

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:**     **Oprava akumulátorových baterií ŽST Strančice a PZS v km 161,148, 161,718 a 163,591**

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Datum:        1.3.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
-----	---------	--------------	-------------	--------------	------------	---------	-----	-----	-----	----

2017-177	Oprava akumulátorových baterií ŽST Strančice a PZS v km 161,148, 161,718 a 163,591	1 366 978,20		287 065,43	1 654 043,63		■	■	■	1 366 978,20
----------	--	--------------	--	------------	--------------	--	---	---	---	--------------

01	Strančice	■	■	■						
02	PZS 160,126-B1 161,148-B2, 161,718-B3	■	■	■						
03	PZS 163,591 C1	■	■	■						

**Celkem**

# ZADÁNÍ

Stavba: Oprava akumulátorových baterií ŽST Strančice a PZS v km 161,148, 161,718 a 163,591

Objekt: Strančice

Objednatel:

Zhotovitel: ALKAL BATERIE spol. s r. o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 1.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## OST

## Ostatní

17	SEE	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm	m	60,000		
12	SEE	7492552014	Montáž kabelů jednožilových Cu do 120 mm <sup>2</sup>	m	80,000		
18	SEE	7494353075	Montáž příslušenství pro jističe do 630 A přípojovací sady, Cu/Al pasy/kabelová oka, 3 kusy např. pro BH 630	sada	10,000		
20	SEE	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000		
27		7592900280R	Stojan bateriový Atyp dvoudílný Y396 2x384V	kus	1,000		
23	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	64,000		



6	749	7492400190	Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x70 - 1x95 mm <sup>2</sup> , kabel silový ( bez kabelových přichytek )	m	80,000
9	749	7491200210	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 20x20 vkladací bílá 2m	kus	60,000
25	759	7592900194	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	64,000
8	749	7499700840	Kabely trakčního vedení, Různé TV Kabelové oko pro připojení - do 120 mm <sup>2</sup> Cu	kus	10,000
24	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	64,000
16	SZT	7593315218	Montáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií	kus	1,000
3	SZT	7593317212	Demontáž skříně bateriové a UNZ pro elektr. ŽZZ (sestava)	kus	3,000
11	759	7592900272	Baterie Staniční akumulátory Šroub izolovaný bateriový M8 s poplastovanou hlavou	kus	128,000
21	SZT	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000

### VRN

### Vedlejší rozpočtové náklady

22	VRN	074002002	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 50 za směnu 8,5 hod.	%	0,040
26	XDp	9901001100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 300 km	kus	2,000

### VRN8

### Přesun stavebních kapacit

19	000	081002000	Doprava zaměstnanců	km	600,000
----	-----	-----------	---------------------	----	---------

**Celkem**

# ZADÁNÍ

**Stavba:** Oprava akumulátorových baterií ŽST Strančice a PZS v km 161,148, 161,718 a 163,591

**Objekt:** PZS 160,126-B1 161,148-B2, 161,718-B3

Objednatel:

Zhotovitel: ALKAL BATERIE spol. s r. o.

Zpracoval:

Místo:


Datum: 1.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## OST

## Ostatní

1	SEE	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000
13	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	6,000
12	759	7592900198	<i>Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/180 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu</i>	kus	6,000
5	759	7592900272	<i>Baterie Staniční akumulátory Šroub izolovaný bateriový M8 s poplastovanou hlavou</i>	kus	12,000
14	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	6,000
10	SZT	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000



6	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000
---	-----	------------	---	-----	-------

**VRN****Vedlejší rozpočtové náklady**

11	VRN	074002002	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 50 za směnu 8,5 hod.	%	0,040
15	XDp	9901001100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo vyzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 300 km	kus	2,000

**VRN8****Přesun stavebních kapacit**

9	000	081002000	Doprava zaměstnanců	km	600,000
---	-----	-----------	---------------------	----	---------

**Celkem**

# ZADÁNÍ

Stavba: Oprava akumulátorových baterií ŽST Strančice a PZS v km 161,148, 161,718 a 163,591

Objekt: PZS 163,591 C1

Objednatel:

Zhotovitel: ALKAL BATERIE spol. s r. o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 1.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## OST

## Ostatní

1	SEE	7498150510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000		
11	759	7592900198	<i>Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/180 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu</i>	kus	6,000		
3	759	7592900272	<i>Baterie Staniční akumulátory Šroub izolovaný bateriový M8 s poplastovanou hlavou</i>	kus	12,000		
12	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	6,000		
13	SZT	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	6,000		
4	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000		

## VRN

## Vedlejší rozpočtové náklady



10	VRN	074002002	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 50 za směnu 8,5 hod.	%	0,040	
14	XDp	9901001100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 300 km	kus	2,000	

**VRN8**

**Přesun stavebních kapacit**

9	000	081002000	Doprava zaměstnanců	km	600,000	
---	-----	-----------	---------------------	----	---------	--

**Celkem**



