

Dobrý den,

Zasílám rozpočet na výměnu kabelu. Cena nezahrnuje prohloubení kabelové rýhy, bylo by fakturováno ze strany zhotovitele chodníku na základě skutečných výměr. Ve vztahu k novému kabelu bude z akce EFEKT 2021 ponížena částka za kabelové spojky (50ks více jak 100tis bez DPH).

Pokud budete souhlasit, prosím o potvrzení, ať můžeme objednat.

Přeji pěkný den.

S pozdravem / Kind regards



e-on

E.ON Energie a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390, IČ: 26078201.

Jedeme na zelené vlně a chráníme životní prostředí. Připojte se k nám a netiskněte tento e-mail.
We ride the green wave and protect the environment. Join us and don't print this email.

Výkaz výměr (rozpočet)

Název akce: VO Pohořelice Znojemská-chodník

Zadavatel: Město Pohořelice, okr. Brno-venkov

Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
2.1.14	Kabel CYKY 4x10 včetně práce	m	1 150,00	159 Kč	182 647 Kč	59 Kč	67 647 Kč
mezisoučet - Výměna kostrukčních prvků					182 647 Kč		67 647 Kč
Zemní práce							
2.2.2	Zemní drát d10 včetně práce	m	950,00	98 Kč	92 765 Kč	29 Kč	27 941 Kč
2.2.3	Zemní drát d8 včetně práce	m	150,00	88 Kč	13 235 Kč	29 Kč	4 412 Kč
2.2.4	Ostatní zemní spojovací materiál včt. ochranného nátěru	kmpl	1,00	12 000 Kč	12 000 Kč	4 353 Kč	4 353 Kč
2.2.6	Zához kabelové rýhy 35x50 včetně hutnění	m	900,00			88 Kč	79 412 Kč
2.2.7	Pískové lože do 30cm dle individuální pokládky obruby chodníku	m	900,00	26 Kč	23 294 Kč	71 Kč	63 529 Kč
2.2.8	Chránička d63	m	1 150,00	36 Kč	41 941 Kč	29 Kč	33 824 Kč
2.2.9	Protlak pod vozovkou do 150 včt. startovacích šachet a chráničky	m	35,00			3 294 Kč	115 294 Kč
2.2.15	Příplatek za manipulaci s kabelem v těžko dostupných místech-kořenový systém	kmpl	1,00		0 Kč	7 059 Kč	7 059 Kč
2.2.16	Ostatní materiál - ochr. fólie	m	900,00	5 Kč	4 235 Kč	24 Kč	21 176 Kč
2.2.18	Montážní práce nespecifikované	MH	5,00			529 Kč	2 647 Kč
mezisoučet - zemní práce					187 471 Kč		359 647 Kč
Vedlejší náklady stavby		m.j	počet	jedn. Cena	celkem	Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje
3.1.1	Doprava a přesun materiálu na stavbu	kmpl	1,00	11 765 Kč	11 765 Kč		11 765 Kč
mezisoučet - vedlejší náklady					11 765 Kč	0 Kč	11 765 Kč
Rekapitulace nákladů stavby		podíl		bez DPH		DPH (21%)	s DPH
Celkové náklady stavby				809 176,47 Kč		169 927,06 Kč	979 103,53 Kč