

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku, Chrudim

JKSO: 822 29 32

Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: Město Chrudim

Zhotovitel:

Zpracoval: DI PROJEKT s.r.o.

Místo: Chrudim

Datum: 22.04.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady a všeobecné položky

| | | | | | | | |
|----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1 | R | 1101 | Geodetické vytýčení stavby polohopisné a výškopisné | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 2 | R | 1102 | Vytýčení inženýrských sítí správci sítí včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3 | R | 1103 | Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 10ks) | soubor | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 4 | R | 1104 | Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací (fotodokumentace - 3x CD, znalecký posudek) | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 5 | R | 1105 | Zajištění a zřízení dopravy, regulace a ochrany dopravy během stavby včetně DIO, zřízení, provozu a odstranění přechodného dopravního značení včetně opotřebení | soubor | 1,000 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| 6 | R | 1106 | Vypracování a předání KZP dle SOD | soubor | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 7 | R | 1107 | Předání rizik Zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 8 | R | 1108 | Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely | soubor | 1,000 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 9 | R | 1109 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopku ve stavu a poloze, ve kterých byly na začátku zemních prací podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovacích konstrukcí včetně opotřebení | soubor | 1,000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 10 | R | 1110 | Zajištění plné ochrany stávající vegetace na stavbě | soubor | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 11 | R | 1111 | Zajištění vstupu do objektů dřevěnými lávkami s pevným zábradlím a výškovou úpravou dle požadavku KooBOZP | soubor | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 12 | R | 1112 | Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami dle požadavku KooBOZP | soubor | 1,000 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 13 | R | 1113 | Zařízení staveniště, zřízení, provoz a odstranění | soubor | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 14 | R | 1114 | Provoz investora | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15 | R | 1115 | Poplatek za zábor veřejného prostranství | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 16 | R | 1117 | Provedení zkoušek a měření únosnosti konstrukčních vrstev akredit. zkušebnou Zhotovitele v souladu s TKP 5 a ČSN 736126-1 "dle ČSN 736133 -1x 100bm - únosnost pláně" min. 8ks "dle TKP 5 a ČSN 736126 -1 - zkoušky na vrstvách - statická" min. 9ks | soubor | 1,000 | 13 855,00 | 13 855,00 |
| 17 | R | 1118 | Projednání PD Trvalého DZ s PČR a OD investora | soubor | 1,000 | 700,00 | 700,00 |
| 18 | R | 1119 | Předání všech dokladů v počtu dle SOD | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 19 | R | 1120 | Projektová dokumentace skutečně provedeného stavu dle SOD včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem (3x tištěná dokumentace, 3x CD) | soubor | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 20 | R | 1121 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné (6x tištěná dokumentace, 6x CD) | soubor | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 21 | R | 1122 | Geometrický plán skutečného provedení stavby včetně stvrzení příslušným Katastrálním úřadem (6x tištěná dokumentace, 6x CD) | soubor | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Celkem

99 555,00