

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1650/2021, číslo smlouvy zhotovitele 22_21, uzavřené dne 13.12.2021, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: [redacted] na základě pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 2594/69/6/2021 ze dne 08.09.2021
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. GALVA TRANS, s.r.o.

se sídlem: Na trávníku 414, 796 07 Držovice
Zastoupena: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem
ve věcech smlouvy: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]
ve věcech stavby: [redacted]
IČ: 291 95 446
DIČ: CZ29195446
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64750

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 13.12.2021, číslo smlouvy objednatele SML/1650/2021, číslo smlouvy zhotovitele 22_21, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	1 527 081,71 Kč
sazba DPH je 21%	320 687,16 Kč
Cena včetně DPH	1 847 768,87 Kč

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. smlouvy SML/1650/2021 uzavřené dne 13.12.2021 – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/1650/2021 je aktualizovaný oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet).
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
5. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 84. schůzi, konané dne 28. dubna 2022, usnesením č. 3104/84/6/2022 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Držovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Rek, jednatel

Parafy dle VP č. 4/2020, Část B., odst. 3:

Kontrolu věcné správnosti provedl a finanční krytí smlouvy potvrzuje:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2202 Přerov - cyklostezka

Objednatel: Statutární město Přerov IČO: 00301825
Bratrská 709/34 DIČ: CZ00301825
75002 Přerov-Přerov I-Město

Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o. IČO: 29195446
Na trávníku 414 DIČ:
79607 Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 468 079,85
PSV	59 001,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 527 081,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 527 081,71 CZK
Základní DPH	21 %	320 687,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 847 768,87 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	1 527 081,71	320 687,16	1 847 768,87	100
2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...	0,00	693 001,19	145 530,25	838 531,44	45
3	SO 102.2 - CHODNÍKY - 2. ...	0,00	576 544,28	121 074,30	697 618,58	38
4	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	94 438,09	19 832,00	114 270,09	6
5	SO 801.2 - SADOVÉ ÚPRAVY ...	0,00	142 906,44	30 010,35	172 916,79	9
6	VRN 2 - VEDLEJŠÍ A OSTATN...	0,00	61 000,00	12 810,00	73 810,00	4
7	vegetace	0,00	-22 706,25	-4 768,31	-27 474,56	-1
8	méněpráce UV, značky	0,00	-31 672,50	-6 651,23	-38 323,73	-2
9	přemístění reklamy	0,00	13 570,46	2 849,80	16 420,26	1
Celkem za stavbu		0,00	1 527 081,71	320 687,16	1 847 768,87	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			437 104,37	29
1.01	Zemní práce - KTÚ	HSV			39 231,45	3
1.03	Založení trávníků	HSV			80 968,74	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 633,71	0
21-M	Elektromontáže	HSV			18 419,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 514,65	0
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			47 176,80	3
5	Komunikace pozemní	HSV			477 222,50	31
8	Trubní vedení	HSV			50 329,12	3
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			134 816,36	9

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 900,00	0
997	Přesun sutě	HSV			85 218,65	6
998	Přesun hmot	HSV			25 544,50	2
O01	Ostatní - Dopravně inženýrské opatření	HSV			9 000,00	1
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			17 000,00	1
VRN2	Příprava staveniště	HSV			5 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			6 000,00	0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			19 000,00	1
VRN7	Provozní vlivy	HSV			5 000,00	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			10 022,77	1
743	Elektromontáže - hrubá montáž	PSV			4 051,00	0
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	PSV			870,00	0
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	PSV			5 016,00	0
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	PSV			39 042,09	3
Cena celkem					1 527 081,71	100

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				222 554,82
1	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	10,00000	67,00	670,00
2	112111119-91	Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01	m2	10,00000	100,00	1 000,00
3	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrňování na skládku, recyklaci)	m2	175,00000	80,00	14 000,00
4	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm při překopech ručně	m2	4,50000	180,00	810,00
5	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	4,50000	180,00	810,00
6	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	5,78000	200,00	1 156,00
7	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně	m2	1,44000	150,00	216,00
8	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,00000	112,00	16 800,00
9	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	150,00000	111,00	16 650,00
10	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,00000	348,00	24 360,00
11	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,00000	87,60	10 512,00
12	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	18,97900	640,00	12 146,56
13	129001101-09	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek	m3	4,47200	1 000,00	4 472,00
14	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,26300	1 000,00	6 263,00
15	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	15,46500	150,00	2 319,75
16	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	5,12400	1 000,00	5 124,00
17	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	10,83600	150,00	1 625,40
18	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,55000	1 000,00	1 550,00
19	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,00000	98,00	588,00
20	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,00000	274,00	822,00
21	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,50000	315,00	787,50
22	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,03500	728,00	753,48

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,03500	1 000,00	1 035,00
24	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,54700	125,50	68,65
25	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,04200	300,00	312,60
26	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,29300	500,00	146,50
27	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	0,55800	300,00	167,40
28	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,10000	404,00	1 656,40
29	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,70000	315,00	850,50
30	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	15,01500	728,00	10 930,92
31	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,45300	150,00	817,95
32	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,00900	1 000,00	9 009,00
33	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	46,89600	134,50	6 307,51
34	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	46,89600	28,90	1 355,29
35	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,24300	125,50	909,00
36	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	14,56200	400,00	5 824,80
37	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,30100	500,00	2 150,50
38	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	8,19100	300,00	2 457,30
39	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	10,00000	59,50	595,00
40	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	66,49700	197,00	13 099,91
41	162751133	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	13,80000	223,00	3 077,40
42	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	80,29700	16,30	1 308,84
43	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	141,90000	200,00	28 380,00
44	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,00000	125,50	376,50
45	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,16000	501,00	1 082,16
46	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	360,00000	20,00	7 200,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						4 554,65
47	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,15000	800,00	120,00
48	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,32400	800,00	1 859,20
49	452112111R00	Osazení betonových prstenců nebo rámv v do 100 mm	kus	3,00000	422,50	1 267,50
50	59223864R	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,02000	272,50	550,45
51	592238640-21	prsteneček betonový pro dvorní vpust' vyrovnávací TBV-Q 300/40/40 30x4x4 cm	kus	1,01000	750,00	757,50
Díl: 5 Komunikace pozemní						242 707,80

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	320,00000	200,00	64 000,00
53	566901132	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	4,50000	135,00	607,50
54	566901143	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	4,50000	200,00	900,00
55	566901161	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	5,78000	1 200,00	6 936,00
56	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	7,22000	650,00	4 693,00
57	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	280,00000	200,00	56 000,00
58	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	25,00000	50,00	1 250,00
59	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	25,75000	260,00	6 695,00
60	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	257,55000	300,00	77 265,00
61	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	23,00000	200,00	4 600,00
62	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	23,69000	220,00	5 211,80
63	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,00000	220,00	3 740,00
64	59245010R	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	17,17000	350,00	6 009,50
65	599432111R00	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	320,00000	15,00	4 800,00
Díl: 8		Trubní vedení				65 813,12
66	831383196-015	Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální kolmé sedlo pro hlavní bet. potrubí (vč. vyrovnávací vložky, těsnění) pro dodatečné napojení do šachet a	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
67	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	10,00000	220,00	2 200,00
68	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,00000	200,00	400,00
69	59711852-01	ucpávka pro zaslepení zruš.přípojky bude upřesněna dle materiálu stávaj.kanal.přípojky (DN150)	kus	2,00000	250,00	500,00
70	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	3,00000	200,00	600,00
71	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	3,00000	250,00	750,00
72	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,00000	500,00	1 500,00
73	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,00000	1 906,00	3 812,00
74	59223850R	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,02000	665,00	1 343,30
75	59223858R	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,02000	691,00	1 395,82
76	895941211R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,00000	1 906,00	1 906,00
77	59223850-01	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm - s výtokem pro PVC DN150	kus	1,01000	2 500,00	2 525,00

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	59223862-21	skruž betonová pro dvorní vpust' středová TBV-Q 300/200/b, 30x20x4 cm	kus	1,01000	900,00	909,00
79	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,00000	500,00	500,00
80	59223864-22	držák koše betonový pro dvorní vpust' TBV-Q 230/60 D38/23x6x4 cm	kus	1,00000	700,00	700,00
81	55242322-21	vtoková mříž plochá 300x 300mm, zabudovaný rám - pro dvorní vpust'	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
82	59223870-01	koš nízký pro dvorní vpusti žárově Pz plech pro rám 300/300mm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
83	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,00000	500,00	1 000,00
84	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
85	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
86	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže s výměnou mříže, vč. osazení a dodání vyrovnávacích prstenců (dodávky mříže samostatně)	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
87	592246600-03	beton.víko s rámem na vpust', zat. B125: víko 550/100-B125 + rám 450/160- B125, D400	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
88	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00
89	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	16,80000	40,00	672,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				98 656,36
90	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	500,00	1 000,00
91	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
92	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
93	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	2,00000	500,00	1 000,00
94	916111122-20	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého tř.C16/20	m	50,00000	120,00	6 000,00
95	916111123-20	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20	m	50,00000	200,00	10 000,00
96	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	10,20000	550,00	5 610,00
97	916131213-20	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř.C16/20	m	50,00000	260,00	13 000,00
98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	50,50000	125,00	6 312,50
99	916231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20	m	80,00000	240,00	19 200,00
100	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	80,80000	100,00	8 080,00
101	916231294-10	Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC vč. řezání betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 5-10m	m	10,00000	200,00	2 000,00
102	916231294-15	Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC vč. řezání betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 10-15m	m	18,00000	200,00	3 600,00
103	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	50,00000	50,00	2 500,00
104	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	11,40000	54,50	621,30

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
105	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,20000	77,80	793,56
106	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	50,00000	112,50	5 625,00
107	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,50000	3 000,00	4 500,00
108	966005111R00	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	12,00000	234,50	2 814,00
Díl: 997		Přesun sutě				40 919,42
109	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	93,65000	34,00	3 184,10
110	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	468,25000	9,00	4 214,25
111	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,60000	34,00	836,40
112	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	123,00000	9,00	1 107,00
113	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,42000	34,00	14,28
114	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,68000	9,00	15,12
115	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,60000	40,00	984,00
116	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,42000	40,00	16,80
117	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	76,59000	140,00	10 722,60
118	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	38,78700	500,00	19 393,50
119	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,87300	150,00	430,95
120	997221899-01	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora	t	0,42000	1,00	0,42
Díl: 998		Přesun hmot				14 189,80
121	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	141,89800	100,00	14 189,80
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 605,22
122	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,00300	100 000,00	300,00
123	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,01000	100 000,00	1 000,00
124	460490014	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	2,50000	40,00	100,00
125	460510274	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	2,50000	100,00	250,00
126	56245115	Žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	3,00000	400,00	1 200,00
127	56245116	víko kabelového žlabu ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	3,00000	250,00	750,00
128	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,03700	141,00	5,22

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	2	SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	3	SO 102.2 - CHODNÍKY - 2. ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						206 977,71
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,00000	63,40	570,60
2	113107131R00	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	20,00000	700,00	14 000,00
3	113107141R00	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	20,00000	119,91	2 398,20
4	113107231R00	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	270,00000	150,00	40 500,00
5	113107241R00	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	270,00000	30,43	8 216,10
6	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	115,00000	87,00	10 005,00
7	120001101R00	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	30,03900	640,00	19 224,96
8	121151213-15	Sejmutí travního drnu - plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnutí na skládku, recyklaci)	m2	160,00000	80,00	12 800,00
9	129001101-09	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek	m3	1,49100	1 000,00	1 491,00
10	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,20900	1 000,00	7 209,00
11	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,15200	150,00	1 522,80
12	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	12,61400	1 000,00	12 614,00
13	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	13,90300	150,00	2 085,45
14	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,08300	1 000,00	83,00
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,00000	315,00	6 300,00
16	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,28000	728,00	6 027,84
17	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	8,28000	1 000,00	8 280,00
18	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,38000	125,50	549,69
19	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	8,34100	300,00	2 502,30
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,33700	500,00	1 168,50
21	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	4,45100	300,00	1 335,30
22	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,00000	98,00	980,00
23	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,93500	197,00	7 473,20
24	162751133	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	26,15700	223,00	5 833,01
25	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,00000	274,00	1 370,00
26	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,09200	16,30	1 044,70

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	3	SO 102.2 - CHODNÍKY - 2. ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	114,77600	200,00	22 955,20
28	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,00000	125,50	627,50
29	174101102R00	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,36000	501,00	180,36
30	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	381,50000	20,00	7 630,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				960,00
31	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,20000	800,00	960,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				234 514,70
32	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	349,00000	200,00	69 800,00
33	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	290,00000	200,00	58 000,00
34	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	295,80000	220,00	65 076,00
35	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	45,00000	200,00	9 000,00
36	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2	45,00000	50,00	2 250,00
37	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	46,35000	300,00	13 905,00
38	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,00000	220,00	3 080,00
39	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	2,00000	50,00	100,00
40	59245020R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	12,36000	270,00	3 337,20
41	59245006-R6	dlažba skladebná pro nevidomé s výstupky 20x10x6 cm bílá - cena vč. podbetonování a příplatku za MC lože pro pojížděnou dlažbu	m2	2,06000	700,00	1 442,00
42	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,00000	200,00	1 000,00
43	59248005R	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	5,15000	430,00	2 214,50
44	599432111R00	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	5,00000	15,00	75,00
45	599432111R00	Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby - drobným kamenivem fr.0-4	m2	349,00000	15,00	5 235,00
Díl: 8		Trubní vedení				8 000,00
46	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				44 160,00
47	916231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého tř. C16/20	m	110,00000	240,00	26 400,00
48	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	111,10000	100,00	11 110,00

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	3	SO 102.2 - CHODNÍKY - 2. ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	916231294-10	Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC vč. řezání betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 5-10m	m	8,00000	200,00	1 600,00
50	916231294-15	Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC vč. řezání betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 10-15m	m	10,00000	200,00	2 000,00
51	916231294-30	Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC vč. řezání betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 15-15m	m	10,00000	200,00	2 000,00
52	919541111-01	Odstranění propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400	m	7,00000	150,00	1 050,00
Díl: 997 Přesun sutě						43 834,32
53	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	124,16400	34,00	4 221,58
54	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	620,82000	9,00	5 587,38
55	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,51600	34,00	833,54
56	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	122,58000	9,00	1 103,22
57	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,42000	34,00	14,28
58	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,68000	9,00	15,12
59	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,51600	40,00	980,64
60	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,42000	40,00	16,80
61	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	118,76600	140,00	16 627,24
62	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	28,42000	500,00	14 210,00
63	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,49400	150,00	224,10
64	997221899-01	DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t - Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka investora	t	0,42000	1,00	0,42
Díl: 998 Přesun hmot						11 543,20
65	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	115,43200	100,00	11 543,20
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						10 022,77
66	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40,00000	100,00	4 000,00
67	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	40,00000	150,00	6 000,00
68	998711101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,02200	1 035,00	22,77
Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						16 531,58
69	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,02000	100 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	3	SO 102.2 - CHODNÍKY - 2. ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	460490014	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	20,00000	40,00	800,00
71	460510274	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	20,00000	100,00	2 000,00
72	56245115	žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	18,00000	400,00	7 200,00
73	56245116	víko kabelového žlabu ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m	kus	18,00000	250,00	4 500,00
74	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,22400	141,00	31,58

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	4	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž						4 051,00
1	7431311151	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D do 63 mm uložena do země,	m	16,00000	36,00	576,00
2	3457135201	trubka elektroinstalační ohebná flexibilní do země, kabelová DN 63	m	16,00000	31,00	496,00
3	7436121111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	14,00000	50,00	700,00
4	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	14,00000	68,00	952,00
5	7436221001	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	6,00000	45,00	270,00
6	35441895R	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,00000	28,00	28,00
7	35441996R	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,00000	30,00	150,00
8	7439911001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,00000	879,00	879,00
Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						870,00
9	7442211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm ² zatahovací	m	2,00000	24,00	48,00
10	3414102501	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm ²	m	2,00000	21,00	42,00
11	7444311001	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	15,00000	26,00	390,00
12	34111036R	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	15,00000	26,00	390,00
Díl: 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče						5 016,00
13	7464261211	Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových venkovních koncovkou KV, KVU do 4x35 mm ²	kus	2,00000	284,00	568,00
14	7465113211	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní páskovou do 1 kV SVpe do 3x50, 4x35 mm ²	kus	2,00000	342,00	684,00
15	3543601801	spojka kabelová s pryžovou izolací 25-50 mm ²	kus	2,00000	1 882,00	3 764,00
Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						39 042,09
16	7472111001	Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,00000	298,00	298,00
17	345231700	spodek pojistkový E27 vestavný 2112-33 s porcelánovým kroužkem	kus	1,00000	97,00	97,00
18	7481321211	Montáž svítidlo venkovní na výložník do 10 kg	kus	1,00000	682,00	682,00
19	3484456102	svítidlo venkovní 150W vč. výbojky	kus	1,00000	14 593,09	14 593,09
20	7487112001	Montáž - stožár osvětlovač	kus	1,00000	4 799,00	4 799,00
21	3167406801	stožár osvětlovač žárově zinkovaný 10m	kus	1,00000	14 089,00	14 089,00
22	7487211101	Montáž výložník osvětlení jednoramenný do 35 kg	kus	1,00000	941,00	941,00
23	3167706001	výložník V1/114 – 2000 - žárově zinkovaný	kus	1,00000	2 189,00	2 189,00
24	7487410001	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh / 2 okruhy	kus	1,00000	424,00	424,00
25	3456280001	svorkovnice stožárová - kompletní, průběžná, odbočná	kus	1,00000	930,00	930,00
Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						27 040,00
26	0200010001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kus	0,05000	10 000,00	500,00
27	2100308031	Montáž - jeřáb	hodč	4,00000	1 200,00	4 800,00
28	2100308041	Doprava materiálu	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
29	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,05000	100 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	4	SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	4600500031	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
31	4600707531	Kopaná sonda ručně pro určení polohy podzemních zařízení á 0,5m3	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
32	15001	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,00000	2 000,00	2 000,00
33	5893705201	směs betonová pro lehký beton	m3	1,00000	3 000,00	3 000,00
34	4600800141	Pouzdrový základ vč. pomocného materiálu	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
35	4602001531	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	8,00000	245,00	1 960,00
36	4604210011	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 50 cm	m	8,00000	80,00	640,00
37	460421901	Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 15 cm	m	2,00000	200,00	400,00
38	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	8,00000	50,00	400,00
39	460560153RT1	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	8,00000	80,00	640,00
40	460620013R00	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	2,00000	100,00	200,00
Díl: 21-M Elektromontáže						18 419,00
41	2109011901	Montáž hliníkových kabelů AYKY 1 kV 4x25 mm2 volně uložených	m	12,00000	61,00	732,00
42	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	12,00000	54,00	648,00
43	0111140005	Demontáž stávajícího stožáru vč. likvidace	ks	1,00000	6 875,00	6 875,00
44	0111140001	Geodetické vytýčení trasy veřejného osvětlení	ks	1,00000	6 930,00	6 930,00
45	0430020001	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	462,00	924,00
46	005231010R	Revize	Soubor	5,00000	462,00	2 310,00

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	5	SO 801.2 - SADOVÉ ÚPRAVY ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.01		Zemní práce - KTÚ	39 231,45			
1	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,40000	197,00	275,80
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,40000	16,30	22,82
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,45000	150,00	367,50
4	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	175,00000	80,00	14 000,00
5	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	30,64300	350,00	10 725,05
6	182303111R00	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	21,00	3 675,00
7	10371500R	substrát pro trávniky VL	m3	5,40800	935,00	5 056,48
8	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	175,00000	20,00	3 500,00
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	4,00	700,00
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,13600	800,00	908,80
Díl: 1.03		Založení trávníků	103 674,99			
11	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	19,00	3 325,00
12	181411151	Založení parkového trávniku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	175,00000	72,00	12 600,00
13	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	2,00	350,00
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	2,00	350,00
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	4,00	700,00
16	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	11,00	1 925,00
17	184802611R00	Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu	m2	175,00000	22,00	3 850,00
18	185802113R00	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00500	4 521,00	22,61
19	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	5,40800	154,00	832,83
20	185803111R00	Ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	175,00000	3,00	525,00
21	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	82,25000	60,00	4 935,00
22	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	82,25000	350,00	28 787,50
23	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	82,25000	100,00	8 225,00
24	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,05100	800,00	4 040,80
25	69334007-01	koberec trávnikový pro parkový trávník, tl.vegetač. (substrát.) vrstvy v koberci 20mm+ výška trav.rostlin 25-30mm , kosený, hustý, soudržný - VZOREK NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM	m2	201,25000	165,00	33 206,25

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	6	VRN 2 - VEDLEJŠÍ A OSTATN...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: O01		Ostatní - Dopravně inženýrské opatření				9 000,00
1	090001000-11	Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění provizorního přístupu pro pěší	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 000,00
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: VRN2		Příprava staveniště				5 000,00
4	02200300019	Příprava staveniště - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v zájmové lokalitě	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				6 000,00
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				19 000,00
6	04319400011	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00
7	04319400012	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 - výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00
8	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				5 000,00
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	7	vegetace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1.03		Založení trávníků				-22 706,25
1	103103001	hydroosev vč. 1. seče v ploše do 200m	m2	175,00000	132,00	23 100,00
2	181411151	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-175,00000	72,00	-12 600,00
3	69334007-01	koberec trávníkový pro parkový trávník, tl.vegetač. (substrát.) vrstvy v koberci 20mm+ výška trav.rostlin 25-30mm , kosený, hustý, soudržný - VZOREK NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM	m2	-201,25000	165,00	-33 206,25

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	8	méněpráce UV, značky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-23 484,00
1	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-2,00000	1 906,00	-3 812,00
2	831383196-015	Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální kolmé sedlo pro hlavní bet. potrubí (vč. vyrovnávací vložky, těsnění) pro dodatečné napojení do šachet a	kus	-2,00000	2 500,00	-5 000,00
3	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	-3,00000	220,00	-660,00
4	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	-2,00000	200,00	-400,00
5	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-2,00000	500,00	-1 000,00
6	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00
7	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	-2,00000	250,00	-500,00
8	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	-2,00000	3 000,00	-6 000,00
9	59223850R	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	-2,00000	665,00	-1 330,00
10	59223858R	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	-2,00000	691,00	-1 382,00
11	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-8 000,00
12	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00
13	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
14	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00
15	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-2,00000	1 000,00	-2 000,00
Díl: 998		Přesun hmot				-188,50
16	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-1,88500	100,00	-188,50

Položkový rozpočet

S:	2202	Přerov - cyklostezka
O:	01	Objekt
R:	9	přemístění reklamy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 571,84
1	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	0,81600	7 960,00	6 495,36
2	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,45000	125,50	56,48
3	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,75000	1 000,00	750,00
4	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	0,90000	300,00	270,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 633,71
5	275310030XA0	Základová patka z betonu 25, bez bednění	m3	0,57600	4 572,42	2 633,71
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 900,00
6	953-001	D+M chemické kotvy vč. závitových tyčí	kpl	2,00000	450,00	900,00
7	953-002	přemístění reklamy bagrem, usazení	Sh	2,00000	1 000,00	2 000,00
Díl: 997		Přesun sutě				464,91
8	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,79500	34,00	61,03
9	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	8,97500	9,00	80,78
10	997221611-01	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,79500	40,00	71,80
11	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,79500	140,00	251,30