

Smlouva o dílo č. OISM – 0054/22

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
Sídlo: Svojanov 146, 569 73 Svojanov
Telefon: 
DIČ: CZ27497046
IČO: 27497046
Zastoupen: Josefem Šudomou, jednatelem
Bankovní spojení: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Josef Šudoma, jednatel

Objednatel:

Název: Město Moravská Třebová
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Telefon: +420 461 353 160
DIČ: CZ00277037
IČO: 00277037
Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou, starostou města
Bankovní spojení: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace – ZŠ Palackého, Moravská Třebová – U-12, 3.NP**“ (dále jen „**dílo**“). Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace v 3. NP v objektu U-12 Základní školy Moravská Třebová, ul. Palackého 1351/35.

Předmět díla je blíže specifikován v příloženém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Při tom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, a o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném dokumentací, kterou zpracoval Oldřich Mervart, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 6. 4. 2022 touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené práce v období:

- zahájení prací: **do 1. 7. 2022**
- dokončení prací: **nejpozději do 21. 8. 2022**

Termínem zahájením prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelům a Zhotovitelem.

III. Cena díla

1. Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH: 957 859 Kč

DPH (21%): 201 150,39 Kč

Cena vč. DPH: 1 159 009,39 Kč

2. Zhotovitel nese záruky za úplnost předložené cenové nabídky, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
5. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
6. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
7. U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.
8. Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

IV. Odpovědnost a sankční vztahy

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla, které má dílo v době jeho předání a v průběhu záruční doby, která činí **60 měsíců**. Záruční doba není vnitřně strukturovaná a vztahuje se na dílo jako celek. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla objednateli.

2. Při vadách díla platí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku.
3. Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti může zhotovitel účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
 - a) za nedodržení termínu dokončení díla ve lhůtě 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 2 000 Kč za každou vadu a den.
5. Lhůta splatnosti činí 14 dnů od předání faktury odpovědnému pracovníkovi objednatele.

V. Zádržné

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH.
2. Částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

VI. Postup v případě změny hmot nebo výrobků

1. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních hmot a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.
3. Objednatel je v tomto případě povinen odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny.
4. Změna hmot nebo výrobků je možná také na základě dohody smluvních stran.
5. V případě, že během stavby budou provedeny změny oproti předložené dokumentaci, musí být tyto projednány a musí být uvedeny v předávací dokumentaci.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu

ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

3. Případné změny nebo doplňky k této smlouvě platí jen tehdy, dojde-li k nim formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Součástí smlouvy o dílo jsou Obchodní podmínky města Moravská Třebová (dále jen OP) vyvěšené na webových stránkách města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz/cs/pro-obcana/verejne-zakazky/. V tištěné podobě jsou OP k nahlédnutí v kanceláři odboru investic a správy majetku na nám. T. G. Masaryka 29 v Moravské Třebové.
5. Na základě dohody smluvních stran nebude použito ustanovení Část XI. Bankovní záruky z OP.
6. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 3127/R/270422 ze dne 27. 4. 2022.

V Moravské Třebové dne 4.5.2022




Josef Šudoma
jednatel



Ing. Miloš Mička
starosta

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zapravení omítek, malby, pohledy - 3.N	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	ZŠ, Palackého, Moravská Třebová		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2022	Město Moravská Třebová		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2022
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	169 325	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	219 389	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	388 714	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	13 200	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	401 914	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	401 914	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno	Jméno : ELEKTRO ŠUDOMA s.r.o.		Jméno :
Datum	Datum :		Datum :
Podpis	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		401 914 Kč
DPH	21,0 %		84 402 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
ČENA ZA OBJEKT CELKEM			486 316 Kč

Poznámka

Stavba :	2022 Město Moravská Třebová	Rozpočet :	03
Objekt :	03 ZŠ, Palackého, Moravská Třebová	Zapravení omítek, malby, pohledy - 3.N	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 660	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	127 960	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	13 200
94 Lešení a stavební výtahy	17 064	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 441	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	36 547	0	0	0
784 Malby	0	182 842	0	0	0
CELKEM OBJEKT	169 325	219 389	0	0	13 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			388 714	0
Oborová přírážka			388 714	0
Přesun stavebních kapacit			388 714	0
Mimostaveništní doprava			388 714	0
Zařízení staveniště			388 714	0
Provoz investora			388 714	0
Kompletační činnost (IČD)			388 714	0
Rezerva rozpočtu			388 714	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2022 Město Moravská Třebová	Rozpočet: 03
Objekt :	03 ZŠ, Palackého, Moravská Třebová	Zapravení omítek, malby, pohledy - 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	341231269U00	Zazdění skříní nn v 105cm š 150cm	kus	2,00	2 660,80	5 321,60
2	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	12,59	662,40	8 338,29
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						13 659,89
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
3	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	512,63	98,60	50 544,94
4	612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	472,77	113,80	53 801,34
5	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	120,77	118,60	14 323,08
6	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	73,50	126,40	9 290,40
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						127 959,77
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
7	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	24,00	550,00	13 200,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						13 200,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	120,00	142,20	17 064,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						17 064,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	2 000,00	4,10	8 200,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 200,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,28	462,80	2 441,39
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 441,39
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
11	767586201RT1	Podhled minerální Armstrong, hrana Board kazety Sahara, tl. 15 mm	m2	123,90	287,19	35 582,84
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,51	1 898,43	964,38
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						36 547,22
Díl: 784						
Malby						
13	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	800,00	29,90	23 920,00
14	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	550,00	33,80	18 590,00
15	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	1 631,45	25,80	42 091,36
16	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	939,99	52,30	49 161,59
17	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	691,46	63,40	43 838,31
18	784498911R00	Vyhlazení maliřskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	88,23	59,40	5 240,93
Celkem za 784 Malby						182 842,19

SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet	3	Elektroinstalace 3NP	JKSO	801.32
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	pavilon U12		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
202100018	Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ - pavilon U12		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	11_21_08
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	455 559	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	32 786	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	488 345	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	67 600	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	555 945	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	555 945	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ELEKTRO SUDOMA s.r.o.	Jméno :
Datum	Datum	
Podpis :	Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	555 945 Kč
DPH	21,0 %	116 749 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	672 694 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Rozpočet neobsahuje zazdivky, opravy omítek, čištění, přesun hmot a malování.
 Dále neobsahuje kazetový podhled na chodbách.
 Bude rozpočtováno samostatně.

Stavba :	202100018 Rekonstrukce elektroinstalace v ZS - pavilon	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 01 pavilon U12	Elektroinstalace 3NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	32 786	455 559	67 600
CELKEM OBJEKT	0	0	32 786	455 559	67 600

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			455 559	0
Provoz investora			455 559	0
Kompletační činnost (IČD)			488 345	0
Rezerva rozpočtu			488 345	0
CELKEM VRN				0

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100018 Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ - pavil	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 pavilon U12	Elektroinstalace 3NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže						
1	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	95,00	48,57	4 614,15
2	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	20,00	138,57	2 771,40
3	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	46,00	39,68	1 825,28
4	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko	kus	33,00	102,76	3 391,08
5	210010354T00	Rozvodka krabicová IP44, 5-pól.sv.	kus	22,00	42,30	930,60
6	21002030aT00	Žlab kabelový drát. s přísluš., 50/50 mm	m	90,00	135,80	12 222,00
7	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	91,00	21,90	1 992,90
8	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	38,00	41,60	1 580,80
9	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový vypínač-tlačítko	kus	21,00	89,90	1 887,90
10	210110042R00	Spínač zapuštěný dvoupólový, čidlo	kus	8,00	360,00	2 880,00
11	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový	kus	17,00	95,70	1 626,90
12	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z	kus	77,00	99,10	7 630,70
13	210190002R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg	kus	2,00	2 620,00	5 240,00
14	210201097R00	Svítilno LED přisazené	kus	108,00	280,00	30 240,00
15	210800101R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	150,00	21,90	3 285,00
16	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	690,00	21,90	15 111,00
17	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	490,00	24,80	12 152,00
18	210800113R00	Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou	m	95,00	32,10	3 049,50
19	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	50,00	21,90	1 095,00
20	210800134R00	Kabel CYKY 750 V 5x16 mm2 pod omítkou stropu	m	20,00	37,30	746,00
21	210800648R00	Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně	m	160,00	28,70	4 592,00
22	P.C.01	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00	27 865,00	27 865,00
23	P.C.02	Odvoz a uložení materiálu a sutí na skládku	soubor	1,00	2 725,00	2 725,00
24	P.C.04	Datový kabel UTP cat 6 trubky/žlab dodávka + montáž bezhalogenový ohnězdolný kabel L1P ŠXKD 6 UTP LSOHER-Bzca	m	395,00	43,82	17 306,90
25	357P.C.106	Rozvaděč RMS31 Skříň pod om. náb 72 1963 - 6pólový In 32A IP30 1x hlavní vypínač jistič B40/3 1x svodič přepětí "C" trojpolový 5T3+N+PE 1x jistič B25/3 10x jistič B16/1 4x jistič B10/1 1x jistič B6/1 1x proudový chránič 25+4-000 (25°C 0,2A) typ A 1x impulsní relé 1x svorka 3-pólová 16 mm2 1x svorka 3-pólová 2,5 mm2 1x svorka 2-pólová 2,5 mm2 10x svorka 1-pólová 2,5 mm2	kus	1,00	14 300,00	14 300,00
26	357P.C.107	Rozvaděč RMS32 Skříň pod om. náb 72 1963 - 6pólový In 32A IP30 1x hlavní vypínač jistič B40/3 1x svodič přepětí "C" trojpolový 5T3+N+PE 2x jistič B25/3 13x jistič B16/1 4x jistič B10/1	kus	1,00	16 120,00	16 120,00

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100018 Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ - pavil	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 pavilon U12	Elektroinstalace 3NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1x jistič B6i1 2x proudový chránič 25/4 003 +25/0 03A1 1x svorka 3-pólová 16 mm ² 1x svorka 3-pólová 2 5 mm ² 17x svorka 1-pólová 2 5 mm ²				
27	P.C.02	IP repro, blesk, hodiny/LED text, PoE+, na zeď 18W, dod.+mont.	kus			
28	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm ²	m	150,00	18,07	2 710,50
29	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	40,00	18,07	722,80
30	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	m	690,00	18,33	12 647,70
31	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm ²	m	490,00	30,33	14 861,70
32	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	50,00	30,15	1 507,50
33	34111101	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm ²	m	95,00	184,11	17 490,45
34	341116101	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 16 mm ²	m	20,00	296,44	5 928,80
35	34142191	Vodič pro pevné uložení CYA 16,0 mm ² zelenožlutý	m	160,00	61,79	9 886,40
36	34535561	Kvalitní pohyb. čidlo vestavné, 360st., bezkontaktní relé	kus	8,00	1 435,50	11 484,00
37	34564000	Rozvodka krabicová IP44, 5x10 mm ² 500 V	kus	1,00	385,20	385,20
38	34564002	Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm ²	kus	21,00	98,71	2 072,91
39	345pc01001	Vypínač do krabice, ř.č.1 196 33	kus	6,00	171,02	1 026,12
40	345pc03001	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5 Lepší standard značkový	kus	17,00	196,33	3 337,61
41	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami Lepší standard značkový	kus	61,00	140,10	8 546,10
42	345pc0721	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	16,00	846,31	13 540,96
43	345pc091	Tlačítkový ovladač ř.č.1/0S komplet s orient.LED	kus	15,00	162,26	2 433,90
44	345pc101	Žlab kabelový drátěný 50/50 vč.přísli a podpěr	kus	90,00	418,41	37 656,90
45	348 1typ A	přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19 1x 37 W, 4450 lm, Ra 80, 4000K, IP20 1213 x 238 x 52 mm	kus	60,00	1 273,10	76 386,00
46	348 1typ B	přisazené, LED svítidlo, matná ALDP mřížka, UGR<19 1x 41 W, 5350 lm, Ra 80, 4000K, IP20 1510 x 238 x 52 mm	kus	6,00	1 680,26	10 081,56
47	348 1typ C	Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo 1x 35 W, 4500 lm, Ra 80, 4000K, IP20 1185 x 100 x 68 mm +záves	kus	12,00	1 315,22	15 782,64
48	348 1typ D	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt 1x 20 W, 2500 lm, Ra 80, 4000K, IP54 630 x 110 x 60 mm	kus	9,00	776,20	6 985,80
49	348 1typ E	Přisazené LED svítidlo, opálový kryt 1x 36 W, 5400 lm, Ra 80, 4000K, IP54 1210 x 110 x 60 mm	kus	4,00	1 228,48	4 913,92
50	348 1typ F	Vestavné LED svítidlo, opálový kryt 1x 44 W, 5000 lm, Ra 80, 4000K, IP54 595 x 535 x 95 mm	kus	8,00	1 245,02	9 960,16
51	348 1typ N1	LED nouz.svítidlo 3 N, přisaz., univerz optika, 2W 1x 2,2 W, 380 lm, Ra 80, 6500K, IP41 100 x 125 x 30 mm	kus	2,00	1 434,08	2 868,16
52	348 1typ N2	LED nouz.sv. 3P, přisaz., optika pro únik.cesty, 2W 1x 2,2 W, 380 lm, Ra 80, 6500K, IP20 65 x 65 x 25 mm	kus	3,00	1 432,08	4 296,24
53	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1 392,00	1,70	2 366,40

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :	202100018 Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ - pavil	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 pavilon U12	Elektroinstalace 3NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	131 R00	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1 392,00	1,10	1 531,20
55	141 R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	2 396,62	1,20	2 875,94
56	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	2 396,62	0,60	1 437,97
57	205 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	4 530,41	1,20	5 436,50
58	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a demontáže a provizoria	hod	60,00	360,00	21 600,00
59	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	hod	20,00	550,00	11 000,00
60	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	50,00	700,00	35 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				555 945,14