

Alter. kód Popis	Cena	Hmotn.	Cena DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Střecha na základní škole</b>	<b>2 715 936,06</b>	<b>13,2</b>	<b>570 346,57</b>	<b>3 286 282,63</b>
003: Svislé konstrukce	10 550,25	0,9	2 215,55	12 765,80
006: Úpravy povrchu	3 001,80	1,6	630,38	3 632,18
009: Ostatní konstrukce a práce	319 946,50		67 188,77	387 135,27
096: Bourací práce	194 262,03		40 795,03	235 057,06
099: Přesun hmot HSV	1 611,11		338,33	1 949,44
712: Powlakové krytiny	158 302,93		33 243,62	191 546,55
742: Hromosvody a uzemnění	166 090,07		34 878,91	200 968,98
762: Konstrukce tesařské	565 408,94	10,3	118 735,88	684 144,82
764: Konstrukce klempířské	257 846,17		54 147,70	311 993,87
765: Krytiny tvrdé	823 003,49		172 830,73	995 834,22
766: Konstrukce truhlářské	49 350,00		10 363,50	59 713,50
783: Nátěry	94 062,77	0,4	19 753,18	113 815,95
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	72 500,00		15 225,00	87 725,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>2 715 936,06</b>			
<b>DPH</b>	<b>570 346,57</b>			
<b>DPH 21% ze základny: 2 715 936,06</b>	<b>570 346,57</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>3 286 282,63</b>			

Poř. Kód	Alter. kód Typ Popis	MJ	Výměra	Ztratné (prořez)	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl	
<b>SO_01: Střecha na základní škole</b>						<b>2 715 936,06</b>	<b>13,2</b>	<b>11,5</b>	<b>570 346,57</b>	<b>3 286 282,63</b>							
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>10 550,25</b>	<b>0,9</b>	<b>-</b>	<b>2 215,55</b>	<b>12 765,80</b>							
1.	314231164/00	SP	Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker di 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	0,338	-	0,338		2,23751	0,8	-	21				SO_01 003	
			0,75*0,45*1,0		0,338												
2.	316381117/00	SP	Kominové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,54	-	0,54		0,30500	0,2	-	21				SO_01 003	
			0,5*0,5		0,54												
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>3 001,80</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>630,38</b>	<b>3 632,18</b>							
3.	631311136/00	SP	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,3	-	0,3		2,45329	0,7	-	21				SO_01 006	
			Chodník-uzemnění 3,0*0,5*0,2		0,3												
4.	631319023/00	SP	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení s poprášením cementem	m3	0,3	-	0,3		0,01000	0,0	-	21				SO_01 006	
5.	631319175/00	SP	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,3	-	0,3		1,05306	0,0	-	21				SO_01 006	
6.	631362021/00	SP	Výztuž mazanin svařovacími sítěmi Kan	t	0,009	-	0,009				-	21				SO_01 006	
			3,0*0,8*4,952*0,001-1,25		0,009												
7.	635111242/00	SP	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	0,375	-	0,375		2,16000	0,8	-	21				SO_01 006	
			Chodník 3,0*0,5*0,25		0,375												
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>319 946,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 188,77</b>	<b>387 135,27</b>							
8.	941111121/00	SP	Montáž lešení fadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	642,0	-	642,0				-	21				SO_01 009	
			(23,8*13,2*14,2*1,5*2)*10,0*(2,2*10,3)*8,0		642,0												
9.	941111221/00	SP	Příplatek k lešení fadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	48 150,0	-	48 150,0				-	21				SO_01 009	
			642*30*2,5		48 150,0												
10.	941111821/00	SP	Demontáž lešení fadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	642,0	-	642,0				-	21				SO_01 009	
11.	944111111/00	SP	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	66,7	-	66,7				-	21				SO_01 009	
			23,8*13,2*14,2*1,5*2*2,2*10,3		66,7												
12.	944111811/00	SP	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	66,7	-	66,7				-	21				SO_01 009	
13.	945231111/00	SP	Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 15 m	den	60,0	-	60,0				-	21				SO_01 009	
14.	945962006	SP	Zakrytí stávající střešní krytiny	m2	55,8	-	55,8				-	21				SO_01 009	
			18,6*3		55,8												
15.	949611111/00	SP	Montáž shozu suti v do 10 m	m	10,0	-	10,0				-	21				SO_01 009	
16.	949611811/00	SP	Demontáž shozu suti v do 10 m	m	10,0	-	10,0				-	21				SO_01 009	
17.	952351001	SP	Demontáž a zpětná montáž TV antény	kus	2,0	-	2,0				-	21				SO_01 009	
18.	960381001	SP	Provedení větrací mezery ve zdivu okolo zhlaví vazného trámu	soub	12,0	-	12,0				-	21				SO_01 009	
<b>096: Bourací práce</b>						<b>194 262,03</b>	<b>-</b>	<b>11,2</b>	<b>40 795,03</b>	<b>235 057,06</b>							
19.	762341811/00	SP	Demontáž bednění střež z prken	m2	183,837	-	183,837			0,01500	2,8	21				SO_01 096	
			(373,844*3,072)*0,3*70,762		183,837												
20.	762355802/00	SP	Demontáž kominových lávek	m	1,5	-	1,5			0,04000	0,1	21				SO_01 096	
21.	764312822/00	SP	Demontáž krytina hladká tabule 2000x670 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	70,762	-	70,762			0,00751	0,5	21				SO_01 096	
22.	764331830/00	SP	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	7,0	-	7,0			0,00205	0,0	21				SO_01 096	
23.	764331850/00	SP	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 500 mm do 30°	m	13,89	-	13,89			0,00298	0,0	21				SO_01 096	
24.	764339831/00	SP	Demontáž lemování kominu hladká krytina v ploše do 45°	m2	2,5	-	2,5			0,00721	0,0	21				SO_01 096	
25.	764348814/00	SP	Demontáž anebovy zachytáče do 45°	kus	50,0	-	50,0			0,00416	0,2	21				SO_01 096	
			23*6*13*8		50,0												
26.	764352810/00	SP	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	10,33	-	10,33			0,00336	0,0	21				SO_01 096	
27.	764352811/00	SP	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	65,22	-	65,22			0,00336	0,2	21				SO_01 096	
			75,55*10,33		65,22												
28.	764359810/00	SP	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	1,0	-	1,0			0,00115	0,0	21				SO_01 096	
29.	764359811/00	SP	Demontáž kotlík kónický do 45°	kus	3,0	-	3,0			0,00115	0,0	21				SO_01 096	
30.	764391820/00	SP	Demontáž závěsná lišta rš 330 mm do 30°	m	15,5	-	15,5			0,00192	0,0	21				SO_01 096	
31.	764392851/00	SP	Demontáž střešní úžlabí rš 660 mm do 45°	m	13,6	-	13,6			0,00377	0,1	21				SO_01 096	
32.	764454801/00	SP	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	7,4	-	7,4			0,00226	0,0	21				SO_01 096	
33.	764454802/00	SP	Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm	m	32,1	-	32,1			0,00285	0,1	21				SO_01 096	
34.	765321810/00	SP	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců a šablon na bednění s lepenkou do suti	m2	376,916	-	376,916			0,01400	5,3	21				SO_01 096	
			373,844*3,072		376,916												
35.	765328811/00	SP	Demontáž vláknocementové krytiny hladké hřebenu a nároží do suti	m	58,84	-	58,84			0,00200	0,1	21				SO_01 096	
36.	765328840/00	SP	Příplatek k demontáži vláknocementové krytiny hladké hřebenu a nároží do suti za sklon do 45°	m	58,84	-	58,84				-	21				SO_01 096	
37.	766351001	SP	Demontáž dřev okna ve výkříd 4000x600 mm	kus	1,0	-	1,0				-	21				SO_01 096	
38.	766351002	SP	Demontáž střešních výlezových oken	kus	4,0	-	4,0				-	21				SO_01 096	
39.	962032631/00	SP	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,338	-	0,338			1,59400	0,5	21				SO_01 096	
			0,75*0,45*1,0		0,338												
40.	965042231/00	SP	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,3	-	0,3			2,20000	0,7	21				SO_01 096	
			3,0*0,5*0,2		0,3												
41.	965082932/00	SP	Odstranění nárypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,375	-	0,375			1,40000	0,5	21				SO_01 096	
			3,0*0,5*0,25		0,375												
42.	979011111/00	SP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	11,196	-	11,196				-	21				SO_01 096	
43.	979011121/00	SP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	22,392	-	22,392				-	21				SO_01 096	
			11,196*2		22,392												
44.	979081111/00	SP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,196	-	11,196				-	21				SO_01 096	
45.	979081121/00	SP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,392	-	22,392				-	21				SO_01 096	
			11,196*2		22,392												
46.	979082111/00	SP	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,196	-	11,196				-	21				SO_01 096	
47.	979082121/00	SP	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	22,392	-	22,392				-	21				SO_01 096	
			11,196*2		22,392												
48.	979088212/00	SP	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,196	-	11,196				-	21				SO_01 096	
49.	979171001	SP	Poplatek za skládování suti	t	5,801	-	5,801				-	21				SO_01 096	
			11,196-5,277-0,118		5,801												



Poř. Kód	Alter. kód Typ Popis	MJ	Výměra	Ztratné (prořez)	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. sut'	Sut' DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	6,6*0,6*0,2		7,4													
88.	764325214	SP	Okapový plech z barevného AL plechu	m	75,55	-	75,55				21				SO_01	764
89.	764325215	SP	Podkladní pás pro šablonu z barevného AL plechu	m	65,22	-	65,22				21				SO_01	764
90.	998764202	SP	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56				21				SO_01	764
	<b>765: Krytiny tvrdé</b>						<b>823 003,49</b>					<b>172 830,73</b>	<b>995 834,22</b>			
91.	765412801	SP	Krytina z falcovaných hliníkových šablon 29x29 cm vč.sněhových háků	m2	373,844	-	373,844				21				SO_01	765
	Střeška se sklonem 41,52															
	(14,24+1,0)*0,5*9,0*2		142,56													
	Střeška se sklonem 42,8															
	13,22*8,8*0,5*2-9,18*3,27*0,5-4,0*3,25		88,327													
	Střeška vikýře															
	4,12*2,85		11,742													
	Střeška se sklonem 35,0															
	9,58*5,75*2+3,66*5,75*0,5*2		131,215													
92.	765412802	SP	Krytina drážkovaná hliníková ze svítkového plechu 650x0,70 mm	m2	70,763	-	70,763				21				SO_01	765
	9,85*7,05*0,48*2,75		70,763													
93.	765412803	SP	Střešní výlezové okno 600x600 mm vč. rámu, kování a oplechování ze svítkového Al plechu	kus	4,0	-	4,0				21				SO_01	765
94.	765412804	SP	Stoupací plošina 250x800 mm	kus	2,0	-	2,0				21				SO_01	765
95.	765412805	SP	Stěna pulť vikýře malá fasád šablona 20x20 cm z barevného legov hliníku	m2	3,072	-	3,072				21				SO_01	765
	0,4*2,0*2,0*2		3,072													
96.	765412806	SP	Hřebek a nároží odvětrávaný dvouplášťový z barevného legov hliníku s kapacitou odvětrání 260 cm2/m	m	58,84	-	58,84				21				SO_01	765
	13,24*1,6*11,0*4		58,84													
97.	765412807	SP	Ochrana mřížka proti ptákům	m	75,55	-	75,55				21				SO_01	765
98.	998765202	SP	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	5,33	-	5,33				21				SO_01	765
	<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						<b>49 350,00</b>					<b>10 363,50</b>	<b>59 713,50</b>			
99.	766382001	SP	Montáž a dod dřevěného okna do vikýře 4000x600 mm osmidílného s jednoduchým zasklením	kus	1,0	-	1,0				21				SO_01	766
100.	998766202	SP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08				21				SO_01	766
	<b>783: Natěry</b>						<b>94 062,77</b>		<b>0,4</b>			<b>19 753,18</b>	<b>113 815,95</b>			
101.	78378331/100	SP	Natěry tesafských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	1 303,695	-	1 303,695		0,00015	0,2	21				SO_01	783
	Střeška se sklonem 35															
	krokve 120/160															
	(0,12+0,16)*2*8,8*18+(0,12+0,16)*2*(3,95*2+2,3*2)		95,704													
	vaznice 150/180															
	(0,15+0,18)*2*9,8*2		12,936													
	pozednice 150/170															
	(0,15+0,17)*2*10,0*2		12,8													
	kleštiny 80/160															
	(0,08+0,16)*2*5,4*6		15,552													
	vzpěry 120/130															
	(0,12+0,13)*2*2,4*6		7,2													
	pásky 100/120															
	(0,1+0,12)*2*1,3*8		4,576													
	sloupky 150/180															
	(0,15+0,18)*2*1,94*3		3,841													
	sloupky 160/170															
	(0,16+0,17)*2*1,94		1,28													
	sloupky 160/190															
	(0,16+0,19)*2*1,94		1,358													
	sloupky 140/170															
	(0,14+0,17)*2*1,94		1,203													
	vazný trám 230/260															
	(0,23+0,26)*2*7,9		7,742													
	vazný trám 220/260															
	(0,22+0,26)*2*7,9*2		15,168													
	kleštiny 100/100															
	0,1*4*0,8*2		0,64													
	vrcholová vaznice 140/140															
	0,14*4*3,74		2,094													
	ořlábní krokve 120/160															
	(0,12+0,16)*2*6,8*2		7,616													
	Střeška se sklonem 41,5 a 42,8															
	krokve 120/150															
	(0,12+0,15)*2*(8,8*6+7,2*4+5,7*4+4,4*4+3,0*4+1,8*4)		76,248													
	(0,12+0,15)*2*(8,6*7,5*2+6,0*2+4,7*2+3,4*2+2,05*2)		30,186													
	(0,12+0,15)*2*(3,4+5,8+5,5+4,2+3,4+2,05+1,1+0,8+0,7+0,6)		14,877													
	vazný trám 210/260															
	(0,21+0,26)*2*12,0*2		22,56													
	vazný trám 210/270															
	(0,21+0,27)*2*12,0		11,52													
	vaznice 160/180															
	(0,16+0,18)*2*(8,5+7,2)		10,676													
	vaznice 150/170															
	(0,15+0,17)*2*(8,5+7,2)		10,048													
	nárožní krokve 120/150															
	(0,12+0,15)*2*11,0*4		23,76													
	kleštiny 80/160															
	(0,08+0,16)*2*(3,9*2+8,4*2+3,0*4+4,2*8)		33,696													
	vzpěry 110/140															
	(0,11+0,14)*2*4,4*2		4,4													
	vzpěry 140/140															
	0,14*4*3,0*3		6,048													
	vzpěry 110/150															
	(0,11+0,15)*2*3,6*3		5,616													
	pozednice 160/160															
	0,16*4*(13,5+12,2+4,3)		19,2													

Poř. kód	Alter. kód Typ Popis	MJ	Výměra	Ztratné (prořez)	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn.	Jedn. suť	Suť DPH	Cena DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	pozednice 160/170			-												
	(0,16+0,17)*2*(13,3+0,7)			9,24												
	vrcholová vaznice 140/140			-												
	0,14*1*1,8			1,008												
	pásek 80/80			-												
	0,08*4*0,7*2			0,448												
	pásek 100/120			-												
	(0,1+0,12)*2*1,4*16			9,856												
	sloupky 130/160			-												
	(0,13+0,16)*2*3,5			2,03												
	sloupky 160/170			-												
	(0,16+0,17)*2*3,15			2,079												
	sloupky 140/160			-												
	(0,14+0,16)*2*3,15			1,89												
	sloupky 130/170			-												
	(0,13+0,17)*2*3,15*2			3,78												
	sloupky 140/150			-												
	(0,14+0,15)*2*3,15*2			3,654												
	sloupky 150/170			-												
	(0,15+0,17)*2*3,15*2			4,032												
	krokev vikýře 120/150			-												
	(0,12+0,15)*2*3,4*5			9,18												
	sloupky okna vikýře 70/70			-												
	0,07*4*0,7*5			0,98												
	vaznice vikýře 100x120			-												
	(0,1+0,12)*2*4,1*2			3,608												
	Střecha se sklonem 20			-												
	krokve 120/150			-												
	(0,12+0,15)*2*(3,0+7,25*8)			32,94												
	pozednice 160/160			-												
	0,16*4*10,3			6,592												
	Bednění			-												
	373,844*2+3,072*2			753,832												
102.	783783312/00	SP	Nátěry tesafských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m2	989,386	-	989,386	0,00016	0,2	-	21				SO_01	783
			Kontrast 60/70													
			470,15*(0,06+0,04)*2													
			bednění													
			373,844*2+3,072*2+70,762*2													
			<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>72 500,00</b>				<b>15 225,00</b>	<b>87 725,00</b>			
103.	07	ON	Zařízení staveniště	%	2,9	-	2,9								SO_01	VRN