

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/09862/22

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

	MĚSTO UHERSKÝ BROD
	688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100
Zastoupeno:	Ing. Ferdinandem Kubánikem, starostou
Ve věcech stavby je oprávněn jednat:	Odbor rozvoje města, Oddělení investic, Ing. Robert Vráblík, Libor Obadal
IČ:	00291463
DIČ:	CZ 00291463
Bankovní spojení:	ČS a.s., pobočka Uherský Brod
Číslo účtu:	██

1.2. Zhotovitel:

	ELKOPLAST CZ, s.r.o.
se sídlem:	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
adresa provozovny:	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Zastoupen:	Tomáš Krajča Jednatel společnosti
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně – vložka 27857, oddíl C	
Zástupce ve věcech stavby:	ing. Jana Rychlíková
Kontakt – tel., email:	██
IČ:	25347942
DIČ:	CZ25347942
Bankovní spojení:	KB Zlín
Číslo účtu:	██

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.2. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.03.2022, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.3. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.1. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

Polopodzemní kontejnery v ul. Větrná a Šaripova, Uherský Brod

(dále jen „stavba“).

Předmětem stavby je vybudování 3 sběrných míst komunálního odpadu s osazením celkového počtu 9 polopodzemních kontejnerů vyrobených výhradně z recyklovatelného materiálu (např. polyethylen obsahující min. 10 % recyklovaného materiálu) o objemech 5,0 m³ a 3,0 m³. Dvouplášťové plastové kontejnery s nadzemním vnějším obložení ze dřeva a s dvěma otvory pro vhoz odpadu musí splňovat požadavky norem ČSN pro sběr papíru, plastů, skla, směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu v předepsaných objemech včetně certifikace (rozdělení a popis nádob viz projektová dokumentace).

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované projekční kanceláří ENV|projekt CZECH, s. r. o., Na Požáře 144, 760 01 Zlín, IČ 03581853 v září 2019 (dále jen „PD“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným územním souhlasem a nabídkou zhotovitele.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

3.2. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně

rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.
 - Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby, vč. vypracování vytyčovacího protokolu, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace – 3x v grafické podobě a 1x digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.
 - Projekt skutečného provedení stavby 3x v grafické podobě a 1x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
 - Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení.
 - Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
 - Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
 - Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
 - Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
 - Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
 - Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
 - Zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů k dokončené stavbě.
 - Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
 - Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
 - Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
 - Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
 - Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla

- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.4. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna stanoviska správců inženýrských sítí a závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.
- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost komunikace v ul. Větrná a v ul. Šaripova. Při omezení příjezdu nebo přístupu k nemovitostem musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu oznámit všem obyvatelům, kterých se omezení týká.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
- Zhotovitel musí umožnit průjezd stavbou vozům se zásobováním, vozům pro odvoz komunálního odpadu. Při provádění stavebních prací, které neumožní odvoz komunálního odpadu je zhotovitel povinen zajistit odvoz kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
- Pro potřeby stavby bude použitý betonový recyklát, který je k dispozici na deponii (Králov) ve správě objednatele. Betonový recyklát bude použitý pro zásypy a podkladní vrstvy zpevněných ploch. Zhotovitel zajistí na své náklady naložení a převoz beton. recyklátu z místa deponie na stavbu.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.5. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.6. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.1. Doba plnění předmětu smlouvy:

Stavební práce lze provádět pouze v kalendářním období červen až listopad 2022.

Předání a převzetí staveniště	01.08.2022
Dokončení prací - předání díla	19.09.2022

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 1 měsíc před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.

- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.2. Místo plnění předmětu smlouvy:

- ul. Šaripova, ul. Větrná, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká republika.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	1.520.856 Kč
DPH 21%	319.380 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.840.236 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatel zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.2. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).

5.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po

odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snižené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena průběžně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, které budou vystavovány **měsíčně** dle skutečně provedených prací dodávek a služeb.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **600 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.4. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ.

7.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

7.6. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.7. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu zjišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.2. Vykližení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZZ) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Jan Spurný č. autorizace 34027. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za 14 dní**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesníma povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.

- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní nebo pozemní stavby).
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace.
 - Projekt skutečného provedení stavby.
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Závazná stanoviska dotčených orgánů k dokončené stavbě.
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením příjmacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.1. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady

- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem jsou k dispozici na webové stránce objednatele www.ub.cz/info/osobni-udaje.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
xx. schůze konaná dne 28.03.2022
č. usnesení 2836/R113/22




Zhotovitel:



Uherský Brod, dne

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáň
starosta

Položkový rozpočet stavby

Datum: 09.02.2022

Stavba : 51-2017

Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě

Objednatel : Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100
68817 Uherský Brod

IČO : 00291463
DIČ : CZ00291463

Zhotovitel : ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 Zlín

IČO : 25347942
DIČ : CZ25347942

Za zhotovitele Tomáš Krajča - jedna

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 520 856,00
DPH	21 %		319 380,00
Cena celkem za stavbu			1 840 236

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	115 555	0	95 500	20 055	6,3
SO 04.12 Stanoviště 18a- ul. Šaripova- konec	650 041	0	537 224	112 817	35,3
SO 04.13 Stanoviště 18b- ul. Šaripova - konec	402 034	0	332 260	69 775	21,8
SO 04.3 Stanoviště 9- ul. Větrná č.p.1381,1406	672 605	0	555 872	116 733	36,5
Celkem za stavbu	1 840 235	0	1 520 856	319 380	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	51-2017 Lokalita Uherský Brod	0	0	0	0	0,0
SO 04.12	51-2017 Lokalita Uherský Brod - východ	0	0	0	0	0,0
SO 04.13	51-2017 Lokalita Uherský Brod- východ	0	0	0	0	0,0
SO 04.3	51-2017 Lokalita Uherský Brod- východ	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	51-2017	Lokalita Uherský Brod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
51-2017	Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENViprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	ELKOPLAST CZ, s.r.o.		Zakazkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	95 500	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	95 500	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	95 500	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	95 500	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum : 9.2.2022	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			95 500 Kč
DPH	21,0 %			20 055 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				115 555 Kč

Poznámka :

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet :	51-2017
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Lokalita	Uherský Brod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní náklady	89 000	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	6 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	95 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	140 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	140 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	140 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	140 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	140 000	0
Provoz investora	0	0,0	140 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	140 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	140 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Lokalita Uherský Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00						
Ostatní náklady						
1	005211030T00	Dočasná dopravní opatření D+M přechod dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydatí stanovenci přechodného provozu na pozemních komunikacích. vytápní rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	005241020T00	Geodetické vytyčení, zaměření skutečného stavu geodetické vytyčení staveniště - vytyčení výškových a polohopisných bodů stavby kontrolou zaměření vzhledem k zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
3	053103000T00	Správní a místní poplatky zaplacení zvláštního užívání komunikací při realizaci stavby - úhrada vynášených poplatků a nájemného	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
6	053103001T00	Dokumentace skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí nákladů na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
7	091704000T00	Náklady na údržbu čištění a opravu komunikací po dobu výstavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
8	091704001T00	Náklady na úklid staveniště- zajištění venkovního prostoru proti prašnosti s využitím vodní clony týká se prací při řezání betonu - asfaltových ploch, obrubníků a pod.	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
9	091704003T00	Kompletační, koordinační a ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účasť všech zainteresovaných stran na jednáních, uzkoušek, atd. Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vzevů na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
Celkem za:		00 Ostatní náklady				89 000,00
Díl: 000						
Vedlejší náklady						
10	005111021T00	Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací dotčené podzemní inženýrské sítě jsou v zajmovém území stavby	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
11	005121010T00	Vybudování zařízení staveniště provoz a odstranění zařízení staveniště -řízení objektů ZS vč. oplocení -řízení přípojek médií k objektům ZS -řízení odběrných míst NN a vody s měřením	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
Celkem za:		000 Vedlejší náklady				6 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	51-2017	Lokalita Uherský Brod - východ	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04.12	Stanoviště 18a- ul. Šaripova- konec		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
51-2017	Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENViprojekt CZECH s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	ELKOPLAST CZ, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	292 024	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	245 200	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	537 224	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	537 224	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost náklady+HZS	537 224	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum : <i>9.2.2012</i>	Datum :
Podpis :			Podpis : 	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %			537 224 Kč
DPH	21,0 %			112 817 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				650 041 Kč

Poznámka :

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet :	51-2017
Objekt :	SO 04.12 Stanoviště 18a- ul.Saripova- konec	Lokalita	Uherský Brod - východ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 498	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	35 569	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	6 758	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ spáry	423	0	0	0	0
27 Základy	16 162	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	4 200	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	634	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	20 861	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	8 211	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	33 454	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 113	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	180	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	28 325	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	30 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 118	0	0	0	0
792 Mobilář	0	245 200	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	24 518	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	292 024	245 200	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	374 383	0
Oborová přírážka	0	0,0	374 383	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	374 383	0
Mimo-staveništní doprava	0	0,0	374 383	0
Zařízení staveniště	0	0,0	378 630	0
Provoz investora	0	0,0	378 630	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	378 630	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	378 630	0
CELKEM VRN			378 630	0

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.12 Stanoviště 18a- ul.Šaripova- konec	Lokalita Uherský Brod - východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 7.50*3.15*0.20, 11.0*0.3	m3	5,30	200,00	1 060,00
2	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení VO ruční výkop :7.50*0.50*(1.57-0.20)	m3	5,14	250,00	1 284,38
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	0,25	7 000,00	1 750,00
4	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 zemina výkop v hornině 2 - 50 % zemina výkop v hornině 3 - 50 % 50%: 7.50*3.15*(1.57-0.20)*0.5 ruční výkop: 7.50*0.50*1.37*0.5	m3	13,61	400,00	5 445,76
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,57		
6	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 ruční výkop : 7.50*0.50*(1.57-0.20)*0.5	m3	2,57	600,00	1 542,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,57	673,00	1 728,30
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (7.50+3.15)*2*1.57	m3	33,44	1 300,00	43 477,76
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	33,44	25,00	836,03
10	161101101R00	Svisle přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 7.50*3.15*(1.57-0.20)+0.57	m3	35,09	15,00	501,62
11	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor 1-4 na skládku zhotovitele 7.50*3.15*0.20, 11.0*0.3 výkop:	m3	35,09	91,60	3 214,24
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	29,79	166,50	5 842,49
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	35,09	250,00	8 772,50
14	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním bet. recykliátu z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5 km. 7.50*3.15*1.37 kontejnery: -3.14*0.95*0.95*2*1.07 -3.14*0.75*0.75*1.07 zákl. deska: 7.30*2.90*0.10 podkladní mazanina: -2.117 podsyp: -2.117	m3	18,06	23,20	814,00
Celkem za 1 Zemní práce 54 497,56						
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce						
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,00	200,00	1 000,00
16	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm	m2	25,00	250,00	6 250,00
17	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	14,00	400,00	5 600,00
18	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm 25,0	m2	25,00	450,00	11 250,00
19	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a silničních	m	35,00	99,10	3 468,50
20	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
21	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
22	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 10 kabelů Cetin, EGD, VO - kabely - před provedením úpravy trasy	m	10,00	500,00	5 000,00
Celkem za 11 Přípravné a přídružené práce 35 568,50						
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	43,00	30,00	1 290,00
24	181201111R00	Úprava pláně se zhuťněním	m2	78,10	50,00	3 905,00

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.12 Stanoviště 18a- ul.Saripova- konec	Lokalita Uherský Brod - východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		43,00+35,10				
25	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině		78,10		
26	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	m2	43,00	33,20	1 427,00
		43,00*25/1000*1,20	kg	1,29	105,00	135,45
		Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu		1,29		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				6 758,05
27	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou				
		pod zákl.desku: 7,30*2,90	m2	21,17	20,00	423,40
		Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry		21,17		
Díl: 27		Základy				423,40
28	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm				
		pod zákl.desku: 7,30*2,90*0,10	m3	2,12	1 275,00	2 699,18
29	272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 XO		2,12		
		zákl.deska: 7,30*2,90*0,10	m3	2,12	3 000,00	6 351,00
30	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm		2,12		
		4 909 kg/m2	t	0,14	49 000,00	6 698,30
		zákl.deska: 7,30*2,90*4,968*1,30/1000				
31	13285295	Týč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm		0,14		
		12,00*1,00*0,61*1,25/1000	t	0,01	45 000,00	414,00
		Celkem za 27 Základy		0,01		
Díl: 38		Kompletní konstrukce				16 162,48
32	386993111R00	Chranička kabelu Js 63 mm, výkop vč.obetonování				
			m	12,00	350,00	4 200,00
		Celkem za 38 Kompletní konstrukce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				4 200,00
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm				
		12,00*0,50*0,10	m3	0,60	1 057,00	634,20
		Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce		0,60		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				634,20
34	564851111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5,0 km - plocha kontejnery				
		7,30*2,90	m2	13,73	330,00	4 530,90
		kontejnery: 3,14*0,95*0,95*2		21,17		
		-3,14*0,75*0,75*1		-5,67		
				-1,77		
35	564871111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po zhutnění tloušťky 25 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5,0 km, plocha chodník				
36	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	34,00	430,00	14 620,00
		19,00*0,15	m2	2,85	600,00	1 710,00
		Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch		2,85		
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				20 860,90
37	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 4 cm				
		19,00*0,15	m2	17,85	460,00	8 211,00
		úprava cesty 15		2,85		
		Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných komunikací		15,00		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				8 211,00
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 a 8 cm do drtě tl. 4 cm				
		plocha	m2	45,96	320,00	14 707,20
		kontejnery: 3,14*0,95*0,95*2		53,40		
		-3,14*0,75*0,75*1		-5,67		
		plocha z trav		-1,77		
				12,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet 51-2017
Objekt :	SO 04.12 Stanoviště 18a- ul.Saripova- konec	Lokalita Uherský Brod - východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	599142111R00	Zálivky dil spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 19,00*1,20	m	22,80	108,00	2 462,40
40	59248280	Dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 28,0 %; 12,0*1,05	m2	12,60	500,00	6 300,00
41	592451124	Dlažba 20x10x6 cm přírodní Začátek provozního součtu: 33 96*1 05	m2	35,66	280,00	9 984,80
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				33 454,40
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
42	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XO podkladní pod zákl. desku: 7,30*2,90*0,10	m3	2,12	3 000,00	6 351,00
43	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. zákl. deska: 7,30*2,90	m2	21,17	20,00	423,40
44	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm zákl. deska: 7,30*2,90*0,10	m3	2,12	160,00	338,72
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 113,12
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
45	899721112R00	Folie vystražná z PVC, šířka 30 cm	m	12,00	15,00	180,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				180,00
Díl:	91	Doplnující práce na komunikaci				
46	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	47,00	260,00	12 220,00
47	919731112R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	19,00	164,00	3 116,00
48	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	19,00	107,50	2 042,50
49	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	19,00	194,50	3 695,00
50	592171500	Obrubník silniční 150/1000/250 přírodní	kus	19,00	176,29	3 349,51
51	59217420	Obrubník chodníkový 100/1000/200 mm	kus	26,00	125,00	3 250,00
52	59217490	Obrubník silniční nájezdový	kus	1,00	161,00	161,00
53	59217491	Obrubník silniční přechodový	kus	1,00	490,00	490,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				28 324,51
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
54	171156610600	Jeřáb mobil. na autpodvozku	soub.	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				30 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	94,70	223,00	21 118,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				21 118,10
Díl:	792	Mobiliář				
56	792000217T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q5 dle popisu v PD a TZ vč. dopravy	ks	2,00	89 300,00	178 600,00
57	792000218T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q3 dle popisu v PD a TZ vč. dopravy	ks	1,00	66 600,00	66 600,00
Celkem za		792 Mobiliář				245 200,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	32,69	200,00	6 538,00
60	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	32,69	550,00	17 979,50
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 517,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	51-2017	Lokalita Uherský Brod - východ	JKSO	
Objekt	Stanoviště 18b ul. Saripova - konec		SKP	
SO 04.13	Stanoviště 18b ul. Saripova - konec		Měrná jednotka	
Stavba	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě		Počet jednotek	0
Projektant	ENVIprojekt CZECH s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel	Město Uherský Brod			
Dodavatel	ELKOPLAST CZ, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	168 360	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	155 900	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	8 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	332 260	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	332 260	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	332 260	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum : <i>A. J. H. H.</i>		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		332 260 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		69 775 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			402 035 Kč

Poznámka :

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet :	51-2017
Objekt :	SO 04.13 Stanoviště 18b- ul.Šaripova - konec	Lokalita	Uherský Brod- východ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 931	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	16 694	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 821	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	284	0	0	0	0
27 Základy	10 847	0	0	0	0
36 Kompletní konstrukce	1 750	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	264	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	7 974	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	295	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	15 430	0	0	0	0
62 Podlahy a podlahové konstrukce	4 775	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	75	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	13 249	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	30 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 456	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 747	0	0	0	0
792 Mobilář	0	155 900	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	8 000	0
006 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 768	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 360	155 900	0	8 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	236 534	0
Oborová přírážka	0	0,0	236 534	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	236 534	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	236 534	0
Zařízení staveniště	0	0,0	239 034	0
Provoz investora	0	0,0	239 034	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	239 034	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	239 034	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.13 Stanoviště 18b- ul.Saripova - konec	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 5 10*3,10*0,20	m3	3,16	200,00	632,40
2	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení VO ruční výkop - 5,00*0,50*(1,57-0,20)	m3	3,43	250,00	858,25
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	0,25	7 000,00	1 750,00
4	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 zemina výkop v hornině 2 - 50 % zemina výkop v hornině 3 - 50 % 50% 5,10*3,10*(1,57-0,20)*0,5 ruční výkop - 5,00*0,50*1,37*0,5	m3	9,12	400,00	3 648,96
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3		10,83		
6	139601101R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 1 - 2 ruční výkop - 10,00*0,50*(1,57-0,20)*0,5	m3	9,12	600,00	5 470,44
7	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,42	673,00	2 301,66
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m (5,10*3,10)*2*1,57	m2	3,42	1 300,00	2 226,25
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	25,75	25,00	643,70
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 5,10*3,15*(1,57-0,20)	m3	25,75	15,00	386,22
11	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zbořivěle odkopávka: 5,10*3,10*0,20 výkop: 5,10*3,10*(1,57-0,20)+1,71	m3	22,01	91,60	2 016,02
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	26,53	166,50	4 417,25
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	3,16	250,00	6 632,50
14	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním bet. recyklatu z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5 km 5,10*3,15*1,37+1,71 kontejnery: -3,14*0,95*0,95*1,07 -3,14*0,75*0,75*1,07 zákl. deska - 4,90*2,90*0,10 podkladní mazanina: -1,421 podsyp: -1,421	m3	26,53	23,20	615,50
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 39 930,68						
15	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 10 cm 5,00*2,50*5,00	m2	17,50	200,00	3 500,00
16	113109315R00	Odstranění podkladu a plochy do 50 m2 beton tl. 150 mm 5,00*2,50*5,00	m2	17,50	400,00	7 000,00
17	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových vč. přídlažby		17,50		
18	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	m	7,00	99,10	693,70
19	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
20	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů venkovní osvětlení - před provedením úpravy trasy	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
			m	5,00	500,00	2 500,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 16 693,70						
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 17,00*4,50+2,00*1,00	m2	13,50	30,00	405,00
22	181201111R00	Úprava planě na násypch se zhutněním - ručně 13,50*5,00	m2	13,50	60,00	810,00
				18,50		

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.13 Stanoviště 18b- ul.Saripova - konec	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	13,50	33,20	448,20
24	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	0,41	105,00	42,53
		13,50*25/1000*1,20		0,41		
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						1 820,73
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
25	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	14,21	20,00	284,20
		pod zákl.desku:4,90*2,90		14,21		
Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry						284,20
Díl:	27	Základy				
26	271531111RK1	Poštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,42	1 275,00	1 811,78
		pod zákl.desku:4,90*2,90*0,10		1,42		
27	272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 XO	m3	1,42	3 000,00	4 263,00
		zákl.deska:4,90*2,90*0,10		1,42		
28	273361021RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,09	49 000,00	4 438,20
		4,968 kg/m2		0,09		
		zákl.deska:4,90*2,90*4,968*1,30/1000		0,09		
29	13295295	Týč zebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm	t	0,01	45 000,00	274,50
		8,00*1,00*0,61*1,25/1000		0,01		
Celkem za 27 Základy						10 847,48
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
30	388993111R00	Chránička kabelu Js 63 mm, výkop	m	5,00	350,00	1 750,00
Celkem za 38 Kompletní konstrukce						1 750,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
31	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,25	1 057,00	264,25
		VO:5,00*0,50*0,10		0,25		
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						264,25
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
32	564871111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5,0 km - plocha kontejnery	m2	22,11	330,00	7 296,27
		4,90*2,90		14,21		
		kontejnery:-3,14*0,95*0,95		-2,83		
		-3,14*0,75*0,75		-1,77		
		5,00*2,50		12,50		
33	567211115R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 15 cm	m2	1,13	600,00	678,00
		7,50*0,15		1,13		
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						7 974,27
Díl:	57	Kryty šterkových a živičných komunikací				
34	572942111R00	Vyspravení krytu po překopu lit. asfaltem, do 4 cm	m2	1,13	262,00	294,75
		7,50*0,15		1,13		
Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných komunikací						294,75
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	22,11	350,00	7 738,47
		4,90*2,90+5,00*2,50		26,71		
		kontejnery:-3,14*0,95*0,95		-2,83		
		-3,14*0,75*0,75		-1,77		
36	599142111R00	Zalívky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	9,00	108,00	972,00
		7,50*1,20		9,00		
37	592451124	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	24,00	280,00	6 720,00
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.13 Stanoviště 18b- ul.Šaripova - konec	Lokalita Uherský Brod- východ


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4,90*2,90+5,00*2,50				
		kontejnery-3,14*0,95*0,95		26,71		
		-3,14*0,75*0,75		-2,83		
		Konec provozního součtu		-1,77		
		22,1099*1,05		22,11		
		depčet:0,7846		23,22		
				0,78		
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				15 430,47
38	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XO				
		podkladní	m3	1,42	3 000,00	4 263,00
		pod zákl. desku:4,90*2,90*0,10				
39	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.		1,42		
		zákl. deska:4,90*2,90	m2	14,21	20,00	284,20
40	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm		14,21		
		zákl. deska:4,90*2,90*0,10	m3	1,42	160,00	227,06
				1,42		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 774,56
41	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,00	15,00	75,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				75,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				75,00
42	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	6,00	260,00	1 560,00
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	18,00	240,00	4 320,00
44	919731112R00	Zarovnání stýčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	7,50	164,00	1 230,00
45	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,50	107,50	806,25
46	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,50	194,50	1 458,75
47	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm	kus	18,00	125,00	2 250,00
48	59217490	Obrubník silniční nájezdový	kus	4,00	161,00	644,00
49	59217491	Obrubník silniční přechodový	kus	2,00	490,00	980,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				980,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				13 249,00
50	171156610600	Jeřáb mobil. na autopodvozku	soub.	1,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				30 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 456,39
51	965049112R12	Příplatek, bourání mazenin se svař. síťí nad 10 cm				
		obcestřanná výtěž. svařovaných síťí	m3	2,63	1 316,72	3 456,39
		17,50*0,15		2,63		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 456,39
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 746,80
52	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	57,94	220,00	12 746,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 746,80
Díl:	792	Mobiliář				66 600,00
53	792000217T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q5 dle popisu v PD a TZ vč. dopravy	ks	1,00	89 300,00	89 300,00
54	792000218T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q3 dle popisu v PD a TZ vč. dopravy	ks	1,00	66 600,00	66 600,00
	Celkem za	792 Mobiliář				155 900,00
Díl:	M21	Elektromontáže				8 000,00
55	210000011T00	Venkovní osvětlení	kompl	1,00	8 000,00	8 000,00
		opravy trasy kabelového rozvodu v délce cca 10,00 m, vč. D+M kabelu, provedení spojek				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				8 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				8 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.13 Stanoviště 18b- ul.Saripova - konec	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	979081111R00	Odvóz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	11,69	200,00	2 338,00
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,69	550,00	6 429,50
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 767,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	51-2017	Lokalita Uherský Brod- východ	JKSO	
Objekt	Stanoviště 9- ul.Vátná č.p.1381,1406		SKP	
SO 04.3			Měrná jednotka	
Stavba	Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě		Počet jednotek	0
51-2017	ENVIprojekt CZECH s.r.o.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Město Uherský Brod			
Objednatel	ELKOPLAST CZ, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	211 372	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	334 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	10 000	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ceikem	555 872	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		555 872	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostl.náklady+HZS		555 872	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			555 872 Kč
DPH	21,0 %			116 733 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				672 605 Kč

Poznámka :

Stavba : 51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě
 Objekt : SO 04.3 Stanoviště 9- ul.Větrná č.p.1381,1406

Rozpočet : 51-2017
 Lokalita Uherský Brod- východ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 998	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	17 141	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2 862	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	563	0	0	0	0
27 Základy	21 433	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	5 250	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	1 163	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	5 895	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	9 892	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 452	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	225	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	5 235	0	0	0	0
9a Lešení a stavební výtahy	30 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 705	0	0	0	0
702 Mobilář	0	334 500	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	10 000	0
O06 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 561	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	217 372	334 500	0	10 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	406 946	0
Oborová přírážka	0	0,0	406 946	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	406 946	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	406 946	0
Zařízení staveniště	0	0,0	412 973	0
Provoz investora	0	0,0	412 973	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	412 973	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	412 973	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.3 Stanoviště 9- ul.Větrná č.p.1381,1406	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 včetně likvidace	m2	10,00	46,60	466,00
2	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	6,00	200,00	1 200,00
		10,00*3,00*0,20		6,00		
3	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení, VO, Cetin	m3	10,28	250,00	2 568,75
		ruční výkop : 15,00*0,50*1,37		10,28		
4	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem	m3	0,25	7 000,00	1 750,00
5	131101201R00	Hloubení zapažených jam v hor 2 do 100 m3	m3	17,13	400,00	6 850,00
		zemina výkop v hornině 2 - 50 %				
		zemina výkop v hornině 3 - 50 %				
		Zacátek provozního součtu				
		10,00*3,00*(1,57-0,20)		41,10		
		VO: 10,00*0,50*1,37		6,85		
		Konec provozního součtu		34,25		
		50%: 34,25*0,50		17,13		
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor 3 do 100 m3	m3	17,13	600,00	10 275,00
		Zacátek provozního součtu				
		10,00*3,00*(1,57-0,20)		41,10		
		VO: 10,00*0,50*1,37		6,85		
		Konec provozního součtu		34,25		
		50%: 34,25*0,50		17,13		
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,11	633,00	2 601,63
		VO přeložení: (15,00-10,00)*0,60*1,37		4,11		
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	4,11	208,50	856,94
9	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	5,48	673,00	3 688,04
		ruční výkop : 10,00*0,50*1,37*0,5		3,43		
		5,00*0,60*1,37*0,5		2,06		
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,48	1 300,00	7 124,00
		ruční výkop : 10,00*0,50*1,37*0,5		3,43		
		5,00*0,60*1,37*0,5		2,06		
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložně - hloubky do 4 m	m2	56,52	25,00	1 413,00
		(10,00+3,00)*2*1,57		40,82		
		5,00*1,57*2		15,70		
12	151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložně - hl. do 4 m	m2	56,52	15,00	847,80
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,21	91,60	4 141,24
		10,00*3,00*(1,57-0,20)		41,10		
		5,00*0,60*1,37		4,11		
14	162601102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	47,10	166,50	7 842,15
		odkopávka: 10,00*3,00*0,20		6,00		
		výkop: 10,00*3,00*(1,57-0,20)		41,10		
		VO: 5,00*0,60*1,37		4,11		
		odpočet zásyp: 5,00*0,60*1,37		-4,11		
15	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	47,10	250,00	11 775,00
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	47,10	23,20	1 092,72
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	4,11	101,50	417,17
		VO: 5,00*0,60*1,37		4,11		
18	175101202T00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním bet. recyklači z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5 km	m3	21,67	650,00	14 088,43
		10,00*3,00*1,37		41,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.3 Stanoviště 9- ul.Větrná č.p.1381,1406	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpověď				
		kontejnery: 3,14*0,95*0,95*3*1,07		-9,10		
		3,14*0,75*0,75*1,07		-1,89		
		zákl.deska: 9,70*2,90*0,10		-2,81		
		podkladní mazanina: 2,813		-2,81		
		podsypan: 2,813		-2,81		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				78 997,85
19	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	9,00	200,00	1 800,00
20	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené II 15 cm	m2	9,00	250,00	2 250,00
21	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	11,00	235,50	2 590,50
22	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
23	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
24	119001422R00	Dočasně zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	15,00	500,00	7 500,00
		Setm, EGD, VO - kabely - před provedením úpravy trasy				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				17 140,50
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				2 861,60
25	180402111R00	Založení travníku parkového vysevem v rovině (12,00+2,00*2)*1,00	m2	16,00	30,00	480,00
26	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se ztuhnutím - ručně 12,00*3,00	m2	36,00	50,00	1 800,00
27	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	16,00	33,20	531,20
28	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 16,00*25/1000*1,20	kg	0,48	105,00	50,40
				0,48		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				2 861,60
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				562,60
29	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou pod zákl.desku 9,70*2,90	m2	28,13	20,00	562,60
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				562,60
Díl:	27	Základy				8 903,30
30	271531111RK1	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm pod zákl.desku 9,70*2,90*0,10	m3	2,81	1 275,00	3 586,58
31	272321311R00	Železobeton základových kleneb C 16/20 XO pod zákl.desku 9,70*2,90*0,10	m3	2,81	3 000,00	8 439,00
32	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6.0. oka 100/100 mm 4,968 kg/m2 zákl.deska: 9,70*2,90*4,968*1,30/1000	t	0,18	49 000,00	8 903,30
33	13285295	Týč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm 16,00*1,00*0,61*1,15/1000	t	0,01	45 000,00	504,00
				0,01		
	Celkem za	27 Základy				8 903,30
Díl:	38	Kompletní konstrukce				5 250,00
34	388993111R00	Chránička kabelu Js 63 mm. výkop	m	15,00	350,00	5 250,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				5 250,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				1 162,70
35	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm VO: 5,00*0,60*0,20 10,00*0,50*0,10	m3	1,10	1 057,00	1 162,70
				0,60		
				0,50		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				1 162,70
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 162,70

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.3 Stanoviště 9- ul.Větrná č.p.1381,1406	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	564871111R00	Podklad z betonového recyklátu 0/32 po ztuhnutí tloušťky 25 cm z deponie investora, včetně naložení a dovozu do 5.0 km - plocha kontejnerů: 9,70*2,90 kontejnery: -3,14*0,95*0,95*3 -3,14*0,75*0,75	m2	17,86 28,13 -8,50 -1,77	330,00	5 894,53
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				5 894,53
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				5 894,53
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 9,70*2,90 kontejnery: -3,14*0,95*0,95*3 -3,14*0,75*0,75	m2	17,86 28,13 -8,50 -1,77	350,00	6 251,77
38	59245020	Dlažba zámková profil H 20x16,5x6 cm přírodní Začátek provozního součtu 9,70*2,90 kontejnery: -3,14*0,95*0,95*3 -3,14*0,75*0,75 Konec provozního součtu 17,86*2*1,05 zpětné použití rozebrané dlažby	m2	13,00 28,13 -8,50 -1,77 17,86 18,76 -5,76	280,00	3 640,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				9 891,77
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 891,77
39	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 XO podkladní pod zákl. deskou: 9,70*2,90*0,10	m3	2,81	3 000,00	8 439,00
40	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych. zákl. deska 9,70*2,90	m2	28,13	20,00	562,60
41	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm zákl. deska 9,70*2,90*0,10	m3	2,81	160,00	450,68
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 451,68
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				9 451,68
42	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	15,00	15,00	225,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				225,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				225,00
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 10,00+2*2,00	m	14,00	240,00	3 360,00
44	59217420	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm 14,00*1,05 dopčet: 0,30	kus	15,00 14,70 0,30	125,00	1 875,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				5 235,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 235,00
45	171156610600	Jeřáb mobil. na autopodvozku	soub.	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				30 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				30 000,00
46	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	l	79,39	223,00	17 704,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				17 704,76
Díl:	792	Mobiliář				17 704,76
47	792000217T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q5 dle popisu v PD a TZ vč. dopravy	ks	3,00	89 300,00	267 900,00
48	792000218T00	Dodávka a montáž sběrných kontejnerů Q3 dle popisu v PD a TZ vč. dopravy	ks	1,00	66 600,00	66 600,00
Celkem za		792 Mobiliář				334 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	51-2017 Polopodzemní kontejnery v Uherském Brodě	Rozpočet: 51-2017
Objekt :	SO 04.3 Stanoviště 9- ul.Větrná č.p.1381,1406	Lokalita Uherský Brod- východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
49	210000011T00	Venkovní osvětlení, sdělovací vedení upravu trasy kabelového rozvodu v délce cca 15 00 m. vč. D+M kabelu, provedení spojů	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				10 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku zhotovitele	t	7,42	200,00	1 483,00
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,42	550,00	4 078,25
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 561,25