

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-16/2020 (PPO Markovický potok) ze dne 27. 1. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Obec Sobětuchy

se sídlem: Sobětuchy-Pouchobradý 4, 537 01 Chrudim

IČO: 002 70 938

zastoupena: Jiřím Sokolem, starostou obce a oprávněným zástupcem

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 1141589319/0800

(dále jen „Obec Sobětuchy“)

na straně jedné

a

Společnost „VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok“

Vedoucí účastník společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III., IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

Účastník společnosti: BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 632 17 139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB CHRUDIM

číslo účtu: 272199033/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel, Obec Sobětuchy a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-16/2020 ze dne 27. 1. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 Smlouvu o dílo č. 226-VY-16/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo PPO Markovický potok, evidenční číslo zakázky: S953/2020/153 (dále jen „dílo“). Dne 27. 8. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 29. 11. 2021 dodatek č. 2. Předmětem těchto dodatků byla specifikace potřebných víceprací a méněprací a úprava ceny za dílo.
2. Při realizaci díla „PPO Markovický potok“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba dalších prací a změn oproti původní dokumentaci, a to:

Objekt SO 03:

- doplnění opevnění nezpevněné plochy koryta toku záhozem z lomového kamene na sucho v úseku od opevnění z nádrže k betonovému prahu mostu ve staničení 0,187 km - 0,191 km z důvodu řádného opření kamenného opevnění do nové konstrukce mostu SUS. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) neřešila navázání stavby na most SUS ve dně toku.
- doplnění schodiště pro přístup na jezové těleso ve staničení PB 0,200 km z rovnaniny z lomového kamene do šterkového podsypu. Schodiště bude sloužit pro budoucí údržbu a manipulaci na výpustném zařízení. V PD nebylo řešeno. Požadavek byl vznesen ze strany obce Sobětuchy během realizace.
- navýšení objemu odstranění a likvidace části původního opevnění nádrže (betonové panely a bet. konstrukce) z pravé strany a částečně ze dna ve staničení 0,204 – 0,246, z důvodu nutnosti řádného založení vymezujících zídek a řádného provedení

pravobřežního svahu, nad rámec objemu prací uvedeného v PD, která kolizi se stávajícím opevněním nepodchytila. Jedná se o chybu PD.

Objekt SO 04:

- vyhotovení a vybudování ocelového zábradlí a poplastovaného plotu ve staničení km 0,537 km až 0,566 (u paní Kockové). Zábradlí i plot se umísťuje z důvodu bezpečnosti (proti pádu do koryta VT) na nově vybudované zdi z lomového kamene vyšší než 1,5 m. Mělo být řešeno v rámci PD, jedná se o chybu PD. Bude osazeno nejprve zábradlí v km 0,558 až 0,566 a dále bude navazovat pouze levnější plot v km 0,537 až 0,558.
- z důvodu nutné ochrany kořenového systému vzrostlého dubu (cenného stromu pro obec) bylo provedeno zkrácení opěrné zdi v horním úseku SO-04 LB ve staničení 0,538-0,573 o cca 3 m na staničení 0,570 (místo původního staničení 0,573), zároveň došlo k prodloužení opěrné zdi na PB ve staničení 0,537 – 0,564 o stejnou délku 3 m do staničení 0,567 (místo 0,564) z důvodu zachování průtočného profilu.
- změna provedení opevnění opěrné zdi v km 0,570 – 0,573 a přechodového klínu z kamene do betonu v km 0,573 – 0,576 (v prostoru u dubu) na rovnaninu z lomového kamene z důvodu nutné ochrany kořenového systému vzrostlého dubu (cenného stromu pro obec). Změna opevnění byla navržena na doporučení dendrologa.
- na žádost obce a správce toku s ohledem na přírodní ráz úpravy toku a jeho dlouhodobou údržbu nebudou 2 ks schodišť v horním úseku SO-04 (LB 0,598 km a 0,636 km) ukládány do betonu, ale budou pouze v provedení z kamenné rovnaniny z lomového kamene do šterkového podsypu.
- výtoková čela z kamenů do betonu ve staničení 0,644 km, 0,657 km a 0,659 km byla nahrazena pružným a levnějším opevněním z rovnaniny z lomového kamene.
- vzhledem k dohodě o odkupu části pozemku pobřežníka p. Zlatohlávka u profilu ve staničení 0,670 - 0,690 km, bylo možné zlepšit odtokové poměry zvýšením sklonu navržené kamenné úpravy a odstraněním nevhodného přechodu sklonů v tomto staničení. V PD nebylo možné lépe řešit z důvodu majetkoprávního omezení v době přípravy projektu. Z důvodu pevnosti a odolnosti zdi projektant navrhl doplnit dané opatření o výztuž v podobě kari sítě 150 x 150 x 8 v délce 17 m.
- původní opevnění pravého břehu ve staničení km 0,564 až 0,567 km (naproti dubu) přechodovým klínem z kamene do betonu bylo nahrazeno zdí z LK do betonu s plynulým navázáním na navazující opevnění z důvodu zachování navržené průtočné kapacity koryta toku dle PD.
- v ř. km 0,658 – 0,662 (u p. Bartóga) je z důvodu zvýšení průtočného profilu méně kapacitní části toku navrženo přisazení břehové hrany (paty svahu) k levému břehu o cca 1,0 m a opevnění tohoto břehu kamenem do betonu.
- v ř. km 0,715 - 0,711 (nad p. Zlatohlávkem) byla z důvodu výskytu výmolů po odstranění kořenových systémů navržena sanace tohoto stavu, doplněním opevnění rovnaninou z lomového kamene.

Objekt VRN:

- aktualizace plánu BOZP byla provedena koordinátorem BOZP.

Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 16. 7. 2021 a 3. 2. 2022, práce jsou nutné k dokončení stavby.

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 74.383,14 Kč bez DPH,
- vícepráce 298.938,18 Kč bez DPH,

tj. rozdíl a navýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **224.555,04 Kč bez DPH**.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 11.186.853,76 Kč bez DPH, slovy: jedenáct milionů jedno sto osmdesát šest tisíc osm set padesát tři korun českých a sedmdesát šest haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Celková cena je složena z části dle investorů:

Investor Lesy České republiky, s.p. (všechny objekty kromě SO-01.1b)

Cena celkem bez DPH: 10.791.724,64 Kč

Investor Obec Sobětuchy (objekt SO-01.1b)

Cena celkem bez DPH: 395.129,12 Kč“

4. Objednatel dále informuje zhotovitele o změně v osobě TDS - viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list stavby ze dne 14. 4. 2022

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.

za Obec Sobětuchy:

V dne:

.....
Jiří Sokol
starosta
Obec Sobětuchy