

Položkový rozpočet

Stavba :	20161106 Dům č.p. 87, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna oken a dveří, oprava omítky	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm ;doplnění zdíva soklu ;jižní strana 6*0,25 ;štit (14,5+4,8)*0,3	m2	7,29 1,50 5,79	710,00	5 175,90
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				5 175,90
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím maltové směsi ;parapety 0,6*2+1,2+7+1,2+1,5*12	m	28,60	36,40	1 041,04
3	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi ;okna ((1,5*2+0,6)*8+(1,5*2+1,2)*7+1,5*3*12)*0,5 1,2*3*0,2 ;dveře (2,2*2+1,05)*0,3	m2	58,46 56,10 0,72 1,64	340,50	19 903,93
4	622211111R00	Čištění ;neotlučená omítka ;jižní strana (13*(6,5+0,4+0,2)-1,5*1,5*10+1,5*3*0,2*10)*0,7 ;štit (14,3*7+3,85/2*14,3+5*3,35+1,75*3,35)*0,7 -(0,6*1,5*4+1,5*1,5*2+1,2*1,2+1,45*2,5*2)*0,7 (0,2*((1,5*2+0,6)*4+1,5*3*2+1,2*3*1)+(2,5*2+1,45)*0,15*2)*0,7 ;severní strana (10,5*(6,5+0,4+0,2)-(0,6*1,5*4+1,2*1,5*7-1,05*2,2))*0,7 (0,2*((1,5*2+0,6)*4+(1,5*2+1,2)*7)+(2,2*2+1,05)*0,3)*0,7	m2	203,45 55,16 105,17 -11,75 5,13 42,46 7,28	65,50	13 325,84
5	622422311R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 30 % ;oprava míst s trhlinami ;jižní strana 13*(6,5+0,4+0,2)-1,5*1,5*10+1,5*3*0,2*10 ;štit 14,3*7+3,85/2*14,3+5*3,35+1,75*3,35 -(0,6*1,5*4+1,5*1,5*2+1,2*1,2+1,45*2,5*2) 0,2*((1,5*2+0,6)*4+1,5*3*2+1,2*3*1)+(2,5*2+1,45)*0,15*2 ;severní strana 10,5*(6,5+0,4+0,2)-(0,6*1,5*4+1,2*1,5*7-1,05*2,2) 0,2*((1,5*2+0,6)*4+(1,5*2+1,2)*7)+(2,2*2+1,05)*0,3	m2	290,64 78,80 150,24 -16,79 7,34 60,66 10,40	98,00	28 482,72
6	622471116R00	Úprava stěn štukem s přísadou s rozptýlenými vlákny ;oprava míst s trhlinami ;jižní strana 13*(6,5+0,4+0,2)-1,5*1,5*10+1,5*3*0,2*10 ;štit 14,3*7+3,85/2*14,3+5*3,35+1,75*3,35 -(0,6*1,5*4+1,5*1,5*2+1,2*1,2+1,45*2,5*2) 0,2*((1,5*2+0,6)*4+1,5*3*2+1,2*3*1)+(2,5*2+1,45)*0,15*2 ;severní strana 10,5*(6,5+0,4+0,2)-(0,6*1,5*4+1,2*1,5*7-1,05*2,2) 0,2*((1,5*2+0,6)*4+(1,5*2+1,2)*7)+(2,2*2+1,05)*0,3	m2	290,64 78,80 150,24 -16,79 7,34 60,66 10,40	140,00	40 689,60
7	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 ;oprava stáv. omítky ;jižní strana 13*(6,5+0,4+0,2)-1,5*1,5*10+1,5*3*0,2*10 ;štit 14,3*7+3,85/2*14,3+5*3,35+1,75*3,35 -(0,6*1,5*4+1,5*1,5*2+1,2*1,2+1,45*2,5*2)	m2	303,54 78,80 150,24 -16,79	153,00	46 441,62

Položkový rozpočet

Stavba :	20161106 Dům č.p. 87, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna oken a dveří, oprava omítky	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*((1,5*2+0,6)*4+1,5*3*2+1,2*3*1)+(2,5*2+1,45)*0,15*2 ;severní strana		7,34		
		10,5*(6,5+0,4+0,2)-(0,6*1,5*4+1,2*1,5*7-1,05*2,2)		60,66		
		0,2*((1,5*2+0,6)*4+(1,5*2+1,2)*7)+(2,2*2+1,05)*0,3 Mezisoučet		10,40		
		;sokl				
		13*0,5/2+(14,5+4,8)*0,5		12,90		
8	622476112U00	Postřík san vně zdi tl5mm ;sokl	m2	12,90	51,00	657,90
		13*0,5/2+(14,5+4,8)*0,5		12,90		
9	622476612U00	San om vně zdi št tl22mm ;sokl	m2	12,90	440,00	5 676,00
		13*0,5/2+(14,5+4,8)*0,5		12,90		
10	632412150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm ;parapety oken	m2	23,19	379,50	8 800,61
		0,6*0,65*8+1,2*0,65*7+1,2*0,3+1,5*0,75*12		22,44		
		0,3*1,45+0,3*1,05		0,75		
11	641952611U00	Osaz rámů oken dřev 2,5 m2 8+7+1+12	kus	28,00	351,00	9 828,00
		8+7+1+12		28,00		
12	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (0,6+1,5)*2*8+(1,2+1,5)*2*7+1,2*4+1,5*4*12 (1,05+2,2)*2+(1,45+2,5)*2	m	162,60	71,00	11 544,60
		(0,6+1,5)*2*8+(1,2+1,5)*2*7+1,2*4+1,5*4*12		148,20		
		(1,05+2,2)*2+(1,45+2,5)*2		14,40		
13	642952121R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.do 2,5 m2	kus	1,00	378,50	378,50
14	642952221R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.nad 2,5m2	kus	1,00	483,00	483,00
15	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm	m	18,00	573,00	10 314,00
		1,5*12		18,00		
16	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 50 cm	m	9,60	750,00	7 200,00
		0,6*2+1,2*7		9,60		
17	601	ME500 TwinAktiv EW60mmx50 s perlínkou ;okna	m	153,65	50,00	7 682,50
		(0,6+1,5)*2*8+(1,2+1,5)*2*7+1,2*4+1,5*4*12		148,20		
		;dveře				
		(2,2*2+1,05)		5,45		
18	602	Těsnění kompri páskou ;okna	m	153,65	40,00	6 146,00
		(0,6+1,5)*2*8+(1,2+1,5)*2*7+1,2*4+1,5*4*12		148,20		
		;dveře				
		(2,2*2+1,05)		5,45		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				218 595,86
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	919735121T00	Řezání stávajícího betonu tl. do 5 cm ;pro dveře	m	5,00	150,00	750,00
		1,45*2+1,05*2		5,00		
20	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 13*6+14,5*10+10,35*6	m2	285,10	38,90	11 090,39
		13*6+14,5*10+10,35*6		285,10		
21	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	285,10	57,50	16 393,25
		13*6+14,5*10+10,35*6		285,10		
22	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 13*6+14,5*10+10,35*6	m2	285,10	24,30	6 927,93
		13*6+14,5*10+10,35*6		285,10		
23	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m (4,8+1,75)*1 (1,5*8+2*20)*1	m2	58,55	170,00	9 953,50
		(4,8+1,75)*1		6,55		
		(1,5*8+2*20)*1		52,00		
24	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken (1+13+1)*6+(1+14,5+1)*10+10,35*6	m2	317,10	8,30	2 631,93
		(1+13+1)*6+(1+14,5+1)*10+10,35*6		317,10		
25	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 (1+13+1)*6+(1+14,5+1)*10+10,35*6	m2	317,10	7,90	2 505,09
		(1+13+1)*6+(1+14,5+1)*10+10,35*6		317,10		
26	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken (1+13+1)*6+(1+14,5+1)*10+10,35*6	m2	317,10	5,00	1 585,50
		(1+13+1)*6+(1+14,5+1)*10+10,35*6		317,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	20161106 Dům č.p. 87, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna oken a dveří, oprava omítky	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	967031132R00	Prisekání rovných ostění cihelných na MVC ;vnitřní ostění oken (1,5*2+0,6)*0,5*8 (1,5*2+1,2)*0,5*7 1,2*3*0,2 1,5*3*0,5*12 ;dveře (1,45+2,5*2)*0,3+(1,05+2,2*2)*0,6	m2	62,03	72,00	4 465,80
				14,40		
				14,70		
				0,72		
				27,00		
				5,21		
28	967032974R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm ;sokl 13*0,5/2+(14,5+4,8-1,45)*0,5	m2	12,18	127,50	1 552,31
				12,18		
29	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 8+7*2+2+12*2	kus	48,00	5,10	244,80
				48,00		
30	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	8,50	8,50
31	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 0,6*1,5*8+1,2*1,5*7+1,2*1,2	m2	21,24	136,50	2 899,26
				21,24		
32	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 1,5*1,5*12	m2	27,00	107,00	2 889,00
				27,00		
33	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	13,10	26,20
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2	m2	1,80	202,00	363,60
				1,80		
35	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*2,5	m2	3,63	156,50	567,31
				3,63		
36	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm ;pro vazák doplnění zdiva soklu cca po 75 cm ;jižní strana 10 ;štít 20	kus	30,00	105,00	3 150,00
				10,00		
				20,00		
37	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm ;jižní strana 6 ;štít (14,5+4,8)	m	25,30	124,00	3 137,20
				6,00		
				19,30		
38	974042545R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 7x20 cm ;pro dveře 1,45+1,05	m	2,50	142,00	355,00
				2,50		
39	976047231R00	Vybourání krycích desek tl. do 10 cm parapetní desky 0,6*2+1,2*7+1,2+1,5*12	m	28,80	86,50	2 491,20
				28,80		
40	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % ;oprava míst s trhlinami ;jižní strana 13*(6,5+0,4+0,2)-1,5*1,5*10+1,5*3*0,2*10 ;štít 14,3*7+3,85/2*14,3+5*3,35+1,75*3,35 -(0,6*1,5*4+1,5*1,5*2+1,2*1,2+1,45*2,5*2) 0,2*((1,5*2+0,6)*4+1,5*3*2+1,2*3*1)+(2,5*2+1,45)*0,15*2 ;severní strana 10,5*(6,5+0,4+0,2)-(0,6*1,5*4+1,2*1,5*7-1,05*2,2) 0,2*((1,5*2+0,6)*4+(1,5*2+1,2)*7)+(2,2*2+1,05)*0,3	m2	290,64	10,30	2 993,59
				78,80		
				150,24		
				-16,79		
				7,34		
				60,66		
				10,40		
41	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. ;oprava míst s trhlinami ;jižní strana (13*(6,5+0,4+0,2)-1,5*1,5*10+1,5*3*0,2*10)*0,3 ;štít (14,3*7+3,85/2*14,3+5*3,35+1,75*3,35)*0,3 -(0,6*1,5*4+1,5*1,5*2+1,2*1,2+1,45*2,5*2)*0,3 (0,2*((1,5*2+0,6)*4+1,5*3*2+1,2*3*1)+(2,5*2+1,45)*0,15*2)*0,3 ;severní strana (10,5*(6,5+0,4+0,2)-(0,6*1,5*4+1,2*1,5*7-1,05*2,2))*0,3	m2	87,19	38,00	3 313,30
				23,64		
				45,07		
				-5,04		
				2,20		
				18,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	20161106 Dům č.p. 87, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna oken a dveří, oprava omítky	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		$0,2 * ((1,5 * 2 + 0,6) * 4 + (1,5 * 2 + 1,2) * 7) + (2,2 * 2 + 1,05) * 0,3 * 0,3$		3,12		
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,72	550,00	16 897,80
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,38	239,00	5 110,50
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	64,15	9,20	590,17
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,38	162,50	3 474,71
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,38	350,00	7 484,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				113 851,85
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
47	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm $0,655 * 8 + 1,25 * 7 + 1,25 + 1,55 * 12$	m	33,84 33,84	25,00	846,00
48	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm $7 + 6,5$	m	13,50 13,50	20,00	270,00
49	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm $0,655 * 8 + 1,25 * 7 + 1,25 + 1,55 * 12$	m	33,84 33,84	390,00	13 197,60
50	764554503U00	Odpadní trouby ZnTi kruhové d 120 $7 + 6,5$	m	13,50 13,50	390,00	5 265,00
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	195,79	2,30	450,31
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				20 028,91
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
52	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami ;okap $13 * 0,2 + 10,5 * 0,2$	m2	4,70 4,70	98,50	462,95
53	766492100R00	Montáž obložení ;okap $13 * 0,2 + 10,5 * 0,2$	m2	4,70 4,70	259,00	1 217,30
54	766622223R00	Okna komplet.otvívavá do ráků, 1kříd.nad 0,81 m2 8	kus	8,00 8,00	211,00	1 688,00
55	766622233R00	Okna komplet.otvívavá do ráků, 2kříd.do 1,45 m2 1	kus	1,00 1,00	219,00	219,00
56	766622234R00	Okna komplet.otvívavá do ráků, 2kříd.do 2,10 m2 7	kus	7,00 7,00	255,00	1 785,00
57	766622235R00	Okna komplet.otvívavá do ráků, 2kříd.nad 2,10 m2	kus	12,00	287,00	3 444,00
58	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	290,50	290,50
59	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	457,00	457,00
60	76601	Okno dřevěné 1kř 600x1500 ot+skl pol. č. 1	kus	8,00	9 000,00	72 000,00
61	76602	Okno dřevěné 2kř 1200x1500 ot/ot+skl pol. č. 2	kus	7,00	13 000,00	91 000,00
62	76603	Okno dřevěné 2kř 1200x1200 ot/ot+skl pol. č. 3	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
63	76604	Okno dřevěné 2kř 1500x1500 ot/ot+skl pol. č. 4	kus	12,00	16 000,00	192 000,00
64	76605	Dveře vchodové 1kř 1050x2200 pol.č.5	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
65	76606	Dveře vchodové 2kř. 1450x2500 pol. č. 6	kus	1,00	35 000,00	35 000,00
66	61191673.A	Palubka obklad.SM tl.17mm š.105mm tatranský profil ;okap $(13 * 0,2 + 10,5 * 0,2) * 1,1$	m2	5,17 5,17	340,69	1 761,37
67	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 333,25	1,45	6 283,21
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				439 608,33
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
68	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg ;mřížka 300x300mm 1	kg	1,00 1,00	101,00	101,00
69	76701	Mřížka 300x300 ;průduch ze sklepa 1	kus	1,00 1,00	200,00	200,00
70	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3,01	1,76	5,30
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				306,30
Díl: 781		Obklady keramické				
71	781411903R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 ;WC+koupelny - 48ks na okno 6*48	kus	288,00 288,00	38,00	10 944,00
72	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	109,44	3,10	339,26
	Celkem za	781 Obklady keramické				11 283,26

Položkový rozpočet

Stavba :	20161106 Dům č.p. 87, Lipník nad Bečvou	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Výměna oken a dveří, oprava omítky	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 73	783	Nátěry				
73	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí ;nástřešní žlab 13*1+10,5*1 ;závětrná lišta (10+8,5)*0,5 ;oplechování zdi 5*0,8	m2	36,75	84,50	3 105,38
				23,50		
				9,25		
				4,00		
74	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x ;nástřešní žlab 13*1+10,5*1 ;závětrná lišta (10+8,5)*0,5 ;oplechování zdi 5*0,8	m2	36,75	110,00	4 042,50
				23,50		
				9,25		
				4,00		
75	783626310R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků ;okap (13*0,2+10,5*0,2)*2	m2	9,40	142,00	1 334,80
				9,40		
Celkem za		783 Nátěry				8 482,68
Díl: 76	784	Malby				
76	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x ;okenní a dveřní otvory 0,6*1,5*8+1,2*1,2+1,2*1,5*7+1,45*1,5*12+1,05*2,2	m2	49,65	8,80	436,92
				49,65		
77	784165622R00	Malba tekutá HET Brillant, barva, bez penetrace,2x ;okenní a dveřní otvory 0,6*1,5*8+1,2*1,2+1,2*1,5*7+1,45*1,5*12+1,05*2,2	m2	49,65	42,00	2 085,30
				49,65		
78	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m ;okenní a dveřní otvory 0,6*1,5*8+1,2*1,2+1,2*1,5*7+1,45*1,5*12+1,05*2,2	m2	49,65	11,30	561,05
				49,65		
Celkem za		784 Malby				3 083,27
Díl: 79	M21	Elektromontáže				
79	2101	Výměna zvonkového tabla pro 4 účastníky	kua	1,00	4 000,00	4 000,00
80	2102	Výměna svítidla s čidlem na pohyb	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
81	2103	Úprava elektroinstalace, vypínače, zásuvky	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				7 000,00