

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno**

Objekt: **Obnova historické fasády a schodiště**

Rozpočet: **Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

Objednatel: CPV : 45211360-0
CZ - CC : 122012
JKSO : 801.61

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČ: **269 61 474**
Nováčkova 18 DIČ: **CZ26961474**
614 00 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Cena celkem bez DPH			41 500 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 500 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 715 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **50 215 000,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			
1	Zemní práce	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
43	Schodiště	HSV			
5	Komunikace	HSV			
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			
62	Upravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
712	Živičné krytiny	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
720	Zdravotechnická instalace	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
794	Práce restaurátorské	PSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			

VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			
Cena celkem					41 500 000,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0						
Přípravné a přidružené práce						
1	0.01	Provedení vzorků na fasádě min.50x50cm,jádrové omítky,štukové omítky,vč. labor.analýzy,zkoušky pro finální odsouhlasení, pro omítku:Typ 01 - Spodní parter. tl. 15mm 1*1	kus	1,00		
					1,00	
2	0.02	Provedení vzorků na fasádě min.50x50cm,jádrové omítky,štukové omítky,vč. labor.analýzy,zkoušky pro finální odsouhlasení, pro omítku:Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm 1*1	kus	1,00		
					1,00	
3	0.02a	Provedení vzorků na fasádě min.50x50cm,jádrové omítky,štukové omítky,vč. labor.analýzy,zkoušky pro finální odsouhlasení, pro omítku:Typ 03 okrová 5mm + jádro 20mm 1*1	kus	1,00		
					1,00	
4	0.04	Zakrytí a ochrana úchytů a vedení trolejí, kotvení,doplňky,detaily,demontáž fasáda:4+5	kus			9,00
						9,00
5	0.05	Zakrytí a ochrana nábytku při provádění, vnitřních instalací 55+38	m2			93,00
						93,00
6	0.06	Vyklizení dotčených prostor při provádění, vnitřních instalací 48+55	m2			103,00
						103,00
Díl: 1						
Zemní práce						
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kolem objektu:1*41,8	m3			41,80
						41,80
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 kolem objektu:1*41,8	m3			41,80
						41,80
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m kolem objektu:1*41,8	m3			41,80
						41,80
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na deponii a zpět: kolem objektu:1*41,8*2	m3			83,60
						83,60
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 z deponie: kolem objektu:1*41,8	m3			41,80
						41,80
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolem objektu:1*41,8	m3			41,80
						41,80
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
13	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi fasáda: dvířka:0,55*0,42*0,65 mřížky:0,55*(0,4*0,4+0,34*0,34+0,62*0,41*4+3,14*0,2*0,2*3)	m3			1,07
						0,15
						0,92
14	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 , XC4-XF1-S3 atika St01-07:0,38*(57,4+9,6+5,5+5+4,5)	m3			31,16
						31,16
15	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení atika St01-07:2*(57,4+9,6+5,5+5+4,5)+0,38*(1,26+1,61*9)	m2			169,99
						169,99
16	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění atika St01-07:2*(57,4+9,6+5,5+5+4,5)+0,38*(1,26+1,61*9)	m2			169,99
						169,99
17	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) atika St01-07:2441,7/1000	t			2,44
						2,44
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
18	4.1	Nová konstrukce balkonu v.1120mm,reprika,zdobení, zábradlí z porobetonového zdiva tl.200mm,ŽB věnec na zábradlí,povrchové úpravv.nátěrv.kotvení.doplňkv.detaily.D+M Provedení dle: Příloha č. 1 - restaurátorský záměr: zábradlí balkonu:12,3*1	mb			12,30
						12,30
19	4.2	Restaurování stíšky vstupu,očištění,konsolidace, injektáž trhlin,reprofil.malta,uzavírací nátěr Provedení dle: Příloha č. 1 - restaurátorský záměr: stříška nad vstupem:7,6*10,2	m2			77,52
						77,52
20	452312151R00	Sedlové lože spádované z betonu C 20/25 Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření: pod terénem - podkladek:0,08*54	m3			4,32
						4,32
21	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC3-S3 deska D1 pod balkon:0,2*18,1 obetonávky nosníků:0,41*2,22*2	m3			5,44
						3,62
						1,82
22	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2			27,30

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	411351102R00	deska D1 pod balkon:18,1+0,2*21,6 obetonávky nosníků:1,1*2,22*2 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	22,42 4,88 27,30		
24	411361821R00	deska D1 pod balkon:18,1+0,2*21,6 obetonávky nosníků:1,1*2,22*2 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	22,42 4,88 0,39		
25	411354173R00	deska D1 pod balkon:393,3/1000 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení přístřešek:10,2+3,6 balkon:8,2*2,3	m2	0,39 32,66 13,80 18,86		
26	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění přístřešek:10,2+3,6 balkon:8,2*2,3	m2	32,66 13,80 18,86		
27	411354183R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa -zřízení přístřešek:10,2+3,6 balkon:8,2*2,3	m2	32,66 13,80 18,86		
28	411354184R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 12 kPa - odstr. přístřešek:10,2+3,6 balkon:8,2*2,3	m2	32,66 13,80 18,86		
Díl:	43	Schodiště				
29	43.1	Repase a zpětné osazení stupňů schodiště,tryskání, doplnění kavern,hyd.nátěr,kotvení,lože,doplňky,D+M Provedení dle: Příloha č. 1 - restaurátorský záměr: vstupní schody:19,7+18,7+18+17,5+17+16,5+16+15+14,5+13,8+13,3	m	180,00 180,00		
30	43.2	Nové žulové stupně 320/165mm,hydrofobní nátěr, kotvení,lože 30mm,doplňky,detaily,D+M Provedení dle: Příloha č. 1 - restaurátorský záměr: vstupní schody:21,1+20,6	m	41,70 41,70		
Díl:	5	Komunikace				
31	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 16-32 mm Podlahy: P/03:41,8*1	m2	41,80 41,80		
32	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 8-16 mm Podlahy: P/03:41,8*1	m2	41,80 41,80		
33	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm, spárování Podlahy: P/03:41,8*1	m2	41,80 41,80		
34	58380058X	Mozaika dlažební 6/6 štípaná 1t = 6,5 m2, žulová Podlahy: P/03:41,8*1,1	m2	45,98 45,98		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
35	602016193R00	Penetrace hloubková stěn a stropů zazdívky: dvířka:0,42*0,65 mřížky:(0,4*0,4+0,34*0,34+0,62*0,41*4+3,14*0,2*0,2*3) stěny místnosti vedle balkonu:3,32*29,3-(3,3*1,7+2,8*(1,1+0,8))+2,5*3,2	m2	127,09 0,27 1,67 78,35		
36	612473182R00	strop místnosti vedle balkonu:46,8*1 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně zazdívky: dvířka:0,42*0,65 mřížky:(0,4*0,4+0,34*0,34+0,62*0,41*4+3,14*0,2*0,2*3) stěny místnosti vedle balkonu:3,32*29,3-(3,3*1,7+2,8*(1,1+0,8))+2,5*3,2	m2	46,80 80,29 0,27 1,67 78,35		
36a	611473112R00	strop místnosti vedle balkonu:46,8*1 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně	m2	46,80 46,80		
37	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn zazdívky: dvířka:0,42*0,65	m2	80,29 0,27		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		mřížky:(0,4*0,4+0,34*0,34+0,62*0,41*4+3,14*0,2*0,2*3)		1,67		
38	612473186R00	stěny místnosti vedle balkonu:3,32*29,3-(3,3*1,7+2,8*(1,1+0,8))+2,5*3,2) Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 24,5*1	m	78,35 24,50		
39	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS po profesích:5+9	m	14,00 14,00		
40	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS po profesích:3+4	m	7,00 7,00		
Díl:	62	Upřevy povrchů vnější				
41	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení Fasády: Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm: okna:(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6) dveře:(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07) Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm: okna:(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24) Typ 03 okrová 5mm + jádro 20mm: okna:(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4) dveře:5,2	m2	423,78 50,27 41,41 130,20 196,70 5,20		
42	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření: pod terénem:1*54	m2	54,00 54,00		
43	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4 podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8 odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6) odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07) ostění oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6) ostění dveří:0,9*(1,99+3,12*2)+1,1*(1,98+3,12*4+1,83)+1,8*(1,74+3,12*2)+0,38*(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2) Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912-326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11 omítka stříšky:10,2*3,6 odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24) ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24) oprava fasád sousedních objektů v pruhu š. 30cm:0,3*(27,6+28,3) Typ 03 okrová 5mm + jádro 20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11 odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4) odečet dveří:-5,2 ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4) ostění dveří:0,22*9,8	m2	2 136,69 307,45 9,70 -50,27 -41,41 17,36 50,75 1 126,50 36,72 -130,20 60,94 16,77 824,00 -196,70 -5,20 108,13 2,16		
44	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření: pod terénem:1*54 Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4 podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8 odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6) odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07) ostění oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)	m2	2 190,69 54,00 307,45 9,70 -50,27 -41,41 17,36		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)		60,94		
		oprava fasád sousedních objektů v pruhu š. 30cm:0,3*(27,6+28,3)		16,77		
		Typ 03 okrová 5mm + jádro		824,00		
		20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11				
		odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4)		-196,70		
		odečet dveří:-5,2		-5,20		
		ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)		108,13		
		ostění dveří:0,22*9,8		2,16		
47	622451122R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření: pod terénem:1*54	m2	54,00		
48	602011112R00	Omítka jádrová, ručně tl. 20mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912- 326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11 omítka stříšky:10,2*3,6	m2	1 843,12		
		odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24)		-130,20		
		ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)		60,94		
		oprava fasád sousedních objektů v pruhu š. 30cm:0,3*(27,6+28,3)		16,77		
		Typ 03 okrová 5mm + jádro		824,00		
		20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11				
		odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4)		-196,70		
		odečet dveří:-5,2		-5,20		
		ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)		108,13		
		ostění dveří:0,22*9,8		2,16		
49	622434113R00	Omítkový sanační systém vnější, 3vrst., sanační malta,2x silikátová stěrka Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření: sokl nad terénem:0,5*(54-(1,74+1,83+1,98+1,99))	m2	23,23		
50	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnější.omítku Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:	m	936,34		
		ostění oken:2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)		96,44		
		ostění dveří:(1,99+3,12*2)+(1,98+3,12*4+1,83)+(1,74+3,12*2)+(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2)		61,60		
		Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm: ostění oken:(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)		277,00		
		Typ 03 okrová 5mm + jádro 20mm: ostění oken:(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)		491,50		
		ostění dveří:9,8		9,80		
51	62.1	Nové omítky fasády,suchá směs s hydr.pojivem,terac, pemrlované omítky,port.cementy+kamenivo,ručně,15mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4 podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8	m2	293,57		
		odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6)		-50,27		
		odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07)		-41,41		
		ostění oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)		17,36		
		ostění dveří:0,9*(1,99+3,12*2)+1,1*(1,98+3,12*4+1,83)+1,8*(1,74+3,12*2)+0,38*(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2)		50,75		
52	62.2	Nové omítky fasády,portl.cementy CEM I 52,5R, váopen.hydrát,písek,VPC moučka-šedá omítka,5mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912- 326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11	m2	1 110,73		
				1 126,50		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	62.3	omítka stříšky:10,2*3,6 odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24) ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24) oprava fasád sousedních objektů v pruhu š. 30cm:0,3*(27,6+28,3) Nové omítky fasády,portl.cementy CEM I 52,5R, váopen.hydrát,písek,VPC moučka-okrová omítka,5mm Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády: Typ 03 okrová 5mm + jádro 20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11 odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4) odečet dveří:-5,2 ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)	m2	732,39	36,72 -130,20 60,94 16,77 732,39	
54	62.4	ostění dveří:0,22*9,8 Ozdobné lemování krajů omítek,štukatérská práce, provedení dle požadavků NPÚ,OOP a investora Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!!: Fasády:5285*1	m	5 285,00	2,16 5 285,00	
55	62.5	Nátěr soklu vodoodpudivý,2 vrstvy Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření: sokl nad terénem do v. 60cm:0,6*(54-(1,74+1,83+1,98+1,99))	m2	27,88	27,88	
55a	62.6	Krycí lazura fasády,retušovací nátěr na sjednocení barevnosti ploch omítek plocha 20% fasády:0,2*2136,69	m2	427,34	427,34	
55b	62.7	Ponechání fragmentu původního vzorku fasády,odřezání od zbytku plochy, očištění, napojení na původní omítku, retušování,doplňky,detaily fragment fasády:2	m2	2,00	2,00	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
56	632451131R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 30 mm Podlahy: P/01:73 P/01a:14,4 P/02:27,3	m2	114,70	73,00 14,40 27,30	
57	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm Střechy: R/02:45,5	m2	45,50	45,50	
58	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Podlahy: P/04:14,4*0,06	m3	0,86	0,86	
59	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm Podlahy: P/04:14,4*0,06	m3	0,86	0,86	
60	631571001R00	Násyp z kameniva těžného 0 - 4, zpevňující Podlahy: P/05:47,5*0,13	m3	6,18	6,18	
61	635111022R00	Podlaha ze SDVK desek, desky 12,5 +12,5 mm, kotvení,lepení,doplňky,detaily Podlahy: P/05:47,5*1	m2	47,50	47,50	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
62	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m v úrovni 6.NP:(5,5-1,8)*(9+12*2+1,5*6)	m2	155,40	155,40	
63	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 v úrovni 6.NP:(5,5-1,8)*(9+12*2+1,5*6)*24	m2	3 729,60	3 729,60	
64	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m v úrovni 6.NP:(5,5-1,8)*(9+12*2+1,5*6)	m2	155,40	155,40	
65	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6)	m2	2 043,60	2 043,60	
66	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6)*24	m2	49 046,40	49 046,40	
67	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6)	m2	2 043,60	2 043,60	
68	944944011R0X	Montáž ochranné plachty na lešení	m2	2 199,00	2 199,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
69	944944031R0X	v úrovni 6.NP:(5,5-1,8)*(9+12*2+1,5*6) fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6) Příplatek za každý měsíc použití plachet, k pol. 4011 Začátek provozního součtu v úrovni 6.NP:(5,5-1,8)*(9+12*2+1,5*6) fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6) Konec provozního součtu 2199*24	m2	155,40 2 043,60 52 776,00		
70	944944081R0X	Demontáž ochranné plachty z lešení v úrovni 6.NP:(5,5-1,8)*(9+12*2+1,5*6) fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6)	m2	2 199,00 155,40 2 043,60		
71	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m v úrovni 6.NP:(9+12*2+1,5*6) fasáda:(69+1,5*6)	m	120,00 42,00 78,00		
72	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 Začátek provozního součtu v úrovni 6.NP:(9+12*2+1,5*6) fasáda:(69+1,5*6) Konec provozního součtu 120*24	m	2 880,00 42,00 78,00 2 880,00		
73	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m v úrovni 6.NP:(9+12*2+1,5*6) fasáda:(69+1,5*6)	m	120,00 42,00 78,00		
74	94.1	Příplatek za lešení v blízkosti vedení DPMB, ztížené podmínky pro zřízení a demontáž fasáda:(28-1,8)*(69+1,5*6)	m2	2 043,60 2 043,60		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
75	95.1	Zpětná montáž cedulí a tabulek na fasádu, repase,kotvení,doplňky fasáda:1+1	kus	2,00 2,00		
76	95.2	Zpětná montáž vlajkového stožáru na fasádu, repase,žár. pozink+nátěr,kotvení,doplňky fasáda:9,3*2	m	18,60 18,60		
77	95.3	Zpětná montáž vlajkového stožáru na fasádu, doplnění konců,repase,žár. pozink+nátěr,kotvení fasáda:0,9*2	m	1,80 1,80		
78	95.4	Zpětná montáž sloupku atky,vč. provizorního, dl. 750mm,repase,nátěry,kotvení,doplňky atika:1+1	kus	2,00 2,00		
79	95.5	Zpětná montáž fasádních mříží na fasádě, repase,nátěry1xZ+2x Email,kotvení,doplňky fasádní mříže:5*1,6+1,6*1+0,62*0,42	m2	9,86 9,86		
80	95.6	Zpětná montáž nástěnky na fasádě 700/1380, repase,nátěry,kotvení,doplňky fasáda:1*1	kus	1,00 1,00		
81	95.7	Zpětná montáž držáků kamer na fasádě,zapojení, prodlouž. přívodů,repase,PZ+nátěr,kotvení,doplňky fasáda:1+2	kus	3,00 3,00		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
82	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm soklová a kordonová ve 3.NP:132,5*1	m	132,50 132,50		
83	764422820R00	Demontáž oplechování říms,rš do 900 mm korunová římsa:55*1	m	55,00 55,00		
84	764422820R0X	Demontáž oplechování říms,rš do 1200 mm kordonová v 5.NP:56,8*1	m	56,80 56,80		
85	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm parapety:26,2+1,5+1,2	m	28,90 28,90		
86	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 330 do 600 mm parapety:89,8+92,5	m	182,30 182,30		
87	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 630 mm korunová atika:92,5*1	m	92,50 92,50		
88	764430850R0X	Demontáž oplechování zdí,rš 660 mm atika horní střechy:9,2*1	m	9,20 9,20		
89	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° oplechování střechy:108*1	m2	144,75 108,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		oplechování stříšky:(1,35+0,75)*17,5		36,75		
90	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	32,50		
		žlaby:32,5*1		32,50		
91	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	5,20		
		střešní svody:2,7+2,5		5,20		
92	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	13,50		
		atika balkonu:13,5*1		13,50		
93	96.1	Demontáž nástěnky na fasádě 700/1380,kotvení, doplňky-pro další použití,přesun,uskladnění	kus	1,00		
		fasáda:1*1		1,00		
94	96.2	Demontáž cedulí a tabulek na fasádě, pro další použití,přesun,uskladnění	kus	2,00		
		fasáda:1+1		2,00		
95	96.3	Demontáž vlajkového stožáru,kotvení,doplňky, pro další použití,přesun,uskladnění	m	20,40		
		fasáda:9,3*2+0,9*2		20,40		
96	96.4	Demontáž držáků kamer na fasádě,přesun,uskladnění, odpojení,kotvení,doplňky,pro další použití	kus	3,00		
		fasáda:1+2		3,00		
97	96.5	Demontáž vlajkového držáku,do suti	kus	1,00		
		fasáda:1*1		1,00		
98	96.6	Demontáž kamenného květníku 900/900/600mm, kotvení,doplňky	kus	1,00		
		vstup:1*1		1,00		
99	96.7	Demontáž fasádních dvířek 420/650mm,rám, kotvení,doplňky	kus	1,00		
		fasáda:1*1		1,00		
100	96.8	Demontáž sloupku na atice dl. 750mm, pro další použití,přesun,uskladnění	kus	2,00		
		atika:1+1		2,00		
101	96.9	Demontáž žulových stupňů vstupního schodiště, vč. kotvení,pro další použití,přesun,uskladnění	m	180,00		
		vstupní schody pro použití:19,7+18,7+18+17,5+17+16,5+16+15+14,5+13,8+13,3		180,00		
102	96.10	Demontáž teracových stupňů vstupního schodiště, vč. kotvení,do suti	m	41,70		
		vstupní schody:21,1+20,6		41,70		
103	96.11	Demontáž fasádních mříží,rám, kotvení,pro další použití,přesun,uskladnění	m2	9,86		
		fasádní mříže:5*1,6+1,6*1+0,62*0,42		9,86		
104	96.12	Demontáž fasádní ocelové konstrukce,rám, kotvení,doplňky	m2	7,80		
		na fasádě:7,8*1		7,80		
105	96.13	Demontáž fasádních větracích mřížek, rám,pro další použití,přesun,uskladnění	m2	4,80		
		fasádní mřížky:1*0,6*8		4,80		
106	96.14	Demontáž fasádních větracích mřížek, rám,do suti	m2	1,98		
		fasádní mřížky:0,4*0,4*1+0,34*0,34*1+0,42*0,42*1+0,42*0,32*1+0,62*0,41*4+3,14*0,2*0,2*3		1,98		
107	96.15	Demontáž nefunkčního trolejového úchytu, kotvení,doplňky,do suti	kus	1,00		
		fasáda:1*1		1,00		
108	96.16	Demontáž fasádních antén,odpojení, kotvení,doplňky,do suti	kus	2,00		
		fasáda:1+1		2,00		
109	96.17	Demontáž fasádních vypínačů,odpojení, kotvení,doplňky,do suti	kus	1,00		
		fasáda:1*1		1,00		
110	96.18	Demontáž balkonu v.1,45m,nad stříškou,svěšení, po částech,vč. zábradlí,kotvení,doplňky,detaily	m2	18,86		
		balkon:8,2*2,3		18,86		
111	96.19	Demontáž nosných konzol balkonu, kotvení,doplňky,detaily	m	38,40		
		balkon:9,6*4		38,40		
112	96.20	Opískování fasádních konstrukcí,likvidace odpadů, doplňky,detaily	m2	36,72		
		Fasády: Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm: omítka stříšky:10,2*3,6		36,72		
113	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	54,00		
		pod terénem:1*54		54,00		
114	978015391R00	Otlučení omítek vnějších štukov.,slož.5-7 do 100 %, ručně, bez použití těžké techniky	m2	2 119,92		
		Fasády: Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4		307,45		
		podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8		9,70		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6)			-50,27	
		odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07)			-41,41	
		ostění			17,36	
		oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)			50,75	
		ostění			50,75	
		dveří:0,9*(1,99+3,12*2)+1,1*(1,98+3,12*4+1,83)+1,8*(1,74+3,12*2)+0,38*(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2)			1 126,50	
		Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912-326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11			36,72	
		omítka stříšky:10,2*3,6			-130,20	
		odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24)			60,94	
		ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)			824,00	
		Typ 03 okrová 5mm + jádro			-196,70	
		20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11			-5,20	
		odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4)			108,13	
		odečet dveří:-5,2			2,16	
		ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)			2,16	
		ostění dveří:0,22*9,8			2 173,92	
115	978021191R0X	Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100%, podkladních Fasády:	m2	2		
		Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4			307,45	
		podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8			9,70	
		odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6)			-50,27	
		odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07)			-41,41	
		ostění			17,36	
		oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)			50,75	
		ostění			50,75	
		dveří:0,9*(1,99+3,12*2)+1,1*(1,98+3,12*4+1,83)+1,8*(1,74+3,12*2)+0,38*(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2)			1 126,50	
		Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912-326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11			36,72	
		omítka stříšky:10,2*3,6			-130,20	
		odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24)			60,94	
		ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)			824,00	
		Typ 03 okrová 5mm + jádro			-196,70	
		20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11			-5,20	
		odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4)			108,13	
		odečet dveří:-5,2			2,16	
		ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)			2,16	
		ostění dveří:0,22*9,8			54,00	
116	978023411R00	pod terénem:1*54	m2	2		
		Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín., proškrobání Fasády:				
		Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4			307,45	
		podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8			9,70	
		odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6)			-50,27	
		odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07)			-41,41	
		ostění			17,36	
		oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)			50,75	
		ostění			50,75	
		dveří:0,9*(1,99+3,12*2)+1,1*(1,98+3,12*4+1,83)+1,8*(1,74+3,12*2)+0,38*(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2)			1 126,50	
		Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912-326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11			36,72	
		omítka stříšky:10,2*3,6			-130,20	
		odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24)			60,94	
		ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)			824,00	
		Typ 03 okrová 5mm + jádro			-196,70	
		20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4)		-196,70		
		odečet dveří:-5,2		-5,20		
		ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)		108,13		
		ostění dveří:0,22*9,8		2,16		
		pod terénem:1*54		54,00		
117	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % lokálně při montáži nosníků balkonu:15*1	m2	15,00		
118	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z kamene nad 2 m2 žulové obklady portálů: SÚ 01:8,9+3,5*1,2*4 SÚ 03:5,5+3,5*1,2*2 SÚ 06:5,9+3,5*2*2	m2	59,50		
119	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm Podlahy: Začátek provozního součtu P/01:73 P/01a:14,4 P/02:27,3 P/05:47,5 Konec provozního součtu 162,2*0,05	m3	8,11		
120	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm Podlahy: Začátek provozního součtu P/01:73 P/01a:14,4 P/02:27,3 P/05:47,5 Konec provozního součtu 162,2*0,05	m3	8,11		
121	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby Podlahy: P/02:27,3*1	m2	27,30		
122	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm Podlahy: P/03:41,8*1	m2	41,80		
123	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm Podlahy: P/03:55,7*1	m	55,70		
124	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm Podlahy: P/03:41,8*1	m2	41,80		
125	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou Podlahy: P/05:47,5*1	m2	47,50		
126	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo koberc. Podlahy: P/05:24,5*1	m	24,50		
127	711170101R00	Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně Podlahy: P/05:47,5*1	m2	47,50		
128	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm Podlahy: P/05:47,5*1	m2	47,50		
129	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 Podlahy: P/05:47,5*0,06	m3	2,85		
130	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	26,79		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		atika:0,38*(7,5*9,4)		26,79		
131	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	23,26		
		atika:0,38*61,2		23,26		
132	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé	m2	213,50		
		Sřechy:				
		R/01:60		60,00		
		R/02:45,5		45,50		
		R/03:108		108,00		
133	713104112R00	Odstr. tep. izolace střech pl, volně, EPS tl. 100-200mm	m2	60,00		
		Sřechy:				
		R/01:60*1		60,00		
134	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	108,00		
		Sřechy:				
		R/03:108*1		108,00		
135	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	12,00		
		pro nosníky balkonu:8+4		12,00		
136	974031669R0X	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 30 x 30 cm	m	30,00		
		pro nosníky:7,5*4		30,00		
137	970241300R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	60,00		
		pro nosníky:7,5*4*2		60,00		
138	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	1,50		
		prostupy pro profese:1+0,5		1,50		
139	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	1,00		
		prostupy pro profese:0,5+0,5		1,00		
140	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	14,00		
		pro profese:5+9		14,00		
141	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	7,00		
		pro profese:3+4		7,00		
142	971038241R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	4,00		
		pro profese:2+2		4,00		
143	971038351R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 45 cm	kus	2,00		
		pro profese:1+1		2,00		
144	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	3,00		
		pro profese:1+2		3,00		
145	971038251R00	Vybourání otvorů cihly duté 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	2,00		
		pro profese:1+1		2,00		
146	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	514,20		
		514,2*1		514,20		
147	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	514,20		
		514,2*1		514,20		
148	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2 056,80		
		514,2*4		2 056,80		
149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	514,20		
		514,2*1		514,20		
150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 142,00		
		514,2*10		5 142,00		
151	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	514,20		
		514,2*1		514,20		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
152	999281212R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 36 m	t	435,05		
		435,05*1		435,05		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
153	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	54,00		
		Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:				
		pod terénem:1*54		54,00		
154	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků, vč. dodávky ukončovacích lišt	m2	97,20		
		Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:				
		pod terénem:1,8*54		97,20		
155	28323132R	Fólie popová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm	m2	111,78		
		Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pod terénem:1,8*54*1,15			111,78	
156	711191272RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, materiál ve specifikaci Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:	m2	97,20		
		pod terénem:1,8*54			97,20	
157	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:	m2	111,78		
		pod terénem:1,8*54*1,15			111,78	
158	711191271RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, materiál ve specifikaci Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:	m2	97,20		
		pod terénem:1,8*54			97,20	
159	28323201R	Fólie PE čirá tl. 0,05 mm š. 2000 mm dl. 50 m Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:	m2	111,78		
		pod terénem:1,8*54*1,15			111,78	
160	711.1	Tlaková vodorov. chemická injektáž zdiva cihlového, vrtý 2 řady,šachovnice,doplňky,detaily,D+M Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:	m2	27,80		
		obvodové zdivo u výkopu:27,8*1			27,80	
161	711.2	Svislá bitumen. izolační stěrka,2x silikát. stěrka, nátěr uzavírací,doplňky,detaily,D+M Provedení dle: Příloha č. 2 - sanační opatření:	m2	59,40		
		pod terénem:1,1*54			59,40	
162	711.3	Vodor. bitumen. izolační stěrka,2x silikát.stěrka, perlínka,tl. 3mm,doplňky,detaily,D+M Podlahy:	m2	129,10		
		P/01:73			73,00	
		P/01a:14,4			14,40	
		P/02:27,3			27,30	
		P/04:14,4			14,40	
163	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 36 m	%	4,45		
Díl:	712	Živičné krytiny				
164	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP Střechy:	m2	60,00		
		R/01:60			60,00	
165	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP Střechy:	m2	15,30		
		R/01:				
		na atiky:0,25*61,2			15,30	
166	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střechy:	m2	120,80		
		R/01:60			60,00	
		na atiky:0,25*61,2			15,30	
		R/02:45,5			45,50	
167	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie, 1 vrstva - textilie ve specifikaci Střechy:	m2	108,00		
		R/03:108			108,00	
168	69366199R	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP Střechy:	m2	263,12		
		Začátek provozního součtu				
		R/01:60			60,00	
		na atiky:0,25*61,2			15,30	
		R/02:45,5			45,50	
		R/03:108			108,00	
		Konec provozního součtu				
		228,8*1,15			263,12	
169	712373111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci Střechy:	m2	60,00		
		R/01:60			60,00	
170	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, fólie ve specifikaci Střechy:	m2	45,50		
		R/02:45,5			45,50	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
171	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci <i>Sřechy:</i> <i>R/01:</i> <i>na atiky:0,15*61,2</i>	m2	9,18		
172	28322011R	Fólie mPVC tl. 1,5 mm š. 2100 mm, s PES výztuží, šedá <i>Sřechy:</i> <i>Začátek provozního součtu</i> <i>R/01:60</i> <i>na atiky:0,15*61,2</i> <i>R/02:45,5</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>114,68*1,15</i>	m2	131,88		
173	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	4,65		
Díl:	713	Izolace tepelné				
174	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením <i>do mřížek:1*0,6*8</i>	m2	4,80		
175	28375766.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 <i>do mřížek:1*0,6*8*0,16*1,1</i>	m3	0,84		
176	713141121R00	Izolace tepelná sřech bodově lep.asfaltem,1vrstvá <i>Sřechy:</i> <i>R/01 2 vrstvy:60*2</i>	m2	120,00		
177	63151470R	Deska z minerální plsti 2000x1200x100 mm <i>Sřechy:</i> <i>R/01:60*2*1,1</i>	m2	132,00		
178	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	2,60		
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
179	720.1	Zdravotechnická instalace-dle rozpočtu profese	kus	1,00		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
180	762341220R00	M. bedn.sřech rovn. z aglomer.desek šroubováním <i>Sřechy:</i> <i>R/03 - 2 vrstvy:108*2</i>	m2	216,00		
181	60623206R	Překlička vodovzdorná bříza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev, 1525x1525 mm <i>Sřechy:</i> <i>R/03:108*2*1,1</i>	m2	237,60		
182	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	7,30		
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
183	K/01	Oplechování říms TiZn předzvětral., rš.435 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	132,50		
184	K/02	Oplechování říms TiZn předzvětral., rš.1200 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	56,80		
185	K/03a	Oplechování parapetů TiZn předzvětral., rš.325 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	26,20		
186	K/03b	Oplechování parapetů TiZn předzvětral., rš.245 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	1,50		
187	K/03c	Oplechování parapetů TiZn předzvětral., rš.375 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	89,80		
188	K/03d	Oplechování parapetů TiZn předzvětral., rš.275 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	1,20		
189	K/03e	Oplechování parapetů TiZn předzvětral., rš.355 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	92,50		
190	K/04	Oplechování říms TiZn předzvětral., rš.870 mm, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	55,00		
191	K/05	Oplech.zdí TiZn předzvětral., rš.630 mm, šedý,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	92,50		
192	K/06	Krytina TiZn předzvětr., svitky rš. 570 mm, do 30°, šedý, smyčk.rohož,kotvení,doplňky,D+M	m2	108,00		
193	K/07	Žlab podokapní púkulatý TiZn předzvětr. D150 mm, šedý,háky,kotvení,doplňky,D+M	m	32,50		
194	K/08	Svod z Ti Zn předzvětr., kruhový, D 150 mm, šedý,objímky,kotlíky,kolena,kotvení,doplňky,D+M	m	2,70		
195	K/09	Svod z Ti Zn předzvětr., kruhový, D 150 mm, šedý,objímky,kotlíky,kolena,kotvení,doplňky,D+M	m	2,50		
196	K/10	Oplech.zdí TiZn předzvětral., rš.460 mm, šedý,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	13,50		
197	K/11	Krytina TiZn předzvětr., svitky rš. 570 mm, do 30°, šedý, podmazání,příponky,kotvení,doplňky,D+M <i>(1,35+0,75)*17,5</i>	m2	36,75		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
198	K/12	Oplech.zdí TiZn předzvětral., rš.660 mm, šedý,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	9,20		
199	K/13	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 220 mm, příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	56,00		
200	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	2,10		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
201	Z/01	Demontáž mříží,očistění nátěru,žár.pozink,nátěr, 1xz+2xEmail,doplnění 2x pant,zámek+vložka fasáda:1*0,6*8	m2	4,80		
					4,80	
202	Z/02	Demontáž madla zábradlí,očistění nátěru,žár.pozink, nátěr	m	7,90		
203	Z/03	1xZ+2xEmail,rozety,kotvení,doplňky Nová fasádní mřížka 420x420mm,rám,žár.pozink, nátěr	kus	2,00		
204	Z/04	1xZ+2xEmail,kotvení,doplňky,D+M Síť proti holubům,polyamid,uzlovaná,odolnost UV, oka	m2	35,00		
205	Z/05	40x40mm,bílá,lanka,kotvení,doplňky,D+M Hroty proti holubům,parapety+římasy+atiky,5 řad, hrotů	m	2 370,00		
206	998767204R00	100/m,dl.50cm,kotvení,doplňky,D+M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	2,20		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
207	771441011R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 10x10 cm Podlahy: P/02:13,3-(1,7*3+1,74) P/04:17,8-1,74	m	22,52		
					6,46	
					16,06	
208	771479001R00	Řezání dlaždic teracových pro soklíky Podlahy: P/02:13,3-(1,7*3+1,74) P/04:17,8-1,74	m	22,52		
					6,46	
					16,06	
209	771551025R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 25x25 cm Podlahy: P/02:27,3 P/04:14,4	m2	41,70		
					27,30	
					14,40	
210	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně sokly: Začátek provozního součtu P/02:13,3-(1,7*3+1,74) P/04:17,8-1,74 Konec provozního součtu 22,52*0,2	m2	46,20		
					6,46	
					16,06	
					4,50	
					27,30	
					14,40	
211	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Podlahy: P/02:13,3-(1,7*3+1,74) P/04:17,8-1,74	m	22,52		
					6,46	
					16,06	
212	771.1	Dlažba teracová 250/250/30mm,matná, odsouhlasení NPÚ,OPP a investorem Podlahy: Začátek provozního součtu P/02:27,3 P/04:14,4 Konec provozního součtu 41,7*1,1 sokly: Začátek provozního součtu P/02:13,3-(1,7*3+1,74) P/04:17,8-1,74 Konec provozního součtu 22,52*0,1*1,1	m	48,35		
					27,30	
					14,40	
					45,87	
					6,46	
					16,06	
					2,48	
213	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%	8,50		
Díl:	776	Podlahy povlakové				
214	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Podlahy: P/05:47,5*1	m2	48,72		
					47,50	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
215	776431010R00	sokly:0,05*24,3 Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu, vč. dodávky lišty Podlahy: P/05:	m	1,22 24,30		
216	776572100RT1	sokly:24,3*1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci Podlahy: P/05:47,5*1	m2	24,30 47,50		
217	776.1	Podlahovina, koberec zátěžový,tl.5,5mm, 100% polyolefin,v. vlasu 3mm,650g/m2 specifikace viz skladby konstrukcí a tech. zpráva!! Podlahy: Začátek provozního součtu P/05:47,5*1 sokly:0,05*24,3 Konec provozního součtu 48,715*1,1	m2	53,59 47,50 1,22 53,59		
218	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	0,83		
Díl:	783	Nátěry				
219	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email fasáda: skříně NN:3,4+2,1	m2	5,50 5,50		
220	783122210R00	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email OK prvky balkonu:145*1	m2	145,00 145,00		
221	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný Střechy: R/03 nové bednění:108*2 R/03 stávající podklad:108	m2	324,00 216,00 108,00		
Díl:	784	Malby				
222	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x stěny:80,3*1 stropy:46,8*1	m2	127,10 80,30 46,80		
223	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x stěny:80,3*1 stropy:46,8*1	m2	127,10 80,30 46,80		
Díl:	794	Práce restaurátorské				
224	794.1	Restaurátorská repase soch u vstupu,očistění, doplnění povrchů,uzavírací nátěr,doplňky,detaily Provedení dle: Příloha č. 1 - restaurátorský záměr: sochy u vstupu:1+1	kus	2,00 2,00		
Díl:	M21	Elektromontáže				
225	M21.1	Elektromontáže-dle rozpočtu profese	kus	1,00		
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
226	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí-profilů OK prvky balkonu:4813,38*1	kg	4 813,38 4 813,38		
227	M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí-profilů	%	9,00		
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí				
228	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty Podlahy: P/01:73 P/01a:14,4 P/02:27,3 P/03:41,8 P/04:14,4 P/05:47,5 Střechy: R/01:60 na atiky:0,15*61,2 R/02:45,5 R/03:108	m2	2 361,00 73,00 14,40 27,30 41,80 14,40 47,50 60,00 9,18 45,50 108,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Fasády:				
		Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm:4,85*54,1+2,6*10,9+3,8*4,4		307,45		
		podhledy nad dveřmi:3,3+2,2+2,4+1,8		9,70		
		odečet oken:-(1,6*0,82+1,39*2,88+1,85*2,88+1,69*2,88*2+1,73*2,88*6)		-50,27		
		odečet dveří:-(1,99*3,12+1,98*3,12+1,83*3,12+1,74*3,12+1,7*2,8*3+1,74*2,07)		-41,41		
		ostění		17,36		
		oken:0,18*2*(1,6+0,82+1,39+2,88+1,85+2,88+1,69*2+2,88*2+1,73*6+2,88*6)				
		ostění		50,75		
		dveří:0,9*(1,99+3,12*2)+1,1*(1,98+3,12*4+1,83)+1,8*(1,74+3,12*2)+0,38*(1,7*3+2,8*6+1,74*2,07*2)				
		Typ 02 šedá 5mm + jádro 20mm:13*2+154+4,5+138-32+912-326+123+7*2+8,5+7,6*11+1,9*11		1 126,50		
		omítka stříšky:10,2*3,6		36,72		
		odečet oken:-(1,8*8+4*2+2,2+4,4*24)		-130,20		
		ostění oken:0,22*(5,9*8+8,4*2+6,6+8,6*24)		60,94		
		oprava fasád sousedních objektů v pruhu š. 30cm:0,3*(27,6+28,3)		16,77		
		Typ 03 okrová 5mm + jádro		824,00		
		20mm:142+7,5*2+32+23+19+8+326+22*2+20,5+299-7,6*11-1,9*11				
		odečet oken:-(3,3+1,8*4+4,2*26+2,1*2+4,4*3+2,2*2+2,6+1,6*24+5,5*2+0,8*4)		-196,70		
		odečet dveří:-5,2		-5,20		
		ostění oken:0,22*(7,5+6*4+8,4*26+6,8*4+8,6*3+7,5*2+5,8*24+10,2*2+3,5*4)		108,13		
		ostění dveří:0,22*9,8		2,16		

Celkem

Cen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021

Gen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021

Gen.
soustava

RTS_I/2021

vlastní

Gen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
vlastní

Cen. soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní

Cen. soustava
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
RTS_I/2021

Cen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021

Gen.
soustava

vlastní

RTS_I/2021

Gen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021

Cen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021

Cen. soustava
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021

Cen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Gen. soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby				
	9+9589					
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000		
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000		
	005121	Zařízení staveniště				
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektu a případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování				
	005121	Zařízení staveniště				
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie -platí investor, náklady na potřebný průběžný úklid v prostoru staveniště a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
	005121	Zařízení staveniště				
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
	005122	Provozní vlivy				
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jsou to náklady na zajištění bezpečnosti provozu v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující				
	00521	Staveniště				
7	00521 R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Staveniště	Soubor	1,00000		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
Díl:	ON	Ostatní náklady				
	00521	Staveniště				
8	005211010R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
	00521	Staveniště				
9	005211020R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
	00521	Staveniště				
10	005211030R	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání a jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací				
	00521	Staveniště				
11	1.0	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	9,00000		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.				
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a dopravní řád).				
13	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN.	hod	120,00000		
14	1.3	Vytyčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	25,00000		
15	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace fasády, výrobků dodávaných na stavbu, včetně klempířských konstrukcí	hod	220,00000		
16	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, podání žádosti a vydání kolaudačního souhlasu	hod	90,00000		
17	1.6	Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond	hod	55,00000		
18	1.7	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000		
19	1.8	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000		
20	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele. DSPS bude vydána 2x tiskem a 1x digitálně.	hod	150,00000		
21	1.10	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000		
22	1.11	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000		
23	1.12	Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000		
24	1.13	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000		
25	1.14	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,00000		
26	1.15	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	Soubor	1,00000		
27	1.16	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000		
28	1.17	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.	Soubor	1,00000		
29	1.18	Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytné nutných k provedení díla	Soubor	1,00000		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (Kč)	celkem (Kč)
30	1.19	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000		
31	1.20	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000		
32	1.21	Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000		
33	1.22	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000		
34	1.23	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	1,00000		
35	1.24	Dodatečné práce statika	hod	90,00000		
36	1.25	Kontrolní měření vlhkosti	hod	5,00000		
37	1.26	Výroba šablon pro bosáže, drážkování a ostatní fasádní prvky	Soubor	1,00000		
38	1.27	Dočasné záборы komunikace, včetně poplatků a zajištění dopravního značení - 85m2, na 24 měsíců	Soubor	1,00000		
39	1.28	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000		
40	1.29	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	Soubor	1,00000		
41	1.30	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance	Soubor	1,00000		
42	1.31	Náklady na provedení všech vzorků dle požadavku investora kromě vzorků omítek (vzorky omítek viz podrobné položky)	Soubor	1,00000		
43	1.32	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd.	hod	400,00000		
Celkem za		Ostatní a vedlejší náklady				

Cen. soustava
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno**

Objekt: **Obnova historické fasády a schodiště**

Rozpočet: **EL**

Objednatel: CPV : 45211360-0

CZ - CC : 122012

JKSO : 801.61

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**

IČ: **269 61 474**

Nováčkova 18

DIČ: **CZ26961474**

614 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			
Cena celkem					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	EL
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				
		Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				
1	01.01	Doplnění rozvaděč RMS - 1x proud. chránič 2p 10A s nadpr. ochr., vč.montáže a zapojení	kus	1,00		
		Svítilna vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)				
2	01.02	Svítilno typ A	kus	3,00		
		Kabely				
3	01.03	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00		
	01.04	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50,00		
4		Nosný materiál				
5	01.05	Krabičky přístrojová pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	1,00		
6	01.06	Krabičková rozvodka pr. 68 vč. svorek, uložení a zapojení	kus	3,00		
		Zásuvky, spínače, ostatní				
7	01.07	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	kus	1,00		
8	01.08	Štítky na krabičky, spínače a zásuvky	kus	5,00		
9	01.09	Protipožární ucpávky	kus	1,00		
10	01.10	Pomocný instalační materiál	kus	1,00		
11	01.11	Průrazy zdívem	kus	2,00		
12	01.12	Výchozí revizní zpráva jako celek	kus	1,00		
13	01.13	Demontáž stáv. rozvodů	hod	2,00		
14	01.14	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	4,00		
15	01.15	Napojení na stáv. rozvody	hod	2,00		
16	01.16	Výstražné tabulky jako celek	kus	1,00		
Celkem						

Cen. soustava
vlastní
vlastní
vlastní vlastní
vlastní vlastní
vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno**

Objekt: **Obnova historické fasády a schodiště**

Rozpočet: **ZTI**

Objednatel: CPV : 45211360-0

CZ - CC : 122012

JKSO : 801.61

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o**

IČ: **269 61 474**

Nováčkova 18

DIČ: **CZ26961474**

61 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
Cena celkem					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Budova na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno
O:	Obnova historické fasády a schodiště
R:	ZTI
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721176144R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 75 x 1,9 mm	m	8,00		
2	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm	m	20,00		
3	28615367.AR	Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 87,5° PP	kus	1,00		
4	28615292.AR	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	2,00		
5	28615297.AR	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	12,00		
6	28615298.AR	Koleno HTB D 110 mm 67° PP	kus	1,00		
7	28615299.AR	Koleno HTB D 110 mm 87° PP	kus	1,00		
8	28615404.AR	Redukce nesouosá HTR DN 100/ 70 mm PP	kus	1,00		
9	28656166R	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 200/110mm 45°	kus	1,00		
10	721223510RT1	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou HL 80, mřížka nerez 115x115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	2,00		
11	722181234RY7	Izolace návleková MIRELON PET tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	28,00		
12	28615443.AR	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	2,00		
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	28,00		
14	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	2,10000		

Celkem

Cen. soustava
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021
RTS_I/2021