

**Požadavky pro realizaci - CD-Výměna ocelového poklopu v chodníku nad montážní jámou ul. na Bojišti 1452/5, Praha 2.**

- Zhotovitel je povinen respektovat pro realizaci následující postup:
  - realizace proběhne následovně – výroba provizorního poklopu, který bude sloužit jako zabezpečovací prvek před pádem do montážní šachty, odvoz stávajícího poklopu, zabezpečení zavážecí šachty, výroba repliky (nového ocelového poklopu), demontáž zabezpečení, osazení nového poklopu
  - přeměření demontovaného odvezeného stávajícího poklopu bude v místě výroby nového poklopu, původní poklop bude sloužit jako rozměrová předloha pro zpracování dílenské dokumentace nového poklopu
- Zajištění veškerých nutných revizí a zkoušek vyplývajících z platných norem a předpisů, předložení platných výstupních dokumentů z těchto zkoušek a revizí.
- Pro realizaci a výrobu nového poklopu bude jako stěžejní dokument považována dílenská dokumentace zhotovená dodavatelem, která bude po realizaci předána objednateli.
- Během realizace je povinností Zhotovitele zabezpečit a označit celý prostor montážní šachty (staveniště) proti vstupu nepovolaných osob a zamezit riziku pádu do hloubky.
- V případě provádění svářečských a obdobných prací (požárně nebezpečných prací – řezání, broušení) dle vyhl.87/2000 si zhotovitel zajistí vystavení a potvrzení příkazu k provádění svářečských prací.
- Zhotovitel prací je povinen zajistit, že po dobu provádění prací nebude omezen volný únik osob z budovy CD hlavním vchodem