

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1492/2021

**"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem
hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

BBP Stavby s.r.o.

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO: 038 75 199

DIČ: CZ03875199

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jakub Blat'ák, Ph.D., na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-1988110297/0100

evidence: v OR vedeném

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1492/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov" a ke které dne 13.01.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č.1 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku Kč 784 032,90 bez DPH; 948 679,81 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH a dodatku č. 1	18 138 088,99 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	1 801 299,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	1 017 266,58 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	18 922 121,89 Kč
DPH 21 %	3 973 645,60 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	22 895 767,49 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 2, bankovní záruka
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 664/22/RK ze dne 19.04.2022.

V Liberci dne 10.05.2022

V Praze dne 06.05.2022



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 04.04.2022	
Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<u>Změna dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.</u>			
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,			
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.			
<u>Změna typu zásobníku TUV, změna typu topné patrony, záměna 1ks otopného tělesa</u>			
Popis a zdůvodnění změny:			
Předpoklad v projektové dokumentaci byl, že rekonstrukce kotelny proběhne v době letních prázdnin, kdy je odstávka plynové kotelny z provozního hlediska celého objektu možná a potřeba teplé užitkové vody je minimální (pouze pro úklid). Zásobník TUV o objemu 447 litrů tak byl navržen s malou elektrickou patronou s výkonem 6 kW s dobou ohřevu 8 hod pro letní režim. V plném provozu jsou zdrojem tepla pro TUV plynové kotle o výkonu 2x 60 kW. Během realizace vyvstala situace, kdy je nutné odstavit plynovou kotelnu téměř na dva měsíce (před letní sezónou) za plného provozu objektu. Vzhledem ke smluvním termínům se zhotovitelem stavby není možné posunout termín dokončení realizace. Pro zajištění dostatečného množství TUV za plného provozu objektu (60 lůžek, 10 osob personál, provoz kuchyně, úklid) je nezbytné instalovat zásobník TUV o větší velikosti 750 litrů s topnou elektrickou patronou o výkonu 45 kW. Nové parametry projektant ověřil podrobným posouzením. Během realizace bylo zjištěno, že v 1.NP v místnosti č.1.03 došlo ke změně způsobu užívání a tím ke zvýšení požadavku na vnitřní návrhovou teplotu v místnosti. Pro dodržení hygienických požadavků je nutné instalovat 1 ks otopné těleso s vyšším výkonem. V místnosti č.1.03 je otopné těleso typu 22-5200-E nahrazeno výkonnějším otopným tělesem typu 33-5200-E.			
Méněpráce:	- 71.470,58 Kč bez DPH		
Vícepráce:	178.848,52 Kč bez DPH		
Změna celkem:	107.337,94 Kč bez DPH		
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.			



Bourání a úprava části stávajícího komínového tělesa na střeše rekonstruovaného objektu

Popis a zdůvodnění změny:

Po obnažení a rozkrytí komínových těles na střeše byl zjištěn velmi degradovaný stav komínového zdiva zejména vlivem zatékání srážkových vod dovnitř průduchů. Povrchy komínového zdiva nelze pouze opravit, bylo doporučeno odstranění nadstřešních částí komínů. Z požadavků dozoru památkové péče vyplynulo zachování alespoň jednoho komínu pro udržení historického vzhledu.

U menšího komínu je navrženo jeho ubourání pod střešní konstrukci bez náhrady a jeho zednické začištění. U většího komínu je navrženo jeho částečné přezdění a zednické opravy zbylých drobných poškození, nové vyspárování a povrchové úpravy v souladu s hlavní fasádou objektu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 6.392,70 Kč bez DPH

Změna celkem: 6.392,70 -Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Záměna typu střešní krytiny na střeše rekonstruovaného objektu

Popis a zdůvodnění změny:

Po aktuálně provedeném průzkumu trhu bylo zjištěno, že střešní vláknocementové šablony, které byly původně požadovány památkovou péčí na hlavní střeše, není možné dodat v potřebné kvalitě a čase. Na současném českém trhu není k dostání výrobek s garancí životnosti pro V. kategorii klimatické oblasti.

Aktuální zkušenosti s nižší kvalitou šablon v dané lokalitě jsou velmi špatné. Dochází k častým poruchám šablon a při jejich následné výměně dochází vlivem prošlápnutí k dalším poškozením, takové střechy jsou prakticky neopravitelné a nevztahují se na ně garanční záruky zhotovitele.

Památkovou péčí bylo proto dodatečně schváleno, že střešní krytina z vláknocementových šablon na hlavních střeše bude nahrazena novou krytinou z falcovaného svitkového plechu s klempířským zpracováním tak, jak je navrženo na vedlejších střechách. Dojde tedy ke sjednocení. Použit bude pozinkovaný lakovaný plechu tl. 0,6 mm, provedení dvojité stojatá drážka, ve shodném odstínu.

Méněpráce: - 945.796,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 1.374.519,23 Kč bez DPH

Změna celkem: 428.723,23 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Úprava výplní otvorů - doplnění dělicích lišt

Popis a zdůvodnění změny:

Při kontrolní prohlídce stavby byl z hlediska památkové péče vznesen dodatečný požadavek na úpravu členění skel u vybraných okenních výplní na hlavní budově. Cílem je dodržet historizující, pravidelný vzhled a sjednotit členění skel dle skutečně vyrobených rozměrů u okenních výplní na hlavní budově. Provedeny jsou horizontální zdobné lišty, které budou dodatečně nalepeny na sklo u 23 ks výplní otvorů.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH



Vícepráce: 115.046,00 Kč bez DPH

Změna celkem: 115.046,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Úprava výplní otvorů – změna provedení ostění a nadpraží

Popis a zdůvodnění změny:

Po obnažení vnějších omítek bylo u 9 ks oken v 1.NP na severní fasádě hlavní budovy zjištěno dozdnění lunet (oblouků) v nadpraží, které bylo v havarijním stavu. Sanace rovného nadpraží by byla neúměrně nákladná. Na místě za účasti památkové péče bylo schváleno, že dodatečné dozdvíky lunet budou ubourány a historické lunety nad okny budou obnoveny. Zdobná negativní šambrána kolem oken bude ctít obloukový tvar kolem lunety. Oslabené zdivo v ploše lunety a ostění oken bude zatepleno tenkou deskou z minerální vlny tl. 40 mm tak, aby nevznikl tepelný most.

Po osekání vnějších omítek byla u 3 ks oken v 1.NP na jižní fasádě hlavní budovy zjištěna absence nadokenních překladů či kleneb. Ze statických důvodů bude provedeno dodatečné doplnění plochých ocelových svařovaných překladů s montáží do otvoru zdiva, těsně pod nadpraží. Součástí řešení je nutné zednické začištění nadpraží, aktivace překladu maltou bez smrštění a zateplení tenkou deskou z minerální vlny tl. 40 mm, aby nevznikl tepelný most.

osekání

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 126.493,03 Kč bez DPH

Změna celkem: 126.493,03 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2																							
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.																								
Změnový list vystavil:	Michal Prusek																								
Datum:	04.04.2022																								
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 2A; 2B; 2C; 2D; 2E</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna typu zásobníku TUV, změna typu topné patrony. Záměna otopného tělesa. Bourání a úprava části stávajícího komínového tělesa na střeše rekonstruovaného objektu. Záměna typu střešní krytiny na střeše rekonstruovaného objektu. Úprava výplní otvorů – doplnění dělicích lišt. Úprava výplní otvorů – změna provedení ostění a nadpraží.</p> <p>Rekapitulace změn závazku:</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">Změna dle zákona 134/2016 Sb.</th></tr><tr><th>§ 222 odst. 4</th><th>§ 222 odst. 5</th><th>§ 222 odst. 6</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cena víceprací bez DPH</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.801.299,48</td></tr><tr><td>Cena méněprací bez DPH</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.017.266,58</td></tr><tr><td>Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.818.566,06</td></tr><tr><td>Absolutní hodnota změny v %</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15,74</td></tr></tbody></table>				Změna dle zákona 134/2016 Sb.			§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6	Cena víceprací bez DPH	0,00	0,00	1.801.299,48	Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	1.017.266,58	Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0,00	0,00	2.818.566,06	Absolutní hodnota změny v %	0,00	0,00	15,74
	Změna dle zákona 134/2016 Sb.																								
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6																						
Cena víceprací bez DPH	0,00	0,00	1.801.299,48																						
Cena méněprací bez DPH	0,00	0,00	1.017.266,58																						
Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	0,00	0,00	2.818.566,06																						
Absolutní hodnota změny v %	0,00	0,00	15,74																						
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:																								
Cena méněprací bez DPH: - 1.017.266,58 Kč	Cena víceprací bez DPH: 1.801.299,48 Kč																								
Výsledná cena změny bez DPH: 784.032,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: beze změny																								
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.																									
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:																								
Datum:	Datum:																								



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby - ZL_2A

Stavba: **7** **Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov**

Objednatel: **Liberecký kraj** IČO: **70891508**
U Jezu 642/2a DIČ: **CZ70891508**
460 01 Liberec

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.** IČO: **3875199**
Korunovační 103/6 DIČ: **CZ03875199**
17000 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	107 377,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	107 377,94

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 377,94 CZK
Základní DPH	21 %	22 549,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **129 927,31 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list - Kamenický Šenov	0,00	107 377,94	22 549,37	129 927,31	100
1	Více práce - změna ohřívače TUV, změna OT	0,00	178 848,52	37 558,19	216 406,71	167
2	Méně práce - změna ohřívače TUV, změna OT	0,00	-71 470,58	-15 008,82	-86 479,40	-67
Celkem za stavbu		0,00	107 377,94	22 549,37	129 927,31	100

Popis stavby: 7 - Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 1 - Více práce - změna ohřívače TUV, změna OT

Popis rozpočtu: 2 - Méně práce - změna ohřívače TUV, změna OT

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
730	Vytápění	PSV			107 377,94	100
Cena celkem					107 377,94	100

Položkový rozpočet

S:	7	Kamenický Šenov
O:	1	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
R:	1	Více práce - změna ohřívače TUV, změna OT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Vytápění				178 848,52
1	731419	D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5200 - E (Bílá RAL 9010)	ks	1,00000	15 342,52	15 342,52
2	731200	D+M - Stacionární nepřímotopený zásobník teplé vody Austria email HRS 750	ks	1,00000	116 799,20	116 799,20
3	731201	D+M - Vestavná elektická topná příruba přepínatelná RSW 2-45U	ks	1,00000	34 246,80	34 246,80
4	731202	Provizorní potrubní propojení teplé a studené vody	ks	1,00000	9 030,00	9 030,00
5	731203	Zaslepení přípojek UT	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00

Celkem						178 848,52
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	7	Kamenický Šenov
O:	1	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
R:	2	Méně práce - změna ohřívače TUV, změna OT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Vytápění				-71 470,58
1	731414	D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5200 - E (Bílá RAL 9010)	ks	-1,00000	11 379,04	-11 379,04
2	73164	D+M - Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem o objemu 447 l, výkon max.	ks	-1,00000	60 091,54	-60 091,54

Celkem						-71 470,58
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby - ZL_2B

Stavba:	30_1	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
Objekt:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
Rozpočet:	2	Více práce - úpravy komínu

Objednatel:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec	IČO: 70891508 DIČ: CZ70891508
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6 17000 Praha 7	IČO: 3875199 DIČ: CZ03875199
-------------	---	---------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	6 392,70
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	6 392,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 392,70 CZK
Základní DPH	21 %	1 342,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 735,17 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 30_1 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Změnový list - Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 2 - Více práce - okenní lišty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 392,70	100
Cena celkem					6 392,70	100

Položkový rozpočet

S:	30_1	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
O:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	2	Více práce - bourání komínu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 392,70
1	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	5,00000	1 278,54	6 392,70

Celkem						6 392,70
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet stavby - ZL_2C

Stavba: **30** Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici
9.května, Kamenický Šenov

Objednatel: **Liberecký kraj** IČO: **70891508**
U Jezu 642/2a DIČ: **CZ70891508**
460 01 Liberec

Zhotovitel: **BBP Stavby s.r.o.** IČO: **3875199**
Korunovační 103/6 DIČ: **CZ03875199**
17000 Praha 7

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	428 723,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	428 723,23

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	428 723,23 CZK
Základní DPH	21 %	90 031,88 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **518 755,11** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Změnový list - Kamenický Šenov	0,00	428 723,23	90 031,88	518 755,11	100
1	Méně práce - záměna střešní krytiny	0,00	-945 796,00	-198 617,16	-1 144 413,16	-221
2	Více práce - záměna střešní krytiny	0,00	1 374 519,23	288 649,04	1 663 168,27	321
Celkem za stavbu		0,00	428 723,23	90 031,88	518 755,11	100

Popis stavby: 30 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Změnový list - Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 1 - Méně práce - záměna střešní krytiny

Popis rozpočtu: 2 - Více práce - záměna střešní krytiny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			32 585,28	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 002 588,45	234
765	Krytiny tvrdé	PSV			-606 450,50	-141
Cena celkem					428 723,23	100

Položkový rozpočet

S:	30	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
O:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	1	Méně práce - záměna střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-339 345,50
1	764814811R00	Zachytače sněhu hákové,lak.Pz plech, ozn.OS27	kus	-650,00000	522,07	-339 345,50
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-606 450,50
2	765322611RT4	Krytina vláknocementová, na latě, česká šablona 400x400 mm -skladba STRĚ 02, bod 1 + STRĚ 04, bod 1	m2	-654,25000	926,94	-606 450,50
Celkem						-945 796,00

Položkový rozpočet

S:	30	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
O:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	2	Více práce - záměna střešní krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				32 585,28
1	713191100RT9	Položení pojistné fólie, včetně dodávky vysoce difúzní fólie	m2	746,00000	43,68	32 585,28
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 341 933,95
2	764811202RT3	Krytina hladká z lak. Pz plechu tl.0,6mm, do 45°	m2	655,00000	1 385,09	907 233,95
3	764000000R00	Zachytače sněhu dvoutrubkový sněhový zachytávač v jedné řadě nad okapem (146 mb) a v jedné řadě nad střešními okny (15 mb), barva RAL 7016	m	161,00000	2 700,00	434 700,00

Celkem						1 374 519,23
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový rozpočet stavby - ZL_2D

Stavba:	30_1	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
Objekt:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
Rozpočet:	2	Více práce - okenní lišty

Objednatel:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec	IČO: 70891508 DIČ: CZ70891508
-------------	--	--

Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6 17000 Praha 7	IČO: 3875199 DIČ: CZ03875199
-------------	--	---

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	115 046,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	115 046,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 046,00 CZK
Základní DPH	21 %	24 159,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	139 205,66 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 30_1 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Popis objektu: 1 - Změnový list - Kamenický Šenov

Popis rozpočtu: 2 - Více práce - okenní lišty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			115 046,00	100
Cena celkem					115 046,00	100

Položkový rozpočet

S:	30_1	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
O:	1	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	2	Více práce - okenní lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				115 046,00
1	766000000R00	Montáž a dodávek okenní lišty 2x vodorovně int/ext (nalepení na stávající skla)	kus	46,00000	2 501,00	115 046,00

Celkem						115 046,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet stavby - ZL_2E

Stavba:	30	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
Objekt:	2	Změnový list - Kamenický Šenov
Rozpočet:	1	Více práce - nadpraží oken

Objednatel:	Liberecký kraj U Jezu 642/2a 460 01 Liberec	IČO: 70891508 DIČ: CZ70891508
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6 17000 Praha 7	IČO: 3875199 DIČ: CZ03875199
-------------	---	---------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	93 908,51
PSV	32 584,52
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	126 493,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 493,03 CZK
Základní DPH	21 %	26 563,54 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 153 056,57 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 30 - Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
Popis objektu: 2 - Změnový list - Kamenický Šenov
Popis rozpočtu: 1 - Více práce - nadpraží oken

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 197,23	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 965,30	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			61 059,58	48
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 196,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 490,40	1
713	Izolace tepelné	PSV			220,52	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			32 364,00	26
Cena celkem					126 493,03	100

Položkový rozpočet

S:	30	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
O:	2	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	1	Více práce - nadpraží oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 197,23
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 25,3*(1,32+1,32+1,22)/1000	t	0,09766	10 500,00	1 025,43
				0,09766		
2	13483415R	Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 25,3*(1,32+1,32+1,22)/1000*1,1	t	0,10742	68 760,00	7 386,20
				0,10742		
3	349234831R00	Doplnění zdíva okenních obrub 1,8*2*3 1,6*9	m	25,20000	428,00	10 785,60
				10,80000		
				14,40000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 965,30
4	622311152RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. (1,3*2+1,2)*0,25	m2	0,95000	1 556,00	1 478,20
				0,95000		
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková (1,3*2+1,2)*0,25+(1,3*2+1,2)*0,2	m2	1,71000	467,00	798,57
				1,71000		
6	602013111R00	Omítka jádrová MV 2 ručně 1,3*0,6*9+1,3*0,25*9	m2	9,94500	251,50	2 501,17
				9,94500		
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 1,8*2*3 1,6*9	m	25,20000	86,80	2 187,36
				10,80000		
				14,40000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				61 059,58
8	622392181RT3	Fasádní dekorační profil (šambrána), nátěr profil 150x20 mm, silikonový nátěr dodání profilu, připevnění k podkladu tmelem, lepení profilů k sobě PU pěnou, penetrace a nátěr profilu. (1,3+0,15*2+1,8*2+0,15*2)*2+(1,2+0,15*2+1,8+0,15*2) 2*3,14*0,8/2*9	m	37,20800	430,50	16 018,04
				14,60000		
				22,60800		
9	622311754RV1	Zatepl.syst., ostění, miner.desky KV 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK. (1,3+1,8*2)*0,25*2+(1,2+1,8*2)*0,25+0,2*1,3*2+0,2*1,2 1,3*0,6*9+1,3*0,25*9 3,14*0,8*0,8/2*9	m2	23,39820	1 925,00	45 041,54
				4,41000		
				9,94500		
				9,04320		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 196,00
10	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 200 mm, M16, malta POLY 4*2*3	kus	24,00000	216,50	5 196,00
				24,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 490,40
11	963031530R00	Bourání cihel.kleneb na MVC, ocel.nosníky tl. 8 cm 1,6*9*0,6	m2	8,64000	172,50	1 490,40
				8,64000		
Díl: 713		Izolace tepelné				220,52
12	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. 1,3*0,2*2+1,2*0,2	m2	0,76000	88,30	67,11
				0,76000		
13	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm	m2	0,83600	183,50	153,41

Položkový rozpočet

S:	30	Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov
O:	2	Změnový list - Kamenický Šenov
R:	1	Více práce - nadpraží oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,76000*1,1 0,83600

Díl: 762	Konstrukce tesařské	32 364,00
-----------------	----------------------------	------------------

14	762431225RT2	Montáž obložení stěn OSB deskami včetně dodávky OSB desky tl. 10 mm	m2	55,80000	580,00	32 364,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

ochrana oken : 1,3*1,8*2*2+1,2*1,8*2 13,68000

1,3*1,8*2*9 42,12000

Celkem	126 493,03
---------------	-------------------



Věřitel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 2
bankovní záruky č. 2112481029 ze dne 4. října 2021 na částku
CZK 906.905,00 platné do 31. července 2022

zajišťující povinnosti **BBP Stavby s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199**, spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka [REDAKCE] vedená u Městského soudu v Praze,

navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 906.905,00
na částku **CZK 946.107,00 (slovy: Korun českých devět set čtyřicet šest tisíc jedno sto sedm)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 25. dubna 2022

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky