

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SCHODISTE-JABLONECKA
Stavba: OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ A TERASY, JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC

KSO:
Místo: JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V LIBERCI

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozy 34,294 30 Pětikozy

IČ: 242 83 223
DIČ: CZ242 83 223

Projektant:

IČ: 25446134
DIČ:


Zpracovatel:

IČ: 72583975
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz.

Cena bez DPH			1 270 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 270 000,00	266 700,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 536 700,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SCHODISTE-JABLONECKA
Stavba: OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ A TERASY, JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC
Místo: JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC Datum: 7. 12. 2020
Zadavatel: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V LIBERCI Projektant: [REDAKCE]
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozly 34,294 30 Pětikozly Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 270 000,00	1 536 700,00	
SCHODIS TE- JABLONE	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ A TERASY, JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC	1 270 000,00	1 536 700,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ A TERASY,
JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC**

KSO:
Místo: JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V LIBERCI

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ: 242 83 223
DIČ: CZ242 83 223

Projektant:

IČ: 25446134
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 72583975
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 270 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 270 000,00	21,00%	266 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 536 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ A TERASY,
JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC

Místo: JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC

Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V LIBERCI

Projektant: ██████████

Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozly 34,294 30 Pětikozly

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 270 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	951 040,04
1 - Zemní práce	164 436,07
2 - Zakládání	22 829,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	83 784,85
4 - Vodorovné konstrukce	80 509,88
5 - Komunikace pozemní	10 018,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 282,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 456,95
94 - Lešení a stavební výtahy	2 227,94
997 - Přesun sutě	215 130,52
998 - Přesun hmot	24 363,25
PSV - Práce a dodávky PSV	171 459,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	50 082,51
713 - Izolace tepelné	19 895,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 893,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 925,60
767 - Konstrukce zámečnické	9 917,90
772 - Podlahy z kamene	33 097,88
777 - Podlahy lité	8 357,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 290,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	147 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	137 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ A TERASY,
JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC**

Místo: JABLONECKÁ 642/23, LIBEREC

Datum: 7. 12. 2020

Zadavatel: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V LIBERCI

Projektant: [REDAKCE]

Chazeč: AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozy 34, 294 30 Pětikozy

Zpracovatel: [REDAKCE]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 270 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				951 040,04	
D	1		Zemní práce				164 436,07	
1	K	100001	Výjmutí stávajících keřů a jejich zpětné osazení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého frakce 0,1-0,25 mm s hrubostí 100 do 200 mm	m2	55,980	379,15	21 224,82	CS ÚRS 2020 01
	WV		*okolo objektu pro provádění prací (4,00+2,37+5,00+4,10+4,22+2,73+2,00+2,02+1,55)*2,00		55,980			
3	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 součástíních sondy před zahájením prací 1,20*1,20*1,50*6	m3	12,960	1 457,06	18 883,50	CS ÚRS 2020 01
	WV				12,960			
4	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 součástíních sondy před zahájením prací 1,20*1,20*1,50*6	m3	0,954	1 457,06	1 390,04	CS ÚRS 2020 01
	WV		*pod jalový stupeň 1,59*0,60*1,00		0,954			
5	K	132212212	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 součástíních sondy před zahájením prací 1,20*1,20*1,50*6	m3	17,388	1 457,06	25 335,36	CS ÚRS 2020 01
	WV				17,388			
6	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m ² pod pilife 0,60*0,60*1,00*2	m3	0,720	1 457,06	1 049,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		Součet		0,720			
	WV				0,720			
7	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření rážovými hloubkami do 4 m 1,20*4*1,50*6	m2	43,200	250,15	10 806,48	CS ÚRS 2020 01
	WV				43,200			
8	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu rážovými hloubkami do 4 m 1,20*4*1,50*6	m2	43,200	296,36	12 802,75	CS ÚRS 2020 01
	WV				43,200			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 100 m	m3	1,674	296,36	496,11	CS ÚRS 2020 01
	WV		*vytřazená zemina celkem 12,96+0,954+17,388+0,72		32,022			
	WV		*odpočet zásypů -30,348		-30,348			
	WV		Součet přebytečná zemina		1,674			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 100 m	m3	15,066	296,36	4 464,96	CS ÚRS 2020 01
	WV				15,066			
11	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	1,674	302,37	506,17	CS ÚRS 2020 01
	WV		*vytřazená zemina celkem 12,96+0,954+17,388+0,72		32,022			
	WV		*odpočet zásypů -30,348		-30,348			
	WV		Součet přebytečná zemina		1,674			
12	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	3,348	350,00	1 171,80	CS ÚRS 2020 01
	WV				3,348			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,674	17,97	30,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		*vytřazená zemina celkem 12,96+0,954+17,388+0,72		32,022			
	WV		*odpočet zásypů -30,348		-30,348			
	WV		Součet přebytečná zemina		1,674			
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových sondy před zahájením prací 1,20*1,20*1,50*6	m3	30,348	551,99	16 751,79	CS ÚRS 2020 01
	WV				12,960			
	WV		*okolo objektu (2,75*2+2,10+4,22+2,73+1,55)*1,20*0,90		17,388			
	WV		Součet		30,348			
15	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	250,000	108,23	27 057,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		*odhad 250		250,000			
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice, náklady na	t	10,000	950,00	9 500,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		*podle TZ 5,00*2		10,000			
17	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	250,000	25,00	6 250,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,750	113,50	425,63	CS ÚRS 2020 01
	vv		250,000*0,015		3,750			
19	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m ²	250,000	4,99	1 247,50	CS ÚRS 2020 01
20	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m ²	250,000	6,46	1 615,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	250,000	5,71	1 427,50	CS ÚRS 2020 01
							22 829,26	
D	2		Zakládání					
22	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nenoklátaného tř. C 16/20	m ³	7,288	2 850,85	20 776,99	CS ÚRS 2020 01
	vv		*pod jalový stupeň 1,59*0,60*1,00		0,954			
	vv		*pod schodišťovou zdi (4,22+2,80)*0,60*1,20		5,054			
	vv		*čelní zeď (2,63*0,45+0,15)*0,80*1,20		1,280			
	vv		Součet		7,288			
23	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na omítku tř. C 16/20	m ³	0,720	2 850,38	2 052,27	CS ÚRS 2020 01
	vv		*pod pilíř 0,60*0,60*1,00*2		0,720			
							83 784,85	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	300001	Dodání a montáž kamenných kvádrů u jalového stupně	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	
15	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m ² do 1 m ² na maltu	m ³	1,000	4 996,26	4 996,26	CS ÚRS 2020 01
	vv		*oprava obvodového zdiva dle TZ 1,00		1,000			
16	K	311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15 na maltu ze suché směsi 10 MPa	m ³	5,231	5 890,64	30 813,94	CS ÚRS 2020 01
	vv		*schodišťová zeď (4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)*0,45		3,490			
	vv		*čelní zeď (2,63*0,45+0,15)*0,63*2,68-0,90*0,90*0,83		1,741			
	vv		Součet		5,231			
17	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	451,34	1 805,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		*v čelní stěně*4		4,000			
18	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m ³	0,178	6 232,12	1 109,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,60*0,15*1,60+0,16*0,15*1,40		0,178			
19	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo	t	0,132	10 936,86	1 443,67	CS ÚRS 2020 01
	vv		tloušťka do 220 mm		0,132			
	vv		*I š. 140*(1,40*2+1,60*4)*14,30/1000		0,145	65 000,00	9 425,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	f	0,145			
	vv		*I š. 140*(1,40*2+1,60*4)*14,30/1000*1,10		0,145			
21	K	317998131a	Izolace tepelná mezi překlady z PIR desek výšky 24 mm, tloušťky přes 30 do 50 mm	m	1,250	1 200,00	1 500,00	
	vv		*čelní stěna*1,25		1,250			
22	K	319231213a	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovou strunou z trníva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m ²	4,703	1 933,81	9 094,71	
	vv		*odměřeno*1,57*0,53+2,06*0,60+1,50*0,52+1,50*0,53+1,86*0,57		4,703			
23	K	331231117	Pilíře z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo rezné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15 na maltu ze suché směsi 10 MPa	m ³	0,536	6 710,06	3 596,59	CS ÚRS 2020 01
	vv		0,15*0,60*2,98*2		0,536			
							80 509,88	
D	4		Vodorovné konstrukce					
1	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20	m ³	0,855	3 336,21	2 852,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		*otevřená terasa*2,00*2,85*0,15		0,855			
2	K	411351011	Bedně stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m ²	5,700	652,93	3 721,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		*otevřená terasa*2,00*2,85		5,700			
3	K	411351012	Bedně stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m ²	5,700	149,45	851,87	CS ÚRS 2020 01
	vv		*otevřená terasa*2,00*2,85		5,700			
4	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m ²	5,700	224,34	1 278,74	CS ÚRS 2020 01
	vv		*otevřená terasa*2,00*2,85		5,700			
5	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m ²	5,700	61,61	351,18	CS ÚRS 2020 01
	vv		*otevřená terasa*2,00*2,85		5,700			
6	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	0,068	63 442,87	4 314,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		*otevřená terasa 2x*2,00*2,85*0,0054*1,10*2		0,068			
7	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m ³	1,479	4 702,18	6 954,52	CS ÚRS 2020 01
	vv		6,20*1,59*0,15		1,479			
8	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli	t	0,030	72 809,53	2 184,29	CS ÚRS 2020 01
	vv		*r 12*2,00*14*0,98/1000*1,10		0,030			

KČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm p1*0,05	m3	0,727	429,73	312,41	CS ÚRS 2020 01
	W				0,727			
32	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm *podkladní beton*p1*0,10	m3	1,454	214,87	312,42	CS ÚRS 2020 01
	W				1,454			
33	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,144	61 303,53	8 827,71	CS ÚRS 2020 01
	W		*podkladní beton*p1*0,0045*1,10		0,072			
	W		*mazanina*p1*0,0045*1,10		0,072			
	W		Součet		0,144			
4	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	14,537	366,92	5 333,92	CS ÚRS 2020 01
	W				14,537			
5	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý tl. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	14,537	880,12	12 794,30	CS ÚRS 2020 01
	W				14,537			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 456,95	
6	K	900001	Šetrná demontáž, očištění, kamenické vyspravení všech kamenných prvků teras a jejich znětná montáž	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	W		*odhad*1		1,000			
7	K	900002	Vybourání kamenných kvádrů u jalového stupně schodiště	kpl	2,000	6 500,00	13 000,00	
8	K	900003	Očištění, kamenické vyspravení stávajících schodišťových stupňů	kpl	1,000	21 239,30	21 239,30	
	W		*odhad*1		1,000			
9	K	900004	Šetrná demontáž, očištění, kamenické vyspravení a znětná montáž kamenných kvádrů schodiště	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
	W				1,000			
	K	900005	Odstranění stávajícího tmelu mezi jednotlivými kamennými kvádry a jeho nahrazení novým trvale použitelným	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		*odhad*1		1,000			
	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	6,334	2 264,18	14 341,32	CS ÚRS 2020 01
	W		*pod schodišťovou zdí*(4,22+2,80)*0,60*1,20		5,054			
	W		*čelní zeď*(2,63*0,45+0,15)*0,80*1,20		1,280			
	W		Součet		6,334			
	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	0,270	1 048,77	283,17	CS ÚRS 2020 01
	W		*na terase*1,48*0,38*0,48		0,270			
	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel páiených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,231	912,89	5 688,22	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťová zeď*(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)*0,45		3,490			
	W		*čelní zeď*(2,63*0,45+0,15)*0,63*2,68-0,90*0,90*0,63		1,741			
	W		*v obvodu poškozené zdivo podle TZ*1,00		1,000			
	W		Součet		6,231			
	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo křivých ze zdi cihelné oboustranné	m	26,460	768,25	20 327,90	CS ÚRS 2020 01
	W		1,89*14		26,460			
	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	2,530	4 070,19	10 297,58	CS ÚRS 2020 01
	W		p1*0,125		1,817			
	W		*otevřená terasa*2,00*2,85*0,125		0,713			
	W		Součet		2,530			
	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	1,653	1 421,81	2 350,25	CS ÚRS 2020 01
	W		5,80*1,90*0,15		1,653			
	K	965022131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z lomového kamene nebo kostek náchv přes 1 m2	m2	2,200	88,23	194,11	CS ÚRS 2020 01
	W		*okapový chodník*(4,00+1,50)*0,40		2,200			
	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm náchv přes 4 m2	m3	2,907	3 282,52	9 542,29	CS ÚRS 2020 01
	W		(p1+T1)*0,10		2,907			
	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm náchv přes 4 m2	m3	3,489	2 676,65	9 338,83	CS ÚRS 2020 01
	W		(p1+T1)*0,12		3,489			
	K	974029121	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	18,710	159,50	2 984,25	CS ÚRS 2020 01
	W		*drážka pro odkap vody 15/25 mm*2,37+2,54+2,73+2,02+1,55+4,75+2,75		18,710			
	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2	m	8,000	554,57	4 436,56	CS ÚRS 2020 01
	W		2,00*4		8,000			
	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,053	127,83	1 668,56	CS ÚRS 2020 01
	W		5,50*1,77+1,58*2,10		13,053			
	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	49,826	100,71	5 017,98	CS ÚRS 2020 01
	W		(0,78*2+0,56*6+1,65*2+2,06+1,86+1,50*2+1,58)*2,98		49,826			
	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně hmotnosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	16,628	100,71	1 674,61	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťová zeď*(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)		7,755			
	W		*čelní zeď*(2,63*0,45+0,15)*2,68-0,90*0,90		2,764			
	W		*boční zeď*2,05*2,98		6,109			
	W		Součet		16,628			
	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně hmotnosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,629	141,00	1 498,69	CS ÚRS 2020 01
	W		*stěna s bosáží*(2,25+1,80)*2,98-1,20*1,20		10,629			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	979071111	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem	m2	2,200	38,35	84,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		"pro zpětné použití"					
	VV		"okapový chodníček"(4,00+1,50)*0,40		2,200			
87	K	985221101	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami	m3	0,144	6 500,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"podezdívka l nosiče"1,60*0,30*0,30		0,144			
88	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	46,080	12,00	552,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,144*320		46,080			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 227,94	
89	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševné podlahy do 1,9 m	m2	14,537	153,26	2 227,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		p1		14,537			
	D	997	Přesun sutě				215 130,52	
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km "ze stavební činnosti" 79,422+5,507-16,234	t	68,695	458,51	31 497,34	CS ÚRS 2020 01
	VV				68,695			
91	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1 305,205	24,20	31 585,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		68,695*19		1 305,205			
92	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	68,695	1 775,22	121 948,74	CS ÚRS 2020 01
93	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,234	458,51	7 443,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		"podklady"16,234		16,234			
94	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přilátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	308,446	24,20	7 464,39	CS ÚRS 2020 01
	VV		16,234*19		308,446			
95	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	16,234	385,73	6 261,94	CS ÚRS 2020 01
96	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	16,234	550,00	8 928,70	CS ÚRS 2020 01
	D	998	Přesun hmot				24 363,25	
	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	62,933	387,13	24 363,25	CS ÚRS 2020 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				171 459,96	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				50 082,51	
	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	38,932	13,60	529,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"schodišťová deska"6,20*1,59		9,858			
	VV		t1*2		29,074			
	VV		Součet		38,932			
	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	40 930,00	491,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		38,932*0,0003		0,012			
	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V "pod rektifikační podložky odhad"2	m2	2,000	10,38	20,76	CS ÚRS 2020 01
	VV				2,000			
	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	2,300	145,00	333,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,000*1,15		2,300			
	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	14,537	140,00	2 035,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		t1		14,537			
	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	16,718	240,50	4 020,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		t1*1,15		16,718			
	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	29,074	16,59	482,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		p1+t1		29,074			
	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V "schodišťová deska 2x6,20*1,59*2	m2	63,327	122,99	7 788,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		t1*3		19,716			
	VV		Součet		43,611			
	VV				63,327			
	M	62858011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	56,108	150,00	8 416,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,716*1,15		22,673			
	VV		t1*2*1,15		33,435			
	VV		Součet		56,108			
	M	62855008	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrným hliníčným posypem na horním povrchu	m2	16,718	150,00	2 507,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		t1*1,15		16,718			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
108	K	711461201	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů násekem se zalitím okrajů epoxie	m2	14,537	82,15	1 194,21	CS ÚRS 2020 01
	WV		P1		14,537			
109	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	18,171	140,00	2 543,94	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1*1,25		18,171			
110	K	711462201	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S zesílením spojů násekem se zalitím okrajů epoxie	m2	20,761	89,74	1 863,09	CS ÚRS 2020 01
	WV		"schodišťová zeď"(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)		7,755			
	WV		"čelní zeď"(2,63+0,45+0,15)*2,68-0,90*0,90		7,846			
	WV		"ostatní zdi 30 cm nad terén"(2,80+2,05+1,60)*0,80		5,160			
	WV		Součet		20,761			
111	M	28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu tl 1,5mm	m2	24,913	140,00	3 487,82	CS ÚRS 2020 01
	WV		20,761*1,20		24,913			
112	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	14,537	48,81	709,55	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1		14,537			
113	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	15,264	50,00	763,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1*1,05		15,264			
114	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	29,074	60,74	1 765,95	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1+t1		29,074			
115	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	30,528	50,00	1 526,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		(p1+t1)*1,05		30,528			
116	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	20,761	114,44	2 375,89	CS ÚRS 2020 01
	WV		"schodišťová zeď"(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)		7,755			
	WV		"čelní zeď"(2,63+0,45+0,15)*2,68-0,90*0,90		7,846			
	WV		"ostatní zdi 30 cm nad terén"(2,80+2,05+1,60)*0,80		5,160			
	WV		Součet		20,761			
117	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	21,799	50,00	1 089,95	CS ÚRS 2020 01
	WV		20,761*1,05		21,799			
118	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nepropustné fólie	m2	20,761	240,00	4 982,64	CS ÚRS 2020 01
	WV		"schodišťová zeď"(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)		7,755			
	WV		"čelní zeď"(2,63+0,45+0,15)*2,68-0,90*0,90		7,846			
	WV		"ostatní zdi 30 cm nad terén"(2,80+2,05+1,60)*0,80		5,160			
	WV		Součet		20,761			
119	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	24,913	30,00	747,39	CS ÚRS 2020 01
	WV		20,761*1,20		24,913			
120	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m	%	99,000	4,11	406,89	CS ÚRS 2020 01
							19 895,24	
D 713			Izolace tepelné					
121	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	29,074	25,00	726,85	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1+t1		29,074			
122	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	14,537	43,38	630,62	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1		14,537			
123	M	28323009	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	14,828	283,87	4 209,22	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1*1,02		14,828			
124	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými na střešní nosy jednovrstvá	m2	14,537	291,86	4 242,77	CS ÚRS 2020 01
	WV		t1		14,537			
125	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	14,828	567,73	8 418,30	CS ÚRS 2020 01
	WV		t1*1,02		14,828			
126	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z DE	m2	14,537	76,00	1 104,81	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1		14,537			
127	M	28323053	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	15,991	22,00	351,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		p1*1,10		15,991			
128	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m	%	99,000	2,13	210,87	CS ÚRS 2020 01
							24 893,15	
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
129	K	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"napojení terasových vpustí"2		2,000			
130	K	721175001	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé připojovací DN 50	m	18,000	650,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"napojené na stávající kanalizaci odměřeno"18		18,000			
131	K	721211	Podlahové vpusti terasové (baikonové) vtoky DN 40/50 se zápachovou klapkou, integrovanou bitumenovou manžetou a samoregulačním vyhříváním vč. přečerpávacího lisobaku	kus	3,000	3 670,00	11 010,00	
132	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 8 m	%	99,000	1,85	183,15	CS ÚRS 2020 01
							6 925,60	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s úložnou šířkou do 80 mm	m	40,000	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
134	M	34571804	lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvorů 2ř x 10 mm	m	40,000	60,90	2 436,00	CS ÚRS 2020 01
135	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 3ř 3x1,5 až 6 mm ²	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		podle TZ 40		40,000			
136	M	34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1kV 3x1,5 mm ²	m	48,000	17,70	849,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		40,000*1,20		48,000			
137	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na nástroji průřezu žil do 6 mm ²	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 917,90	
138	K	767001	Doplňení poškozených prvků ocelového zábradlí	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
	vv		*odhad*1		1,000			
139	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí dn 20 kn	m	8,390	120,00	1 006,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		*odměřeno*1,82+1,54+1,73+1,62+1,68		8,390			
140	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí dn 20 kn	m	11,600	120,00	1 392,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*odměřeno*5,80*2		11,600			
141	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevřených	m ²	1,440	200,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		*v čelní stěně k zpětnému použití*1,20*1,20		1,440			
142	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m ²	1,440	372,96	537,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		*zpětná montáž v čelní stěně*1,20*1,20		1,440			
143	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,000	1,96	194,04	CS ÚRS 2020 01
	D	772	Podlahy z kamene				33 097,88	
144	K	772522811	Demontáž dlažby z kamene z tvrdých kamenů kladených dn maltu	m ²	29,074	89,00	2 587,59	CS ÚRS 2020 01
	vv	P1	*suterén*5,50*1,66+(1,23+1,26+1,24)*0,56+1,58*2,10		14,537			
	vv	T1	*terasa*5,50*1,66+(1,23+1,26+1,24)*0,56+1,58*2,10		14,537			
	vv		Součet		29,074			
145	K	772528122	Kladení dlažby z kamene na terče (pevné nebo pohyblivé) z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících o rozměru dlažby do 0,25 m ² , o výšce terče	m ²	14,537	560,00	8 140,72	CS ÚRS 2020 01
	vv		t1		14,537			
146	M	58381134a	deska dlažební ipemřovaná žula 500x360mm tl 50mm	m ²	15,118	1 450,00	21 921,10	
	vv		t1*1,04		15,118			
147	K	998772201	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,000	4,53	448,47	CS ÚRS 2020 01
	D	777	Podlahy lité				8 357,01	
148	K	777111101	Příprava podkladu před provedením litých podlah zametání	m ²	14,537	8,00	116,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		p1		14,537			
149	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m ²	14,537	80,00	1 162,96	CS ÚRS 2020 01
	vv		p1		14,537			
150	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 dn 3 mm	m ²	14,537	480,00	6 977,76	CS ÚRS 2020 01
	vv		p1		14,537			
151	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,000	1,01	99,99	CS ÚRS 2020 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 290,67	
152	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo nástrojem hrubá	m ²	4,860	65,00	315,90	CS ÚRS 2020 01
	vv		*stávajících oken*0,90*0,90*2*2		3,240			
	vv		*vybourané okno*0,90*0,90*2		1,620			
	vv		Součet		4,860			
153	K	783113121	Napouštění nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný fluorescenční svítidlový	m ²	4,860	145,00	704,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		*stávajících oken*0,90*0,90*2*2		3,240			
	vv		*vybourané okno*0,90*0,90*2		1,620			
	vv		Součet		4,860			
154	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný svítidlový	m ²	4,860	67,00	325,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		*stávajících oken*0,90*0,90*2*2		3,240			
	vv		*vybourané okno*0,90*0,90*2		1,620			
	vv		Součet		4,860			
155	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný svítidlový	m ²	4,860	120,00	583,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		*stávajících oken*0,90*0,90*2*2		3,240			
	vv		*vybourané okno*0,90*0,90*2		1,620			
	vv		Součet		4,860			
156	K	783122111	Imelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení imelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy imelem dle normy dm okna střešním nebo lstenovým	m ²	4,860	105,54	512,92	CS ÚRS 2020 01
	vv		*stávajících oken*0,90*0,90*2*2		3,240			
	vv		*vybourané okno*0,90*0,90*2		1,620			
	vv		Součet		4,860			
157	K	783306805	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí onášením s broušením	m ²	38,862	40,00	1 554,48	CS ÚRS 2020 01
	vv		*schodišťové a terasové zábradlí odhad*(11,60+8,39)*0,90*2		35,982			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*mříže v čelní stěně*1,20*1,20*2		2,880			
	W		Součet		38,862			
158	K	783314203	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	38,862	65,00	2 526,03	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťové a terasové zábradlí odhad*(11,60+8,39)*0,90*2		35,982			
	W		*mříže v čelní stěně*1,20*1,20*2		2,880			
	W		Součet		38,862			
159	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	38,862	65,00	2 526,03	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťové a terasové zábradlí odhad*(11,60+8,39)*0,90*2		35,982			
	W		*mříže v čelní stěně*1,20*1,20*2		2,880			
	W		Součet		38,862			
160	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	38,862	80,00	3 108,96	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťové a terasové zábradlí odhad*(11,60+8,39)*0,90*2		35,982			
	W		*mříže v čelní stěně*1,20*1,20*2		2,880			
	W		Součet		38,862			
161	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akordátová	m2	27,257	60,00	1 635,42	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťová zeď*(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)		7,755			
	W		*čelní zeď*(2,63*0,45+0,15)*2,68-0,90*0,90		2,764			
	W		*boční zeď*2,05*2,98		6,109			
	W		*stěna s bosáží*(2,25+1,80)*2,98-1,20*1,20		10,829			
	W		Součet		27,257			
162	K	783826311	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací akordátová	m2	27,257	120,00	3 270,84	CS ÚRS 2020 01
	W		*schodišťová zeď*(4,22*2,68/2+2,80*1,50/2)		7,755			
	W		*čelní zeď*(2,63*0,45+0,15)*2,68-0,90*0,90		2,764			
	W		*boční zeď*2,05*2,98		6,109			
	W		*stěna s bosáží*(2,25+1,80)*2,98-1,20*1,20		10,829			
	W		Součet		27,257			
63	K	783896305	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu eterna a svém	m2	27,257	45,00	1 226,57	CS ÚRS 2020 01
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							147 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00	
64	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		*vytyčení inženýrských sítí*1		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							137 500,00	
65	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	4,000	20 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2020 01
	W		*pronájem sociální a skladové buňky 2 měsíce*2*2		4,000			
66	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2020 01
67	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
68	K	034103000	Oplocení staveniště	m	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
69	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
70	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01