

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu tohoto Dodatku

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“)

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

a

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.

Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Zastoupen ve věcech smluvních: Volodymyrem Holinkou, jednatelem tel: [REDACTED]

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vedena v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 30.3.2022 na základě Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „KHS JmK – zateplení objektu v Blansku“ (dále také „VZMR“):

Článek II.
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření Smlouvy o dílo o vyčíslení způsobilých výdajů vzhledem k financování akce z dotace a o Přílohu č. 4 – **položkový naceněný rozpočet způsobilých výdajů (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Stavba KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - způsobilé výdaje dle podmínek OPŽP).**
2. Účelem rozšíření Smlouvy o Přílohu č.4 je potřeba blíže specifikovat tu část výdajů Díla, které jsou financovány z dotace a spolufinancovány Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), ve smyslu podmínek OPŽP.

Článek III.
Změny a doplnění Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII – **Cena Díla** Smlouvy bude doplněn o **nový odstavec 11:**
11. Část ceny díla je financována z dotace, jde o tzv. způsobilé výdaje. Cena díla specifikována v odstavci 1 článku VII je složená jak ze způsobilých výdajů, tak nezpůsobilých výdajů. Výše způsobilých výdajů za Dílo je v rozsahu položkového rozpočtu naceněného Zhotovitelem uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy a činí:

<i>způsobilé výdaje bez DPH</i>	<i>1 481 383,91 Kč</i>
<i>způsobilé výdaje vč. DPH</i>	<i>1 792 474,53 Kč</i>
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VIII – **Platební podmínky** odstavce č. 2 až 6 Smlouvy budou nahrazeny novým textem:
 2. Právo na zaplacení Ceny díla vzniká Zhotoviteli **po předání a převzetí celého Díla** Objednatel. Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktur“), a to za níže uvedených podmínek.
 3. Cena díla bude rozdělena do dvou Faktur. Jedna Faktura bude vystavena na způsobilé výdaje dle položkového rozpočtu v Příloze č.4 této Smlouvy. Druhá Faktura bude vystavena na zbývající nezpůsobilé výdaje do celkové výše Ceny díla uvedené v čl. VII odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit obě Faktury v souhrnném součtu do celkové Ceny díla nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Díla.
 4. Lhůta splatnosti Faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury Objednateli.
 5. Doručení Faktur Zhotovitel provede osobně.
 6. **Faktura musí obsahovat** náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - označení plátce:
 - přesný název Díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy
 - číslo projektu **CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015224**
 - uvedení, zda jde o **fakturu způsobilých nebo nezpůsobilých výdajů**
 - bankovní spojení dle čl. I této smlouvy
 - jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. XVII – **Závěrečná ustanovení** odst. 14 Smlouvy nově zní takto:
 14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Stavba KHS JmK - zateplení objektu v Blansku)
Příloha č. 2 – Závazný harmonogram prací a dodávek
Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných podzhotovitelů

Přílohu č. 4 – Položkový naceněný rozpočet způsobilých výdajů (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Stavba KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - způsobilé výdaje dle podmínek OPŽP)

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2022, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.3.2022, je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

za objednatele



Ing. David Křivánek
ředitel
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně

V Brně dne

za zhotovitele



Volodymyr Holinka
jednatel
HV stavby a práce s.r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **055021 KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - způsobilé výdaje dle podmínek OPŽP**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně** IČO: **71009191**
Jeřábkova 1847/4 DIČ:
60200 Brno-Černá Pole

Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.** IČO: **04395255**
Krátká 157 DIČ: **CZ04395255**
664 61 Rajhradice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 216 229,17
PSV			152 615,03
MON			25 676,00
Vedlejší náklady			60 863,71
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			1 481 383,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 481 383,91 CZK
Základní DPH	21 %	311 090,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 792 474,53 CZK

 dne

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	86 863,71	18 241,38	105 105,09	6
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	86 863,71	18 241,38	105 105,09	6
01	Objekt KHS v Blansku	0,00	1 394 520,20	292 849,24	1 687 369,44	94
01	Zateplení objektu	0,00	1 394 520,20	292 849,24	1 687 369,44	94
Celkem za stavbu		0,00	1 481 383,91	311 090,62	1 792 474,53	100

Popis stavby: 055021 - KHS JmK - zateplení objektu v Blansku

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [REDACTED]

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[REDACTED]
Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 029 864,01	70
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			168 409,99	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 676,23	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 561,06	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			2 860,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			740,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			139 015,03	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 000,00	1
M21	Elektromontáže	MON			25 676,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-9 282,12	-1
VN	Vedlejší náklady	VN			60 863,71	4
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00	2
Cena celkem					1 481 383,91	100

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 863,71
1	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	43 363,71	43 363,71
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						

Díl: ON		Ostatní náklady				26 000,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						

7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						

8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 029 864,01
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	135,01000	15,00	2 025,15
		j : 19,08+17,8+18,48		55,36000		
		s : 45,17+2,1		47,27000		
		z : 0,71+12,48		13,19000		
		v : 18,48+0,71		19,19000		
2	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	66,07344	85,00	5 616,24
		Začátek provozního součtu				
		j : 78,18+93,46+96-7,81*0,18*2		264,82840		
		-		-55,52800		
		(2,4*2,05+1,2*2,05*8+2,4*1,8+1,2*1,8*8+2,16*1,8+0,8*1,3 5+0,8*1,37+2,04*1,6)				
		j :		9,69200		
		(2,4+2*2,05)*0,16+(1,2+2*2,05)*(0,16*2+0,22*2+0,15*2+0, 19*2)+(2,4+2*1,8)*0,17				
				8,00160		
		(1,2+2*1,8)*(0,17*2+0,16*6)+(2,16+2*1,8)*0,16+(0,78+2*1 ,35)*0,12+(0,78+2*1,37)*0,12				
		(2,04+2*1,6)*0,16		0,83840		
		s : 243,1-7,81*0,18*2		240,28840		
		-		-47,20520		
		(1,2*2,05*5+2,1*1,99*2+1,2*1,77*11+1*1,13+0,58*0,6*3+0 ,58*0,58*3)				
		s :		8,12460		
		(1,2+2*2,05)*(0,16*3+0,21*2)+(2,1+2*1,99)*2*0,21+(0,58+ 2*0,6)*0,15*3				
		(1,2+2*1,77)*11*0,17+(1+2*1,13)*0,18+0,58*3*0,15		10,23360		
		z : 123,2-7,81*0,18*2		120,38840		
		-(0,6*0,6+1,2*2,05*2+0,6*0,88*2+0,58*0,56+1,2*1,77*3)		-13,03280		
		z :		5,39360		
		0,6*3*0,15+(1,2+2*2,05)*2*0,16+(0,6+2*0,88)*2*0,16+(0,5 8+2*0,56)*0,15+(1,2+2*1,77)*3*0,17				
		v : 123,2-7,81*0,18*2		120,38840		
		-(1,2*2,05*4+0,6*0,6+1,2*1,77*4+0,58*0,59)		-19,03820		
		v :		7,36120		
		(1,2+2*2,05)*4*0,17+0,6*3*0,15+(1,2+2*1,77)*4*0,17+(0,5 8+2*0,59)*0,15				
		Konec provozního součtu				
		10% : 660,7344*0,1		66,07344		
3	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	33,03672	154,00	5 087,65
		Začátek provozního součtu				
		j : 78,18+93,46+96-7,81*0,18*2		264,82840		
		-		-55,52800		
		(2,4*2,05+1,2*2,05*8+2,4*1,8+1,2*1,8*8+2,16*1,8+0,8*1,3 5+0,8*1,37+2,04*1,6)				

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		j :		9,69200		
		$(2,4+2*2,05)*0,16+(1,2+2*2,05)*(0,16*2+0,22*2+0,15*2+0,19*2)+(2,4+2*1,8)*0,17$				
				8,00160		
		$(1,2+2*1,8)*(0,17*2+0,16*6)+(2,16+2*1,8)*0,16+(0,78+2*1,35)*0,12+(0,78+2*1,37)*0,12$				
		$(2,04+2*1,6)*0,16$		0,83840		
		s : $243,1-7,81*0,18*2$		240,28840		
		-		-47,20520		
		$(1,2*2,05*5+2,1*1,99*2+1,2*1,77*11+1*1,13+0,58*0,6*3+0,58*0,58*3)$				
		s :		8,12460		
		$(1,2+2*2,05)*(0,16*3+0,21*2)+(2,1+2*1,99)*2*0,21+(0,58+2*0,6)*0,15*3$				
		$(1,2+2*1,77)*11*0,17+(1+2*1,13)*0,18+0,58*3*3*0,15$		10,23360		
		z : $123,2-7,81*0,18*2$		120,38840		
		$-(0,6*0,6+1,2*2,05*2+0,6*0,88*2+0,58*0,56+1,2*1,77*3)$		-13,03280		
		z :		5,39360		
		$0,6*3*0,15+(1,2+2*2,05)*2*0,16+(0,6+2*0,88)*2*0,16+(0,58+2*0,56)*0,15+(1,2+2*1,77)*3*0,17$				
		v : $123,2-7,81*0,18*2$		120,38840		
		$-(1,2*2,05*4+0,6*0,6+1,2*1,77*4+0,58*0,59)$		-19,03820		
		v :		7,36120		
		$(1,2+2*2,05)*4*0,17+0,6*3*0,15+(1,2+2*1,77)*4*0,17+(0,58+2*0,59)*0,15$				
		Konec provozního součtu				
		5% : $660,7344*0,05$		33,03672		
4	622311136RT3	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.180 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	633,23700	1 300,00	823 208,10
		Součinitel tepelné vodivosti Izolantu je 0,039 W/mK.				
		j : $78,18+93,46+96$		267,64000		
		-		-51,32100		
		$(2,34*1,99+1,14*1,99*8+2,34*1,74+1,14*1,74*8+2,1*1,74+0,72*1,29+0,72*1,31+1,98*1,54)$				
		Mezisoučet		216,31900		
		s : $243,1$		243,10000		
		-		-43,32020		
		$(1,14*1,99*5+2,04*1,93*2+1,14*1,71*11+0,94*1,07+0,52*0,54*3+0,52*0,52*3)$				
		Mezisoučet		199,77980		
		z : $123,2$		123,20000		
		-		-11,82260		
		$(0,54*0,54+1,14*1,99*2+0,54*0,82*2+0,52*0,5+1,14*1,71*3)$				
		Mezisoučet		111,37740		
		v : $123,2$		123,20000		
		$-(1,14*1,99*4+0,54*0,54+1,14*1,71*4+0,52*0,53)$		-17,43920		

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		105,76080		
5	622311153RT3	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	47,66320	1 500,00	71 494,80

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.

j : 9,37340

$(2,34+2*1,99)*0,16+(1,14+2*1,99)*(0,16*2+0,22*2+0,15*2+0,19*2)+(2,34+2*1,74)*0,17$

$(1,14+2*1,74)*(0,17*2+0,16*6)+(2,1+2*1,74)*0,16+(0,72+2*1,29)*0,12+(0,72+2*1,31)*0,12$ 7,69560

$(1,98+2*1,54)*0,16$ 0,80960

Mezisoučet 17,87860

s : 7,80600

$(1,14+2*1,99)*(0,16*3+0,21*2)+(2,04+2*1,93)*2*0,21+(0,52+2*0,54)*0,15*3$

$(1,14+2*1,71)*11*0,17+(0,94+2*1,07)*0,18+0,52*3*3*0,15$ 9,78360

Mezisoučet 17,58960

z : 5,13260

$0,54*3*0,15+(1,14+2*1,99)*2*0,16+(0,54+2*0,82)*2*0,16+(0,52+2*0,5)*0,15+(1,14+2*1,71)*3*0,17$

Mezisoučet 5,13260

v : 7,06240

$(1,14+2*1,99)*4*0,17+0,54*3*0,15+(1,14+2*1,71)*4*0,17+(0,52+2*0,53)*0,15$

Mezisoučet 7,06240

6	622311563R00	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	13,66550	950,00	12 982,23
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK.

k1a : 1,25*9*0,16 1,80000

k1b : 1,25*2*0,22 0,55000

k1c : 1,25*2*0,19 0,47500

k1d : 1,25*28*0,17 5,95000

k1e : 1,25*2*0,21 0,52500

k1f : 1,25*2*0,15 0,37500

k2a : 2,45*0,16 0,39200

k2b : 2,45*0,17 0,41650

k3 : 0,83*2*0,12 0,19920

k4 : 2,09*0,16 0,33440

k5 : 2,45*0,16 0,39200

k6 : 2,15*2*0,21 0,90300

k7 : 1,08*0,18 0,19440

k8 : 0,63*8*0,15 0,75600

k9 : 0,65*2*0,15 0,19500

k10 : 0,65*2*0,16 0,20800

7	622311150RT3	Baumit, povrchová úprava ostění KZS s EPS F s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	53,35200	1 350,00	72 025,20
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		j : (2,34+2*1,99+(1,14+2*1,99)*8+2,34+2*1,74+(1,14+2*1,74)*8+2,1+2*1,74+0,72+2*1,29+0,72+2*1,31+1,98+2*1,54)*0,19		20,39460		
		s : ((1,14+2*1,99)*5+(2,04+2*1,93)*2+(1,14+2*1,71)*11+0,94+2*1,07+(0,52+2*0,54)*3+0,52*3*3)*0,19		19,02280		
		z : (0,54*3+(1,14+2*1,99)*2+(0,54+2*0,82)*2+(0,52+2*0,5)+(1,14+2*1,71)*3)*0,19		5,96980		
		v : ((1,14+2*1,99)*4+0,54*3+(1,14+2*1,71)*4+(0,52+2*0,53))*0,19		7,96480		
8	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm 31,36*2+13,48*2-3,08	m	86,60000	180,00	15 588,00
9	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační rohy : 7,81*4+0,9*2+5,34*2 napojení na oplechování : 3,23*2	m	50,18000	49,28	2 472,87
10	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní k1a : 1,2*45 k2a : 2,4*2 k3 : 0,78*2 k4 : 2,04 k5 : 2,4 k6 : 2,1*2 k7 : 1,03 k8 : 0,58*8 k9 : 0,6*2 k10 : 0,6*2	m	77,07000	46,67	3 596,86
11	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 j : 78,18+93,46+96-7,81*0,18*2 - (2,4*2,05+1,2*2,05*8+2,4*1,8+1,2*1,8*8+2,16*1,8+0,8*1,35+0,8*1,37+2,04*1,6) j : (2,4+2*2,05)*0,16+(1,2+2*2,05)*(0,16*2+0,22*2+0,15*2+0,19*2)+(2,4+2*1,8)*0,17 (1,2+2*1,8)*(0,17*2+0,16*6)+(2,16+2*1,8)*0,16+(0,78+2*1,35)*0,12+(0,78+2*1,37)*0,12 (2,04+2*1,6)*0,16 s : 243,1-7,81*0,18*2 - (1,2*2,05*5+2,1*1,99*2+1,2*1,77*11+1*1,13+0,58*0,6*3+0,58*0,58*3) s : (1,2+2*2,05)*(0,16*3+0,21*2)+(2,1+2*1,99)*2*0,21+(0,58+2*0,6)*0,15*3 (1,2+2*1,77)*11*0,17+(1*2*1,13)*0,18+0,58*3*3*0,15 z : 123,2-7,81*0,18*2	m2	660,73440	15,16	10 016,73

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$-(0,6*0,6+1,2*2,05*2+0,6*0,88*2+0,58*0,56+1,2*1,77*3)$		-13,03280		

z : 5,39360
 $0,6*3*0,15+(1,2+2*2,05)*2*0,16+(0,6+2*0,88)*2*0,16+(0,58+2*0,56)*0,15+(1,2+2*1,77)*3*0,17$
v : 123,2-7,81*0,18*2 120,38840
 $-(1,2*2,05*4+0,6*0,6+1,2*1,77*4+0,58*0,59)$ -19,03820
v : 7,36120
 $(1,2+2*2,05)*4*0,17+0,6*3*0,15+(1,2+2*1,77)*4*0,17+(0,58+2*0,59)*0,15$

12	28350140R	Profil přípojovací parapetní ETICS, l=2000 mm profil parapetní PVC	kus	40,46175	79,00	3 196,48
----	-----------	--	-----	----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

k1a : 1,2*45 54,00000
k2a : 2,4*2 4,80000
k3 : 0,78*2 1,56000
k4 : 2,04 2,04000
k5 : 2,4 2,40000
k6 : 2,1*2 4,20000
k7 : 1,03 1,03000
k8 : 0,58*8 4,64000
k9 : 0,6*2 1,20000
k10 : 0,6*2 1,20000

Konec provozního součtu

77,07/2*1,05 40,46175

13	283502709R	Profil ukončovací pro oplechování LW45 dl. 2 m přesah tkaniny 120 mm	m	6,78300	103,00	698,65
----	------------	--	---	---------	--------	--------

napojení na oplechování : 3,23*2*1,05 6,78300

14	28375941R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 10mm	m2	34,68856	24,76	858,89
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

Začátek provozního součtu

j : 78,18+93,46+96-7,81*0,18*2 264,82840
- -55,52800

$(2,4*2,05+1,2*2,05*8+2,4*1,8+1,2*1,8*8+2,16*1,8+0,8*1,35+0,8*1,37+2,04*1,6)$

j : 9,69200

$(2,4+2*2,05)*0,16+(1,2+2*2,05)*(0,16*2+0,22*2+0,15*2+0,19*2)+(2,4+2*1,8)*0,17$

8,00160

$(1,2+2*1,8)*(0,17*2+0,16*6)+(2,16+2*1,8)*0,16+(0,78+2*1,35)*0,12+(0,78+2*1,37)*0,12$

(2,04+2*1,6)*0,16 0,83840

s : 243,1-7,81*0,18*2 240,28840

- -47,20520

$(1,2*2,05*5+2,1*1,99*2+1,2*1,77*11+1*1,13+0,58*0,6*3+0,58*0,58*3)$

s : 8,12460

$(1,2+2*2,05)*(0,16*3+0,21*2)+(2,1+2*1,99)*2*0,21+(0,58+2*0,6)*0,15*3$

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,2+2*1,77)*11*0,17+(1+2*1,13)*0,18+0,58*3*3*0,15		10,23360		

z : 123,2-7,81*0,18*2 120,38840
 -(0,6*0,6+1,2*2,05*2+0,6*0,88*2+0,58*0,56+1,2*1,77*3) -13,03280

z : 5,39360
 0,6*3*0,15+(1,2+2*2,05)*2*0,16+(0,6+2*0,88)*2*0,16+(0,58+2*0,56)*0,15+(1,2+2*1,77)*3*0,17

v : 123,2-7,81*0,18*2 120,38840
 -(1,2*2,05*4+0,6*0,6+1,2*1,77*4+0,58*0,59) -19,03820

v : 7,36120
 (1,2+2*2,05)*4*0,17+0,6*3*0,15+(1,2+2*1,77)*4*0,17+(0,58+2*0,59)*0,15

Konec provozního součtu

5% : 660,7344*0,05*1,05 34,68856

15	55392740.AR	Profil rohový ETICS ALU se sítovinou	m	45,90600	21,70	996,16
		rohý : (7,81*4+0,9*2+5,34*2)*1,05		45,90600		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					168 409,99
16	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 044,42200	40,44	42 236,43

Včetně kotvení lešení.

j : (9,1+8,6)/2*(31,36+1,5*2)+1,1*9+3*7,5 336,48600

s : 10,3*(31,36+1,5*2-4,1)+7,8*4,1 343,65800

z : 10,3*(13,48+1,5*2)+8*3,15-1,25*6/2 191,19400

v : (9,6+8,5)/2*(13,48+1,5*2)+7,6*3,15 173,08400

17	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 088,84400	35,06	73 234,87
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

j : (9,1+8,6)/2*(31,36+1,5*2)+1,1*9+3*7,5 336,48600

s : 10,3*(31,36+1,5*2-4,1)+7,8*4,1 343,65800

z : 10,3*(13,48+1,5*2)+8*3,15-1,25*6/2 191,19400

v : (9,6+8,5)/2*(13,48+1,5*2)+7,6*3,15 173,08400

Konec provozního součtu

1044,422*2 2 088,84400

18	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 044,42200	34,84	36 387,66
19	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 044,42200	8,09	8 449,37
20	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011	m2	2 088,84400	1,24	2 590,17
21	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 044,42200	4,77	4 981,89
22	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00000	144,00	288,00

j : 2 2,00000

23	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	4,00000	37,40	149,60
		j : 2*2		4,00000		

24	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	2,00000	46,00	92,00
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					12 676,23
25	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	200,80000	31,54	6 333,23

2*(33,5*2+13,5*2+3,2*2) 200,80000

26	95-01	Demontáž tabulky s číslem popisným a její zpětná montáž po provedení ZKS	kus	2,00000	80,00	160,00
----	-------	--	-----	---------	-------	--------

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	95-02	Demontáž poštovní schránky a její zpětná montáž po provedení ZKS	kus	1,00000	225,00	225,00
28	C	Demontáž ocelového držáku na prapor a jeho zpětná montáž po provedení ZKS	kus	9,00000	487,00	4 383,00
		j : 3		3,00000		
		s : 3		3,00000		
		v : 3		3,00000		
29	D	Demontáž orientační tabulky a její zpětná montáž po provedení ZKS	kus	1,00000	287,00	287,00
		j : 1		1,00000		
30	E	Demontáž stávajících fasádních dvířek a jejich zpětná montáž po provedení ZKS	kus	1,00000	396,00	396,00
		v : 1		1,00000		
31	F	Demontáž uzamykatelné venkovní schránky a její zpětná montáž po provedení ZKS	kus	2,00000	446,00	892,00
		j : 2		2,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14 561,06
32	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	32,35791	450,00	14 561,06
Díl: 723 Vnitřní plynovod						2 860,00
33	H	D+M úprava plynovodního vedení - odsazení o tl. ZKS	m	1,43000	2 000,00	2 860,00
		v : 1,43		1,43000		
Díl: 728 Vzduchotechnika						740,00
34	B	D+M překrytí stávající větrací mřížky novou mřížkou	kus	4,00000	185,00	740,00
		j : 2		2,00000		
		z : 2		2,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						139 015,03
35	764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	4,33000	240,00	1 039,20
		l : 4,33		4,33000		
36	764811244RT2	Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30° plocha do 25 m	m2	14,50000	1 460,00	21 170,00
		Dodávka a montáž podkladní lepenky, nachýbaného a upraveného svitku včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.				
		l : 14,5		14,50000		
37	764817175R00	Oplechování zdí (atík) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	15,70000	810,00	12 717,00
		k12 : 15,7		15,70000		
38	764813160R00	Lemování zdí z lak.Pz plechu, tvr.krytina, rš 660 mm	m	15,70000	734,00	11 523,80
		k12 : 15,7		15,70000		
39	764814220R00	Lemování trub, lak.Pz plech, hl.krytina, D do 100 mm	kus	2,00000	518,00	1 036,00
		l odvětrání kanalizace : 2		2,00000		
40	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	51,50000	544,00	28 016,00
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
		k11 : 51,5		51,50000		
41	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	4,20000	520,00	2 184,00
		včetně háku, čela a spojky.				
		k14 : 4,2		4,20000		
42	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	1,00000	495,00	495,00
		k14 : 1		1,00000		
43	764814525R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	6,46000	283,50	1 831,41

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		l : 3,23*2		6,46000		
44	764816140R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm	m	1,54000	484,00	745,36
		k3 : 0,77*2		1,54000		
45	764816141R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm	m	8,12000	618,00	5 018,16
		včetně krytek a spojovacích prostředků.				
		k1f : 1,19*2		2,38000		
		k8 : 0,57*8		4,56000		
		k9 : 0,59*2		1,18000		
46	764816144R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm	m	57,81000	687,00	39 715,47
		včetně krytek a spojovacích prostředků.				
		k1a : 1,19*9		10,71000		
		k1c : 1,19*2		2,38000		
		k1d : 1,19*28		33,32000		
		k2a : 2,39		2,39000		
		k2b : 2,39		2,39000		
		k4 : 2,03		2,03000		
		k5 : 2,39		2,39000		
		k7 : 1,02		1,02000		
		k10 : 0,59*2		1,18000		
47	764816150R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm	m	8,94000	720,00	6 436,80
		k1b : 1,19*2		2,38000		
		k1e : 1,19*2		2,38000		
		k6 : 2,09*2		4,18000		
48	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	12,17710	65,78	801,01
		l : 3,23*3,77		12,17710		
49	764331850R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30°	m	0,70000	29,00	20,30
		k13 : 0,7		0,70000		
50	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	5,00000	29,00	145,00
		k14 : 5		5,00000		
51	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	3,80000	19,28	73,26
		k14 : 3,8		3,80000		
52	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	1,00000	51,00	51,00
		k14 : 1		1,00000		
53	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,46000	29,00	187,34
		l : 3,23*2		6,46000		
54	764394811R00	Demontáž podkladního pásu, rš 250 mm	m	3,77000	44,00	165,88
		l : 3,77		3,77000		
55	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	80,37000	23,78	1 911,20
		k1a : 1,25*9		11,25000		
		k1b : 1,25*2		2,50000		
		k1c : 1,25*2		2,50000		
		k1d : 1,25*28		35,00000		
		k1e : 1,25*2		2,50000		

Položkový rozpočet - naceněno z nabídky HV stavby a práce s.r.o.

S:	055021	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - jen způsobilé výdaje OPŽP
O:	01	Objekt KHS v Blansku
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		k1f : 1,25*2		2,50000		
		k2a : 2,45		2,45000		
		k2b : 2,45		2,45000		
		k3 : 0,83*2		1,66000		
		k4 : 2,09		2,09000		
		k5 : 2,45		2,45000		
		k6 : 2,15*2		4,30000		
		k7 : 1,08		1,08000		
		k8 : 0,63*8		5,04000		
		k9 : 0,65*2		1,30000		
		k10 : 0,65*2		1,30000		
56	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	15,70000	57,00	894,90
		k12 : 15,7		15,70000		
57	764453842R00	Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm	kus	5,00000	63,00	315,00
		k11 : 5		5,00000		
58	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	51,50000	20,11	1 035,67
		k11 : 51,5		51,50000		
59	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,67866	2 190,00	1 486,27
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 000,00
60	767-01	D+M úprava oplocení (zkrácení) vzhledem k zvětšení objektu o tl. ZKS	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				25 676,00
61	G-1	Demontáž hromosvodového vedení po fasádě vč. konzol včetně odvozu a likvidace sutí	kpl	1,00000	6 900,00	6 900,00
62	G-2	D+M novéh hromosvodové vedení po fasádě vč. konzol přes ZKS	kpl	1,00000	18 776,00	18 776,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-9 282,12
63	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,38755	-25 000,00	-9 688,75
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
64	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,27682	263,50	70,17
65	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,13841	163,50	22,63
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41183	273,00	112,43
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,70650	15,73	58,30
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,41183	235,00	96,78
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,64734	28,12	46,32

JKSO:

801.61
m3

budovy administrativní (správní)
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc,
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá