

Soupis prací

Zakázka: **Cyklostezka Bystřice p. H. – Slavkov p. H. (SO 401)**

Místo **Bystřice pod Hostýnem**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

IČ: **00287113**
 DIČ: **CZ00287113**

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.**
Mlýnská 253, Kvačice
687 24 Uherský Ostroh

IČ: **262 84 570**
 DIČ: **CZ26284570**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	195 863,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	195 863,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	195 863,00 CZK
Základní DPH	21 %	41 131,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 236 994,23 CZK

v Bystřici pod Hostýnem dne 10.05.2022

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			195 863,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					195 863,00

Soupis prací

S:	Cyklostezka Bystřice p. H. – Slavkov p. H. (SO 401)
O:	Bystřice pod Hostýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				195 863,00		0		0
1	TO_01	SO 401 Veřejné osvětlení <i>Dle samostatného položkového rozpočtu.</i>	soubor	1,00000	195 863,00	195 863,00	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		0		0
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00	0	0	0	0
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0	0	0	0
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	0	0	0	0
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0	0	0	0
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	0	0	0	0
7	005123010R	Stížená podmínky dopravy místa provádění	Soubor	1,00000		0,00	0	0	0	0

26	195 863,00
-----------	-------------------



Veřejné osvětlení, Bystřice p. Host - Slavkov

Rozvaděče - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Jedn. cena	Celkem
Doplnění jističího prvku 16/3C, případně stykače 3/25A, úprava v rozvaděči, protažení kabelu chráničkou, zapravení	kpl	2 252,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky	Mn.	MJ	Celkem
AYKY 4x16	135	m	66,00 Kč
CYKY 3Cx1.5		m	35,00 Kč
Ukončení kabelu smršťovací záklopkou 4x16mm ²		ks	261,00 Kč
Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu		ks	22,00 Kč
GT-160MC 165x2,5 váz.pásk		ks	2,10 Kč
Rozděl. hlava EN 4.1 pro kabel 6-35mm ²		ks	126,00 Kč
Sada smršť. trubic na 4 žíly KZ4X 6-25		sada	53,00 Kč
Ukončení kabelu do 3x4mm ²		ks	129,00 Kč
Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu		ks	22,00 Kč
GT-160MC 165x2,5 váz.pásk		ks	2,10 Kč
SVCZC 16-Cu, kab. spojka pro 4žil kabel CYKY vč.spojovačů		ks	2 011,00 Kč
			8 910,00 Kč

Svítlidla - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
S1- LED 20W - dle referenčního výpočtu pro komun. P4-š.3m, výška SB 4m	ks	10 994,00 Kč
		0,00 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
4m Stožár sadový bezpaticový, žár. zinek	ks	5 451,00 Kč
Elektrovýzbroj 1 pojistková, min. IP43	ks	856,00 Kč
Trubka ohebná 63 vč.spojek	m	73,00 Kč
Trubka pevná ocel 6029 ZNM (přes stávající propustek)	m	266,00 Kč
Upevnění k bet. konstrukci-upínací nerez. páska 19/1,2mm, spona	ks	69,00 Kč
		0,00 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4	m	116,00 Kč
drát 10 mm (0,62 kg/m) /kg/ Drát 10	m	109,00 Kč
svorka pro zemnicí pásku SR 2a	ks	81,00 Kč
svorka zemnicí pásku-drát SR 3a	ks	99,00 Kč
svorka připojovací SP	ks	79,00 Kč
Ochranný nátěr (asfalt)	kpl	1 848,00 Kč
		0,00 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky	MJ	Celkem
Vytýčení stávajících sítí	m	9,00 Kč
Geodetické zaměření	ks	21,00 Kč
*01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie		
strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	111,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	30,00 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	78,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	15,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	80,00 Kč
provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	15,00 Kč
písek kopaný(0,35*0,3*1)	m3	220,00 Kč
*02 - ruční kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie		
ruční kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	111,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	30,00 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	m	78,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	15,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3	m	80,00 Kč
provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	15,00 Kč
písek kopaný(0,35*0,3*1)	m3	220,00 Kč
*03 - překop vozovky - rýha 35x120 vč. lože řezání, asfalt		
řezání spáry v asfaltu nebo betonu(50cm od sebe)	260 m	90,00 Kč
bourání živičných povrchů do 3-5cm	65 m2	120,00 Kč
Zaasfaltování vozovky	65 m2	450,00 Kč
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění-montáž	9,8 m3	2 950,00 Kč
		23 400,00 Kč
		7 800,00 Kč
		29 250,00 Kč
		28 910,00 Kč

strojní kabel.rýha 35cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	130	m	220,00 Kč	28 600,00 Kč
hutnění zeminy vrstvy 20cm	20	m3	30,00 Kč	600,00 Kč
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm	130	m	78,00 Kč	10 140,00 Kč
fólie výstražná z PVC šířky 33cm	130	m	15,00 Kč	1 950,00 Kč
strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	130	m	120,00 Kč	15 600,00 Kč
podkladová vrstva 8cm - montáž	65	m2	110,00 Kč	7 150,00 Kč
písek kopaný(0,35*0,3*1)	13,65	m3	220,00 Kč	3 003,00 Kč
beton	13	m3	2 350,00 Kč	30 550,00 Kč
*04 - Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6m - klasický				
ruční výkop jámy zem.tř.3-4		m3	850,00 Kč	0,00 Kč
betonový základ do rostlé zeminy bez bednění - montáž		m3	2 950,00 Kč	0,00 Kč
pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm		ks	480,00 Kč	0,00 Kč
beton		m3	2 350,00 Kč	0,00 Kč
uložení zeminy na skladku		m3	260,00 Kč	0,00 Kč
odvoz zeminy		m3	218,00 Kč	0,00 Kč
Konečná úprava terénu		kpl	35 000,00 Kč	0,00 Kč
Osetí povrchu travou		m2	20,00 Kč	0,00 Kč
		Celkem		186 953,00 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky	Mn.	MJ		Celkem
Připojení nového vedení na stávající rozvod VO		kpl	1 020,00 Kč	0,00 Kč
Ochrana stávajících sítí při křížení a souběhu		kpl	10 680,00 Kč	0,00 Kč
Koordinace, technická příprava zakázky		hod	350,00 Kč	0,00 Kč
Koordinace se zástupci obce		hod	350,00 Kč	0,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu		kpl	4 200,00 Kč	0,00 Kč
Doprava		kpl	22 200,00 Kč	0,00 Kč
Montážní plošina		týdny	21 000,00 Kč	0,00 Kč
Dopravní značení		kpl	1 000,00 Kč	0,00 Kč
Revize vč. zkoušek		kpl	11 520,00 Kč	0,00 Kč
Kontrolní měření intenzity osvětlení (autorizované)		kpl	7 800,00 Kč	0,00 Kč
Dokumentace skuteč. provedení		kpl	14 400,00 Kč	0,00 Kč
Podružný materiál		kpl	20 000,00 Kč	0,00 Kč
		Celkem		0,00 Kč

Rekapitulace

Rozvaděče - dodávka včetně montáže				0,00 Kč
Kabely - dodávka včetně montáže				8 910,00 Kč
Svítlidla - dodávka včetně montáže				0,00 Kč
Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže				0,00 Kč
Uzemnění - dodávka včetně montáže				0,00 Kč
Zemní práce - dodávka včetně montáže				186 953,00 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže				0,00 Kč
cena celkem				195 863,00 Kč