

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-070

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
 odboru provozu nemovité infrastruktury
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
 ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem
 Ivana Stěščíková DiS., tel. [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, tel. [REDACTED]
 Hana Čechová, tel. [REDACTED]
 Pavel Kaláb, tel. [REDACTED]
 Jaromír Hruška, tel. [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]
 mobil + [REDACTED]

za UO Brno: Mgr. Lubomír Kadlec, tel. [REDACTED]
 Datová schránka: hjyaavk
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. BESTFIVE s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043

Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
 IČO: 29296455
 DIČ: CZ29296455
 Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
 Číslo účtu: 2601334232/2010
 Zastoupená: Jaroslavou Novákovou, jednatelkou společnosti
 Kontaktní osoba:
 ve věcech smluvních: [REDACTED]
 ve věcech technických: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: keh6qjq
 Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 – Stavební opravy v objektech Kounicova 44, 65 a Tučkova internát Brno a Střelnice Slatina**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002958, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenských objektech **Kounicova 44 Brno CE 06-03-15/001 Budova pro výuku, Kounicova 65 Brno CE 06-03-14/001 Správní budova, Tučkova internát Brno CE 06-03-91/002 Kuchyně a jídelna, Střelnice Slatina CE 06-03-96/001 Střelnice Slatina** s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0611 – Stavební opravy v objektech Kounicova 44, 65 a Tučkova internát Brno a Střelnice Slatina**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Stavební opravy v objektech Kounicova 44, 65 a Tučkova internát Brno a Střelnice Slatina.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“ a v zadání výběrového řízení: „**PS 0611 – Stavební opravy v objektech Kounicova 44, 65 a Tučkova internát Brno a Střelnice Slatina**“, systémové číslo NEN N006/22/V00002958.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí **dílo** popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se

- zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5.977.200,00 Kč bez DPH

(slovy: **pětmilionůdevětsetšedesátšedtisícdevět korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1.255.212,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **7.232.412,00 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště/pracoviště.**
- 4.2.1. Termíny pro zahájení dílčích plnění:
- položky rozpočtu číslo 329-558 stavební část a položky rozpočtu číslo 1069-1164 elektro část – Kounicova 65 VZK a přilehlé místnosti **1.8.2022**
 - položky rozpočtu číslo 594-625 stavební část a položky rozpočtu číslo 1217-1222 elektro část – Tučkova VZK **1.7.2022**
 - položky rozpočtu číslo 626- 757 stavební část a položky rozpočtu číslo 1180-1216 elektro část – Tučkova VZK sociální zařízení **1.7.2022**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 180 kalendářních dnů od zahájení plnění.**
- 4.3.1. Termín pro dokončení dílčích plnění:
- položky rozpočtu číslo 329-558 stavební část a položky rozpočtu číslo 1069-1164 elektro část – Kounicova 65 VZK a přilehlé místnosti **30.9.2022**
 - položky rozpočtu číslo 594-625 stavební část a položky rozpočtu číslo 1217-1222 elektro část – Tučkova VZK **31.7.2022**
 - položky rozpočtu číslo 626- 757 stavební část a položky rozpočtu číslo 1180-1216 elektro část – Tučkova VZK sociální zařízení **31.8.2022**
- 4.3.2. Termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisu o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění.

Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou vojenské objekty Kounicova 44 Brno, Kounicova 65 Brno, Tučkova internát Brno, Střelnice Slatina.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- předání staveniště/pracoviště,
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele na staveništi/pracovišti:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději

- do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
 - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce **musí** vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové

(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), **je zhotovitel**, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4.3. a 4.3.1. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.

- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno v samostatných přejímkách v termínech dle čl. 4.3. a 4.3.1.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. **5 000 000,- Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním

vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 **Zvláštní ujednání**

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany

současné podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 30

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jaroslava Nováková
jednatelka společnosti
BESTFIVE s.r.o.

Jaroslava Digitálně podepsal
Nováková Jaroslava
Nováková
Datum: 2022.05.12
08:26:57 +02'00'

á

PS 0611- Stavební opravy v objektech Kounicova 44, 65 a Tučkova internát Brno a Střelnice Slatina - cenová nabídka

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Brno,Kounicova 44- bud. 001				
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - Oprava skladu m.č.429 - 2.PP				
1	Demontáž, dodávka a montáž betonové podlahy tl. 8-10cm s povrchovou úpravou vyhlazením	m ²	6,50		
2	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např. IPA)	m ²	6,50		
3	Nátěr 2x akrylovou barvou s penetrací betonové podlahy (např. SILIMAT S 2819 a POLYKOL 31) včetně odmaštění a očištění podkladu	m ²	6,50		
4	Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu v=10cm z dlažby (např. taurus nebo kréla) včetně vodotěsného vyspárování	m ²	1,10		
5	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,50		
6	Demontáž, dodávka a montáž sanační omítky	m ²	10,00		
7	Dodávka a provedení 2x vápenné malby stěn a stropu	m ²	30,50		
8	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	9,00		
9	Likvidace odpadu a úklid	scub	1,00		
	Brno Kounicova 44 - rekruční středisko - m.č. 396 - oprava kuchyňské linky - 1.PP				
10	Demontáž kuchyňské linky 210x193cm s dřezem	ks	1,00		
11	Dodávka a montáž kuchyňské linky v provedení imitace světlého dřeva dl 210cm s podnoží 15cm se třemi spodními skříňkami o hloubce 56cm (1xdvounokřídla 120x70,6cm s dřezem, 1xjednokřídla 60x70,6cm s jednou policí, 1x skříňka se 4zásuvkami 30x70,6cm) a se třemi horními skříňkami o hloubce 31,5cm(3x skříňkou jednokřídla 60x51,2cm s jednou policí (2xpráva , 1xlevá dvířka), 1xjednokřídla skříňku 30x51,2cm s jednou policí (pravá dvířka)), včetně kuchyňské pracovní desky tl. 44mm s osazením nerezového dřezu a včetně olistování a ochrání.	ks	1,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem o rozměru 78x50cm do kuchyňské linky, včetně sifonu s napojením odtoku z pojistného ventilu od bojleru a s napojením na odpad	ks	1,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž dřezové baterie stojánkové s napojením na rozvod vody (např. Optima Sofie)	ks	1,00		
14	Demontáž, dodávka a provedení obkladu z obkladaček o rozměru 15x20cm dle stávajícího designu , včetně vodotěsného vyspárování	m ²	2,50		
15	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky	m ²	2,50		
16	Demontáž stávajícího zásobníkového plynového bojleru 110 l, včetně odpojení vody a plynu a zaslepení přívodu plynu	ks	1,00		
17	Dodávka a montáž plechového kruhového víka na zaslepení otvoru pro odvod spalin do komína o průměru 15cm, včetně zednického zapravení	ks	1,00		
18	Dodávka a montáž elektrického zásobníkového bojleru na 120l s montáží na stěnu, včetně napojení na rozvod vody a elektroinstalaci a včetně odvodu vody z pojistného ventilu s napojením do odpadu u dřezu	ks	1,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž konzol na uchycení bojleru na stěnu	ks	2,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž odpadního potrubí DN 60 - plast - pro napojení dřezu, včetně bouracích prací a zapravení	bm	1,50		
21	Demontáž, dodávka a montáž odpadního potrubí DN 40 - plast - pro napojení odvodu vody z pojistného ventilu z bojleru, včetně bouracích prací a zapravení	bm	2,00		
22	Demontáž, dodávka a montáž vodovodního potrubí 1/2" - plast pro napojení bojleru, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu a včetně izolace MIRELON	bm	4,00		
23	Demontáž, a montáž kulového ventilu 1/2"	ks	2,00		
24	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00		
25	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	18,00		
26	Malování 2x PRIMALEX a penetrace	m ²	20,00		
27	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů ...)	m ²	16,00		
28	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava m.č. 304b a m.č.294 - OKIS- 1.PP				
	m.č. 304b - 1.PP - OKIS				
29	Vystěhování a nastěhování nábytku	scub	1,00		

30	Demontáž starého hliníkového perforovaného obložení stěn včetně izolace v tl.5cm a včetně nosné konstrukce - rastru	m ²	118,50	
31	Demontáž, dodávka a montáž obložení z SDK desek o tl.10cm, včetně nosné kovové konstrukce a včetně přetmelení, přebroušení a 2x nátěru	m ²	118,50	
32	Demontáž zvýšené zdvojené podlahy včetně nosné konstrukce a vyčištění stávající podlahy od nefunkčních rozvodů a ostatních nečistot	m ²	96,00	
33	Dodávka a montáž zdvojené podlahy na ocelových sloupcích s pozinkovaným povrchem s plastovou podložkou s osazením rámových profilů pro podlahové desky 60x60cm. Výška podlahy v=30cm, včetně podlahových desek 60x60cm s povrchovou úpravou pro PVC, včetně uzemnění podlahy a včetně úpravy pro podlahové revizní poklopy 15ks	m ²	96,00	
34	Demontáž, dodávka a montáž DURELIS desek tl.15mm	m ²	96,00	
35	Demontáž, dodávka a montáž PVC tl.2mm antistatické plošné (např. PVC Fine Core nebo PVC Conductive Star), včetně nalepení, vyhlazení, svařování	m ²	96,00	
36	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení PVC podlahoviny (3 m ²)	bm	34,00	
37	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60cm, včetně tepelněizvukové izolace, nosné konstrukce a uchycení do stropu - cca 50cm pod stropem - doplnění stávajícího podhledu po obvodu místnosti	m ²	30,00	
38	Demontáž horizontální hliníkové lamelové žaluzie o rozměru 175x65cm, včetně zednického zapravení	ks	4,00	
39	Demontáž a montáž radiátoru včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění radiátoru	ks	3,00	
40	Demontáž, dodávka a montáž kovových konzol na chemické ukotvení radiátoru do obloženého zdiva, včetně zapravení	ks	12,00	
41	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	20,00	
42	Demontáž, dodávka a montáž topenářských trubek o průměru 1/2", včetně zapravení	bm	18,00	
43	Demontáž, dodávka a montáž jednokřídlových dřevěných vnitřních dveří 90x197cm do SDK příčky do m.č.304a, včetně kovové zárubně, kovového nerez kování s vložkovým zámkem FAB a 6ks klíčů a včetně nátěru	ks	1,00	
44	Demontáž kovových masivních bezpečnostních dveří o rozměru 90x197cm včetně zárubně, včetně bouracích prací	ks	2,00	
45	Dodávka a montáž jednokřídlových dřevěných vnitřních dveří 90x197cm, včetně kovového nerez kování s vložkovým zámkem FAB a 6ks klíčů a včetně nátěru	ks	2,00	
46	Dodávka a montáž kovové zárubně pro jednokřídlové dveře 90x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu včetně dobetonování u podlahy	ks	2,00	
47	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký lehkým zdivem tl.10cm (např. YTONG) - oprava ostění, včetně vnitřní omítky	m ²	1,60	
48	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty včetně přilepení a přišroubování k podlaze 90x10cm	ks	2,00	
49	Demontáž a montáž vnitřní klimatizační jednotky, včetně ukotvení do zdiva a seřízení, napojení na odvod kondenzátu a na rozvod elektro, a včetně zapravení	ks	2,00	
50	Zapojení, zprovoznění klimatizace a doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	soub	2,00	
51	Nátěr 2x bílý SDK stávající stěny včetně penetrace, přetmelení a přebroušení	m ²	12,50	
52	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	85,00	
53	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č.294 - 1.NP - OKIS - 1.PP				
54	Demontáž dřevěného soklu v=10cm, včetně zednického zapravení (2m ²)	bm	14,00	
55	Demontáž PVC včetně soklu a stěrky	m ²	12,50	
56	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	12,50	
57	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž (např. NOVOFLOOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	12,50	
58	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	2,20	
59	Demontáž umyvadla včetně baterie a napojení na rozvod vody a na odpad a zaslepení	ks	1,00	
60	Demontáž stávajícího podhledu	m ²	12,50	
61	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30cm pod stropem) a včetně olišťování	m ²	12,50	
62	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění topného tělesa po napuštění	soub	1,00	
63	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
64	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00	
65	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím bílém odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	2,20	
66	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem, dl.80cm š=15cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00	
67	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	7,00	
68	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	36,00	
69	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrací	m ²	40,00	

70	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	40,00	
	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	33,00	
71				
72	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava betonové podlahy v garáži m.č.501 - 1.PP			
73	Demontáž betonové podlahy tl. 200 - 250mm včetně bouracích prací	m ²	136,00	
	Dodávka a montáž betonové podlahy z drátobetonu v tl. 20-25cm, včetně vyčištění, penetrace a fólie a povrchové úpravy přebroušením a vyleštěním a včetně dilatace vyplněné pružným tmelem	m ²	136,00	
74				
75	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti vlhkosti (např.IPA)	m ²	136,00	
	Demontáž, dodávka a montáž litinový pojezdového poklopu včetně rámu 75x75cm (např. Globex B 125)	ks	2,00	
76				
77	Demontáž, dodávka a montáž litinové podlahové vpusti 30x30cm pro pojezd osobními auty včetně osazení do betonové podlahy v garáži	ks	1,00	
78	Demontáž vlhké omítky na rezné zdivo, včetně očištění	m ²	10,00	
79	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky po obvodu podlahy včetně výmalby	m ²	50,00	
80	Likvidace a odvoz betonové sutě včetně naložení a vyložení na skládku do vzdálenosti 20km	t	86,48	
81	Úklid pracovních prostor	soub	1,00	
	Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava m.č. 85,85a, 91,87,77 1. NP - knihovna			
	m.č. 85 - chodba - 1.NP - knihovna			
	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím odstínu bílá, včetně odstranění stávajícího nátěru, přetmelení a přebroušení (2ks)	m ²	8,00	
82				
83	Demontáž a montáž kovového nerez kování (zámek FAB pro stávající vložku FAB)	ks	2,00	
	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu , včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením (2ks)	m ²	4,40	
84				
85	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 300x200cm v provedení světlého dřeva, včetně 16 ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00	
86	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
87	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	83,00	
88	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	30,00	
89	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	86,00	
	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	34,00	
90				
91	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	m.č. 85a - chodba - 1.NP - knihovna			
92	Vystěhování a nastěhování kancelářského nábytku	soub	1,00	
93	Demontáž lehké příčky s izolací a s dveřmi o rozměru 265x350cm včetně nosné konstrukce	m ²	9,30	
	Dodávka a montáž lehké SDK příčky z desek tl.15mm s izolací z minerálních vláken tl.10cm a s otvorem pro dveře 90x197cm o rozměru 265x350cm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru.	m ²	9,30	
94				
	Dodávka a montáž atypických plných vnitřních dveří s podávacím uzavíratelným okénkem 60x60cm a s výdejním parapetem do SDK příčky 90x197cm, včetně kovového nerezového kování a vnitřního zámku FAB a 6ks klíčů	ks	1,00	
95				
96	Dodávka a montáž zárubně do SDK konstrukce pro plné dveře 90x 197cm	ks	1,00	
	Óprava dřevěných dveří po vylovení zámku u podávacího okénka - vyříznutí poškozené části a vložení nové části, včetně přilepení přetmelení a přebroušení vstup do m.č.87	ks	1,00	
97				
98	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím odstínu bílá, včetně odstranění stávajícího nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00	
99	Demontáž a montáž kovového nerez kování (zámek FAB pro stávající vložku FAB)	ks	1,00	
	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu , včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením (2ks)	m ²	4,40	
100				
101	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12,00	
102	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
103	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	73,00	
104	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	30,00	
105	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	76,00	
	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00	
106				
107	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	m.č. 87 - kancelář - 1.NP - knihovna			
108	Vystěhování a nastěhování kancelářského nábytku	soub	1,00	
1087				
109	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím bílém odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	3,00	

110	Demontáž vestavěné nefunkční skříňe o rozměru 130x200cm	ks	1,00	
111	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	3,00	
112	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	3,00	
113	Demontáž, dodávka a montáž spodní dvoukřídle kuchyňské skříňky v dizajnovém provedení světlého dřeva s kuchyňským dřezem s malým odkapem o rozměru 120x56x70,6 výška pracovní desky 87cm s podnoží 12cm (v.soklu) a včetně pracovní desky tl.4,5cm a zapravení lištou.	ks	1,00	
114	Demontáž, dodávka a montáž horní dvoukřídle kuchyňské skříňky dizajnovém provedení světlého dřeva o rozměru 120x51,5cm s hloubkou 31,5cm a s 1policí	ks	1,00	
115	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu s malým odkapem 60x50cm do kuchyňské linky, včetně sifonu s napojením na odpad	ks	1,00	
116	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové dřezové baterie	ks	1,00	
117	Demontáž, dodávka a montáž tlakového, zásobníkového, elektrického ohříváče pod dřez na 10litrů (např. Dražice)	ks	1,00	
118	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	2,50	
119	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,50	
120	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=180cm (hnědobéžová varianta např. LAZIO) s vodotěsným vyspárováním	m ²	2,50	
121	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	5,20	
122	Demontáž, dodávka a montáž odpadu pro dřez DN 70 pod omítku, včetně bouracích prací a včetně zednického zapravení	bm	2,00	
123	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x dřez)	bm	4,00	
124	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	4,00	
125	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
126	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	73,00	
127	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	30,00	
128	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	76,00	
129	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	32,00	
130	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č. 91 - chodba - 1.NP - knihovna				
131	Dodávka a montáž předělovací provizorní stěny o rozměru 2,9x3,7m ze sololitových desek z jedné strany a po dokončení prací provedení demontáže a zednické zapravení stěn. Oddělení pracovního prostoru od knihovny	m ²	11,00	
132	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění topného tělesa při napuštění	soub	1,00	
133	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00	
134	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	6,00	
135	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00	
136	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	36,00	
137	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	10,00	
138	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	38,00	
139	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	15,00	
140	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č. 77, 77a - kancelář - 1.NP - knihovna				
141	Vystěhování a nastěhování kancelářského nábytku	soub	1,00	
142	Demontáž, dodávka a montáž vřesákové stěny 100x150cm v provedení světlého dřeva, včetně 4 ks nerezových dvojvřesáků	ks	1,00	
143	Demontáž a montáž dřevěné police dl.120cm, včetně zapravení	ks	3,00	
144	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla 50x100cm	ks	1,00	
145	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím odstínu bílá, včetně odstranění stávajícího nátěru, přetmelení a přebroušení	m ²	8,00	
146	Demontáž a montáž kovového nerez kování (zámek FAB pro stávající vložku FAB)	ks	2,00	
147	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením (2ks)	m ²	4,40	
148	Demontáž vestavěné nefunkční zárubně o rozměru 90x200cm	ks	1,00	
149	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	2,20	
150	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,20	
151	Demontáž lehké příčky s izolací o rozměru 130x370cm a 310x370cm včetně nosné konstrukce	m ²	16,30	
152	Dodávka a montáž lehké příčky SDK tl.10cm z desek o tl.12mm o rozměru 130x370cm a 310x370cm, včetně nosné konstrukce, izolace z minerálních vláken o tl.8cm a včetně ukotvení do zdiva, podlahy a stropu, přetmelení, přebroušení a 2x nátěru	m ²	16,30	
153	Demontáž vyrovnání plechu kovových odvětrávacích mřížek o rozměru 145x395mm včetně rámu a zpětné osazení do parapetu	ks	3,000	

154	Nátěr 2x kovových odvětrávacích mřížek kovářskou černou barvou včetně rámu	m ²	0,400	
155	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 35x35mm dl.260cm - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	5,200	
156	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
157	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	133,00	
158	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	36,00	
159	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	138,00	
160	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	38,00	
161	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava m.č. 130 a 131a - WC muži levé křídlo - 2.NP				
m.č. 130 - 2.NP - WC muži				
162	Demontáž stávajících dřevěných dveří 70x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
163	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 70x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00	
164	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00	
165	Vyrovnání stěny dozděním z lehkého zdiva tl. 10cm (např. YTONG)	m ²	0,50	
166	Dodávka a montáž kovového značení místnosti na dveře - WC muži - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanela - slzn-44AA	ks	1,00	
167	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem, dl.70cm š=15cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00	
168	Demontáž, dodávka a montáž kovového rozetového nerez kování pro WC kabinu	ks	2,00	
169	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím bílém odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením - 3ks	m ²	4,50	
170	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00	
171	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	63,00	
172	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	66,00	
173	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	55,00	
174	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č. 131a - 2.NP - WC muži - sprcha				
175	Demontáž a montáž sprchového závěsu se závěsovou tyčí včetně uchytů	m ²	16,00	
176	Demontáž stávajících dřevěných dveří 70x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00	
177	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 70x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00	
178	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00	
179	Vyrovnání stěny dozděním z lehkého zdiva tl. 10cm (např. YTONG)	m ²	0,50	
180	Dodávka a montáž kovového značení místnosti na dveře - WC muži - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanela - slzn-44AA	ks	1,00	
181	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem, dl.70cm š=15cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00	
182	Demontáž a montáž umyvadla 60cm x 47cm včetně baterie a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00	
183	Demontáž, dodávka a montáž baterie sprchové pákové směšové včetně sprchové růžice s hadicí	ks	1,00	
184	Demontáž, dodávka a montáž tyčového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00	
185	Demontáž, dodávka a montáž mýdelky - nerez	ks	1,00	
186	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1,00	
187	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	16,00	
188	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	16,00	
189	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	16,00	
190	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33cm v=210cm (zelená varianta např. LAURA) s vodotěsným vyspárováním	m ²	16,00	
191	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	13,00	
192	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00	
193	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	21,00	
194	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	21,00	
195	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	21,00	
196	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	38,00	
197	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava m.č. 146 učebna - 2.NP				
198	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	

199	Demontáž garnyže dl. 260cm , včetně zapravení	ks	3,00	
200	Demontáž garnyže dl. 800cm , včetně zapravení	ks	1,00	
201	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů "L" profil 36x36mm, v=150cm	ks	6,00	
202	Demontáž a montáž tabule 150x120cm, včetně zapravení	ks	1,00	
203	Demontáž svinovacího plátna š= 150cm včetně nosné konstrukce a včetně zapravení	ks	1,00	
204	Demontáž a montáž ukotvení držáku dataprojektoru do stropu	ks	1,00	
205	Demontáž, dodávka a montáž vertikální žaluzie o rozměru 240x220cm z lamel s plně zatemňujícím účinkem a včetně nosné konstrukce a oviřadacích prvků	ks	3,00	
206	Demontáž a montáž věšákové stěny 240x150cm	ks	1,00	
207	Demontáž a montáž věšákové stěny 90x150cm	ks	1,00	
208	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 90x150cm v provedení dle stávajícího dizajnu dřeva -(višeň), včetně 7ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00	
209	Demontáž nefunkčních dveří včetně zárubně o rozměru 90x200cm	ks	1,00	
210	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	2,20	
211	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např.YTONG) v tl.15cm včetně vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	2,20	
212	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00	
213	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50	
214	Demontáž a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00	
215	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00	
216	Demontáž umyvadla včetně baterie a napojení na rozvod vody a na odpad a zaslepení	ks	1,00	
217	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	2,20	
218	Dodávka a provedení vnitřní omítky	m ²	2,20	
Oprava podlahy				
219	Demontáž PVC -3 vrstvy, včetně soklu	m ²	58,00	
220	Demontáž dřevěných parket včetně lišty	m ²	58,00	
221	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	58,00	
222	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl. 18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	58,00	
223	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR – extra – Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	58,00	
Oprava topení				
224	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	3,00	
225	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového odvzdušňovacího ventilu	ks	3,00	
226	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice	ks	3,00	
227	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	18,00	
228	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 35x35mm dl.240cm - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	7,20	
Ostatní opravy				
229	Demontáž a montáž vnitřní klimatizační jednotky, včetně ukotvení do zdiva a seřízení, napojení na odvod kondenzátu a na rozvod elektro, a včetně zapravení	ks	2,00	
230	Demontáž, dodávka a montáž trubek - hřístí krk 1/2" na odvod kondenzátu ze stávajících dvou klimatizačních jednotek pod omítku s napojením na stávající odpad, včetně bouracích prací, včetně zednického zapravení	bm	6,00	
231	Demontáž, dodávka a montáž plastové odpadní trubky DN 40 pro odvod kondenzátu pod omítku, včetně tvarovek pro napojení na odpad a včetně bouracích prací a včetně zednického zapravení	bm	1,50	
232	Zapojení, zprovoznění klimatizace a doplnění chladiva, včetně dodání revizní zprávy	soub	2,00	
233	Dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru SDK desek	m ²	58,00	
234	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
235	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	112,00	
236	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	112,00	
237	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	117,00	
238	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	117,00	
239	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařízení předmetů)	m ²	78,00	
240	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava m.č. 185 učebna - 3.NP				
241	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
242	Demontáž a montáž tabule 150x100cm, včetně zapravení	ks	2,00	
243	Demontáž svinovacího plátna š= 150cm včetně nosné konstrukce a včetně zapravení	ks	1,00	
244	Demontáž a montáž ukotvení držáku dataprojektoru do stropu	ks	2,00	

245	Demontáž kovových menších konzol včetně zapravení	ks	4,00	
246	Demontáž kovové konstrukce od mříží nad vstupními dveřmi - dl.120cm včetně zapravení	ks	1,00	
247	Demontáž dřevěného nástěnného podstavce s kovovou konstrukcí 60x100cm, včetně zapravení	ks	1,00	
248	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 350x150cm v provedení světlého dřeva, včetně 22ks nerezových dvojvěšáků	ks	1,00	
249	Demontáž, dodávka a montáž dřevěných desek uchycených na stěnu proti odření zadní stěny židlemi ve stejném dizajnu jako věšáková stěna (tj. světlého dřeva) o rozměrech - š.30cm, tl.15mm - celková délka 680 cm	bm	6,80	
250	Demontáž nefunkčních dveří včetně zárubně o rozměru 90x200cm	ks	2,00	
251	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	4,40	
252	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	4,40	
253	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	4,00	
254	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	1,50	
255	Odřezání nefunkčních pantů z kovové zárubně a přebroušení	ks	3,00	
256	Demontáž a montáž kovového hřebu kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00	
257	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm, včetně 2x syntetického bezbarvého laku a včetně přišroubování do podlahy	ks	1,00	
Oprava podlahy				
258	Demontáž PVC - 1 vrstvy, včetně soklu	m ²	64,00	
259	Demontáž dřevěných parket včetně lišty	m ²	64,00	
260	Oprava podkladní vrstvy podlahy dobetonováním v tl.5-10cm	m ²	64,00	
261	Demontáž, dodávka a montáž podlahových desek ve dvou vrstvách kladených do kříže v tl.12mm a tl.18mm např. OSB s připevněním k podkladu přišroubováním a srovnání spojů přebroušením	m ²	64,00	
262	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	64,00	
Oprava topení				
263	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	3,00	
264	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem včetně uzavíratelného šroubení	ks	3,00	
265	Demontáž, dodávka a montáž odvzdušňovacího ventilu	ks	3,00	
266	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	22,00	
267	Demontáž, vyrovnání plechu kovových odvětrávacích mřížek včetně rámu a zpětná montáž s osazením do parapetu o rozměru 145x395mm	ks	6,0	
268	Nátěr 2x kovových odvětrávacích mřížek včetně rámu kováfskou černou barvou	m ²	0,8	
269	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 35x35mm dl.260cm - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	5,2	
Ostatní opravy				
270	Dodávka a montáž zpevnění dřevěného stropu s rákosovým podbitím pomocí SDK desek tl.12,5mm a jejich nosné konstrukce uchycené do nosných trámů 10-15cm pod stropem a okolního zdiva po obvodu místnosti, včetně přetmelení, přebroušení a nátěru SDK desek	m ²	64,00	
271	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
272	Škrábání a sádrování a penetrace stěn	m ²	121,00	
273	Dodávka a montáž cementového lepidla s perlínkou - srovnání stěn a penetrace	m ²	121,00	
274	Dodávka a provedení štukové hladké omítky	m ²	126,00	
275	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	126,00	
276	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	82,00	
277	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001 - oprava m.č. 172, m.č.176 - 3.NP - prostor s utajeným režimem				
m.č. 172 - učebna - 3.NP				
278	Demontáž věšákové stěny 525x205cm	ks	1,00	
279	Demontáž, dodávka a montáž věšákové stěny 140x200cm v provedení dle stávajícího dizajnu dřeva - (višeň), včetně 10ks nerezových trojvěšáků	ks	1,00	
280	Demontáž nefunkční vestavěné skříně s plechovými skříňkami o celkovém rozměru 205x250x60cm	ks	1,00	
281	Demontáž, dodávka a montáž SDK desky tl.12,5mm - vyrovnání zdiva, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	5,20	
282	Demontáž PVC včetně soklu	m ²	1,50	
283	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5 - 8cm	m ²	1,50	
284	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	1,50	

285	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro velmi silný provoz (např. NOVOFLOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	1,50	
286	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=80mm dl.920cm	bm	2,50	
287	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	26,50	
288	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	26,50	
289	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	40,00	
290	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č. 176 - kancelář - 3.NP				
291	Demontáž nefunkční vestavěné skříně o celkovém rozměru 205x155x60cm	ks	1,00	
292	Demontáž, dodávka a montáž SDK desky tl.12,5mm - vyrovnání zdíva, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	3,20	
293	Demontáž PVC včetně soklu, stěrky	m ²	0,90	
294	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5 - 8cm	m ²	0,90	
295	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	0,90	
296	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro velmi silný provoz (např. NOVOFLOR – extra) ve stejném dizajnu, včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	0,90	
297	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=80mm dl.135cm	bm	1,35	
298	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,20	
299	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	3,20	
300	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	10,00	
301	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001 -m.č. 334, 334a,322 - chodba, nátěr dveří , oprava malby - 1.PP - SPOJARI - CIRC				
m.č. 334 (kancelář) - 1.PP - SPOJARI - CIRC				
302	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
303	Demontáž zátěžového koberce	m ²	20,00	
304	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	20,00	
305	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	20,00	
306	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	18,00	
307	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č. 334 A (kancelář) - 1.PP - SPOJARI - CIRC				
308	Vystěhování a nastěhování nábytku	soub	1,00	
309	Demontáž a montáž skřínky s dřízem včetně napojení na vodu a odpad	ks	1,00	
310	Demontáž zátěžového koberce	m ²	18,00	
311	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	18,00	
312	Dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně nalepení	m ²	18,00	
313	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10cm a nalepení po obvodu místnosti	bm	17,00	
	Likvidace odpadu	soub	1,00	
m.č. 322 (chodba) - 1.PP - SPOJARI - CIRC				
314	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří, včetně odstranění starého nátěru opálením, tmelení a přebroušení	m ²	51,00	
315	Nátěr 2x syntetický kovové zárubně, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	26,40	
316	Demontáž a montáž kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	12,00	
317	Demontáž a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.70cm a provedení nátěru 2x syntetickým bezbarvým lakem a včetně obroušení starého nátěru a přišroubování prahu do podlahy	ks	2,00	
318	Demontáž a montáž dubového prahu š.=15cm, dl.90cm a provedení nátěru 2x syntetickým bezbarvým lakem a včetně obroušení starého nátěru a přišroubování prahu do podlahy	ks	9,00	
319	Demontáž a montáž dubového prahu š.=10cm, dl.160cm a provedení nátěru 2x syntetickým bezbarvým lakem a včetně obroušení starého nátěru a přišroubování prahu do podlahy	ks	1,00	
320	Demontáž kovových mříží 100x200cm včetně kovových prvků ukořtených do zdíva a včetně zednického zapravení	ks	3,00	
321	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	2,00	
322	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	28,00	
323	Nátěr omítky nitrolakem	m ²	3,00	
324	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	30,00	
325	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	20,00	
326	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001				

327	Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost do 10 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00
328	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, zřízené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00
Brno, Kounicova 65 - bud. 001			
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - soc. zařízení a šatna u kuchyně m.č.29,29a,29b,30,32a - 2.NP			
m.č. 29 - 2.NP předsín před sprchou			
329	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění koncových těles při napuštění - sociálky u VZK	soub	1,00
330	Demontáž stávajících dřevěných dveří 70x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
331	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 70x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíčů)	ks	1,00
332	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
333	Demontáž a montáž kovové stávající skříňky o rozměru 120x60x30cm	ks	1,00
334	Demontáž a zpětná montáž pákového ovládání okna	ks	1,00
335	Demontáž keramického soklu v=10cm	bm	10,00
336	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	20,00
337	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	20,00
338	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	1,50
339	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=200cm (hnědobéžová varianta např. LAZIO) s vodotěsným vyspárováním	m ²	20,00
340	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	10,00
341	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
342	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
343	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00
344	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
345	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
346	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřvěšáku	ks	1,00
347	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x umyvadlo)	bm	2,00
348	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	2,00
349	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 – plast ke sprše včetně tvarovek, bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	1,00
350	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30cm pod stropem) a včetně olistování	m ²	6,00
351	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů pod stropem sádkartonovými deskami do vlhkého prostředí tl. 12,5mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních dvířek, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	3,00
352	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 60x60cm včetně rámu a osazení do SDK	ks	1,00
353	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00
354	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
355	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	8,50
356	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou a penetrace	m ²	8,50
357	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, obkladů a dlažby, zařizovací předmětů)	m ²	33,00
358	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 29a - 2.NP sprcha			
359	Demontáž příčky a soklu z lehkého zdiva v tl.15cm, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	3,00
360	Dodávka a montáž příčky a soklu z lehkého zdiva tl. 15cm (např. YTONG)	m ²	3,00
361	Demontáž stávajících dřevěných dveří 60x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
362	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 60x197cm s umístěním 2 oboustranných větracích mřížek ve spodní a horní části dveří 36,8x13cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíče)	ks	1,00
363	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
364	Výrovnání stěny dozděním z lehkého zdiva tl. 10cm (např. YTONG)	m ²	0,50
365	Dodávka a montáž kovového značení místnosti na dveře - sprcha - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanela - slzn-44R	ks	1,00
366	Demontáž a zpětná montáž pákového ovládání okna	ks	1,00

367	Demontáž sprchového koutu včetně dveří, sprchové baterie, odtokového žlabu a napojení na rozvod vody a odpadu	ks	1,00
368	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a včetně sifonu - dl. 70cm	ks	1,00
369	Dodávka a montáž sprchových dvoukřídlových otevíravých dveří 80x195cm (např. TEX) - čiré bezpečnostní sklo tl.6mm, včetně kovového rámu a madel.	ks	1,00
370	Dodávka a montáž baterie sprchové pákové směsové včetně sprchové růžice s hadicí	ks	1,00
371	Demontáž, dodávka a montáž nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00
372	Demontáž, dodávka a montáž mýdelny - nerez	ks	1,00
373	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1,00
374	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x sprcha)	bm	2,00
375	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	2,00
376	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 - plast ke sprše včetně tvarovek, bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	1,50
377	Demontáž a zpětná montáž pákového ovládání okna	ks	1,00
378	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	20,00
379	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	20,00
380	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	9,00
381	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou ve sprše š.=20cm	bm	4,50
382	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=210cm (hnědobéžová varianta např. LAZIO) s vodotěsným vyspárováním	m ²	20,00
383	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	10,00
384	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	3,00
385	Demontáž dobetonávky tl. 8cm	m ²	3,00
386	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	3,00
387	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	3,00
388	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	3,00
389	Dodávka a provedení protiskluzné dlažby do sprchy o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	3,00
390	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	1,00
391	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00
392	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
393	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	10,00
394	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou a penetrace	m ²	10,00
395	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	27,00
396	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 29b - 2.NP WC			
397	Demontáž stávajících dřevěných dveří 60x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
398	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického nátěru 60x197cm s umístěním 2 oboustranných větracích mřížek ve spodní a horní čisti dveří 36,8x13cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 klíče)	ks	1,00
399	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 60x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
400	Vyrovnání stěny dozděním z lehkého zdiva tl. 10cm (např. YTONG)	m ²	0,50
401	Dodávka a montáž kovového značení místnosti na dveře - WC ženy - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanelo - slzn-44AB	ks	1,00
402	Demontáž a zpětná montáž pákového ovládání okna	ks	1,00
403	Demontáž, dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) ve stejném odstínu dle stávající dlažby včetně vodotěsného vyspárování	m ²	1,00
404	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	1,00
405	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	1,00
406	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	1,00
407	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	10,00
408	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	10,00
409	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=180cm (hnědobéžová varianta např. LAZIO) s vodotěsným vyspárováním	m ²	10,00
410	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	6,00
411	Demontáž, dodávka a montáž záchodové mísy kombi komplet se spodním odpadem a prkénkem 36x64,9x77,5cm, včetně s napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
412	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír (např. 15-JUMBO 30 EKONOM) o průměru 28cm	ks	1,00
413	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	7,50
414	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou a penetrace	m ²	7,50
415	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	16,00

416	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 32a - 2.NP chodba			
417	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím odstínu RAL 8440 a 1x základní nátěr, včetně odstranění stávajícího nátěru opálením, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
418	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB pro stávající vložku FAB)	ks	1,00
419	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu RAL1010, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	2,20
420	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím bílém odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru	m ²	4,00
421	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím bílém odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	1,50
422	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stávající stropní konstrukce (cca 25-30cm pod stropem) a včetně olistování	m ²	5,00
423	Demontáž, dodávka a montáž zakrytí rozvodů pod stropem sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm, včetně nosné konstrukce, osazení instalačních dvířek, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	2,80
424	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 60x60cm včetně rámu a osazení do SDK	ks	1,00
425	Demontáž nesoudržného olejového nátěru včetně podkladu	m ²	13,00
426	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru v=120cm, včetně penetrace	m ²	13,00
427	Dodávka a montáž olejového nátěru stěn 2x (matná bílá) ve dvou vrstvách, vč. podkladní vrstvy a penetrace. Výška olej. nátěru je 180 cm.	m ²	13,00
428	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	9,00
429	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou a penetrace	m ²	9,00
430	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	30,00
431	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 30 - 2.NP - šatna			
432	Vystěhování a nastěhování 2x kovových dvoukřídlových šatních skříní a drobného nábytku	soub	1,00
433	Demontáž dřevěné gáryže dl.2m včetně zapravení	ks	1,00
434	Oprava teracového parapetu tl. 40mm doplněním výřezu o velikosti 100x50mm ve stejném odstínu	ks	1,00
435	Přebroušení a penetrace teracového parapetu	m ²	0,70
436	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím odstínu RAL 8440 a 1x základní nátěr, včetně odstranění stávajícího nátěru opálením, přetmelení a přebroušení	m ²	4,00
437	Demontáž, dodávka a montáž kovového nerez kování (zámek FAB pro stávající vložku FAB)	ks	1,00
438	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu RAL1010, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	2,20
439	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického nátěru bezbarvým lakem, dl.75cm š=10cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00
440	Demontáž a zpětná montáž pákového ovládání okna	ks	1,00
441	Demontáž betonového soklu v=6cm, včetně zednického zapravení (0,6m ²)	bm	10,00
442	Demontáž PVC	m ²	10,00
443	Demontáž dlažby	m ²	10,00
444	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	10,00
445	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	10,00
446	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování (10m ² podlaha + 0,6m ² sokl)	m ²	10,60
447	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla 60x40cm	ks	1,00
448	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění topného tělesa při napuštění - radiátor v šatně	soub	1,00
449	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00
450	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	4,00
451	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	3,00
452	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	35,00
453	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrací	m ²	20,00
454	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	38,00
455	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	13,00
456	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - kuchyně m.č.31,32 a jídelna m.č.33,33a,34a - 2.NP			
m.č. 31,32 - 2.NP kuchyně			
457	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění topného tělesa při napuštění	soub	1,00

458	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	2,00
459	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	15,00
460	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 – plast k umyvadlu včetně tvarovek, bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	2,00
461	Demontáž dlažby - lokální oprava a oprava odpadu	m ²	10,00
462	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.8-12cm	m ²	10,00
463	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	10,00
464	Dodávka a provedení protiskluzné dlažby o rozměru 20x20cm dle stávajícího typu, odstínu a rozměru včetně vodotěsného vypárování	m ²	10,00
465	Demontáž stávajícího bílého obkladu o rozměru 15x15cm, včetně podkladní omítky - lokální opravy	m ²	35,00
466	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad - lokální opravy	m ²	35,00
467	Dodávka a montáž keramického bílého obkladu 15x15cm s vodotěsným vypárováním - lokální opravy	m ²	35,00
468	Demontáž, dodávka a montáž PROFI GASTRO baterie (např. HENDI 970515) u dřezu včetně nástěnné baterie napojené na rozvod teplé a studené vody s uchycením nastavné tyče do zdiva a včetně výtokového ramene s kohoutem	ks	2,00
469	Demontáž, dodávka a montáž pračkového ventilu	ks	7,00
470	Demontáž, dodávka a montáž nerezového "L" profilu 40x40mm pro ochranu rohů dl.150cm, včetně uchycení nalepením a 3xpříšroubováním	ks	15,00
471	Demontáž, dodávka a montáž pákové nástěnné směšové baterie s prodlouženým ramenem	ks	1,00
472	Demontáž, dodávka a montáž pákové stojánkové dřezové směšové baterie s prodlouženým ramenem	ks	1,00
473	Demontáž, dodávka a montáž vyzdivky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	1,50
474	Demontáž, dodávka a montáž keramické závěsné výlevky s plastovou mřížkou (např. Jika MIRA) s napojením na odpad	ks	1,00
475	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směšové pákové baterie s vložením tvarovky pro napojení na hadici a s prodlouženým raménkem (např. Optima) včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
476	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování - geberit - výlevka	ks	1,00
477	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1,00
478	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
479	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	240,00
480	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou MYKOSTOP a penetrace	m ²	245,00
481	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů ...)	m ²	207,00
482	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 33,33a - jídelna velká - 2.NP			
483	Vystěhování a nastěhování drobného nábytku - stolů a židlí	soub	1,00
484	Demontáž a montáž výdejního pultu dl.7m š.=1,0m v.=1,2m, včetně vystěhování a nastěhování na původní místo po provedení dlažby	soub	1,00
485	Demontáž dlažby včetně soklu	m ²	34,00
486	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5cm	m ²	34,00
487	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	34,00
488	Dodávka a provedení protiskluzné dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně vodotěsného vypárování	m ²	34,00
489	Demontáž PVC včetně soklu, stěrky	m ²	74,00
490	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5 - 8cm	m ²	74,00
491	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	74,00
492	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro velmi silný provoz (např. NOVOFLOOR – extra), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	74,00
493	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=80mm dl.920cm	bm	9,20
494	Demontáž vestavěné dvoukřídlé skříně o rozměru 220x220	ks	2,00
495	Dodávka a montáž dvoukřídlé vestavěné skříně s 5ti policemi o rozměru š =220 x v = 220 cm x hl.= 50cm v provedení imitace světlého dřeva, včetně soklu o v= 6cm a včetně olištování po obvodu skříně a včetně 2ks úchytů a 2ks zámků a otevírání dvířek na magnet	ks	1,00
496	Demontáž, dodávka a montáž SDK desky tl.12,5mm - vyrovnání zdiva, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	5,00
497	Demontáž stávajícího dřevěného obložení včetně rastru	m ²	22,00
498	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky po demontáži obložení	m ²	22,00
499	Nátěr 2x olejový umyvateľný bílý, včetně penetrace a podkladního nátěru v=150cm a nátěr sloupů	m ²	38,00
500	Demontáž nefunkční větrací mřížky a zednické zapravení otvoru 20x60cm	ks	1,00
501	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	2,50
502	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	32,00
503	Oprava kovové dilatace teracového parapetu dl. 52cm (zkrácení a zpětné nalepení)	ks	1,00

504	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 35x35mm - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	11,0
505	Demontáž, dodávka a montáž nerezového parapetu z plechu tl. 2,5-2,8mm o rozměru dl.=110cm š= 27cm - výdejní okno z kuchyně	ks	1,00
506	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.4-5cm - pod parapetem	m ²	0,30
507	Demontáž, dodávka a montáž nerezového "L" profilu 50x50mm pro ochranu rohů výdejního okna v celkové délce 710cm, včetně uchycení nalepením a přišroubováním	bm	7,10
508	Demontáž, dodávka a montáž rohového umývatka 41,5cm x 41,5cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
509	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
510	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1.0 l	ks	1,00
511	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
512	Demontáž, dodávka a montáž tlakového, zásobníkového, elektrického ohřivače pod dřez na 15litrů (např. Dražice), včetně napojení na rozvod vody a na rozvod elektro.	ks	1,00
513	Demontáž, dodávka a montáž tvarovky na rozvod vody pro napojení hadice	ks	1,00
514	Demontáž, dodávka a montáž flexi hadice 1/2" dl. 3,5m, včetně napojovací koncovky a pákového uzávěru na konci hadice	bm	3,50
515	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (1x umyvadlo)	bm	2,00
516	Dodávka a montáž izolace Irubek MIRELON	bm	2,00
517	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 60 – plast ke sprše včetně tvarovek, bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	1,00
518	Demontáž stávajícího bílého obkladu o rozměru 15x15cm , včetně podkladní omítky	m ²	2,00
519	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	2,00
520	Dodávka a montáž keramického bílého obkladu 15x15cm s vodotěsným vypárováním	m ²	2,00
521	Dodávka a montáž bandažové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou ve sprše š.=20cm	bm	2,00
522	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00
523	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	180,00
524	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetraci	m ²	70,00
525	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou MYKOSTOP a penetrace	m ²	185,00
526	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	180,00
527	Likvidace odpadu	soub	1,00
m.č. 34a - jídelna dietní - 2.NP			
528	Vystěhování a nastěhování nábytku - stolů a židlí a skříně o rozměru 120x180x50cm	soub	1,00
529	Demontáž garmyže dl. 7m , včetně zapravení	ks	1,00
530	Demontáž stávajících dřevěných dveří 120x200cm, včetně zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
531	Dodávka a montáž dřevěných plných dvoukřídlých dveří včetně 2x syntetického nátěru 120x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 6 kličů)	ks	1,00
532	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 120x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
533	Demontáž popraskané vyzdívky tl.15 cm	m ²	5,00
534	Dodávka a provedení vyzdívky z lehkého zdiva (např. YTONG) v tl.15cm včetně vnitřní omítky a ukotvení do zdiva	m ²	5,00
535	Demontáž stávajícího masivního dřevěného obložení včetně rastru	m ²	54,00
536	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní dvouvrstvé omítky po demontáži obložení	m ²	54,00
537	Nátěr 2x olejový umývatelný bílý, včetně penetrace a podkladního nátěru v=150cm a nátěr sloupů	m ²	27,00
538	Demontáž koberce	m ²	39,00
539	Demontáž PVC	m ²	39,00
540	Demontáž betonového soklu v=6cm, včetně zednického zapravení (4,2m ²)	bm	28,00
541	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5 - 8cm	m ²	39,00
542	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod vinilovou podlahu	m ²	39,00
543	Dodávka a montáž vinylové podlahy tl.2mm (např. Expona Design 8075 Light Grey Metrix), včetně nalepení	m ²	39,00
544	Demontáž, dodávka a montáž soklové šedé lišty - výška lišty = 58mm, včetně vsazení vinylové podlahoviny (cca 2,0m ²)	bm	28,00
545	Demontáž, dodávka a montáž přechodové lišty š=5cm dl.120cm	bm	1,20
546	Demontáž vestavěné dvoukřídlé skříně o rozměru 150x220	ks	1,00
547	Dodávka a montáž dvoukřídlé vestavěné skříně s 5ti policemi o rozměru š =150 x v = 220 cm x hl.= 45cm v provedení imitace světlého dřeva, včetně soklu o v= 6cm, úchytu a zámku a otevírání dveří na magnet a včetně olišťování po obvodu skříně	ks	1,00
548	Demontáž, dodávka a montáž SDK desky tl.12,5mm - vyrovnání zdiva, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru	m ²	3,30
549	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění topného tělesa při napuštění	soub	1,00
550	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	2,00

551	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	12,00	
552	Demontáž, dodávka a montáž plastového bílého "L" profilu 35x35mm - zarovnání hrany okenního parapetu	bm	6,00	
553	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
554	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	83,00	
555	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrací	m ²	60,00	
556	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplišňovou složkou MYKOSTOP a penetrace	m ²	88,00	
557	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	79,00	
558	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - Výměna koberce m.č.77 - 4.NP - bytovky				
559	Vystěhování a nastěhování kancelářského nábytku	soub	1,00	
560	Demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení topení 100x130cm	ks	1,00	
561	Nátěr 2x syntetický dřevěných dveří ve stávajícím odsunu, včetně odstranění stávajícího nátěru	m ²	2,00	
562	Demontáž a montáž kovového nerez kování	ks	1,00	
563	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím odstínu RAL1010, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	2,20	
564	Nátěr 2x syntetický ocelové zárubně ve stávajícím bílém odstínu, včetně odstranění stávajícího nátěru přebroušením	m ²	2,20	
565	Demontáž dřevěného soklu včetně zednického zapravení	bm	22,00	
566	Demontáž stávajícího zatěžového koberce, včetně soklu	m ²	26,50	
567	Demontáž, dodávka a montáž samonivelační vyrovnávací stěrky s vlákninou	m ²	26,50	
568	Dodávka a montáž zatěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB s celoplošným nalepením	m ²	26,50	
569	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 6,5cm a nalepení po obvodu místnosti (1,35m ² koberce)	bm	22,00	
570	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - chodba - m.č.195,195a, 195b, 195c - 6.NP				
571	Demontáž, dodávka a montáž ochrany rohů "L" profil 36x36mm, v=150cm - m.č.210	ks	4,00	
572	Demontáž a zapravení malých kovových úchytlů nástěnek	ks	60,00	
573	Demontáž kovové prosklené stěny o rozměru 266x 310cm	ks	1,00	
574	Demontáž dřevěné prosklené stěny o rozměru 266x 312cm	ks	2,00	
575	Zapravení podlahy - dlažby po demontáži prosklené stěny jemnou cementovou směsí v tl.3-5cm, včetně vyhlazení	m ²	1,20	
576	Demontáž, dodávka a montáž plastového parapetního kanálu - dutého PK 170x70mm pro zakrytí kabeláže po demontáži dřevěné prosklené stěny	bm	1,00	
577	Demontáž a zpětná montáž tabulek 15x20cm se jmenovkami vedle dveří	ks	39,00	
578	Demontáž kovové mříže 120x220cm včetně zednického zapravení před dveřmi č.182	ks	1,00	
579	Nátěr 2x syntetický nátěr kovových trubek rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	8,00	
580	Vyspravení podkladu poškozeného olejového nátěru sloupů, včetně penetrace	m ²	57,00	
581	Dodávka a montáž olejového nátěru sloupů 2x (polomatná bílá) ve dvou vrstvách, vč. podkladní vrstvy	m ²	57,00	
582	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	5,00	
583	Škrábání, sádrování a penetrace	m ²	1 339,00	
584	Oprava omítky stěrkou, včetně přebroušení a penetrací	m ²	220,00	
585	Malba bílá 2 x PRIMALEX	m ²	1 344,00	
586	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	714,00	
587	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - zasedací místnost - m.č.197 a kanceláře m.č. 199, 208 - 6.NP				
588	Demontáž, dodávka a montáž kotvení křidel dvoukřídlových plastových dveří do podlahy a do stropu - m.č.197	ks	1,00	
589	Demontáž, dodávka a montáž soklové lišty - výška lišty = 58mm dle stávajícího typu, včetně 2ks rožků m.č.199 a 208	bm	0,50	
Brno, Kounicova65 - obj.001 - oprava značení parkovacích míst				
590	Oprava vodorovného značení parkovacího stání dělicí čarou šířky 12 cm střík.barvou bílou, včetně očištění asfaltové plochy před značením parkovacích míst	bm	167,00	
591	Oprava číslování parkovacích stání od 1 do 15 a označení "OD" a "PS" střík.barvou bílou, včetně očištění asfaltové plochy před značením parkovacích míst (počet jednotlivých znaků 27ks)	ks	27,00	
Brno, Kounicova 65 - obj.001				

592	Odvoz očištěného kovového odpadu od sutí a skla na vzdálenost do 10 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00
593	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2			
594	Použití a pronájem mobilního lešení pro práci ve výšce do 4 - 6 m v m. č. 9	soub	1,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 - malování m.č.1,1a,2,3,7,8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 (chodby, šatny soc.zařízení pro personál a kanceláře			
595	Zakrytí stávajícího zařízení fólií před zahájením prací m.č.16,17,18	m ²	30,00
596	Demontáž a zpětná montáž hasících přístrojů m.č.8 - chodba	ks	6,00
597	Lokální oprava - demontáž, dodávka a doplnění keramického obkladu 15 x 15 cm (bílé), vč. očištění podkladu, penetrace a vyspárování	m ²	2,00
598	Lokální oprava - demontáž, dodávka a doplnění keramického dlažby 10 x 10 cm (dle stávajícího odstínu), vč. očištění podkladu, penetrace a vyspárování	m ²	2,00
599	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	585,00
600	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	67,00
601	Malba bílá 2 x PRIMALEX, vč. penetrace	m ²	652,00
602	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	655,00
Ostatní stavební opravy m.č.16 - kancelář			
603	Demontáž dřevěné garnyže dl.90cm, včetně zapravení	ks	1,00
604	Demontáž stávajících dřevěných dveří 90x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
605	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického náteru 90x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíčů)	ks	1,00
606	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 90x197cm, včetně 2x syntetického náteru a včetně zapravení ostění	ks	1,00
607	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu včetně 2x syntetického náteru bezbarvým lakem, dl.90cm š=15cm, včetně přilepení a přišroubování do podlahy	ks	1,00
608	Nátěr 2x syntetický dřevěného pevného okna ve stávajícím odstínu bílá, včetně odstranění stávajícího náteru, přetmelení a přebroušení	m ²	1,35
609	Demontáž a montáž radiátoru, včetně vypuštění a napuštění topného systému a odvzdušnění koncových těles	ks	1,00
610	Nátěr 2x syntetický radiátoru a rozvodů, včetně odstranění starého náteru přebroušením	m ²	10,00
611	Demontáž PVC -1 vrstva, včetně soklu	m ²	16,00
612	Demontáž dřevěných podkladních desek	m ²	16,00
613	Demontáž, dodávka a montáž kovového poklopu z rýhovaného plechu včetně rámu o rozměru 60x60cm žárově pozinkovaný	ks	1,00
614	Demontáž, dodávka a montáž podkladní vrstvy betonu v tl.8-10cm	m ²	16,00
615	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC	m ²	16,00
616	Dodávka a montáž PVC tl.2mm určené pro větší zátěž pro silný provoz (např. NOVOFLOR - extra - Amos), včetně vyhlazení, svařování a nalepení a včetně soklu	m ²	16,00
617	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 - malování m.č.6,9,10,11,12,14,15 (kuchyně a přilehlé místnosti a jídelna)			
618	Zakrytí kuchyňských přístrojů, digestoří a ostatního vybavení	m ²	150,00
619	Vystěhování a nastěhování stolů a židlí v jídelně m.č.6	soub	1,00
620	Lokální oprava - demontáž, dodávka a doplnění keramického obkladu 15 x 15 cm (bílé), vč. očištění podkladu, penetrace a vyspárování	m ²	7,00
621	Lokální oprava - demontáž, dodávka a doplnění keramického dlažby 10 x 10 cm (dle stávajícího odstínu), vč. očištění podkladu, penetrace a vyspárování	m ²	4,00
622	Škrábání a sádrování a penetrace	m ²	534,00
623	Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace	m ²	111,00
624	Malba bílá 2 x PRIMALEX MYKOSTOP, vč. penetrace	m ²	615,00
625	Komplexní úklid vymalovaných prostor s přidáním dezinfekce (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	761,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 - oprava WC ženy m.č.4 a WC muži m.č.5			
626	Vypuštění a napuštění topného systému včetně odvzdušnění topných těles po napuštění	soub	1,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 - m.č. 4 WC ženy			
627	Demontáž stávajících dřevěných dveří 70x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	1,00
628	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického bílého náteru 70x197cm, včetně kovového nerez kování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	1,00
629	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 70x197cm, včetně 2x syntetického náteru a včetně zapravení ostění	ks	1,00

630	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC ženy - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanel - slzn-44ab	ks	1,00
631	Demontáž a montáž pákového ovládání okna	ks	2,00
632	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva tl. 15cm (např. YTONG), včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	17,00
633	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva tl. 20cm (např. YTONG)- obezdění svodu, včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	2,50
634	Demontáž, dodávka a montáž instalačních plastových dvířek 30x30cm - přístup k čistícímu kusu, včetně rámu a osazení do zdiva	ks	1,00
635	Demontáž příčky z lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	4,40
636	Demontáž, dodávka a montáž lehké příčky - kabiny WC z MDF laminovaných desek v = 2,2m - odstín - třešeň, včetně nosné konstrukce (nosná konstrukce jako pro sádkartón) na nožkách v=10 cm s ukotvením do stěn, š=8cm a včetně olistování a 3ks dveří 60x197cm	m ²	4,40
637	Dodávka a montáž ukončení lehké příčky lištou š. 6-8cm	bm	2,00
638	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm v odstínu - třešeň s úpravou délky dle zástěny, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevírání	ks	2,00
639	Dodávka a montáž obložkové zárubně pro zástěnu o tl.8cm v odstínu třešeň pro dveře 60x197cm s úpravou délky dle zástěny	ks	2,00
640	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00
641	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
642	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	1,00
643	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	1,00
644	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00
645	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřvešáku	ks	1,00
646	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	1,50
647	Demontáž, dodávka a montáž keramické závěsné výlevky s plastovou mřížkou (např. Jika MIRA) s napojením na odpad	ks	1,00
648	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směšové pákové baterie s vložením tvarovky pro napojení na hadici a s prodlouženým raménkem (např. Optima) včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
649	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování - geberit - výlevka	ks	1,00
650	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1,00
651	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívky tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3,50
652	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmisy dl.54/š.35cm včetně sedátka	ks	2,00
653	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00
654	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2,00
655	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2,00
656	Demontáž stávajícího obkladu, včetně podkladní omítky	m ²	22,00
657	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	22,00
658	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	6,00
659	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědobéžová varianta např. LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	22,00
660	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	10,00
661	Demontáž dlažby	m ²	6,00
662	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5-8cm	m ²	6,00
663	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	6,00
664	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	6,00
665	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně soklu a včetně vodotěsného vyspárování	m ²	6,00
rozvody vody a odpadu WC ženy			
666	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu DN 1" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	10,00
667	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou, teplou vodu a cirkulaci DN 3/4" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC a 1x umyvadlo)	bm	7,00
668	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou, teplou vodu a cirkulaci 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2x WC a 1x umyvadlo)	bm	15,00
669	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1"	ks	1,00
670	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 3/4"	ks	1,00
671	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 30x30cm včetně rámu a osazení a zapravení	ks	1,00
672	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	32,00

673	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 100, včetně tvarovek a bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	4,00
674	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 70, včetně tvarovek a bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	3,00
	oprava radiátoru m.č.3 - WC ženy		
675	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	1,00
676	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termostatu s termostatickou hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru s vypouštěcím ventilem	ks	1,00
677	Demontáž, dodávka a montáž topenářské trubky DN 1/2" včetně napojení radiátoru na stávající rozvod topení	bm	4,00
678	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	5,00
	oprava omítek a malba		
679	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky	m ²	20,00
680	Malba bílá 2 x PRIMALEX s protiplísňovou složkou a penetrace	m ²	20,00
681	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	35,00
682	Likvidace odpadu	soub	1,00
	Brno, Tučkova internát , obj. č. 2 - WC muži m.č.5		
683	Demontáž stávajících dřevěných dveří 70x197cm, včetně ocelové zárubně a včetně bouracích prací	ks	2,00
684	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří včetně 2x syntetického bílého nátěru 70x197cm, včetně kovového nerezování (zámek FAB, vložka FAB, 3 klíče)	ks	2,00
685	Dodávka a montáž ocelové zárubně pro dveře 70x197cm, včetně 2x syntetického nátěru a včetně zapravení ostění	ks	2,00
686	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti - WC muži - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanel - slzn-44aa	ks	2,00
687	Dodávka a montáž na dveře kovového značení místnosti -úklid - z kartáčované nerez o velikosti 12x12cm - dle stávajícího typu sanel - slzn-44H	ks	1,00
688	Demontáž a montáž pákového ovládání okna	ks	4,00
689	Demontáž, dodávka a montáž příčky z lehkého zdiva tl. 15cm (např. YTONG), včetně oboustranné vnitřní omítky	m ²	8,50
690	Demontáž příčky z lehkého zdiva v tl.10cm, včetně bouracích prací s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	m ²	11,00
691	Demontáž, dodávka a montáž lehké příčky - kabiny WC z MDF laminovaných desek v = 2,2m - odstín - třešeň , včetně nosné konstrukce (nosná konstrukce jako pro sádkartón) na nožkách v=10 cm s ukotvením do stěn, š= 8cm a včetně olistování a 3ks dveří 60x197cm	m ²	11,00
692	Dodávka a montáž ukončení lehké příčky lištou š. 6- 8cm	bm	5,00
693	Dodávka a montáž dřevěných plných dveří 60/197cm v odstínu - třešeň s úpravou délky dle zástěny, včetně kovového kování s vnitřní uzavíratelnou páčkou s možností nouzového otevírání	ks	2,00
694	Dodávka a montáž obložkové zárubně pro zástěnu o tl.8cm v odstínu třešeň pro dveře 60x197cm s úpravou délky dle zástěny	ks	2,00
695	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla 60cm x 47cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu a napojení na rozvod vody a na odpad	ks	2,00
696	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové směšové baterie s prodlouženým výtokovým raménkem včetně napojení na rozvod vody	ks	2,00
697	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dávkovače tekutého mýdla 1,0 l	ks	2,00
698	Demontáž , dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60x40cm	ks	2,00
699	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	ks	2,00
700	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dvojvěšáku	ks	2,00
701	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	3,50
702	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WCmísy dl.54/š.35cm včetně sedátka	ks	2,00
703	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š=40cm, výška=115-130cm osazené do zdiva	ks	2,00
704	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké (3/6 litry) splachování s osazením na stěnu zepředu - bílé 20,5x14,5cm	ks	2,00
705	Demontáž, dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír 15-JUMBO 30 EKONOM o průměru 28cm	ks	2,00
706	Demontáž, dodávka a montáž vyzdívký tl.15cm, včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	1,50
707	Demontáž, dodávka a montáž keramické závěsné výlevky s plastovou mřížkou (např. Jíla MIRA) s napojením na odpad	ks	1,00
708	Demontáž, dodávka a montáž výlevkové nástěnné směšové pákové baterie s vložením tvarovky pro napojení na hadici a s prodlouženým raménkem (např. Optima) včetně napojení na rozvod vody	ks	1,00
709	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové nádržky na splachování - geberit - výlevka	ks	1,00
710	Demontáž, dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro splachování s osazením na stěnu - bílé 20,5x14,5cm - výlevka	ks	1,00

711	Demontáž, dodávka a montáž keramického pisoáru na pružinové ovládání se zadním přívodem vody	ks	2,00
712	Demontáž, dodávka a montáž podlahové nerezové vpusti 15x15cm, včetně sifonu a napojení na odpad	ks	2,00
713	Demontáž stávajícího obkladu	m ²	46,00
714	Demontáž, dodávka a montáž podkladní omítky pod obklad	m ²	46,00
715	Dodávka a montáž stěrkové izolace proti vodě pod obklad	m ²	5,00
716	Dodávka a montáž keramického obkladu 25x33,3cm v=220cm (hnědobéžová varianta např. LAZIO,) s vodotěsným vyspárováním	m ²	46,00
717	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu	bm	21,00
718	Demontáž dlažby	m ²	14,00
719	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl. 5-8cm	m ²	14,00
720	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	14,00
721	Dodávka a provedení stěrkové izolace proti vodě	m ²	7,00
722	Dodávka a provedení dlažby o rozměru 29,8x29,8cm (např. taurus nebo kréta) včetně vodotěsného vyspárování	m ²	14,00
oprava radiátoru m.č.5 - WC muži			
723	Demontáž a montáž radiátoru, včetně výměny těsnění a napojení na rozvod topení	ks	2,00
724	Demontáž, dodávka a montáž radiátorového termoventilu s termoregulační hlavici, včetně výměny šroubení u vratného potrubí radiátoru	ks	2,00
725	Demontáž, dodávka a montáž topenářské trubky DN 1/2" včetně napojení radiátoru na stávající rozvod topení	bm	4,00
726	Nátěr 2x syntetický nátěr radiátoru a rozvodu topení, včetně odstranění starého nátěru přebroušením	m ²	10,00
rozvody vody a odpadu			
727	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu DN 1" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení	bm	5,00
728	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou a teplou vodu DN 3/4" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2xWC mísa, 2x pisoár, 1x výlevka a 2x umyvadlo)	bm	6,00
729	Demontáž, dodávka a montáž rozvodu pod omítku pro studenou, teplou vodu a cirkulaci 1/2" - plast, včetně tvarovek a včetně bouracích prací a zapravení (2xWC mísa, 2x pisoár, 1x výlevka a 2x umyvadlo)	bm	22,00
730	Demontáž, dodávka a montáž kulového ventilu 1"	ks	1,00
731	Demontáž, dodávka a montáž revizních plastových dvířek 30x30cm včetně rámu a osazení a zapravení	ks	1,00
732	Dodávka a montáž izolace trubek MIRELON	bm	33,00
733	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 100, včetně tvarovek a bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	6,00
734	Demontáž, dodávka a montáž odpadu DN 70, včetně tvarovek a bouracích prací a zapravení a napojení na stávající rozvod	bm	8,00
Oprava stěn a malování			
735	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních omítek	m ²	42,00
736	Malba bílá 2 x PRIMALEX a penetrace	m ²	42,00
737	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů)	m ²	84,00
738	Likvidace odpadu	soub	1,00
Brno,Tučkova internát - obj. č. 2 - Výměna ležaté a svislé kanalizace			
Výměna rozvodů ležaté a svislé kanalizace			
739	Prohlídka kanalizace TV kamerou, včetně záznamu na DV	bm	15,00
740	Prohlídka kanalizace TV kamerou, včetně záznamu na DV a vyčištění tlakovou vodou	bm	8,00
741	Demontáž, dodávka a montáž svislé plastové kanalizační roury DN 100, včetně tvarovek, čistícího kusu a napojení na ležatou kanalizaci	bm	5,50
742	Provedení průrazu stropní konstrukcí o průměru 150mm a zednické zapravení po výměně svislého svodu	ks	1,00
743	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl. 10-12cm	m ²	14,50
744	Demontáž, dodávka a montáž izolace proti zemní vlhkosti	m ²	14,50
745	Demontáž, dodávka a montáž podkladního betonu v tl. 17 - 20cm, včetně KARI sítě	m ²	14,50
746	Provedení výkopu v zemině do hl. 110cm	m ³	16,00
747	Demontáž, dodávka a montáž ležaté kanalizace DN 150 - plast, včetně napojení stávajících větví a napojení	bm	8,00
748	Demontáž, dodávka a montáž ležaté plastové kanalizační roury DN 100, včetně tvarovek a napojení	bm	8,00
749	Demontáž, dodávka a montáž ležaté plastové kanalizační roury DN 70, včetně tvarovek a napojení	bm	9,00
750	Demontáž, dodávka a montáž plastové tvarovky s čistícím kusem na ležaté kanalizaci DN 150 v revizní šachtě	ks	1,00
751	Provedení podsypu a zásypu štěrkokopiskem	m ³	5,80

752	Dodávka a provedení obetonování napojení ležaté kanalizace na hlavní rozvod a v místech přechodu na svislou kanalizaci	m ³	0,15	
753	Dovoz zeminy na mezideponii a zpět na zásyp ručně do 100m, včetně svislého přemístění do 2,5metrů	m ³	16,00	
754	Provedení zásypu nového rozvodu zeminou, včetně zhutnění po vrstvách cca 15cm	m ³	10,05	
755	Odvoz zbylé zeminy, včetně naložení a vyložení	m ³	5,95	
Brno, Tučkova internát , obj. č. 2				
756	Odvoz očištěného kovového odpadu od suti a skla na vzdálenost do 10 km včetně naložení a vyložení	soub	1,00	
757	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště – provizorní oplocení apod.	soub	1,00	
Brno - Kounicova 44 - bud.001, Kounicova 65 - bud.č.001, Tučkova internát - bud.č.002 VZK a Střelnice Slatina Brno - ELEKTROINSTALACE				
Brno Kounicova 44 Brno - ELEKTROINSTALACE				
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 PP - m.č. 294 - kancelář OKIS				
758	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 60cm	ks	1,00	
759	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	45,00	
760	Demontáž přepínače	ks	1,00	
761	Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00	
762	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00	
763	Dodávka a montáž LED svítidla vestavné do minerálního podhledu 600 x 600mm 36W, 3000 K, 3240 lm, UGR19, IP 40. Technické parametry shodné s Ledvance ECO PANEL 600 36W, 830, UGR19, WT FS1	ks	4,00	
764	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm, 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1,00	
765	Demontáž zásuvky	ks	8,00	
766	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepát. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	2,00	
767	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	6,00	
768	Demontáž trubek liší	m	20,00	
769	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	20,00	
770	Demontáž okenního ventilátoru	ks	1,00	
771	Dodávka a montáž okenní ventilátor atypický s kuličkovými ložisky a reverzním chodem průměr 230mm, automatická žaluzie, technické parametry shodné s Elektrodesign HV 230 AE - průtok vzduchu 600/330 m3/h, příkon 34W, otáčky 1260 min., jmenovitý proud 0,15A, akustický hluk 37/43dB/3m , IPX4, 230V, 50Hz.	ks	1,00	
772	Dodávka a montáž regulátor a přepínání směru otáček, zap./vyp., k výše uvedenému okennímu ventilátoru, technické parametry shodné s Elektrodesign REB 1R, jmenovitý proud 1,0A, IP 40, 230V, 50Hz, barva bílá	ks	1,00	
773	Demontáž stávající řídicí jednotky	ks	1,00	
774	Dodávka a montáž multifunkční řídicí jednotky - časový spínač , hydrostat, čidlo pohybu, čidlo světla k výše uvedenému okennímu ventilátoru, technické parametry 60W, jmenovitý proud 0,3A, IP 34, 230V/50Hz.	ks	1,00	
775	Demontáž krabice rozvodná	ks	9,00	
776	Dodávka a montáž pod omítku krabice s víčkem	ks	4,00	
777	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	5,00	
778	Demontáž roštů, žlabů, trubek v kabelové trase, včetně přichytek	m	3,50	
779	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, přichytek, držáků , závěsu, spojek uzemňovacích, hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 60 x 60	m	3,50	
780	Dodávka a montáž přichytka kabelová včetně hmoždinky a vrutu	ks	20,00	
781	Demontáž stávajícího vedení a li. ovládání	m	3,00	
782	Demontáž stávajícího AL vedení	m	83,00	
783	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00	
784	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	35,00	
785	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	45,00	
786	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	5,00	
787	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	6,00	
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1PP, m.č. 304B OKIS				
788	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 60cm	ks	4,00	
789	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	5,00	
790	Demontáž přepínače	ks	7,00	

791	Dodávka a montáž tlačítkový spínač bílý č. 1/0, s doutnavkou, IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Tango)	ks	6,00
792	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
793	Dodávka a montáž otočný spínač bílý 1-0-2, IP 20, 230V/25A	ks	1,00
794	Demontáž zářivkových a žárovkových svítidel	ks	30,00
795	Dodávka a montáž LED svítidla vestavné do minerálního podhledu 600 x 600mm 36W, 3000 K, 3240 lm, UGR19, IP 40. Technické parametry shodné s Ledvance ECO PANEL 600 36W, 830, UGR19, WT FS1	ks	30,00
796	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světla 8W LED, 292 x 102 x 36,8mm, 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	4,00
797	Demontáž krabice rozvodné, přístrojové	ks	64,00
798	Dodávka a montáž víčka krabice, šroubovací, ke KUL 68 včetně vrtů	ks	20,00
799	Dodávka a montáž do SDK krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KUL 68-45/LD NA	ks	46,00
800	Dodávka a montáž do SDK krabice rozvodná včetně věnečku. Technické parametry shodné s Kopos KUL 68-45/LD NA	ks	10,00
801	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	6,00
802	Dodávka a montáž krabice panelová, IP 20. Krabice jsou určeny pro povrchovou montáž, rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
803	Demontáž zásuvky	ks	21,00
804	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	6,00
805	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	7,00
806	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje bílý (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
807	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	5,00
808	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. hnědá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357H) včetně přístrojové krabice	ks	5,00
809	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE hnědá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357H) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
810	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje hnědý (design podobný ABB Tango)	ks	2,00
811	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný dvojnásobný hnědý (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
812	Demontáž trubek, lišt a žlabů	m	118,00
813	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	60,00
814	Dodávka a montáž chránička pr. 50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	12,00
815	Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu žárově zinkovaného M2 200/50 (včetně nosníků, přichytek, držáků, spojek, spojek uzemňovacích) technické parametry shodné s Arkys	m	46,00
816	Dodávka a montáž přepážka žlabu žárově zinkovaná do drátěného kabelového žlabu M2 200/50 technické parametry shodné s Arkys KPZM 50	m	46,00
817	Odpojení a demontáž stávajících datových zásuvek	ks	6,00
818	Zpětná montáž a zapojení stávajících datových zásuvek	ks	6,00
819	Demontáž okenního ventilátoru	ks	4,00
820	Demontáž stávajícího spínání ventilátoru	ks	4,00
821	Dodávka a montáž okenní ventilátor atypický s kuličkovými ložisky a reverzním chodem průměr 230mm, automatická žaluzie, technické parametry shodné s Elektrodesign HV 230 AE - průtok vzduchu 600/330 m3/h, příkon 34W, otáčky 1250 min., jmenovitý proud 0.15A, akustický hluk 37/43dB/3m, IPX4, 230V, 50Hz.	ks	2,00
822	Dodávka a montáž regulátor a přepínání směru otáček, zap./vyp., k výše uvedenému okennímu ventilátoru, technické parametry shodné s Elektrodesign REB 1R, jmenovitý proud 1,0A, IP 40, 230V, 50Hz, barva bílá	ks	2,00
823	Dodávka a montáž okenní ventilátor atypický s kluznými ložisky a reverzním chodem průměr 230mm, automatická žaluzie, včetně regulátoru otáček a směru chodu, technické parametry shodné s Acta B23-RA - průtok vzduchu 825/530 m3/h, příkon 45W, otáčky 1350 min., jmenovitý proud 0.2A, akustický hluk 49dB/3m, IPX4, 230V, 50Hz.	ks	2,00
824	Demontáž stávající řídicí jednotky	ks	4,00
825	Dodávka a montáž multifunkční řídicí jednotky - časový spínač, hydrostat, čidlo pohybu, čidlo světla k výše uvedenému okennímu ventilátoru, technické parametry 60W, jmenovitý proud 0,3A, IP 34, 230V/50Hz.	ks	4,00
826	Demontáž stávajícího AL vedení	m	410,00
827	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	50,00
828	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	100,00
829	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	200,00
830	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 10 mm2	m	30,00
831	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYA 4 mm2 zž	m	15,00
832	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 zž	m	15,00

833	Dodávka a montáž příchytka kabelová včetně hmoždinky a vrutu	ks	200,00
834	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	5,00
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1PP, m.č. 304B - R304B			
835	Proměření, popsání a odpojení okruhů rozvaděče R304B	soub	1,00
836	Demontáž stávajícího plastového rozvaděče R304B včetně spínacích jističích prvků	ks	1,00
837	Dodávka a montáž do SDK rozvaděče R304B dle ČSN EN 60 439 -3, 60 modulů, technické parametry shodné Hager Volta VU60NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků, propojovacích vedení, propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
838	Dodávka a montáž do R304B svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00
839	Dodávka a montáž do R304B výkonový vypínač, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
840	Dodávka a montáž do R304B impulzní paměťové relé na DIN lištu, technické parametry shodné s OEZ MIG-20-20-A230	ks	3,00
841	Demontáž, dodávka a montáž do R304B jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00
842	Dodávka a montáž do R304B jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
843	Dodávka a montáž do R304B jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 13A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	3,00
844	Dodávka a montáž do R304B jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	6,00
845	Dodávka a montáž do R304B jistič technická data: Vypínací charakteristika : D, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
846	Provedení popisu okruhů R304B popisovačem	soub	1,00
847	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R304B	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1PP, m.č. 308 chodba OKIS			
848	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 60cm	ks	1,00
849	Demontáž trubek	m	3,00
850	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	3,00
851	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00
852	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00
853	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 1PP, m.č. 308 rozvaděč HR OKIS			
854	Proměření, popsání a odpojení okruhů ocelopletového rozvaděče HR OKIS	soub	1,00
855	Dodávka a montáž do HR OKIS jistič, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 32A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
856	Dodávka a montáž do HR OKIS jistič, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
857	Dodávka a montáž do HR OKIS jistič, technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
858	Dodávka a montáž do RH OKIS propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů,proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	1,00
859	Dodávka a montáž do RH OKIS svorkovnice Pe	ks	1,00
860	Provedení mechanických úprav rozvaděče RH OKIS	soub	1,00
861	Úprava plastového krytu rozvaděče RH OKIS	ks	1,00
862	Provedení popisu okruhů RH OKIS popisovačem	soub	1,00
863	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče HR OKIS	soub	1,00
864	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděče RH OKIS	ks	1,00
865	Provedení očištění rozvaděče RH OKIS o rozměrech 120 x 90cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 PP, m.č. 396 - Rekrutační odd.			
866	Provedení průrazu pr. 30mm zdívm	ks	3,00
867	Demontáž žár svídel	ks	1,00

868	Dodávka a montáž LED svítidlo pod linku 9W, 230V, IP 44, 4000K, materiál hliník, délka 601mm, neobsahuje vypínač, určeno pro přímé zapojení do el. rozvodu	ks	1,00
869	Demontáž krabice	ks	8,00
870	Dodávka a montáž na omítku krabice odbočná, včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos LK 80R/3	ks	3,00
871	Dodávka a montáž na omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos LK 80x20R/1	ks	5,00
872	Demontáž spínače	ks	2,00
873	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A (design podobný ABB Classic) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
874	Dodávka a montáž přepínače bílý 2-pólový, IP 44, 230V/16A	ks	1,00
875	Demontáž zásuvky	ks	3,00
876	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Classic) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
877	Demontáž lišt	m	18,00
878	Dodávka a montáž lišta vřadací bílá 40x15 (design podobný KOPOS LV)	m	18,00
879	Dodávka a montáž kryt průchodkový (design podobný KOPOS LV)	ks	4,00
880	Dodávka a montáž kryt odbočný (design podobný KOPOS LV)	ks	2,00
881	Dodávka a montáž kryt ohybový (design podobný KOPOS LV)	ks	2,00
882	Dodávka a montáž kryt roh vnitřní (design podobný KOPOS LV)	ks	2,00
883	Dodávka a montáž kryt spojovací (design podobný KOPOS LV)	ks	6,00
884	Demontáž stávajícího AL vedení	m	72,00
885	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	6,00
886	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	46,00
887	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm ² zž	m	20,00
888	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00
889	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,50
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 PP, m.č. 391 - rozvaděč R391			
890	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R391	soub	1,00
891	Demontáž, dodávka a montáž do R391 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
892	Demontáž, dodávka a montáž do R391 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Jmenovitě pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
893	Demontáž, dodávka a montáž do R391 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů, svodičů bleskových proudů a přepětí	m	0,50
894	Provedení mechanických úprav rozvaděče R391	soub	1,00
895	Provedení popisu okruhů R391 popisovačem	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 48 - chodba aula, RA4			
896	Vyhledání, označení a a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče RA4	soub	1,00
897	Demontáž z rozvaděče RMS RA4 uzemňovací Al lišta, délka 75x3x3 cm	ks	1,00
898	Dodávka a montáž do rozvaděče RMS RA4 uzemňovací Cu lišta, délka 75x3x3 cm	ks	1,00
899	Demontáž, dodávka a montáž cupulová podložka M22	ks	2,00
900	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče RA4	soub	1,00
901	Provedení mechanických úprav rozvaděče RA4 včetně krytu	soub	1,00
902	Provedení popisu všech okruhů popisovačem	soub	1,00
903	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděče RA4	ks	1,00
904	Provedení očištění rozvaděče RA4 o rozměrech 90 x 90cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 77 - kancelář			
905	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	2,00
906	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 230V, E27, IP 43 (technické parametry shodné s Osmont Aura 4 . IN-22K74/072), včetně 2ks LED žárovky E 27, 12W SMD bílá	ks	2,00
907	Demontáž spínače	ks	2,00
908	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V/10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00
909	Demontáž krabice univerzální a rozvodné	ks	2,00
910	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technickém parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00
911	Demontáž stávajícího AL vedení	m	4,00
912	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	4,00
913	Demontáž trubek, lišt	m	2,00
914	Dodávka a montáž lišta vřadací bílá 10x10 (design podobný KOPOS LV)	m	2,00
915	Demontáž a zpětná montáž lišt vřadací 40 x 20	m	2,00
916	Demontáž a zpětná zásuvka 230V, včetně kabeláže	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 87 - knihovna			

917	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00
918	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00
919	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	1,00
920	Dodávka a montáž spínač bílý 2pol., IP 20, 230V/16A, komplet (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
921	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	2,00
922	Dodávka a montáž zásuvky jednonásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5518A-W2349B) včetně přístrojové krabice pod omítku	ks	2,00
923	Demontáž krabice univerzální a rozvodné	ks	1,00
924	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	1,00
925	Demontáž stávajícího AL vedení	m	15,00
926	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	15,00
927	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	0,50
928	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 85 - RMS 1.1			
929	Vyhledání a označení okruhů oceloplechového rozvaděče RMS 1.1	soub	1,00
930	Demontáž z rozvaděče RMS 1.1 jistič prvek	ks	1,00
931	Dodávka a montáž do RMS 1.1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0.03A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
932	Provedení mechanických úprav rozvaděče RMS 1.1 včetně krytu	soub	1,00
933	Provedení popisu všech okruhů popisovačem	soub	1,00
934	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulky samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděče RMS 1.1 a stupačkového rozvaděče	ks	2,00
935	Provedení očištění rozvaděče RMS 1.1 a stupačkového rozvaděče o rozměrech 60 x 60cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 85A, 85 - chodba			
936	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 30cm	ks	1,00
937	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	8,00
938	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	2,00
939	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	3,00
940	Demontáž zvonkové vedení včetně tlačítka	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 1 NP - m.č. 91B - kancelář			
941	Demontáž zvonkové vedení včetně zvonku	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 2 NP - m.č. 146 - učebna			
942	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00
943	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00
944	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	13,00
945	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	10,00
946	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světla 8W LED, 292 x 102 x 36,8mm, 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1,00
947	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem, zdroj světla 2W LED, 226 x 125mm, 2W, 270 lm, svítící při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II, včetně	ks	2,00
948	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	7,00
949	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
950	Dodávka a montáž přepínač žaluziový, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
951	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný trojnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
952	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	11,00
953	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	5,00
954	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	6,00
955	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	1,00
956	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	1,00
957	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	1,00
958	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	2,00

959	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	2,00
960	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	1,00
961	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	15,00
962	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	15,00
963	Demontáž krabice rozvodné	ks	9,00
964	Dodávka a montáž krabice panelová, IP 20. Krabice jsou určeny pro povrchovou montáž, rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	1,00
965	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	3,00
966	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	3,00
967	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	2,00
968	Demontáž stávajícího AL vedení	m	139,00
969	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm ²	m	40,00
970	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm ²	m	9,00
971	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm ²	m	30,00
972	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm ²	m	45,00
973	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm ²	m	15,00
974	Dodávka a montáž příchytka kabelová včetně hmoždinky a vrutu	ks	30,00
975	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru, včetně protažení kabeláže	ks	1,00
976	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontážích R146 a montáži kabelů.	m ²	15,00
977	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penelace	m ²	15,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 2 NP - m.č. 146 - učebna R146			
978	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R146	soub	1,00
979	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče R146 včetně spínacích jističů prvků	ks	1,00
980	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče R146 dle ČSN EN 60 439 -3, 48 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU48NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce. (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků)	ks	1,00
981	Dodávka a montáž do R146 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (B/20)	ks	1,00
982	Dodávka a montáž do R146 výkonový vypínač technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
983	Demontáž , dodávka a montáž do R146 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
984	Dodávka a montáž do R146 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
985	Dodávka a montáž do R146 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
986	Dodávka a montáž do R146 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4,00
987	Dodávka a montáž do R146 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
988	Provedení popisu okruhů R146 popisovačem	soub	1,00
989	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R146	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 2 NP - m.č. 144 chodba - RJ42			
990	Vyhledání a označení okruhů oceloplechového rozvaděče RJ42	soub	1,00
991	Demontáž z rozvaděče RJ42 jističí prvek	ks	1,00
992	Dodávka a montáž do RJ42 jistič , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
993	Provedení mechanických úprav rozvaděče RJ42 včetně krytu	soub	1,00
994	Provedení popisu všech okruhů popisovačem	soub	1,00
995	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnými přístroji) na dveře rozvaděče RJ42 a stupačkového rozvaděče	ks	2,00

996	Provedení očištění rozvaděče RJ42 a stupačkového rozvaděče o rozměrech 60 x 60cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 2 NP m.č. 144 chodba			
997	Provedení průrazu pr.30mm zdívm 60cm	ks	1,00
998	Demontáž trubek	m	3,00
999	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	3,00
1000	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00
1001	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00
1002	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 3 NP - m.č. 185 - učebna			
1003	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 100cm	ks	1,00
1004	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	60,00
1005	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	15,00
1006	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVMAND	ks	12,00
1007	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 8W LED , 292 x 102 x 36,8mm , 120 lm, svítící při výpadku, doba svícení 1h, třída izolace II, včetně piktogramu	ks	1,00
1008	Dodávka a montáž na stěnu LED nouzové únikové svítidlo, bílý polykarbonát s průhledným krytem , zdroj světla 2W LED , 226 x 125mm, 2W , 270 lm, svítící při výpadku, doba svícení 3h, třída izolace II, včetně	ks	2,00
1009	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	11,00
1010	Dodávka a montáž přepínač hnědý č.1, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) s popisným polem, včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1011	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1012	Dodávka a montáž přepínač žaluziový , IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1013	Dodávka a montáž rámeček pro el. přístroje vodorovný čtyřnásobný bílý (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1014	Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1015	Demontáž zásuvky včetně přístrojové krabice	ks	6,00
1016	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE + přepět. bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1017	Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobné 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357B) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1018	Demontáž podlahové krabice s podstavcem	ks	16,00
1019	Dodávka a montáž krabice podlahová 230 x 230mm, hloubka min.95mm včetně rámu(technické parametry shodné s TEM MT14 - RB33)	ks	16,00
1020	Dodávka a montáž podstavec podlahové krabice MT14 (technické parametry shodné s TEM MT14 - RB34)	ks	16,00
1021	Demontáž zásuvky podlahové krabice	ks	32,00
1022	Dodávka a montáž zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM VM 40)	ks	32,00
1023	Dodávka a montáž svodič přepětí do zásuvky 230V 16A do podlahové krabice (technické parametry shodné s TEM MPE MINI 275V/50Hz - VM 80)	ks	16,00
1024	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	115,00
1025	Dodávka a montáž chránička pr.20 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09020)	m	50,00
1026	Dodávka a montáž chránička pr.50 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09050)	m	65,00
1027	Demontáž krabice rozvodné	ks	15,00
1028	Dodávka a montáž krabice panelová, IP 20. Krabice jsou určeny pro povrchovou montáž, rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00
1029	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1901	ks	3,00
1030	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná včetně věnečku a víčka. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	4,00
1031	Dodávka a montáž krabice s víčkem VKT 250/L. Technické parametry shodné s Kopos KT 250/1	ks	6,00
1032	Demontáž stávajícího AL vedení	m	224,00
1033	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	70,00
1034	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	9,00
1035	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5D x 1,5 mm2	m	25,00
1036	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	105,00
1037	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 6 mm2	m	15,00
1038	Dodávka a montáž příchytka kabelová včetně hmoždinky a vrtu	ks	30,00
1039	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru, včetně protažení kabeláže	ks	2,00

1040	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontážích R185 a montáži kabelů.	m ²	18,75	
1041	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	20,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 3 NP - m.č. 185 - učebna R185				
1042	Proměření, popsání a odpojení okruhů oceloplechového rozvaděče R185	soub	1,00	
1043	Demontáž stávajícího oceloplechového rozvaděče R185 včetně spínacích jističů prvků	ks	1,00	
1044	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče R185 dle ČSN EN 60 439 -3, 60 modulů , technické parametry shodné Hager Volta VU60NC a držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce . (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističů a spínacích prvků)	ks	1,00	
1045	Dodávka a montáž do R185 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	
1046	Dodávka a montáž do R185 výkonový vypínač včetně napětové vypínací spouště a pomocného kontaktu, technická data: Jmenovitý proud : 40A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3	ks	1,00	
1047	Dodávka a montáž do R185 stykač na DIN lištu technické parametry shodné s OEZ S 40-40	ks	2,00	
1048	Demontáž , dodávka a montáž do R185 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 2A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
1049	Demontáž , dodávka a montáž do R185 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 4A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
1050	Dodávka a montáž do R185 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4,00	
1051	Dodávka a montáž do R185 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
1052	Dodávka a montáž do R185 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	4,00	
1053	Dodávka a montáž do R185 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	5,00	
1054	Provedení popisu okruhů R185 popisovačem	soub	1,00	
1055	Zpětné připojení a odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R185	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 - obj.001- 3 NP - m.č. 180 chodba - RJ42				
1056	Vyhledání a označení okruhů oceloplechového rozvaděče RJ42	soub	1,00	
1057	Demontáž z rozvaděče RJ42 jističí prvek	ks	1,00	
1058	Dodávka a montáž do RJ42 jistič , technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 20A, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
1059	Provedení mechanických úprav rozvaděče RJ42 včetně krytu	soub	1,00	
1060	Provedení popisu všech okruhů popisovačem	soub	1,00	
1061	Demontáž, dodávka a montáž bezpečnostní tabulka samolepící (pozor elektrické zařízení, hlavní vypínač, vypni v nebezpečí, nehas vodou ani pěnovými přístroji) na dveře rozvaděče RJ42 a stupečkového rozvaděče	ks	2,00	
1062	Provedení očištění rozvaděče RJ42 a stupečkového rozvaděče o rozměrech 60 x 60cm, nátěr základní barvou bílou, nátěr vrchní barvou bílou	soub	1,00	
Brno, Kounicova 44 obj.001 - 3 NP m.č. 180 chodba				
1063	Provedení průrazu pr.30mm zdívkou 60cm	ks	1,00	
1064	Demontáž trubek	m	3,00	
1065	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 32 světle šedá (technické parametry shodné s Kopos Monoflex 32)	m	3,00	
1066	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00	
1067	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00	
1068	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00	
Brno Kounicova 65 Brno - ELEKTROINSTALACE				
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 2 NP - m.č.29 WC , sprcha				
1069	Demontáž zářivkových a žárovkových světel	ks	3,00	
1070	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 596 x 596mm, výkon 23W, 2700 lm, 4000 k, IP 65, opálový kryt, AC 220- 240V (technické parametry shodné s Modus FIT3000A4KO600/ND/IP65)	ks	1,00	

1071	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 230V, E27, IP 43 (technické parametry shodné s Osmont Aura 2 , IN-12K52/042), včetně LED žárovky E27, 12W SMD bílá	ks	2,00
1072	Demontáž krabice	ks	5,00
1073	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. <i>Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A</i>	ks	1,00
1074	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	4,00
1075	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00
1076	Demontáž stávajícího AL vedení	m	7,00
1077	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	7,00
1078	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 zž	m	26,00
1079	Dodávka a montáž svorka ZS 4	ks	2,00
1080	Dodávka a montáž svorka k připojení pospojování	ks	1,00
1081	Demontáž lišt a trubek	m	2,00
1082	Dodávka a montáž lišta vlnáči bílá 20x20 (design podobný KOPOS LV)	m	2,00
1083	Demontáž spínače	ks	3,00
1084	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 44, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1085	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1086	Dodávka a montáž dvojbídná zásuvka, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (technické parametry shodné s ABB Tango 5512A-2359B)	ks	1,00
1087	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	0,30
1088	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,40
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 2 NP - m.č.32A vstupní chodba			
1089	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	1,00
1090	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN	ks	1,00
1091	Demontáž lišt a trubek	m	5,00
1092	Dodávka a montáž lišta vlnáči bílá 60x40 (design podobný KOPOS LV)	m	1,00
1093	Dodávka a montáž chránička pr.20 mm (technické parametry shodné s Kopos KF 09020)	m	4,00
1094	Demontáž a zpětná montáž stávajícího vedení	m	4,00
1095	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4,00
1096	Demontáž krabice	ks	2,00
1097	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. <i>Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A</i>	ks	1,00
1098	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	1,00
1099	Demontáž spínače	ks	1,00
1100	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1101	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	0,40
1102	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,50
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 2 NP - m.č.30 šatna			
1103	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	1,00
1104	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 60W elektron.před. 4000K, IP 20, rozměry 1510 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, technické parametry shodné s Modus LLL6000RL2KVM4ND	ks	1,00
1105	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	4,00
1106	Demontáž krabice	ks	4,00
1107	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	4,00
1108	Dodávka a montáž víčko šroubovací krabice přístrojové KP-68	ks	1,00
1109	Demontáž spínače	ks	1,00
1110	Dodávka a montáž pod omítku přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
1111	Demontáž lišt a trubek	m	4,00
1112	Demontáž zásuvky	ks	3,00
1113	Dodávka a montáž dvojbídná zásuvka, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (technické parametry shodné s ABB Tango 5512A-2359B)	ks	2,00
1114	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, demontáži a montáži kabelů	m ²	0,40
1115	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	0,50
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 2 NP - m.č.22,31,32 varna, umývárna nádobí			
1116	Demontáž stávajících zářivkových svítidel	ks	21,00
1117	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 230V, E27, IP 43, (technické parametry shodné s Osmont Aura 3 , IN-12K63/062) včetně LED žárovky E 27, 12W SMD bílá	ks	2,00

1118	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové z hliníku do extrémních teplot, IP 66, 55W s modulem LED 2x4400 lm, spektrum 840, difuzor z tepelně tvrzeného bezpečnostního skla včetně 2 ks závěsu 0,5m, Technické parametry shodné s : Trevos 50561 ALUMAX LED MAX 2.4ft 8800/840	ks	19,00
1119	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	3,00
1120	Demontáž lišt a trubek	m	41,00
1121	Demontáž stávajícího AL vedení	m	104,00
1122	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	4,00
1123	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYSY 3C x 1,5 mm2	m	76,00
1124	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	24,00
1125	Dodávka, montáž chránička pr. 20, černý	m	38,00
1126	Dodávka, montáž stahovací pásek, černý	ks	38,00
1127	Demontáž krabice	ks	19,00
1128	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max 16 A	ks	19,00
1129	Demontáž spínače	ks	6,00
1130	Dodávka a montáž spínač č.1 IP 44, 230V /16A bílý (design podobný ABB Praktik)	ks	3,00
1131	Dodávka a montáž spínač č.5 IP 44, 230V /16A bílý (design podobný ABB Praktik)	ks	1,00
1132	Dodávka a montáž spínač č.6 IP 44, 230V /16A bílý (design podobný ABB Praktik)	ks	2,00
1133	Demontáž zásuvky	ks	14,00
1134	Dodávka a montáž zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, 230V / 16A IP 44 bílá (design podobný ABB Praktik) včetně přístrojové krabice	ks	14,00
1135	Demontáž krabice	ks	1,00
1136	Dodávka a montáž na omítku krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos LK80/3	ks	1,00
1137	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	1,00
1138	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	2,00
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 2 NP - m.č.33 jídelna velká			
1139	Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel	ks	7,00
1140	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 230V, E27, IP 43 (technické parametry shodné s Osmont Aura 4, IN-22K74/072), včetně 2ks LED žárovky E 27,12W SMD bílá	ks	4,00
1141	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz.průběž.montáž. Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS Al 1F 6400/840	ks	3,00
1142	Demontáž stávajícího AL vedení	m	2,00
1143	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	2,00
1144	Demontáž spínače	ks	6,00
1145	Dodávka a montáž přepínače bílý č.1 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	6,00
1146	Odpojení a zpětné připojení zásuvek ohřívacího pultu	ks	4,00
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 2 NP - m.č.34a jídelna malá			
1147	Výřezování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	10,00
1148	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	4,00
1149	Dodávka a montáž LED svítidlo do podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4150 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-EN včetně bílého rámečku pro přisazenou montáž.	ks	4,00
1150	Demontáž krabice	ks	6,00
1151	Dodávka a montáž na omítku krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos LK80/3	ks	2,00
1152	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	4,00
1153	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná se svorkovnicí a víčkem	ks	2,00
1154	Dodávka a montáž víčko šroubovací krabice přístrojové KP-68	ks	2,00
1155	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	0,60
1156	Demontáž stávajícího AL vedení	m	13,00
1157	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKYLO 3C x 1,5 mm2	m	10,00
1158	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	3,00
1159	Demontáž spínače	ks	1,00
1160	Dodávka a montáž přepínače bílý č.5 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1161	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, demontáži a montáži kabelů	m ²	4,00
1162	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1163	Dodávka a montáž dvojzásuvky, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (technické parametry shodné s ABB Tango 5512A-2359B)	ks	1,00
1164	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m ²	4,00
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 6 NP - m.č. 195 chodba levá			
1165	Demontáž spínače	ks	6,00
1166	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00

1167	Dodávka a montáž přepínače bílý č.7 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	1,00
1168	Dodávka a montáž tlačítkový spínač bílý č.1/0, s doutnavkou, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	3,00
1169	Demontáž zásuvky	ks	3,00
1170	Dodávka a montáž dvojzásuvky, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (technické parametry shodné s ABB Tango 5512A-2359B) včetně popisu	ks	3,00
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 6 NP - m.č. 195 chodba střed			
1171	Demontáž spínače	ks	7,00
1172	Dodávka a montáž tlačítkový spínač bílý č.1/0, s doutnavkou, IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	7,00
1173	Demontáž zářivkových a žár svítidel	ks	1,00
1174	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 230V ,E27, IP 43 (technické parametry shodné s Osmont Aura 4 , tN-22K74/072), včetně 2ks LED žárovky E 27,12W SMD bílá	ks	1,00
Brno, Kounicova 65 - obj.001 - 6 NP - m.č. 195 chodba pravá			
1175	Demontáž spínače	ks	6,00
1176	Dodávka a montáž přepínače bílý č.6 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	4,00
1177	Dodávka a montáž přepínače bílý č.7 IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1178	Demontáž zásuvky	ks	1,00
1179	Dodávka a montáž dvojzásuvky, 230V / 16A bílá horní zásuvka pootočená (technické parametry shodné s ABB Tango 5512A-2359B) včetně popisu	ks	1,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 - ELEKTROINSTALACE			
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 - 1NP - m.č. 4 a 5 - oprava WC muži a ženy			
1180	Provedení průrazu pr. 30 mm zdívm 65cm	ks	6,00
1181	Výfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	25,00
1182	Demontáž stávajících přisazených zářivkových svítidel	ks	5,00
1183	Dodávka a montáž zářivkové svítidlo průmyslové 2 x 36W IP 66, hmoždinek a vrutů. Technické parametry shodné s : Trevos PRIMA 236 ACc E	ks	5,00
1184	Dodávka a montáž zářivka 36W Technické parametry shodné 36W/865 L T8 Lumilux Osram	ks	10,00
1185	Demontáž přepínače včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1186	Dodávka a montáž pod omítku přepínač bílý č.1 IP 20 230V /10A (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	3,00
1187	Demontáž zásuvky	ks	2,00
1188	Dodávka a montáž pod omítku zásuvky jednonásobná s víčkem ,IP 44 16A, 230V, 2P+PE bílá (design podobný ABB Tango) včetně přístrojové krabice	ks	2,00
1189	Demontáž lišt, kanálů a trubek	m	6,00
1190	Dodávka a montáž trubka tuhá pr.20mm bílá, včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	5,00
1191	Dodávka a montáž trubka ohebná pr. 20mm bílá, včetně přichytek, hmoždinek a vrutů	m	1,00
1192	Demontáž spojky trubky	ks	4,00
1193	Dodávka a montáž spojka pro trubku pr. 20mm bílá	ks	4,00
1194	Demontáž stávajícího AL vedení .	m	71,00
1195	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	30,00
1196	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	9,00
1197	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2	m	32,00
1198	Demontáž krabice rozvodné	ks	7,00
1199	Dodávka a montáž pod omítku krabice univerzální včetně věnečku a víčka. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	7,00
1200	Demontáž osoušeče	ks	2,00
1201	Dodávka a montáž elektrický bezdotkový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Mediclinics Optima	ks	2,00
1202	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech montáží kabelů.	m2	6,00
1203	Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace	m2	6,00
Brno, Tučkova internát, obj. č. 2 , 1NP - m.č. 3 - sklad, rozvaděč RT2			
1204	Vyhledání a označení všech vývodů v RT2	soub	1,00
1205	Odpojení a demontáž v rozvaděči RT2 - 3 ks jisticích prvků	soub	1,00
1206	Dodávka a montáž retrofit adaptér KT3	ks	3,00
1207	Dodávka a montáž do RT2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00

1208	Dodávka a montáž do RT2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	2,00	
1209	Demontáž, dodávka a montáž do RT2 propojovací lišta; K propojení 1 až 4-pólových jističů, páčkových spínačů, proudových chráničů	m	0,50	
1210	Demontáž, dodávka a montáž do RT2 DIN lišta pro jističe a svorkovnice	m	0,50	
1211	Provedení mechanických úprav rozvaděče RT2 včetně dodání 3 ks vývodek pro kabely	soub	1,00	
1212	Demontáž krytu rozvaděče RT2	ks	1,00	
1213	Dodávka plastového krytu rozvaděče RT2 (včetně popisu všech jističích a spínacích prvků)	ks	1,00	
1214	Provedení popisu všech okruhů RT2 popisovačem	soub	1,00	
1215	Demontáž list, kanálů a trubek	m	5,00	
1216	Dodávka a montáž lišta vkladací 40 x 20mm bílá	m	5,00	
Brno,Tučkova internát, obj. č. 2 , 1NP - m.č. 16 - kancelář				
1217	Demontáž stávajících žárovkových svítidel	ks	2,00	
1218	Dodávka a montáž nástěnné svítidlo žárovkové 230V , E27, IP 43 (technické parametry shodné s Osmont Aura 4 , IN-22K74/072), včetně 2ks LED žárovky E 27, 12W SMD bílá	ks	2,00	
1219	Demontáž stávajícího AL vedení	m	2,00	
1220	Dodávka , montáž kabel sílový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	2,00	
1221	Demontáž krabice univerzální a rozvočné	ks	2,00	
1222	Dodávka a montáž krabice univerzální včetně věnečku a víčka, IP 54. Krabice jsou určeny pro rozvody s napětím 400 V a s proudem max. 16 A	ks	2,00	
Střelnice Slatina, Podstránská 1 Brno - ELEKTROINSTALACE				
Střelnice Slatina - porevizní oprava hromosvodu, svod č.3				
1223	Provedení výkopu 35 x 60cm (ručně) k svodu č. 2	m	25,00	
1224	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn páska 30x4mm	m	26,00	
1225	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - páska	ks	6,00	
1226	Demontáž, dodávka a montáž Fe Zn svorka páska - drát	ks	4,00	
1227	Demontáž, dodávka a montáž FeZn vodič pr 10mm	m	2,00	
1228	Provedení protikoroziního nátěru spojů vedení uloženého v zemi	ks	10,00	
1229	Zásyp rýh ručně, šířky 35cm, hloubky 60cm, včetně zhutnění	m	25,00	
1230	Provedení revize hromosvodu Střelnice Slatina včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
Požadovaná dokumentace - elektro				
1231	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace Kounicova 65 - 2NP, 6NP, Kounicova 44 - 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, Tučkova 23 - VZK dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
1232	Dodání výkresové rozvaděčů Kounicova 44 (R304B, HR OKIS, R391) - 1PP, (RA4, RMS1.1) - 1NP, (R146, RJ42) - 2NP, (R185, RJ42) - 3NP, Tučkova 23 (RT2) - VZK dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
1233	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové el. instalace Kounicova 65 2NP, 6NP, Kounicova 44 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, VZK - Tučkova 23 a rozvaděčů Kounicova 44 (R304B, HR OKIS, R391) - 1PP, (RA4, RMS1.1) - 1NP, (R146, RJ42) - 2NP, (R185, RJ42) - 3NP, Tučkova 23 (RT2) - VZK, včetně dodání 3 ks revizních zpráv	soub	1,00	
1234	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00	
1235	Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace	soub	1,00	
U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH činí			5 977 200,00	
DPH 21% činí			1 255 212,00	
Cena zakázky včetně DPH činí			7 232 412,00	