

D1-02	II. stupeň	smluvní	Cena 2022	Rozdíl
SOC 01	Stavební část	2 012 999,21 Kč	2 354 803,85 Kč	341 804,64 Kč
SOC 02	Rozpočet ZTI	1 019 571,38 Kč	1 070 505,78 Kč	50 934,40 Kč
SOC 03	Rozpočet Elektroinstalace	170 208,00 Kč	195 663,88 Kč	25 455,88 Kč
VZT 01	Stavební část	1 291 211,16 Kč	1 491 813,92 Kč	200 602,76 Kč
VZT 02	Elektroinstalace	109 089,51 Kč	125 476,64 Kč	16 387,13 Kč
VZT 03	Vzduchotechnika	2 240 438,00 Kč	2 307 638,00 Kč	67 200,00 Kč
VZT 04	MaR	766 984,00 Kč	805 333,00 Kč	38 349,00 Kč
VZT 05	Stínící prvky	542 225,60 Kč	558 426,43 Kč	16 200,83 Kč
VZT 06	Rozpočet VN	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	0 Kč
	Celkem	8 182 726,86 Kč	8 939 661,50 Kč	756 934,64 Kč



Položkový soupis prací a dodávek

S:	R1620	ZŠ Na Lukách Polička - vzduchotechnika, sociální zázemí
O:	D1-02	II. stupeň
R:	SOC 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				237 522,31
1	317121047R11	Průhledy pórabetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm 1-3 NP 8"3	kus	24,00000		
2	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv malbou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení.	m2	757,14900		

slav stěny

1 02, 2 02, 3 02 - v. 3,3m ((6,52*2+1,08*2+0,4*2)*3,3)*3

ostění oken ((0,9+2,38*2)*0,1)*3

- (otvor) : ((0,6+0,8+0,9)*1,97+0,9*2,38)*3

1 03, 2 03, 3 03 - v. 3,3m ((7,1*2+2,82*2+0,2)*3,3)*3

ostění oken ((0,9+2,38*2)*0,1)*3

- (otvor) : ((0,6+0,8)*1,97+0,9*2,38)*3

1 04, 2 04, 3 04 - v. 3,3m ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*3,3)*3

- (otvor) : -0,9*1,97*3

1 05, 2 05, 3 05 - v. 3,3m ((7,3*2+1,84*2)*3,3)*3

ostění oken ((0,9+2,38*2)*0,1)*3

- (otvor) : ((0,9+1,97+0,8*1,97+0,9*2,38)*3

1 06, 2 06, 3 06 - v. 3,3m ((1,14*2+0,84*2)*3,3)*3

((5,45*2+2,68*2)*3,3)*3

ostění oken ((0,9+2,38*2)*0,1)*3

- (otvor) : -0,8*1,53*3

- (0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38*2)*3

3 342255020R00 Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkové pórabetonových tloušťky 50 mm

včetně pomocného lešení

nové příčky 1,2,3 NP : ((1,1*2,5)*4)*3

předstěny ((2,8+0,89+0,85*4+0,865)*1,25)*3

Koeficient: 0,1

zakrouhlení, 1ks=0,15m2 0,03563

33,00000

29,83125

6,28313

0,03563

4 342255022R00 Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkové pórabetonových tloušťky 75 mm

včetně pomocného lešení

nové příčky 1,2,3 NP ((1,49+2,6+1,4)*3,3+1,1*0,94+4,525+1,3)*2,5)*3

- (dvře) : -0,6*1,57*7)*3

Koeficient: 0,1

zakrouhlení, 1ks = 0,15m2 0,13185

111,83850

-24,82200

6,70165

0,13185

5 342548112R00 Kotvení příček ke konstrukci přístřeplými kotvami

Včetně dodávky kotvů a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotvů i spojovacího materiálu.

1,2,3 NP : (3,3*3+2,5)*9)*3

97,20000

Díl: 4

6 416021121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

SDK konstrukce 1.NP-vodorovná část 4,565*0,2+0,37*0,42

SDK konstrukce 1.NP svislá část : (4,565+0,97)*0,3

8,94270

1,32040

1,65050

Cena 2022

Rozdíl

571,00 Kč

18 104,00 Kč

1 824,00 Kč

596,00 Kč

41 213,41 Kč

760,65 Kč

688,00 Kč

65 944,80 Kč

4 600,80 Kč

879,00 Kč

7 880,63 Kč

2 495,01 Kč

SDK konstrukce 2.NP vodorovná část: 4.565*0.2+0.97*0.42
SDK konstrukce 2.NP svislá část: (4.565+0.97)*0.3
SDK konstrukce 3.NP vodorovná část: 4.565*0.2+0.97*0.42
SDK konstrukce 3.NP svislá část: (4.565+0.97)*0.3

Díl. 61 **Úpravy povrchů vnitřní** **310 205.36**

7 611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných šlukové	m2	201,56000
s pomocným leštěním o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaližení do 1,5 kPa.			
1-2-3 NP			
1-3.02	15,61*3		46 83000
1-3.03	11,71*14,21*2		40 13000
1-3.04	2,23*3		6,69000
1-3.05	2,03*3		6,09000
1-3.06	14,18*3		42 54000
1-3.07	15,09*3		45 27000
1-3.08	2,83*3		8 49000
1-3.09	1,84*3		5 52000
8 612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	325,70712
pouze na chvilné zdivo pod obklady			
1.02, 2.02, 3.02	((4,64*2+2,18*2+0,32*2)*1,6)*3		68 54400
(-otvory)	-(0,8*1,6+0,8*1,6+0,9*1,6+0,9*0,78)*3		-13,14500
1.03, 2.03, 3.03	((5,495*2+2,6)*1,6)*3		65 23200
(-otvory)	-(0,8*1,6)*3		-3 84000
1.04, 2.04, 3.04	(1,53*1,6)*3		7 34400
1.05, 2.05, 3.05	(1,49*1,6)*3		7 15200
(-otvory)	-(0,6*1,6)*3		-2 88000
1.06, 2.06, 3.06	((7,3*2+1,84*2)*1,6)*3		87 74400
(-otvory)	-(0,8*1,6+0,9*1,6)*3		-8 18000
1.07, 2.07, 3.07	((5,44*2+2,9*2+0,32*2+1,41*0,84)*1,6)*3		88 63112
(-otvory)	-(0,8*1,6+0,8*1,6*2)*3		-9 60000
1.08, 2.08, 3.08	((1,78+1,575*2)*1,6)*3		23 66400
(-otvory)	-(0,9*1,6)*3		-4 32000
1.09, 2.09, 3.09	((1,78+1,105*2)*1,6)*3		19 15200

9 612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukové	m2	425,89800
1-3 NP			
1-3.02	((1,34+0,15+5,56+0,7+0,4*2+0,32+1,08+7,3+2,03+0,46)*1,7)*3		100,77600
Špatky, nadpraží	(1,6*2+0,9)*0,1*3		1 23000
(-otvory)	-(0,9*2+0,7)*0,42+0,9*1,6)*3		-7 47000
1-3.03	((2,82+5,495+0,89+0,85+4+1,37+0,97)*1,7)*3		76 21950
Špatky, nadpraží	(1,6*4+0,9*2)*0,1*3		2 46000
(-otvory)	-(0,9*0,42+0,9*1,6*2)*3		-9 77400
1-3.04	(1,53*1,7)*3		7 60300
1-3.05	((1,49+1,32)*1,7)*3		14 33100
Špatky, nadpraží	(1,6*2+0,9)*0,1*3		93 22800
(-otvory)	-(0,9*2)*0,42+0,9*1,6)*3		1 23000
1-3.07	((5,44*2+1,78+2,9+0,32*2+0,4+0,22+1,14*2+0,84*2+1,1+0,865)*1,7)*3		115 99850
Špatky, nadpraží	(1,6*4+0,9*2)*0,1*3		2 46000
(-otvory)	-(0,9+0,7*2)*0,42+0,9*2*1,6)*3		-11 50300
1-3.08	((1,78+1,5*2)*1,7)*3		24 37600
(-otvory)	-(0,9*0,42)*3		-1 13400
1-3.09	((1,78+1,105*2+0,38)*1,7)*3		22 26700

10 612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným šlukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením nové přídsky z porobu, tvárnou kolmé ke st. zdivu	m2	105,74205
-----------------	---	----	-----------

300,00 Kč 97 712,14 Kč 24 428,04 Kč

1-3 NP -
1-3.03 - (4.525+1.425+0.89+0.85+4+1.1*9)*0.9+1.1*1.7)*3
-(dvře) - (0.7*0.42)*3
1-3.04 - ((1.425*0.9+1.425+1.53)*1.7)*3
-(dvře) - (0.7*0.42)*3
1-3.05 - (1.49+1.32)*1.7)*3
1-3.07 - (0.940+0.865+1.1)*0.9)*3
-(dvře) - (0.7*0.42)*3
1-3.08 - (1.78+1.7)*3
-(dvře) - (0.7*0.42)*3
1-3.09 - (1.4+1.7)*3
-(dvře) - (0.7*0.42)*3
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového lepidla
nové příčky z porobetonových tvárnic
1.03, 2.03, 3.03 - (4.64+2+1.1*10)*2.5+(2.6*3.3)
-(dvře) - (0.6*1.97)*1)*3
1.04, 2.04, 3.04 - ((1.53+1.425+2)*3.3)*3
-(dvře) - (0.6*1.97)*3
1.05, 2.05, 2.06 - ((1.49+1.32)*3.3)*3
1.07, 2.07, 3.07 - ((1.1*2+0.9+0.865)*2.5)*3
-(dvře) - (0.6*1.97)*3
1.08, 2.08, 3.08 - (1.4*3.3)*3
-(dvře) - (0.6*1.97)*3
1.09, 2.09, 3.09 - (1.4*3.3)*3
-(dvře) - (0.6*1.97)*3

287.50 Kč 38 587.01 Kč 2 235.88 Kč

Díl: 64	Výplně otvorů	52 290,00
12 64294211R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dřevěných křídel, do zárua včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.)	21,00000 kus
13 5533301000R	zárubní kovová pro porobetonová tvárnice, ústí 75 mm, š průchodu 600 mm, h průchodu 1 970 mm, L, P: závěsy pevné	21,00000 kus
	plocha do 2,5 m ²	21,00000
	1-3 NP - 7*3	
	Odkaz na mm. položky pořadí 11 - 21,00000	

2 100.00 Kč 44 100.00 Kč 12 600.00 Kč

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	27 548,10
14 941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	204,08000 m ²
	1,2,3 NP - 1(2,3) 02-09 - (15.61+14.21+2.23+2.03+14.18+15.09+2.83+1.84)*3	204,08000
Díl: 95vo	Vybavení objektu	15 690,00
15 Rpol001	Zásobník na mydlo 350ml - d m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	39,00000 kus
16 Rpol002	Zásobník na dezinfekci 350ml - d m dle popisu ve výpisu vybavení objektu	12,00000 kus
	Dle výpisu D1+02-1.08 - 12	12,00000
17 Rpol003	WC šelka na posazení, plastová bílá	27,00000 kus
	Dle výpisu D1+02-1.08 - 27	27,00000
18 Rpol004	Válrací mřížka s rámečkem uzavíratelná 200x200 bílá	6,00000 kus
	Dle výpisu D1+02-1.08 - 6	6,00000
19 Rpol005	Válrací protidešťová žaluzie	3,00000 kus
	Dle výpisu D1+02-1.08 - 3	3,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí	168 232,70
20 96504213R00	Bourání podlahy pod dlažbu nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	1,18463 m ³
	schod k písečným v 1.05, 2.05, 3.05 - (4.05*0.65*0.15)*3	1,18463
21 965048150R00	Dodání povrchu po vybourání dlažeb do mlatě, plochy do 50%	201,56000 m ²
	Odkaz na mm. položky pořadí 21 - 201,56000	
22 965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	201,56000 m ²

23	968061125R00	Vysázení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ²	kus	12,00000
oken, dveří a vrat, s uložněním a opeřováním zavěšením po provedení stavebních změn, 1,2,3 NP, 4*3				
24	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu chleběm z jakýchkoliv cihel pláných ¹⁾ na jakoukoliv malou výpenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 150 mm	kus	3,00000
základovým nebo nadzákladovým, pro větrání mlíčku v místnosti 1,09, 2,09 a 3,09, 3				
25	971042241R00	Vybourání otvorů pro VZT 1,03, 2,03 a 3,03, 3	kus	3,00000
základových nebo nadzákladových, Vybourání otvorů pro VZT 1,03, 2,03 a 3,03, 3				
26	978011191R00	Očištění omliek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m ²	204,06000
1,02, 2,02, 3,02 - 15,61*3 1,03, 2,03, 3,03 - 18,47*3 1,04, 2,04, 3,04 - 4,67*3 1,05, 2,05, 3,05 - 14,18*3 1,06, 2,06, 3,06 - 15,09*3				
27	978013191R00	Očištění omliek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vykrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	757,14900
1,02, 2,02, 3,02 - v 3,3m: ((6,52*2+1,08*2+0,42)*3,3)*3 ostění okén: ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 - (okovy) - ((0,6+0,8+0,9)*1,97+0,9*2,38))*3 1,03, 2,03, 3,03 - v 3,3m: ((7,1*2+2,82*2+0,2)*3,3)*3 ostění okén: ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 - (okovy) - ((0,6+0,8)*1,97+0,9*2,38)*2)*3 1,04, 2,04, 3,04 - v 3,3m: ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*3,3)*3 - (okovy) - ((0,9*1,97)*3 1,05, 2,05, 3,05 - v 3,3m: ((7,3*2+1,84*2)*3,3)*3 ostění okén: ((0,9+2,38*2)*0,1)*3 - (okovy) - ((0,9*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38))*3 1,06, 2,06, 3,06 - v 3,3m: ((1,14*2+0,84*2)*3,3)*3 ((5,45*2+2,68*2)*3,3)*3 ostění okén: (((0,9+2,38*2)*0,1)*3 - (okovy) - ((0,9*1,53)*3 - ((0,6*1,97+0,8*1,97+0,9*2,38)*2)*3 1,07, 2,07, 3,07 - v 1,84m: ((6,52*2+1,08*2+0,4)*1,84)*3 ostění okén: (((0,9+1,02*2)*0,1)*3 - (okovy) - (((0,6+0,8+0,9)*1,84+0,9*1,02))*3 1,03, 2,03, 3,03 - v 1,53m: (((1,49*2+2,82*2)+(5,57*2+6,6))*1,53)*3 ostění okén: (((0,9+0,71*2)*0,1)*3 - (okovy) - ((0,6*1,53+0,8*1,53+0,9*0,71*2))*3 1,04, 2,04, 3,04 - v 1,53m: ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*1,53)*3 - (okovy) - ((0,9*1,53)*3 1,05, 2,05, 3,05 - v 1,83m: ((7,3*2+1,84*2)*1,83)*3				
28	978059631R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn s obkladačkou vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	379,53980
vnitřní očištění podkladní omítky až na zdivo, 1,2,3 NP				
1,02, 2,02, 3,02 - v 1,84m: ((6,52*2+1,08*2+0,4)*1,84)*3 ostění okén: (((0,9+1,02*2)*0,1)*3 - (okovy) - (((0,6+0,8+0,9)*1,84+0,9*1,02))*3 1,03, 2,03, 3,03 - v 1,53m: (((1,49*2+2,82*2)+(5,57*2+6,6))*1,53)*3 ostění okén: (((0,9+0,71*2)*0,1)*3 - (okovy) - ((0,6*1,53+0,8*1,53+0,9*0,71*2))*3 1,04, 2,04, 3,04 - v 1,53m: ((1,78*2+2,68*2+0,38*2)*1,53)*3 - (okovy) - ((0,9*1,53)*3 1,05, 2,05, 3,05 - v 1,83m: ((7,3*2+1,84*2)*1,83)*3				

ostění okén : (0,9+1,02*2)*0,1)*3
- (tovary) - ((0,8*1,83+0,9*1,83+0,9*0,71)*1)*3
1,05, 2,06, 3,06 - v. 1,53m : ((1,14*2+0,84*2)*1,53)*3
- v. 1,53m : ((5,45*2+2,68*2)*1,53)*3
ostění okén : ((0,9+0,71*2)*0,1)*3
- (tovary) - (0,6*1,53)*3
- ((0,8*1,53)+(0,9*0,71*2))*3

Díl: 99		Stavěníštní přesun hmot		21 271,89	
29	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výškou přes 6 do 12 m	t	85,087551	

Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výškou přes 6 do 12 m (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 804) konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

Díl: 711		Izolace proti vodě		143 431,51	
30	711212000RU1	Izolace proti vodě náler podlažní pod hydroizolační stěrkou	m2	236,31200	

1,2,3 NP - podlažní + 0,1m sokl
1,3,02 : 15,61*3
sokl : ((7,4*2+2,18*2+0,4*2)*0,1)*3
1,3,03 : 11,71+14,21*2
sokl : ((5,495*2+2,9*2+1,1*0+0,89+0,85*4+4,55)*0,1)*3
1,3,04 : 2,23*3
sokl : ((1,53*2+1,425*2)*0,1)*3
1,3,05 : 2,03*3
sokl : ((1,49*2+1,32*2)*0,1)*3
1,3,06 : 14,18*3
sokl : ((7,3*2+1,84*2)*0,1)*3
1,3,07 : 15,09*3
sokl : ((5,45*2+2,68*2+0,3*2)*0,1)*3
1,3,08 : 2,83*3
sokl : ((1,78*2+1,5*2)*0,1)*3
1,3,09 : 1,84*3
sokl : ((1,78*2+1,1*2)*0,1)*3

31	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	236,31200
jednotlivě				

Odkaz na mm. polský pořadí 29: 236,31200				236,31200
32	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky (1) Izolační pás š. 100 mm do spoje podlažní-stěna	m	347,52000
1,2,3 NP				

33	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky ☐ Izolační roh do spoje podlažní stěna	kus	240,00000	
1-3 NP = (12*26+4*3+20+4+6)*3					240,00000
34	00087411030200	Obrazec hmoty pro izolaci proti vodě, šířka do 12 m		0,980273	

34	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svale do 12 m	t	0,98027
50 m vodorovné měřeno od téžité půdorysné plochy skládky do téžité půdorysné plochy objektu				

Díl: 726		Zařizovací předměty		5 880,00	
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	24,00000	
1,2,3 NP : 8*3					
36	725122617R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	15,00000	
1,2,3 NP : 5*3					
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	36,00000	
1,2,3 NP : 12*3					

56,00 Kč 15 596,59 Kč 9 688,79 Kč

535,00 Kč 126 426,92 Kč 62 622,68 Kč

160,00 Kč 55 603,20 Kč 26 064,00 Kč

230,00 Kč 55 200,00 Kč 12 000,00 Kč

600,00 Kč	120 936,00 Kč	10 079,00 Kč
438,50 Kč	97 564,06 Kč	39 715,36 Kč

50 m vodorovně		31 846,48	
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot		
52 777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	201,56000
	1.02. 2.02. 3.02. 15.61*3		46,83000
	1.03. 2.03. 3.03. 11.71+14.21*2		40,13000
	1.04. 2.04. 3.04. 2.23*3		6,69000
	1.05. 2.05. 3.05. 2.03*3		6,09000
	1.06. 2.06. 3.06. 14.18*3		42,54000
	1.07. 2.07. 3.07. 15.09*3		45,27000
	1.08. 2.08. 3.08. 2.83*3		8,49000
	1.09. 2.09. 3.09. 1.84*3		5,52000
53 998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	l	0,60468
50 m vodorovně			
Díl: 781	Obklady keramické		
54 7811101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	486,46200
	1.3 NP		95,60800
	1.3.02. (7.4+2+2.18*2+0.4*2)*1.6)*3		-11,04000
	- (obvory) - (0.9+0.8+0.6)*1.6)*3		175,82400
	1.3.03. (6.495*2+2.9*2+1.1*0+0.85*4+4.55)*1.6)*3		-39,73200
	- (obvory) - ((0.8+0.6*1)*1.6+(0.9+0.78*2))*3		28,35800
	1.3.04. ((1.53*2+1.425*2)*1.6)*3		-2,86000
	- (obvory) - (0.6*1.6)*3		26,97600
	1.3.05. ((1.49*2+1.32*2)*1.6)*3		-2,88000
	- (obvory) - (0.6*1.6)*3		87,74400
	1.3.06. (7.3*2+1.84*2)*1.6)*3		-10,26500
	- (obvory) - ((0.9+0.8)*1.6+(0.9*0.78))*3		82,17600
	1.3.07. (6.45*2+2.68*2.9+0.32*2)*1.6)*3		26,88000
	[(0.84*4+1.14+1.1)*1.6)*3		-19,57200
	- (obvory) - ((0.8+0.6*4)*1.6+(0.9*2)+0.78)*3		31,48800
	1.3.08. ((1.78*2+1.5*2)*1.6)*3		-7,20000
	- (obvory) - ((0.9+0.6)*1.6)*3		27,64800
	1.3.09. ((1.78*2+1.1*2)*1.6)*3		-2,89000
	- (obvory) - (0.5*1.6)*3		486,46200
55 781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do imela 200 x 200 mm. , kladených do flexibilního imela	m2	486,46200
	Odkaz na mm. položky pořadí 53. 486,46200		486,46200
56 781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový srovnávaný hliník, uložení do tmela. , výška profilu 6 mm	m	319,30500
	1.3 NP		57,24000
	Svídek. ((3+1+4+1)*1.6+(2*2+2)*0.78)*3		31,66500
	Vodorovně. (0.89+0.85*4+0.865+0.9)*1*3		230,40000
	Svisle dleze. (12*4*1.6)*3		535,44600
57 567813600R	obklad keramický š = 198 mm. l = 198 mm. h = 6,5 mm, pro interier: barva bílá, mat	m2	486,46200
	Odkaz na mm. položky pořadí 54. 486,46200		486,46200
	Koeficient 0,1		0,33780
	zakrouhlení : 0,3378		9,11343
58 998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	l	0,60468
Díl: 783	Natěry		
59 783201811R00	Odsíranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí odkrabáním poklop sacího HUP. obě strany - 1 NP - 1.03. (0.75+0.94+0.76)*2.	m2	25,08880
	odsíranění nátěrů ze stávajících zárubní - 1-3 NP. ((2.02*2+0.6)*0.12)*10)*3		16,70400
	((2.02*2+0.8)*0.12)*3		3,48480
60 783225100R00	Natěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobně * 1x email.	m2	25,08880
	včetně porovnání leštění.		25,08880
	Odkaz na mm. položky pořadí 58. 25,08880		25,08880

205,00 Kč 41 319,80 Kč 10 078,00 Kč

630,00 Kč 306 471,06 Kč 38 916,96 Kč

273,00 Kč 146 176,76 Kč 49 796,48 Kč

Díl: 784		Malby		57 488,55	
61	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednorázobná	m2	766,51400	
		1. 2. 3 NP			
		strop			
		1-3.02 : 15,61*3		49,83000	
		1-3.03 : 11,71*14,21*2		40,13000	
		1-3.04 : 2,23*3		6,69000	
		1-3.05 : 2,03*3		6,09000	
		1-3.06 : 14,18*3		42,54000	
		1-3.07 : 15,09*3		45,27000	
		1-3.08 : 2,83*3		8,49000	
		1-3.09 : 1,84*3		5,52000	
		stěny			
		1-3.02 : ((7,41*2+2,18*2+0,4*2)*1,7)*3		101,79500	
		-(tovary) : -(0,9+0,8+0,6)*0,4)*3		-2,76000	
		1-3.03 : ((5,49*2+2,8*2+1,1*10+0,8*0,85*4+4,55)*1,7)*3		166,81500	
		-(tovary) : -(0,8+0,6+1)*0,4+(0,9*0,82*2))*3		-13,30800	
		1-3.04 : ((1,53*2+1,42*2)*1,7)*3		30,14100	
		-(tovary) : -(0,6*0,4)*3		-0,72000	
		1-3.05 : ((1,49*2+1,32*2)*1,7)*3		28,66200	
		-(tovary) : -(0,6*0,4)*3		-0,72000	
		1-3.06 : ((7,3*2+1,84*2)*1,7)*3		93,22800	
		-(tovary) : -(0,9+0,8)*0,4+(0,9*0,82))*3		-4,25400	
		1-3.07 : ((6,45*2+2,68*2+3*0,32*2)*1,7)*3		87,31200	
		-(tovary) : -(0,8+0,6+1,14+1,1)*0,4)*3		6,72000	
		1-3.08 : ((1,78*2+1,5*2)*1,7)*3		-8,26600	
		-(tovary) : -(0,8+0,6+1)*0,4+(0,9*0,82)*3		33,45600	
		1-3.09 : ((1,78*2+1,7*2)*1,7)*3		-1,80000	
		-(tovary) : -(0,9+0,6)*0,4)*3		29,37600	
		1-3.09 : ((1,78*2+1,7*2)*1,7)*3		-0,72000	
		Malby z malířských směsí hliníkových, , bělost 77 %, dvojnásobně	m2	766,51400	
		Odkaz na mm. položky pořadí 60 : 766,51400		766,51400	
		Díl: M23			5 940,00
63	Rpo230001	Montáž ventilacího potrubí z PVC pr. 150mm, včetně materiálu	m		
		potrubí odlehlového ventilátoru			
		1 NP : 6		18,00000	
		2 NP : 6		6,00000	
		3 NP : 6		6,00000	
		Díl: D96			183 503,77
64	97901121R00	Svislá doprava suli a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suli a vybour. hmot za 2.NP	t	53,74340	
		nošením			
		2/3 celkové hmotnosti suli : 80,6151/3)*2		53,74340	
65	97901121R00	Svislá doprava suli a vybouraných hmot nošením Příp.k svislá dopr.suli za každé další NP	t	26,87170	
		nošením			
		1/3 celkové hmotnosti suli : 80,6151/3		26,87170	
66	979095312R00	Naložení a složení suli	t	80,73510	
67	97908111R00	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	80,73510	
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.			
68	979081121R00	Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	807,35098	
69	979950001R00	Vodorovné přemístění suli	t	80,73510	
70	97908731R00	Vodorovné přemístění suli nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suli nošením nebo přeložením, na vzdálenost 10 m	t	80,73510	
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.			
		S naložením suli nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.			

71	079087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších 1 započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	726,61588		
		nebo vypořádaných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,				
Díl: VN Vedlejší náklady						15 000,00
72	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
		Veškeré náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště,				
73	005124010R	Koordinace stavby	Soubor	1,00000		
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby,				
Celkem						2 012 999,21

Cena rok 2022

341 804,84 Kč

2 354 803,85 Kč