

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Domažlická nemocnice - vestavba recepce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MPK Služby s.r.o.

IČ:

7245882

DIČ:

CZ07245882

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

977 283,01

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 977 283,01 | 21,00% | 205 229,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

1 182 512,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Domažlická nemocnice - vestavba recepce

Místo:

Datum: 21.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

977 283,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 747,30

997 - Přesun sutě

1 747,30

PSV - Práce a dodávky PSV

805 835,71

741 - Elektroinstalace - silnoproud

65 000,00

751 - Vzduchotechnika

124 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

274 555,09

766 - Konstrukce truhlářské

72 460,00

767 - Konstrukce zámečnické

251 800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 020,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

169 700,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

81 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

88 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

Domažlická nemocnice - vestavba recepcce

Místo:

Datum: 21.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 977 283,01 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 1 747,30 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 1 747,30 |
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | | | | 606,00 |
| 2 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | | | 60,60 |
| | VV | | 0.101*12 "Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 3 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | | | | 606,00 |
| 4 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | | | | 474,70 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 805 835,71 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 65 000,00 |
| 5 | K | 74111 | Elektroinstalace | | | | 65 000,00 |
| D | 751 | | Vzduchotechnika | | | | 124 000,00 |
| 6 | K | 75131 | Orientační cena přepojení výústky VZT | | | | 124 000,00 |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 274 555,09 |
| 7 | K | 763111361 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB | | | | 3 872,00 |
| 8 | K | 763111460 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB | | | | 183 350,00 |
| 9 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | | | | 6 874,00 |
| | VV | | (47,5+1,6) | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 10 | K | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | | | | 14 730,00 |
| | VV | | (47,5+1,6) | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 11 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený rošt | | | | 16 339,20 |
| | VV | | 5,55*2,3 | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 12 | M | 59036501 | deska podhledová minerální bez perforace bílá 20x600x600mm | | | | 24 527,49 |
| | VV | | 12,765*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 13 | K | 763431803 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného | | | | 15 451,20 |
| | VV | | 8,7*5,55 | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 14 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | | | | 5 882,00 |
| 15 | K | 998763381 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace | | | | 3 529,20 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 72 460,00 |
| 16 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | | | | 3 440,00 |
| 17 | M | 61162026 | dveře jednokřídlé provizorní povrch fóliový, příp. lakovaný, plně 800x1970-2100mm | | | | 15 260,00 |
| 18 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | | | | 1 720,00 |
| 19 | M | 61162027 | dveře jednokřídlé provizorní povrch fóliový, příp. lakovaný, plně 900x1970-2100mm | | | | 7 970,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K | 766660728 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku | | | | 750,00 |
| 21 | M | 54964150 | vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče | | | | 3 150,00 |
| 22 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | | | | 750,00 |
| 23 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | | | | 6 390,00 |
| 24 | K | 766682111 | Montáž zárubni obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | | | | 8 940,00 |
| 25 | M | 61182307 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | | | | 24 090,00 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 251 800,00 |
| 26 | K | 76799R1 | Dodávka a montáž dočasné recepce (hliníkový montovaný výstavní systém), vč. dopravy, součásti ceny položky není silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace | | | | 251 800,00 |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 18 020,62 |
| 27 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m (1,575+2,3+1,575)*3-1,3*1,1-0,9*2+(3,875+2,3+3,875)*3-2*0,8*2-3*1,1-0,375*1,1 (5,775+2,55)*2*3-1,3*1,1-0,9*2-3*1,1-0,375*1,1-0,8*2*2+2,3*0,7*2 Součet | | | | 3 810,53 |
| | VV | | | | | | |
| | VV | | | | | | |
| | VV | | | | | | |
| 28 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m (1,575+2,3+1,575)*3-1,3*1,1-0,9*2+(3,875+2,3+3,875)*3-2*0,8*2-3*1,1-0,375*1,1 (5,775+2,55)*2*3-1,3*1,1-0,9*2-3*1,1-0,375*1,1-0,8*2*2+2,3*0,7*2 Součet | | | | 14 210,09 |
| | VV | | | | | | |
| | VV | | | | | | |
| | VV | | | | | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 169 700,00 |
| D | | VRN8 | Přesun stavebních kapacit | | | | 81 000,00 |
| 29 | K | 081103000 | Mimostaveništní doprava | | | | 81 000,00 |
| D | | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 88 700,00 |
| 30 | K | 091003000 | Náklady spojené s prováděním prací za provozu | | | | 37 900,00 |
| 31 | K | 091003001 | Náklady na protiprašnou stěnu | | | | 50 800,00 |