

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Název a číslo stavby: Objekt IV Spisovna - CSMS Hostivice
Ocenění víceprací:	Cenová nabídka pro provedení nového areálového rozvodu vody a zřízení nového hydrantu u objektu II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	728	Přípojka kanalizační, vodovodní, plynovodní				
288	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ				
			m3	37,67	xxx	xxx
289	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3				
			m3	37,67	xxx	xxx
290	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m				
			m2	68,00	xxx	xxx
291	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m				
			m2	68,00	xxx	xxx
292	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m				
			m3	37,67	xxx	xxx
293	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m				
			m3	37,67	xxx	xxx
296	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním				
			m3	25,11	xxx	xxx
299	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4				
			m3	12,56	xxx	xxx
300	451572111RL2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm				
			m3	12,24	xxx	xxx
301		Rozebrání a oprava asfaltové komunikace oprava bude provedena přebetonováním				
			m2	30,60	xxx	xxx
	979082318 R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000m				
			t	17,77	xxx	xxx
	979082319R00	Příplatek k vodorovné dopravě po suchu, dalších 1000m				
			t	71,11	xxx	xxx
	979087113R00	Nakládání vabouraných hmot na dopravní prostředky				
			t	17,77	xxx	xxx
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí				
			t	17,77	xxx	xxx
308	891249111vd	Přechod ze stávajícího litinového potrubí na LPE DN110				
			kus	1,00	xxx	xxx
	xx	Potrubí PEHD D110 včetně spojování				
			m	25,00	xxx	xxx
	xx	Potrubí PEHD D90 včetně spojování				
			m	9,00	xxx	xxx
	xx	Elektro spojky a přechody DN110/DN 80				
			kpl	1,00	xxx	xxx
	xx	Elektro spojky a přechody pro napojení hydrantu v litině				
			kpl	1,00	xxx	xxx
	xx	Dodávka a montáž podzemního hydrantu				
			ks	1,00	xxx	xxx
	XX	Poklop k podzemnímu hydrantu				
			ks	1,00	xxx	xxx
310	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90/110				
			m	34,00	xxx	xxx
317	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				
			t	2,56	xxx	xxx
325	28314148	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá				
			m	34,00	xxx	xxx
	XX	Orientační tabulky				
			ks	1,00	xxx	xxx
	Celkem	728 Přípojka kanalizační, vodovodní, plynovodní				155 586,31
Díl:		Provedení dešťové kanalizace				
	132201211R00	Bourání betonového topného kanálu v trase dešťové kanalizace				
			m3	3,66	xxx	xxx
	979082318 R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000m				
			t	8,78	xxx	xxx
	979082319R00	Příplatek k vodorovné dopravě po suchu, dalších 1000m				
			t	52,68	xxx	xxx
	979087113R00	Nakládání vabouraných hmot na dopravní prostředky				
			t	8,78	xxx	xxx
	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí				
			t	8,78	xxx	xxx
Díl:		Provedení sond pro napojení vodovodního potrubí				
		Pracovní výkon stroje	MotHod	10,50	xxx	xxx
		Rozřezání komunikace, ruční dokopávky, pažení, dohled při výkopu apod.	kpl	1,00	xxx	xxx
	Celkem					39 123,68
Celkem za		Ocenění víceprací: Cenová nabídka pro provedení nového areálového rozvodu vody a zřízení nového hydrantu u objektu II				194 709,99 Kč