

Položkový výkaz výměr

Stavba :		Název a číslo stavby: Objekt IV. Spisovna - CSMS Hostivice				
Objekt :		Cenová nabídka víceprací - úprava stěny sousedního objektu				
Díl: 62		Bourání konstrukcí				
107	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	79,04	xxx	xxx
108	622 90-4121.R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	79,04	xxx	xxx
155		Odstranění asfaltových pasů ze svislých konstrukcí	m2	79,04	xxx	xxx
156	962 03-2241.R00	Zapravení nerovností ve zdivu	kus	3,00	xxx	xxx
176	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,079	xxx	xxx
177	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,079	xxx	xxx
178	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,790	xxx	xxx
179	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,079	xxx	xxx
180	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,790	xxx	xxx
181	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,079	xxx	xxx
	Celkem za	Bourání konstrukcí				16 562,52
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
46	342 26-1112.RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm	m2	64,13	xxx	xxx
47	347 01-6133.R0Y	Předstěna SDK,tl.150mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	64,13	xxx	xxx
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				71 184,30
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
99	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky stěn	m	-4,00	xxx	xxx
101	602 01-6195.R00	Penetrace hloubková stěn,zpevnění podkladu	m2	-64,13	xxx	xxx
97	613 42-1173.R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková jádrová+štuková tl. 15mm	m2	-64,13	xxx	xxx
	Celkem za	Upravy povrchů vnitřní				-22 284,72
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
137	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	xxx	xxx	xxx
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 802,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
182	998 01-2023.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	xxx	xxx	xxx
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				479,40
	Celkem za	Celková cena bez DPH				67 743,78 Kč

[]



[]

[]

[]

[]

[]