

Výkaz výměr

Název stavby:	Domov seniorů Chýnov	Objednatel:
Druh stavby:	stavební opravy v budově C	Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:	Martina Kraftová, Tábor	Zpracováno dne: 17.5.2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		340238291R00	Zazdívka rýh stěn pl.do 1 m2,cihlami plnými - rýha po vybouraných shrnovacích dveřích	m2	0,21*2,05	0,43
2		342255020RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, desky P4-500, 599 x 249 x 50 mm	m2	1,07*2,10	5,89
					1,34*2,72	3,64
3		612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková . - stěn předsíně a nových příček	m2	((1,70+0,50)*2,01+(1,13*0,89)+(0,50+0,03+0,14+0,09+1,28+1,06)*2,01)-(0,80*1,97)	20,18
					plocha stěn v předsíni po otlučení omítkáč (1,34*2,72)*2+(1,34*2,10)	10,10
					omítky nových příček mimo keram. obkladu v umývárně	
4		611455531R00	Omítka rýh ve stropech MC o šířce do 15 cm - po vybouraných příčkách a dveřích	m2	1,30*0,15	0,39
					po vybouraných dvoukřídlových dveřích na chodbě	
					1,24*0,15	0,19
					po vybourané příčce mezi bývalým WC a vestavěnou skříní umývárny	
5		611455631R00	Omítka rýh ve stropech MC o šířce do 30 cm - po vybouraných shrnovacích dveřích	m2	1,23*0,25	0,31
6		612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	(2,72+2,72-2)*0,15	4,62
					po vybourané příčce mezi WC a vestavěnou skříní umývárny	
					2,05*2	4,10
					po vybouraných dvoukřídlových dveřích na chodbě	
7		612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková , - na hrubou výplň rýh nebo na zazdívky rýh	m2	0,20*(2,05+1,30+2,05)	2,66
					po vybouraných dveřích na chodbě	
					0,25*(2,05+1,23+0,25)	0,88
					po vybourání shrnovacích dveřích	
					0,15*(2,72+1,24+2,72-2)	0,70
					po vybourané příčce mezi původním WC a vestavěnou skříní umývárny	
8		612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - po osazení automatických posuvných dveří a nadsvětlíku	m	3,60+1,55+3,60	8,75
9		612403999R00	Zaomítnutí a přeštukování rýh po vedení EI, pokud cena nebude součástí subdodavatele - pro automatické dveře	komplet	1*1	1,00
10		631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm - po vybourání dlažeb, předpoklad 30% z plochy, předsíní před umývárnu a umývárnu	m3	(12,61*0,30)*0,08	0,30
11		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodání zárubní 80 x 197 cm -pro nové dveře do skladu čistého prádla	kus	1*1	1,00
12		721213496R00	ROAD - plastový odtokový žlab s nerezovým roštem, dl. 920 mm - dodání a osazení, - umývárna	kus	1*2	2,00
13		721120096VD	Rozvody kanalizace vč.vysekání rýh, průrazů, osazení kanalizač. trub, zaomítnutí,zabetonování rýh, -dodání , montáž a napojení na stávající	komplet	1*1	1,00
					pro nové odtokové žlaby a pro nové umístění WC mísy v umývárně	
14		998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,0714*1	0,07
15		998721194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	t	0,0714*1	0,07
16		722900090VD	Rozvody vody vč. vysekání rýh,průrazů, osazení plast. trubek,zaomítnutí rýh, dodání, montáž a napojení na stávající rozvody vod	komplet	1*1	1,00
					pro nové umístění sprchové baterie a WC mísy v umývárně	
17		998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,056*1	0,06

18	998722194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,056*1	0,06
19	725013136R00	Klozet kombi např. JIKA Kombiklozet OLYMP se zvýšenou výškou 50 cm ,nádrž s armat. vč. sedátka JITKA OLYMP s poklopem, dodání a montáž	soubor	1*1	1,00
20	725113911R00	Madla pro invalidy např. Jika UNIVERSUM sklopná sestava pro klozet, nerez, dodání a montáž	kus	1*1	1,00
21	725017134R00	Umyvadlo na šrouby např. OLYMP 60 x 45 cm vč. odpadu, bílé - dodání a montáž	soubor	1*1	1,00
22	725823111RT0	Baterie umyvadlová ruční, např. VIKING nebo podle výběru investora - dodání a osazení	kus	1*1	1,00
23	725835113R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, - dodání a osazení	soubor	1*1	1,00
24	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení pro předměty, výšky do 12 m	t	0,0668*1	0,07
25	998725194R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	0,0668*1	0,07
26	766661112R00	Montáž dveří (dveřních křídel) do ocelové zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m - navazuje na oddíl Výplně otvorů, - do skladu čistého prádla	kus	1*1	1,00
27	61160186	Dveře vnitřní plné 1 kříd. např. SOLODOOR dveře SONG, folie, vel 80 x 197cm nebo podle výběru investora - dodání	kus	1*1	1,00
28	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m: nové dveře do původ. zárubně- mezi předstíní a umývárnu, a do skladu špinavého	kus	1+1	2,00
29	61160216	Dveře vnitřní plné 1 kříd. 90x197 např. SOLODOOR SONG, folie, nebo podle výběru investora - dodání	kus	1+1	2,00
30	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,057*1	0,06
31	998766194R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km	t	0,057*1	0,06
32	55341503.A	Dveře posuvné automatické do hliník.rámu s bezpeč. sklem čirým vel. 1485x 2102mm, s pevným nadsvětlíkem ,obě křídla posuvná na jednu	kus	1*1	1,00
33	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,096*1	0,10
34	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,096*1	0,10
35	771575107R00	Montáž podlah keramických vnitřních , tmel, 20x20 cm - jen montáž	m2	1,23*(1,56+1,78)+((1,13+1,37)/2)*0,50 předstín před umývárnu 2,59*2,80+((1,13+1,37)/2)*0,50 umývárna	12,61 7,88
36	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, jen v umýárně	m2	7,88*1	7,88
37	597623132	Dlaždice 19,8x19,8 cm např. TAURUS GRANIT 20x20 (nebo jiná dlaždice) - dodání- podle výběru stavebníka,	m2	12,61*1,05 +5% ztratného	13,24
38	771571998R00	Opravy podlah keramických vč. začištění,- dodání a položení dlažby - po osazení posuvných dveří	komplet	1*1 viz. Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1,00
39	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,278*1	0,28
40	998771194R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	0,278*1	0,28
41	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm vč. dodání materiálu pod keramické obklady - umývárna	m2	(0,14+2,80+1,17+0,50)*2,01+(1,13*0,88)+(0,50+2,8+0,17+0,19)*2,01 1,07*2,01	19,77 2,15
42	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	19,77*1	19,77
43	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	19,77*1	19,77
44	59781350	Obkládačka 14,8x14,8 cm vč. koutových a rohových lišt, - podle výběru stavebníka, cena je orientační	m2	19,7*1,05 +5% ztratného	20,69
45	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,311*1	0,31

46	998781194R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	t	0,311*1	0,31
47	783102821R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstr. opálením a oškrábáním - původních ocel zárubní	m2	$((0,05+0,10+0,05)*(1,97+0,94+1,97))*2$	1,95
48	783226100R00	Nátěr syntetický kov. konstrukcí základní: 2x původní zárubeň, 1x nová zárubeň	m2	$((0,05+0,10+0,05)*(1,97+0,94+1,97))*2$ $((0,05+0,10+0,05)*(1,97+0,84+1,97))*1$	2,91 0,96
49	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email: zárubně umývárny a skladů prádla	m2	2,91*1	2,91 0,00
50	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, - nových omítek	m2	20,18+8,75 nové omítka stěn a ostění	28,93 0,00
51	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x na omítku : stěn a stropů opravovaných místnosti	m2	1,23*3,34+0,50*((1,13+1,37)/2) strop chodby před umývárnou 1,24*1,26 strop skladu špinavého prádla 1,24*1,20 strop skladu čistého prádla 2,59*2,80+0,50*((1,13+1,37)/2) strop umývárny 1,30*2,854 strop části vstupní chodby 2,85*3,60+(2,85-1,55)*3,60+(1,05+1,05)*3,60+(1,30*(3,60-2,05))*2 stěny části vstupní chodby 1,23*(3,25-2,05)+1,94*3,27+(0,50*2,75)*2+(1,37*3,27)-(1,13*1,71) stěny chodby před umývárnou (1,23*3,27)-(0,90*1,97)+(3,34*3,27)-(0,8*1,97+0,9*1,97) stěny chodby před umývárnou 1,24*(2,72-2,01)+1,26*(2,72-2,01) stěny skladu špinavého prádla (1,24*2,72)+(1,26*2,72)-(0,26*2,01+0,90*1,97) stěny skladu špinavého prádla (1,24+1,20+1,24+1,20)*2,72-(0,8*1,97) stěny skladu čistého prádla (3,27-2,01)*(2,59+2,80+2,59+2,80)-(1,13*0,59) stěny umývárny nad keramickým obkladem	99,74 1,56 1,49 7,88 3,71 26,53 13,12 9,82 1,78 4,50 11,70 12,92
52	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - při montáži posuvných dveří (m2= půdorysná plocha)	m2	1,3*1,80	2,34
53	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. do 10 cm - mezi vestavěnou skříní v umývárně a bývalým WC	m2	1,24*2,70	3,35
54	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2: dveře mezi předsíní a umývárnou,dveře mezi předsíní a skladem špinavého prádla	kus	1+1	2,00
55	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2+2 bourané dvoukřídlové dveře	4,00

56	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	1,30*2,02 dveře v chodbě, nebudou se nahrazovat	5,89
				1,55*2,1 dveře nad schodištěm, budou se nahrazovat el.dveřmi	3,26
57	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn prosklených plochy do 4 m2 - nadpraží dveří nad schodištěm	m2	1,55*1,6	2,48
58	968072890R00	Vybourání shrnovací dveří vel. 155 x 204 cm: vstup do chodby před koupelnou	m2	1,55*2,04	3,16
59	967031743R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm - pro zvětšení otvoru vybouraných dveří chodby - pro zajištění posuvných křidel dveří	m2	0,15*2,02	0,30
60	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení: při změně osazení WC mísy, demontáž umyvadla na bývalém WC a změna polohy sprchové baterie v umývárně	m	1+2+2	5,00
61	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm, dtto jako u vybourání vodovod. vedení	m	2,5+1	3,50
62	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní dřevěných 2křídlových, posuvných vč. vybourání rámu a demontáže polic, - umývárna	kus	1*1	1,00
63	971033621R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.do 4 m2, tl.10 cm, MVC - v příčce pro nové dveře skladu čistého prádla	m2	0,85*2	1,70
64	725210821R00	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor	1+1	2,00
65	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných vč. armatur	soubor	1*1	1,00
66	725840851R00	Demontáž baterie sprchové	kus	1*1	1,00
67	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné umyvadlové	soubor	mm	1,00
68	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 (mimo původního WC) - podlahy	m2	1,23*(1,56+1,78)+((1,13+1,37)/2)*0,50 předsíň před umývárnu	12,61
				2,59*2,80+((1,13+1,37)/2)*0,50 umývárna	7,88
69	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 vč. podkladu (mimo bouraných příček) a části bývalého WC	m2	(1,70+0,50)*2,01+(1,13*0,89)+(0,50+0,03+0,14+0,09+1,28+1,06)*2,01 předsíň před umývárnu	29,28
				(0,14+2,80+1,17+0,50)*2,01+(1,13*0,88)+(0,50+2,8+0,17+0,19)*2,01 umývárna	17,62
70	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,339+1,994+0,75+0,0308+0,0037	3,12
71	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	3,12*1	3,12
72	210020242R00	El.ovládání posuvných dveří a doplnění EPS v pavilonu C 2.NP , vč. přesunu hmot,	komplet	1*1	1,00
73	210200064R00	Svítlidlo žárovkové 3111103 60 W, prům. stropní, montáž a dodání, - sklad čistého prádla	kus	1*1	1,00
74	210110301R00	Montáž vypínače pro sklad čistého prádla	kus	1*1	1,00
75	34535540	Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289 - dodání - pro světlo ve skladu čistého prádla	kus	1*1	1,00
76	210111021RT1	Dvojjásuvka domovní v krabici - dodání a osazení a napojení - na chodbě před umývárnu	kus	1*1	1,00
77	21000911VD	Rozvody el. vedení, světelný a zásuvkový proud vč. vysekání rýh, průrazů, osazení kabelů a zaomítnutí rýh, dodání , montáž a napojení	komplet	1*1 pro sklad čistého prádla	1,00
78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,295+2,632	3,93
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,93*1	3,93
80	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	3,93*1	3,93
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,93*1	3,93
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 19 (Chýnov - Klenovice cca = 20km)	t	3,93*1	3,93

