

Položkový výkaz výměr - zesílení a těsnění základové desky ke stávajícímu objektu

Stavba :	CSMS Hostivice
Objekt :	Objekt IV. C. Spisovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HTU a příprava území + Bourání						
Díl: 1		Zemní práce				
6	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,31	xxx	xxx
7	151 10-1201.R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	58,50	xxx	xxx
8	151 10-1211.R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	58,50	xxx	xxx
9	151 10-1401.R00	Rozeptění stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	58,50	xxx	xxx
10	151 10-1411.R00	Odstranění rozeptění stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	58,50	xxx	xxx
11	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	17,31	xxx	xxx
13	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	17,31	xxx	xxx
15	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	17,31	xxx	xxx
16	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	173,10	xxx	xxx
17	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	17,31	xxx	xxx
18	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	17,31	xxx	xxx
Celkem za 1 Zemní práce						30 224,10
Díl: 96		Práce PSV				
22		Srovnání povrchu stávajících zákl. konstrukcí hmotou na sanaci	m2	33,00	xxx	xxx
23		Nástřik krystalizačním nátěrem	m2	33,00	xxx	xxx
24		D+M těsnícího pásu u stávajícího objektu (pás DA 180/170K DIN, kovová příruba, kaučukový pás 80x3	m	30,00	xxx	xxx
Celkem za 96 Práce PSV						125 472,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
12	274 31-3621.R00	Beton základových pasů prostory C 20/25 XC3	m3	16,00	xxx	xxx
16	274 36-1821.R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,76	xxx	xxx
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						51 250,82
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
155		Odsekání nerovnosti na stávajícím betonovém základě	m2	33,00	xxx	xxx
176	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,59	xxx	xxx
177	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,59	xxx	xxx
178	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	91,08	xxx	xxx
179	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,59	xxx	xxx
180	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	75,90	xxx	xxx
181	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	7,59	xxx	xxx
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						17 149,05
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
182	998 01-2023.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	xxx	xxx	xxx
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						9 055,56
Celkem za Celková cena bez DPH						233 151,53 Kč