



MĚSTO PÍSEK

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČ: 00249998
DIČ: CZ00249998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 127271/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Fučík, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Sídlo: Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 Nusle
Zastoupen: Martinem Svobodou, jednatelem
IČO: 27094359
DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 258990961/0300
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793.

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne (dále jen „**nabídka**“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy (dále jen „**Předmět realizace**“)
- b) Místo plnění: město Písek (kód ZÚJ 549240), Fügnerovo nám. č.p. 47/12
- c) Investor: Město Písek
- 2.3. Dílo bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, vyhotovenou společností BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00, Praha 9 – Vysočany, IČO 24763071, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“). Realizační projekt byl objednatelem předán a zhotovitelem převzat před uzavřením této smlouvy, což zhotovitel stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem (dále také jen jako „podklady“). Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr na předmět díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil a přezkoušel předané podklady a oznámil písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění. V případě projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo, prověří zhotovitel předané podklady do deseti dnů po jejich převzetí a oznámí písemně objednateli zjištěné vady, opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s návrhy k jejich odstranění.

3. Předmět smlouvy (díla)

- 3.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách objektu 5. mateřské školy na adrese Fügnerovo nám. 47/12, 397 01 Písek a případné další práce a činnosti dle Realizačního projektu. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele Předmět realizace zejména dle schváleného Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména:
- vytýčení tras technické infrastruktury a jejich ochrana při provádění prací;
 - případné vytýčení stavby;
 - potřebné průzkumné a geotechnické práce;
 - součinnost při vypracování změn plánu BOZP;
 - vybavení stavby podle požární zprávy;
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do původního stavu;
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání a uzavírek komunikací a veřejných ploch včetně úhrady;
 - zajištění případných příslušných povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a všech dalších dotčených subjektů před začátkem prací pro veškeré plánované práce, na náklady zhotovitele

- zařízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
- úhrada nákladů na energie, vodu a dopravu;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.);
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů;
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem;
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v datové formě (na CD, DVD nebo flash disku)

/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace skutečného provedení musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zajistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, instalací a průběhy inženýrských sítí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav /;

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů);
- provedení komplexního vyzkoušení předmětu smlouvy;
- harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele
- celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím
/celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle realizačního projektu (pokud je okolí stavby realizačním projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou realizačním projektem řešeny)/;
- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2. a 3. této smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.
- 3.4. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo plně funkční a v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Výkony, dodávky a práce, které zhotovitel provedl nad rámec Realizačního projektu a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění nebo to budou takové změny, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání této smlouvy o více/méně pracích.
- 3.5. Zhotovitel provede v rámci díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla, resp. jeho funkčnost nezbytné.
- 3.6. Objednatel je oprávněn zvýšit nebo snížit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí

ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v této smlouvě. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze oprávněný zástupce objednatele (zejm. zástupce objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“). Objednatel může souhlasit s tím, že deník víceprací bude nahrazen zápisy ve stavebním deníku.

- 3.7. V případě uplatnění požadavku na změnu v rozsahu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen v přiměřeném termínu určeném objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku) předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Ocenění bude provedeno dle bodu 8. 6. smlouvy. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu.
- 3.8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu. Podmínkou je, aby požadavek byl uplatněn včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
- 3.9. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn třetí osobou. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezakládá povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude provedeno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při provedení díla musí odpovídat požadavkům bodu 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným dílem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 18. smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a TDS zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně objednatelem zhotoviteli předáno a zhotovitelem převzato staveniště.

- 5.2. Předpokládaný termín předání staveniště 13. 6. 2022; přesný termín předání staveniště oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději jeden týden před předáním staveniště

Termín dokončení díla

do 20 týdnů ode dne zahájení provádění díla

Dílčí termíny:

Interiérové práce a výměna oken budou probíhat o hlavních prázdninách, tj. od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve výše uvedených termínech, v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle bodů 5.5. až 5.8. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram provádění stavebních prací.

- 5.3. V případě, že zhotovitel nezačne provádění díla dle bodu 5.1. této smlouvy ani do 10 (slovy deseti) dnů po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení a předání díla dle článku 16. této smlouvy.
- 5.5. Jakékoliv prodlení při provádění díla kteroukoliv smluvní stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže prodlení je způsobeno okolnostmi vyšší moci. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti.
- 5.6. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.7. Pokud trvání okolností vyšší moci nepřesáhne v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.8. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce jdoucí po sobě, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
- 5.9. Smluvní termíny dle této smlouvy jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel se pro splnění smluvního termínu plnění díla dle bodu 5.2. této smlouvy a ve vztahu na úplnost provedení realizace díla dle této smlouvy zavazuje zajistit smluvní dodávky materiálů, subdodávek, činností smluvních partnerů a objem vlastních pracovních a technických kapacit tak, aby závazný termín dle bodu 5.2. této smlouvy byl splněn.
- 5.10. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve písemně zhotovitele, aby neprodleně provedl změny v organizaci směřující ke sjednání nápravy, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Výjimečně jej může vyzvat k předložení návrhu upraveného harmonogramu prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutém termínu. Tento nový návrh harmonogramu se stává pro zakázku platný až po odsouhlasení objednatelem nebo TDS. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně, nejdéle do pěti pracovních dní, vyhovět.

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, pojištění

- 6.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem, tj. nebezpečí škody na díle vzniká objednateli dnem převzetí dokončeného díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to do data dokončení díla či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
- 6.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši dle čl. 21 této smlouvy.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 12 297 602,25 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

- 7.2. V předchozím bodu tohoto článku uvedená cena díla se sjednává v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a nepřevyšující nabídkovou cenu zhotovitele, tj. cenu bez DPH, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o danou veřejnou zakázku.
- 7.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se pro ocenění díla dostatečně seznámil s Realizačním projektem, příslušnou dokumentací k řádnému provedení díla a budoucím místem plnění díla dle této smlouvy a všemi okolnostmi důležitými k řádnému provedení díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy zároveň prohlašuje, že pro oceňování díla podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást Realizačního projektu a zadávací dokumentace využil podle § 98 ZZVZ možnosti pro získání všech informací a podkladů pro stanovení cen předmětného díla s tím, že mu pro stanovení jednotlivých cen (i po individuálním vlastním zjištění) byly dobře známy všechny okolnosti a poměry související se stavenišťem i prováděním díla s tím, že v cenových kalkulacích již zohlednil a započítal všechny náklady případně přímo neuvedené v soupisu prací nebo zadávací dokumentaci zejména (nikoliv však pouze) v souvislosti se splněním projektovaných technických parametrů a podmínek dle této smlouvy, s odvozem vybouraných a zbytkových materiálů a jejich ukládání na skládky nebo zabezpečení stavby i osob při provádění díla.
- 7.4. Platby budou prováděny bezhotovostně, vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce na základě faktur vystavených zhotovitelem. V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.
- 7.5. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů a dále tyto údaje:

- pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - identifikaci zhotovitele podle veřejného rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele dle této smlouvy;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, výši DPH a částku včetně DPH;
 - předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny;
 - evidenční údaje akce („název akce“);
 - ÚZ 99205 (účelový znak);
 - soupis provedených prací (vycházející z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) po jednotlivých předepsaných stavbách a stavebních objektech potvrzený TDS.
- 7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém bodě 7.5. nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v bodě 7.10. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.10. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9. Oprávněnost fakturace (den vystavení faktury) zhotoviteli vzniká dnem kladného stanoviska k soupisu provedených prací díla ze strany TDS. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavený zhotovitelem a potvrzený TDS. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do pěti kalendářních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli vždy ve třech tiskových vyhotoveních. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s Realizačním projektem nebo touto smlouvou, nebo pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.
- 7.10. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí **30** (slovy **třicet**) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu prokazatelně do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky odečteny z bankovního účtu objednatele.
- 7.11. V případě prodlení dodání faktury podle bodu 7.10. je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je v tom případě povinen vrácení faktury akceptovat a vystavit objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v bodě 7.10. této smlouvy a doručit ji objednateli prokazatelně do 3 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2. a čl. 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla, a to i v případě, že tyto práce nejsou v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, konkrétně uvedeny. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 2. a 3. této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky a které nejsou předmětem oceněných soupisů prací vč. výkazu výměr (položkou či výměrou), které jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.

- 8.2. Za méněpráce se považují stavební práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly. O jakékoli méněpráci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě).
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Veškeré změny díla budou uvedeny v samostatném protokolu o změně díla – tzv. změnový list, ve kterém bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr této smlouvy, a to v písemné a elektronické podobě. Na základě vypracovaných změnových listů a po vzájemném odsouhlasení zhotovitelem, TDS, projektantem, zástupcem objednatele ve věcech technických, vypracuje zhotovitel návrh dodatku k této smlouvě, který bude předložen na zasedání rady města k projednání.
- 8.6. Kalkulace ceny výše uvedených změn bude provedena následovně:
- s využitím jednotkových cen z oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
 - pokud to není možné (taková položka se v soupisech prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena do výše dle ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., Praha nebo RTS, a.s., Brno v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele na provedení změny,
 - pokud ceníky ÚRS CZ a.s., Praha nebo RTS, a.s. Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,
- 8.7. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

9. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jeho změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a v právních předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto bodě označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.3. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, první jakostní třídy, obměnitelné v krátkých termínech, odpovídají předanému Realizačnímu projektu a standardům dohodnutým v této smlouvě o dílo.
- 9.4. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným Realizačním projektem, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

V případě prokazatelného zjištění z tohoto odstavce vyplývajících vad půjdou všechny náklady na jejich odstranění k tíži zhotovitele.

- 9.5. Záruční lhůta zahrnující jak záruku za jakost, tak i odpovědnost za vady díla, se sjednává v délce **60** měsíců. Záruční lhůta na dodávky komponentů, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24** měsíců.

Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Realizačním projektem a touto smlouvou. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

- 9.6. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma na vlastní náklady v dohodnutém termínu.

- 9.7. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

- 9.8. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno e-mailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje, pokud jsou tyto skutečnosti známy. E-mail, IDDS a adresa pro uplatnění vady jsou:

e-mail: xxx

IDDS: pz9nrzr

adresa pro doručení oznámení o vadě: Kosova 2894, Tábor

- 9.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna v nejkratší možné době.

- 9.10. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. Vada bude odstraněna ve lhůtě odpovídající veškerému úsilí ze strany zhotovitele, které lze po něm požadovat v souvislosti s odstraněním vady.

- 9.11. Ukáže-li se, že vada díla je neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do čtrnácti dnů od této skutečnosti náhradní předmět plnění a uhradit škodu.

- 9.12. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

- 9.13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce dle bodu 9.5. této smlouvy, a to s ohledem na konkrétní část plnění kde se vada vyskytla.

- 9.14. Za uplatňování práv z vad předaného díla je objednatelem určena odpovědná osoba, kterou je provozovatel díla.

- 9.15. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do čtrnácti dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 17. této smlouvy.

- 9.16. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělků, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

- a) v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a

v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do dvaceti dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

- b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.17. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.18. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **300 000 Kč**. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele do 10 dnů od odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla.
- 9.19. Obecná ustanovení k bankovní záruce: zhotovitel doloží bankovní záruku originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Výše uvedené povinnosti může zhotovitel splnit místo předložení bankovní záruky taktéž složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele (č. účtu 6015-127271/0100). Práva a povinnosti obou stran zůstanou stejná jako v případě bankovní záruky.
- 9.20. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen stavební deník vést až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník k archivaci objednateli.
- 10.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením stavebního zákona. Stavební deník bude přístupný na stavbě objednateli v pracovní době.
- 10.3. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. K prvnímu kontrolnímu dnu je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem. Na prvním kontrolním dnu se dohodne pravidelný termín dalších kontrolních dnů.
- 10.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném rozhodnutí, pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště v termínu uvedeném v čl. 5. této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele, zhotovitele a TDS a soupis organizačních požadavků objednatele.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.
- 11.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – fakturou za ceny určené objednatелеm. Předané staveniště (pracoviště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely předmětu díla.
- 11.6. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení výkonů, prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
 - provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací;
 - výrobní procesy, služby a zásobování provozů, probíhající v těsné blízkosti realizované výstavby.
- 11.7. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi a komunikací uvnitř staveniště a okolních ploch v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil.
- 11.8. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi nebo uvnitř staveniště v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízením staveniště jsou dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl.

2., čl. 3. smlouvy). Zařízení staveniště je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

- 12.2. Dodávku a přístup k médiím (elektrina, voda) si zajistí na své náklady zhotovitel. Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 12.3. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně čtyři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrytí a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků objednatele a TDS týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s Realizačním projektem a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k přerušení prací nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím následujících osob:

Stavbyvedoucí: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

Tato osoba je povinna disponovat znalostí českého či slovenského jazyka přinejmenším na komunikativní úrovni. V případě, že daná osoba takovouto znalostí nedisponuje, je povinny mít na vlastní náklady (či náklady zhotovitele) zajištěného tlumočnicka z a do českého jazyka, a to po celou dobu výkonu činnosti u tohoto díla. Tato osoba má pro odborné vedení provádění stavby oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn změnit výše uvedenou osobu ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Tato nová osoba na pozici stavbyvedoucího musí splňovat objednatel stanovenou minimální úroveň kvalifikace pro danou pozici dle zadávací dokumentace.

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

- 13.8. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
- 13.10. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a je povinen závazně dodržovat předepsaný plán BOZP a nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 13.11. Objednatel určil dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů po celou dobu provádění díla jako koordinátora xxx (Vodárenská správa Písek s.r.o.), kontakt xxx.
- 13.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby v souladu s § 16 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti koordinátorovi ve stejném rozsahu. Zhotovitel zajistí účast poddodavatelů na kontrolních dnech koordinátora.
- 13.13. V případě, že koordinátor zastaví či přeruší práce na staveništi z důvodů nedodržení jeho pokynů týkajících se pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, nebude toto mít vliv na cenu díla ani na termín dokončení díla.
- 13.14. V případě, že objednateli bude udělena sankce vyplývající ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se zhotovitel tuto sankci uhradit v plné výši objednateli.
- 13.15. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora dle článku 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 13.16. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli, tak i za jejich další veškerou činnost související s plněním předmětu díla.
- 13.17. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých smluvních a závazných termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 13.18. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozího článku se zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

- 13.19. Zhotovitel oznámí TDS a objednateli tři pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

14. Práva a povinnosti objednatele

- 14.1. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.
- 14.2. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.
- 14.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti práce.
- 15.2. Zhotovitel je povinen žádat TDS o odsouhlasení materiálů, stavebních dílců a technologických zařízení uvažovaných k použití a zabudování do předmětu díla.
- 15.3. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 15.4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady po dobu realizace bezpečnost občanů pohybujících se v prostoru stavby a nepřerušovaný přístup k obchodním jednotkám včetně zásobování a dále příjezd a průjezd složkám integrovaného záchranného systému
- 15.5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla a zapsané ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel. Jedná se zejména o termíny k poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o všech skutečnostech, které by mohly mít za následek porušení této smlouvy, a to bezodkladně jakmile je zjistí.
- 15.8. Zhotovitel předá objednateli po zahájení díla kontrolní a zkušební plán na celou dobu provádění díla a s termíny zkoušek a funkčních přejímek.
- 15.9. Zhotovitel je povinen označit stavbu po celou dobu provádění stavby až do jejího předání objednateli. Označení stavby zajistí zhotovitel na své vlastní náklady, a to formou informační tabule.
- 15.10. Zhotovitel je povinen uvést na informační tabuli minimálně následující údaje:

- název akce;
- termín výstavby;
- stavebník – název, IČO, kontaktní osoba - jméno, tel.;
- dodavatel – název, IČO, stavbyvedoucí – jméno, tel.;
- generální projektant a autorský dozor – jméno, tel.;
- technický dozor stavebníka – jméno, tel.;
- koordinátor BOZP – jméno, tel.

Informační tabuli umístí zhotovitel na viditelném místě nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předání staveniště. Za nesplnění povinností dle tohoto bodu 15.10. a bodu 15.9., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Pokud zhotovitel nesplní povinnost povinného označení stavby ani po výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci označení stavby jiným dodavatelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny náklady v souvislosti se zajištěním označení stavby. V případě, že je realizované dílo spolufinancováno prostřednictvím dotačních titulů, zajistí objednatel informační tabuli dle podmínek publicity příslušného poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit viditelné umístění označení stavby po celou dobu stavby na své vlastní náklady nejpozději do pěti pracovních dnů od předání tabule zhotoviteli.

16. Předání díla

- 16.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, objednatele a zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. Zhotovitel nejpozději sedm kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS a objednatelem dohodnou harmonogram převjímk. Na tomto základě TDS svolá předávací a převjímací řízení.
- 16.2 Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u převjímacího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu a doklady dle článku 3. a 16.9. této smlouvy.
- 16.3 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění těchto vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 17. této smlouvy.
- 16.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu, který odpovídá této smlouvě.
- 16.5 V případě zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn převjímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad, popis vad nebo přesné určení jak se vady projevují včetně fotodokumentace a termínů jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v převjímacím řízení pokračovat.
- 16.6 Pokud se zjistí při převjímcce stavby či při kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu.
- 16.7 Nedodání, případně dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou nebo právními předpisy bude hodnoceno jako nesplnění předmětu díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí písemně zhotovitele a zhotovitel má tři pracovní dny na provedení nápravy. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý další den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.
- 16.8 Kompletní dokumentace provedených změn díla v průběhu stavby musí obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku po celou dobu realizace díla.

Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla je srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli ve 2 paré v tištěné podobě a taktéž v podobě elektronické formou excelové tabulky.

- 16.9 Zhotovitel je povinen u přijímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným a účinným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních a jedno v datové formě (na CD, DVD nebo USB flash disku);
 - doklady o individuálním vyzkoušení;
 - doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
 - manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
 - ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.
- 16.10 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 16. této smlouvy.

17. Smluvní pokuty

- 17.1. V případě prodlení s plněním díla zhotovitelem oproti termínům vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, uplatní objednatel proti zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (patnáct tisíc korun českých) za každý nesplněný termín a smluvní pokutu 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý den prodlení až do splnění předmětu plnění daného termínu. V případě vyrovnání skluzu a dodržení konečného termínu dokončení díla vrátí objednatel zhotoviteli jednorázové smluvní pokuty za nesplnění termínů v rámci vystavení konečné faktury. Smluvní pokuta za konkrétní dny prodlení je nevratná.
- 17.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do termínu splnění.
- 17.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 7 000 Kč (sedm tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 17.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč (sedm tisíc korun českých) za každý případ a den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a den prodlení. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu dle tohoto bodu ve dvojnásobné výši.
- 17.5. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- 17.7. V případě nepřítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele nebo jeho zástupce na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý případ.
- 17.8. V případě, že zhotovitel neodpoví na požadavky objednatele ve stavebním deníku nebo uplatněné písemně v listinné podobě do sídla zhotovitele či prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu ve lhůtě do čtyř dnů od jejich doručení, uhradí smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý požadavek. Toto ujednání platí recipročně při prodlení objednatele v tomtéž případě a termínu.
- 17.9. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem (vyjma situace dle bodu 17.1 této smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení.
- 17.10. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v bodu 18.3.b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc korun českých), kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 17.11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dodáním položkového rozpisu ceny a harmonogramu prací na objednatelem požadované změny předmětu díla, uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 17.12. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby nebo podmínky plánu BOZP, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení.
- 17.13. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklizení odpadů vzniklých jeho činnostmi do dvou dnů od výzvy objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy dva tisíce korun českých), při opakování 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. Jestliže zhotovitel nesplní svou povinnost úklidu vnitřních a veřejných komunikací v průběhu provádění díla nebo po předání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy pět tisíc korun českých), při opakování 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 17.14. V případě neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý případ a den.
- 17.15. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která objednateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany zhotovitele.
- 17.16. Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.17. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat na oprávněné pohledávky zhotovitele vůči objednateli.
- 17.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 17.19. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 (slovy třiceti) dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 17.20. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.

- 17.21. Při prodlení zhotovitele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je objednatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 17.22. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 17.23. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné zaslané objednateli.
- 17.24. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

18. Ukončení smlouvy

- 18.1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že zrealizuje některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to v těchto případech:
- Zhotovitel je v prodlení větším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, a to jak na celku, tak na jeho části a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k redukci skluzu.
 - Nedochozí k úklidu pracoviště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele a to ani do dvou dnů po výzvě objednatelem ve stavebním deníku.
 - Nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku prováděné konstrukce či ostatní součásti díla uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.
- Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. Zároveň se zhotovitel nezříká své záruky za kvalitu a funkčnost díla v záruční době. Zhotovitel též tímto vyslovuje souhlas se vstupem na staveniště těch pracovníků třetí osoby určené objednatelem k odstranění výše uvedených závad.
- 18.2. Pokud zhotovitel nebyl podle všech předpokladů schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto výkony, dodávky a práce provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplnitelné pohledávky zhotovitele.
- 18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 25 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 25 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - nepředložení originálů bankovních záruk dle požadavků uvedených v této smlouvě,
 - nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušování prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
- 18.4. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly

zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí orgánu dohledu má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- 18.5. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 18.7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 18.8. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 18.9. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 18.10. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.11. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 18.12. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

19. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 19.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím minimálně stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného

souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.

- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné zakázky.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 20.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 20.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

21. Práva a povinnosti smluvních stran

- 21.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy a samosprávy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 21.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 21.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 21.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které sami jednotlivě ani ve spojení s jinými vadami či nedodělkami nebrání užívání stavby. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

- 21.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **15 000 000 Kč** (slovy patnáct milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 21.6. Originál či prostá kopie pojistné smlouvy zhotovitele nebo certifikátu o pojištění nebo akceptovaného návrhu na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle této smlouvy musí být doručen objednateli před uzavřením této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti.
- 21.7. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva sjednaná dle této smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

22. Změny smlouvy, oznámení, přístup k informacím

- 22.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, které musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 22.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 22.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem oproti potvrzení přijetí, nebo prostřednictvím datové schránky a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
 - zhotoviteli na adresu: Kosova 2894, 390 02 Tábor
- Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 22.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli do 3 pracovních dnů od podepsání smlouvy oběma smluvními stranami textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy, včetně jejích příloh, nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí, smluvní strany rovněž souhlasí s uveřejněním těch částí smlouvy, které by mohly spadat pod některou z výjimek stanovených v ustanovení § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 22.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle § 219 ZZVZ.

23. Závěrečná ustanovení

- 23.1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 23.2. S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona. Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.

- 23.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 23.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 23.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.
- 23.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 23.8. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit neprodleně druhé smluvní straně písemně.
- 23.9. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 4. 4. 2022 usnesením č. 179/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

24. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb

ZHOTOVITEL:

V Praze 13. 5. 2022

.....
Martin Svoboda
jednatel ACG – Real s.r.o.

OBJEDNATEL:

V Písku 16. 5. 2022

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **R2021022 MŠ Písek**

Zadavatel: **Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Tylova 2391 39701 Písek-Budějovické Předměstí** IČO: **70890889** DIČ: **CZ70890889**

Zhotovitel: **Dle výběrového řízení** IČO: **01234567** DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 585 330,27
PSV	5 159 651,71
MON	1 289 766,27
Vedlejší náklady	262 854,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 297 602,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 297 602,25 CZK
Základní DPH	21 %	2 582 496,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 14 880 098,72 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

Stavební objekt				0,00		
0001	Uliční fasáda	0,00	2 251 908,52	472 900,79	2 724 809,31	
21-03-25	Stavební úpravy fasády	0,00	1 343 397,79	282 113,54	1 625 511,33	
21-03-25D	Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety	0,00	908 510,73	190 787,25	1 099 297,98	
0002	Dvorní fasáda	0,00	6 866 534,83	1 441 972,31	8 308 507,14	
21-03-28	Stavební úpravy fasády	0,00	768 305,63	161 344,18	929 649,81	
21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor	0,00	720 671,85	151 341,09	872 012,94	
21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE	0,00	5 377 557,35	1 129 287,04	6 506 844,39	
0003	Montáže	0,00	2 435 926,16	511 544,49	2 947 470,65	
21-03-50A	VZT	0,00	63 324,15	13 298,07	76 622,22	
21-03-51	Gastro	0,00	95 310,03	20 015,11	115 325,14	
21-03-52	Ústřední vytápění	0,00	1 202 650,83	252 556,67	1 455 207,50	
21-03-53	Elektroinstalace	0,00	404 209,50	84 884,00	489 093,50	
21-03-54	Zdravotechnika	0,00	28 464,15	5 977,47	34 441,62	
21-03-55	Měření a regulace	0,00	641 967,50	134 813,18	776 780,68	
0004	Výtah	0,00	743 232,74	156 078,88	899 311,62	
21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor	0,00	743 232,74	156 078,88	899 311,62	
Celkem za stavbu		0,00	12 297 602,25	2 582 496,47	14 880 098,72	0

Popis stavby: R2021022 - MŠ Písek

Popis objektu: 0001 - Uliční fasáda

Popis rozpočtu: 21-03-25 - Stavební úpravy fasády

Popis rozpočtu: 21-03-25D - Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

Popis objektu: 0002 - Dvorní fasáda

Popis rozpočtu: 21-03-28 - Stavební úpravy fasády

Popis rozpočtu: 21-03-28B - Stavební úpravy vnitřních prostor

Popis rozpočtu: 21-03-28DA - Stavební úpravy fasády - DOTACE

Popis objektu: 0003 - Montáže

Popis rozpočtu: 21-03-50A - VZT

Popis rozpočtu: 21-03-51 - Gastro

Popis rozpočtu: 21-03-52 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 21-03-53 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 21-03-54 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 21-03-55 - Měření a regulace

Popis objektu: 0004 - Výtah

Popis rozpočtu: 21-03-28B - Stavební úpravy vnitřních prostor

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

1	Zemní práce	HSV			32 370,56	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			3 787,20	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			65 568,24	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			127 439,45	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 747,48	0
5	Komunikace	HSV			72 511,25	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			137 674,23	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 480 928,81	20
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 375,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			458 891,85	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			386 426,21	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 876,10	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 762,40	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			435 647,42	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			157 211,85	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			703 449,05	6
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			42 633,87	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 184,84	0
EI.001	Přístroje	HSV			20 421,00	0
EI.002	Kabeláž	HSV			99 720,00	1
EI.003	Svítlidla	HSV			38 934,00	0

EI.004	Rozvaděče	HSV			11 241,00	0
EI.005	Ostatní	HSV			195 943,50	2
711	Izolace proti vodě	PSV			1 531,34	0
713	Izolace tepelné	PSV			349 927,89	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			16 520,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 053,63	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			9 919,15	0
728	Vzduchotechnika	PSV			55 344,15	0
731	Kotelny	PSV			18 410,18	0
733	Rozvod potrubí	PSV			334 561,86	3
734	Armatury	PSV			71 462,24	1
735	Otopná tělesa	PSV			567 191,35	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			107 764,98	1
763	Konstrukce tesařské	PSV			23 943,32	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			234 117,60	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			100 204,59	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			972 946,93	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			255 716,54	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 214 580,86	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 464,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			4 697,92	0

781	Obklady keramické	PSV			29 528,48	0
783	Nátěry	PSV			47 580,27	0
784	Malby	PSV			480 421,61	4
786	Zastiňující technika	PSV			253 762,82	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			48 501,03	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			445 383,00	4
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			41 649,51	0
M42	Montáž zařízení potravinářského průmyslu	MON			43 704,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			130 195,23	1
MaR.001	prvky regulace otopných těles	MON			163 125,00	1
MaR.002	kabeláž	MON			116 928,00	1
MaR.003	montážní materiál	MON			154 170,00	1
MaR.004	demontáže	MON			25 272,00	0
MaR.901	Ostatní	MON			120 838,50	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 584,96	0
VN	Vedlejší náklady	VN			262 854,00	2
Cena celkem					12 297 602,25	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						42 644,52		1,90000		
1	317235811RT2	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, soklová část : 12,505*0,3*0,15 12,542*0,3*0,15	m3	1,12711	21 445,77	24 171,74	1,68540	1,90000	801-4	RTS 21/ II
					0,56273					
					0,56439					
2	310990001RT1	Provedení doplnění štuků říms pomocí hřebů a drátování. Případně zpevnění říms pomocí chemické kotvy Provedení doplnění štuků říms pomocí hřebů a drátování. Případně zpevnění říms pomocí chemické kotvy.	m	77,45400	238,50	18 472,78	0,00000	0,00000		Vlastní
					17,86000					
					28,35					
					31,24400					
Díl: 5 Komunikace						8 298,00		0,00000		
3	550990003RT1	Zábor před objektem jižní fasáda - 46 m2	den	162,00000	45,00	7 290,00	0,00000	0,00000		Vlastní
4	550990005RT1	Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						764 716,64		9,82000		
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	56,30400	44,09	2 482,44	0,00004	0,00000	801-1	RTS 21/ II
					10,08000					
					46,22400					
6	622421746R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu bez otlučení vadných míst část mezi spodní a horní římsou : 5,56*28,355 -10*1,2*2,09 10,055*1,4	m2	146,65080	1 685,00	247 106,60	0,02211	3,24000	801-4	RTS 21/ II
					157,65380					
					-25,08000					
					14,07700					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	622421756R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	125,48735	2 230,00	279 836,79	0,02379	2,99000	801-4	RTS 21/ II
		bez otlučení vadných míst								
		část mezi soklem a první římsou : 4,37*28,355			123,91135					
		-2,5*2,8			-7,00000					
		4,46*2			8,92000					
		(1,4+4,46+1,4)*1,4			10,16400					
		-8-1,2*2,09			-10,50800					
8	622459141R00	Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící	m2	38,30730	116,56	4 465,10	0,00924	0,35000	801-4	RTS 21/ II
		soklová část : 12,505*1,925			24,07213					
		12,542*1,135			14,23517					
9	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	367,75000	295,00	108 486,25	0,00081	0,30000	801-1	RTS 21/ II

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

1. Nátěr - plněná silikátová barva pro základní nátěry a mezinátěry, na bázi pojiv solu kyseliny křemičité a draselného vodního skla. Specifická hmotnost 1,65 g/cm3, pH 11, diguzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd < 0,01 m. Ředit max 15 % silikátovým ředidlem na bázi sol-silikátu

2. Nátěr - sol-silikátová fasádní barva (kombinace kombinace solu kyseliny křemičité a draselného vodního skla), odolný proti vlivům klimatu, UV záření, kyselinám, prodyšný, mikroporézni, vodoodpudivý, zabraňující růstu hub a řas - neředěný nebo ředěný max do 10 % sol-silikátovým ředidlem, totožnou s ředidlem prvního nátěru. Realizace bude probíhat dle technologických postupů předepsaných výrobcem v technických listech. Odstíny maleb jsou předvybrány dle vzorníku BAUMIT LIFE: barva na jižní fasádu BAUMIT LIFE 0158 a sokl BAUMIT LIFE 0155, případně bude doplněno po prohlídce fasády po stavbě lešení. Nátěry musí splňovat požadavky na odolnost danému prostředí (vnější, vnitřní). Předpokládá se, že součástí dodávek maleb a nátěrů jsou ve všech prostorách stavby související práce, které se týkají malování stěn, říms, šambrán a bosáží. Při provádění prací je nutno dodržet veškerá technologická pravidla a předpisy výrobců materiálů a technologická pravidla výrobců stěnových konstrukcí pro povrchové úpravy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	367,75000	87,74	32 266,39	0,00002	0,01000	801-1	RTS 21/ II
		28,355*11,8		334,58900						
		10,055*1,4		14,07700						
		4,46*2		8,92000						
		(1,4+4,46+1,4)*1,4		10,16400						
11	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	367,75000	153,45	56 431,24	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
		367,75		367,75000						
12	620990001RT1	Příplatek za složitost očištění ozdobných prvků fasády	kus	1,00000	40,41	40,41	0,00000	0,00000		Vlastní
13	620990002RT1	Příplatek za složitost opravy ozdobných prvků fasády	kus	1,00000	55,00	55,00	0,00000	0,00000		Vlastní
14	620990003RT1	Příplatek za složitost nátěrů ozdobných prvků fasády	kus	1,00000	64,00	64,00	0,00000	0,00000		Vlastní
15	622401971RZ2	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním	m2	367,75000	11,88	4 368,87	0,00018	0,07000		Vlastní
16	622434133RX1	Omítkový sanač.syst.,vnější,3vrst.	m2	38,30730	760,00	29 113,55	0,07455	2,86000		Vlastní
		soklová část : 12,505*1,925		24,07213						
		12,542*1,135		14,23517						
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						52 875,00	0,00000			
17	9-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty, ochrana vrat a výplní otvorů apod.	m2	250,00000	211,50	52 875,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						77 882,01	6,51000			
18	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	354,42800	62,00	21 974,54	0,01838	6,51000	800-3	RTS 21/ II
		včetně kotvení								
		Včetně kotvení lešení.								
		28,355*12		340,26000						
		10,12*1,4		14,16800						
19	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	21 265,68000	1,63	34 663,06	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
		včetně kotvení								
		354,428*60		21 265,68000						
20	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	354,42800	59,94	21 244,41	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		354,428		354,42800						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 717,45		0,29000		
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 28,355*12 10,12*1,4	m2	354,42800	9,00	3 189,85	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
		354,428*2		708,85600						
22	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 354,428*2	m2	708,85600	2,50	1 772,14	0,00005	0,04000	800-3	RTS 21/ II
		354,428*2		708,85600						
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 28,355*12 10,12*1,4	m2	354,42800	6,00	2 126,57	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
		354,428*2		708,85600						
24	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m 8,82	m	8,82000	166,94	1 472,41	0,02372	0,21000	800-3	RTS 21/ II
		8,82*2		17,64000						
25	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m 8,82*2	m	17,64000	40,22	709,48	0,00225	0,04000	800-3	RTS 21/ II
		8,82*2		17,64000						
26	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 8,82	m	8,82000	50,68	447,00	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
		8,82*2		17,64000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 253,03		0,00000		
27	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m průjezd : 3,22*13,13	m2	42,27860	95,00	4 016,47	0,00004	0,00000	801-1	RTS 21/ II
		42,27860		42,27860						
28	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	64,44000	47,25	3 044,79	0,00001	0,00000	801-4	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vrata : 2,8*3,6*2		20,16000						
		okna : 1,2*2,05*18		44,28000						
29	95-001	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 984,52	1 984,52	0,00000	0,00000		Vlastní
30	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch	m2	85,63500	49,13	4 207,25	0,00000	0,00000		Vlastní
		chodník : 28,545*3		85,63500						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						109 500,11		0,15000		
31	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva □ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	38,30730	63,18	2 420,26	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		soklová část : 12,505*1,925		24,07213						
		12,542*1,135		14,23517						
32	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného □ mimo komínového	m2	38,30730	72,21	2 766,17	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		soklová část : 12,505*1,925		24,07213						
		12,542*1,135		14,23517						
33	969990001RT1	HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod.	hod	2,00000	45,46	90,92	0,02500	0,05000		Vlastní
34	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	4,00000	456,00	1 824,00	0,02500	0,10000		Vlastní
35	978015281R01	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	146,65080	58,00	8 505,75	0,00000	0,00000		Vlastní
		část mezi soklem a první římsou : 5,56*28,355		157,65380						
		-10*1,2*2,09		-25,08000						
		10,055*1,4		14,07700						
36	978015381R01	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 65 %	m2	125,48735	62,00	7 780,22	0,00000	0,00000		Vlastní
		část mezi soklem a první římsou : 4,37*28,355		123,91135						
		-2,5*2,8		-7,00000						
		4,46*2		8,92000						
		(1,4+4,46+1,4)*1,4		10,16400						
		-8-1,2*2,09		-10,50800						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	18,72746	349,00	6 535,88	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	18,72746	326,25	6 109,83	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
39	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	37,45492	303,30	11 360,08	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	18,72746	211,06	3 952,62	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	374,54918	14,39	5 389,76	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,72746	297,90	5 578,91	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
43	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	187,27459	128,24	24 016,09	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	18,72746	10,50	196,64	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
45	979990162R01	suti	t	18,72746	1 226,70	22 972,98	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 105,63	0,00000			
46	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,66194	220,00	4 105,63	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské						5 235,99	0,10000			
47	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm <i>28,35*0,9</i>	m2	25,51500	122,85	3 134,52	0,00403	0,10000	800-762	RTS 21/ II
				<i>25,51500</i>						
48	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč lať do 22 cm	m2	25,51500	22,75	580,47	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		28,35*0,9		25,51500						
49	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 521,00	1 521,00	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						68 364,78	0,00000			
50	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° K8 : 48,3628 K9 : 10,494	m	58,85680	33,66	1 981,12	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
51	764355800R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu do 30° K2 : 27,28	m	27,28000	55,27	1 507,77	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
52	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° K6 : 2	kus	2,00000	49,14	98,28	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
53	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 8*1,2*1,01 10*1,84*1,01	m	28,28000	52,00	1 470,56	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
54	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm 12,4 10,8	m	23,20000	30,69	712,01	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
55	764-002	K2 nástřešní (sámový) žlab, rš 500 mm, žlabové kotevní háky - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 5*5 1*4	m	29,00000	412,20	11 953,80	0,00000	0,00000		Vlastní
56	764-004	K4 okapový svod R120 mm, kotevní objímka s trnem v barvě svodu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016	m	23,00000	406,80	9 356,40	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*4		20,0000						
		1*3		3,0000						
57	764-006	K6 hranatý okapový kotlík z rozvinuté šíře 500 mm na svod pr. 120 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl.0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016	kus	2,00000	2 412,00	4 824,00	0,00000	0,00000		Vlastní
58	764-008A	K8a Oplechování římsy rš 200 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016	m	28,50000	337,50	9 618,75	0,00000	0,00000		Vlastní
		28,5		28,50000						
59	764-008B	K8b Oplechování římsy rš 110 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016	m	19,88000	255,60	5 081,33	0,00000	0,00000		Vlastní
		6*2,03		12,18000						
		2*2,1		4,20000						
		1*3,5		3,50000						
60	764-009A	K9A oplechování balustrády rš 450 - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016	m	4,65000	620,10	2 883,47	0,00000	0,00000		Vlastní
		1*4,65		4,65000						
61	764-009B	K9B oplechování balustrády rš 400 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm - barevný nátěr RAL 7016	m	5,80000	478,80	2 777,04	0,00000	0,00000		Vlastní
		2*2,9		5,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	764-011	K11 oplechování parapetu rš 330 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 8*1,2 10*1,84	m	28,00000	418,50	11 718,00	0,00000	0,00000		Vlastní
63	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 449,00	1 449,00	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
64	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,63791	349,00	222,63	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,63791	326,25	208,12	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
66	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,27582	303,30	386,96	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
67	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,63791	211,06	134,64	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
68	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,75824	14,39	183,59	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,63791	297,90	190,03	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
70	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	6,37912	128,24	818,06	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
71	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,63791	10,50	6,70	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
72	979990162R01	suti	t	0,63791	1 226,70	782,52	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 765 Krytiny tvrdé						35 768,83		1,84000		
73	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti 28,35*0,9	m2	25,51500	92,25	2 353,76	0,00000	0,00000	800-765	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	765311521R00	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	25,51500	945,00	24 111,68	0,07228	1,84000	800-765	RTS 21/ II
<i>Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové, okapové a větrací (segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty.</i> 28,35*0,9										
75	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 442,70	1 442,70	0,00000	0,00000	800-765	RTS 21/ II
76	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,70951	349,00	596,62	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
77	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,70951	326,25	557,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
78	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,41901	303,30	1 036,99	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
79	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	1,70951	211,06	360,81	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
80	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,19010	14,39	492,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,70951	297,90	509,26	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
82	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	17,09505	128,24	2 192,27	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,70951	10,50	17,95	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
84	979990162R01	suti	t	1,70951	1 226,70	2 097,06	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						36 343,00	0,00000			
85	767-001	Demontáž a zpětná montáž označení budovy	kus	10,00000	1 458,00	14 580,00	0,00000	0,00000		Vlastní
86	767-002	Repase skříňové elektro nátěr v barvě fasády + značení	kus	1,00000	1 053,00	1 053,00	0,00000	0,00000		Vlastní
87	767-003	Dodávka mřížek větracích s nastavitelnými žaluziemi v barvě fasády v soklové části	kus	3,00000	3 285,00	9 855,00	0,00000	0,00000		Vlastní
88	767-004	Demontáž a zpětná montáž držáků vlajek včetně celkové repase barva kovářská čern	kus	1,00000	2 547,00	2 547,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	767-005	Repase provětrávaných litinových mřížek kruhových <i>v místě římsy</i>	kus	10,00000	310,50	3 105,00	0,00000	0,00000		Vlastní
90	767-006	Demontáž a zpětná montáž ventilačních, větracích a ostatních prvků na fasádě, vč repase	kus	1,00000	3 573,00	3 573,00	0,00000	0,00000		Vlastní
91	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 630,00	1 630,00	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II

Díl: 783	Nátěry					16 742,80	0,00000
-----------------	---------------	--	--	--	--	------------------	----------------

92	783990001RT1	Nátěr klempířských prvků - očištění, obroušení a nátěr 1x základí a RAL 2x <i>Nátěr 2x + základ ve finálním odstínu Primalex NCS S 1010-G50Y, v RAL stříbrná</i>	m2	106,64205	157,00	16 742,80	0,00000	0,00000		Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	--	---------

Barvy budou vzorkovány a výběr bude proveden za účasti zástupce památkové péče. Rozměry pro klempířské prvky budou zaměřeny na stavbě po postavení lešení a potvrzeny investorem a AD.

řimsy rš 330 : 43,9328*0,33*2

28,99565

řimsy rš 500 : 38,44*0,5*2

38,44000

svody : 3,14*23,2*0,1

7,28480

parapety rš 330 : 28,28*0,33*2

18,66480

krytina : 6,6284*2

13,25680

Díl: VN	Vedlejší náklady	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	65 300,00	97 950,00	0,00000	0,00000	Vlastní
94	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	0,00000	Vlastní
95	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	3 000,00	0,00	0,00000	0,00000	Vlastní
96	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	3 500,00	0,00	0,00000	0,00000	Vlastní

Celkem	1 343 397,79
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25D	Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5 Komunikace						8 334,00		0,00000		
1	550990001RT2	Zábor veřejné plochy - zajištění, administrace, podání žádosti apod.	hod	10,00000	504,00	5 040,00	0,00000	0,00000		Vlastní
2	550990003RT1	Zábor před objektem jižní fasáda - 46 m2	den	3,00000	45,00	135,00	0,00000	0,00000		Vlastní
3	550990005RT1	Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy	kus	1,00000	3 159,00	3 159,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						39 667,73		1,43000		
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi 18*(1,2+2,14)*2*2	m	240,48000	81,72	19 652,03	0,00238	0,57000	801-4	RTS 21/ II
					240,48000					
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,25*(1,2+2,14+2,14)*18	m2	24,66000	711,00	17 533,26	0,03491	0,86000	801-4	RTS 21/ II
					24,66000					
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 2,8*3,6 1,2*2,14*18	m2	56,30400	44,09	2 482,44	0,00004	0,00000	801-1	RTS 21/ II
					10,08000					
					46,22400					
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						17 977,50		0,00000		
7	9-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zaskryty, ochrana vrat a výplní otvorů apod.	m2	85,00000	211,50	17 977,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 253,03		0,00000		
8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m průjezd : 3,22*13,13	m2	42,27860	95,00	4 016,47	0,00004	0,00000	801-1	RTS 21/ II
					42,27860					
9	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří vrata : 2,8*3,6*2 okna : 1,2*2,05*18	m2	64,44000	47,25	3 044,79	0,00001	0,00000	801-4	RTS 21/ II
					20,16000					
					44,28000					
10	95-001	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 984,52	1 984,52	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25D	Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch chodník : 28,545*3	m2	85,63500	49,13	4 207,25	0,00000	0,00000		Vlastní
					85,63500					
Díl: 96 Bourání konstrukcí						29 297,00		0,04000		
12	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,25*(1,2+2,14+2,14)*18	m2	24,66000	139,49	3 439,82	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					24,66000					
13	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	18,00000	9,44	169,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
14	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	18,00000	19,00	342,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 18*1,2*2,14	m2	46,22400	165,09	7 631,12	0,00092	0,04000	801-3	RTS 21/ II
					46,22400					
16	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	3,85240	349,00	1 344,49	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,85240	326,25	1 256,85	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
18	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,70479	303,30	2 336,86	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,85240	211,06	813,09	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	77,04792	14,39	1 108,72	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,85240	297,90	1 147,63	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
22	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	38,52396	128,24	4 940,31	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25D	Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,85240	10,50	40,45	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
s hrubým urovnáním,										
24	979990162R01	suti	t	3,85240	1 226,70	4 725,74	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				325,67	0,00000			
25	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 25 m, nošením	t	1,48034	220,00	325,67	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				780 815,80	1,34000			
26	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	120,24000	149,85	18 017,96	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.										
				120,24000						
27	766622245R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křidel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, tříkřídlových, o ploše přes 2,50 do 3,30 m ²	kus	18,00000	2 130,00	38 340,00	0,00217	0,04000	800-766	RTS 21/ II
28	766-002	P10 Parapet dřevěný v barvě okna, rozměr 1300x160 mm	kus	6,00000	272,69	1 636,14	0,00000	0,00000		Vlastní
29	766-003	T2 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5818x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	6 588,00	6 588,00	0,00000	0,00000		Vlastní
30	766-004	T3 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5181x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	9 688,50	9 688,50	0,00000	0,00000		Vlastní
31	766-005	T4 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 3801x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	6 917,40	6 917,40	0,00000	0,00000		Vlastní
32	766-006	T5 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5317x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	10 044,00	10 044,00	0,00000	0,00000		Vlastní
33	766-007	T6 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 5460x898 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	10 072,80	10 072,80	0,00000	0,00000		Vlastní
34	61110582R	Okno dřevěné s izolačním trojsklem 3kř 1200 x 2090 mm, s historickou profilací, specifikace dle PD	kus	18,00000	37 440,00	673 920,00	0,07200	1,30000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25D	Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - okno dřevěné historické - Uw = max 0,9 W/m2K - otevíravá spodní dvoukřídlá část se sklopným křídlem + horní část otevíravá - poutec historický profilovaný - izolační trojsklo Ug = 0,5 W/m2K, g=min 0,6 - 4 polohy otvírání - kování matná mosaz - panty štelovací včetně ozdobných krytek s čučkami - barva z exteriéru tmavě hnědá - barva z interiéru lomená bílá 								
35	766-001	Repase stávajících dřevěných vrat 2800/3600 mm Demontáž vrat, odvoz na repasi do dílny, zabezpečení otvoru Sejmutí kování a druhotných prvků Očištění a odstranění nátěru z vrat Truhlářské opravy: praskliny, doplnění a opravy materiálu Dodělání lišt a jiných chybějících prvků Tmelení Broušení Očištění a oprava kování Nátěr vrat Nátěr kování Osazení kování, pantů, protiplechu Restaurování původního kování (litá mosaz) Osazení kování - klika, štítky Demontáž provizorních vrat, osazení restaurovaných vrat Dopravní náklady, úklid apod.	kus	1,00000	4 401,00	4 401,00	0,00000	0,00000		Vlastní
36	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 190,00	1 190,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0001	Uliční fasáda
R:	21-03-25D	Stavební úpravy fasády - výplně otvorů, parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně								
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 840,00		0,00000		
37	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	12 560,00	18 840,00	0,00000	0,00000		Vlastní
38	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	900,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
39	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	900,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
40	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	900,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						908 510,73				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						28 339,09		0,00000		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár □ v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1	m2	62,94750	50,58	3 183,88	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
2	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm 23,465*0,65	m2	15,25225	47,88	730,28	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
3	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1	m2	62,94750	143,55	9 036,11	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
4	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1	m2	62,94750	43,65	2 747,66	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
5	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	894,00000	14,14	12 641,16	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						3 787,20		0,00000		
6	11-001	Kácení dřevin, křovin a ostatního včetně likvidace větví, pařezů apod.	hod	16,00000	236,70	3 787,20	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						15 491,74		0,00000		
7	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo sftlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu kleneb, NS01 1PP : 002 : 2,43*(5,45+2,25)*2 0,761*0,93*2+1,08*0,761 -1*1,735 -1,4*1,945 0,2*(1+1,735+1,735)	m2	114,75362	135,00	15 491,74	0,00002	0,00000	800-2	RTS 21/ II

37,42200
2,23734
-1,73500
-2,72300
0,89400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(1,4+1,945+1,945)		1,05800						
		003 : 2,43*(5,45+2,15)*2		36,93600						
		0,761*0,93*2+1,08*0,761		2,23734						
		-1,4*1,945		-2,72300						
		0,45*(1,4+1,945+1,945)		2,38050						
		004 : 2,43*(2,01+5,45)*2		36,25560						
		-1*1,735		-1,73500						
		0,761*0,93*2+1,08*0,761		2,23734						
		0,45*(1+1,735+1,735)		2,01150						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				28 358,85		5,37000		
8	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou □ do 30 mm	m2	142,58562	198,89	28 358,85	0,03767	5,37000	801-4	RTS 21/ II

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

zazdívka : 1,5*1,78*2	5,34000
přizdívka : 0,25*1,78*4	1,78000
sanace : 45,555	45,55500
ostění : (0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2	3,62712
0,15*(1,2+2,16+2,16)*2	1,65600
0,15*(1,1+1,78+1,78)	0,69900
0,37*(1,2+0,55+0,55)*2	1,70200
0,37*(0,6+0,88+0,88)*9	7,85880
0,37*(1,2+1,78+1,78)*29	51,07480
0,245*(2,05+1,1+2,05)*3	3,82200
0,37*(0,87+1,78+1,78)	1,63910
0,23*(1,2+2,16+2,16)	1,26960
0,44*(1,3+1,48+1,48)*1	1,87440
0,44*(0,6+0,48+0,48)*2	1,37280
0,23*(1,2+2,16+2,16)*5	6,34800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,37*(1,2+2+2)*2		3,84800						
		0,37*(0,9+1,78+1,78)		1,65020						
		0,37*0,56*4		0,82880						
		přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8		0,64000						
Díl: 5		Komunikace				40 159,99		49,99000		
9	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	32,39925	152,56	4 942,83	0,37800	12,25000	822-1	RTS 21/ II
		západní strana : 23,465*0,65		15,25225						
		východní strana : 13,73*0,65		8,92450						
		(4,4+3,8+4,45)*0,65		8,22250						
10	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	69,51310	199,44	13 863,69	0,44100	30,66000	822-1	RTS 21/ II
		původní : 62,9475		62,94750						
		doplnění : 2,32*2,83		6,56560						
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	69,51310	244,36	16 986,22	0,07390	5,14000	822-1	RTS 21/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
		původní : 62,9475		62,94750						
		doplnění : 2,32*2,83		6,56560						
12	59245110R1	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	15,00000	291,15	4 367,25	0,12900	1,94000		Vlastní
		pro doplnění : 15		15,00000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				43 594,93		2,39000		
13	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	216,01	432,02	0,00867	0,02000	801-4	RTS 21/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		zazdívka větr.otvoru - severní štít : 2		2,00000						
14	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	573,31	4 586,48	0,03562	0,28000	801-4	RTS 21/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
15	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	3,97500	711,00	2 826,23	0,03491	0,14000	801-4	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(2,72+3,23+4,6+3,23+11,155+3,227+1,186+16,665+2,1+4,2+12,91)*0,4			26,08920					
20	622319526RZ1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,35600	1 701,00	12 512,56	0,01398	0,10000		Vlastní
		(23,775+0,745)*0,3			7,35600					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 359,32			2,59000	
21	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	32,39925	134,55	4 359,32	0,08000	2,59000	801-1	RTS 21/ II
		západní strana : 23,465*0,65			15,25225					
		východní strana : 13,73*0,65			8,92450					
		(4,4+3,8+4,45)*0,65			8,22250					
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				18 087,74			0,00000	
22	9-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty apod.	m2	67,50000	211,50	14 276,25	0,00000	0,00000		Vlastní
23	9-004	Doplnění větrací mřížky u vymetacího otvoru komínu v 1.PP	kus	1,00000	3 811,49	3 811,49	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 840,25			11,80000	
24	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	54,13500	272,25	14 738,25	0,18800	10,18000	822-1	RTS 21/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
		4,35+3,3+7,27			14,92000					
		23,465+0,5+0,5			24,46500					
		13,75+0,5+0,5			14,75000					
25	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	60,00000	101,70	6 102,00	0,02700	1,62000	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 520,02			0,00000	
26	95-001	Čistění stávajícího komína	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	0,00000	0,00000		Vlastní
27	95-002	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	3 870,02	3 870,02	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				211 396,28			0,60000	
28	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	62,94750	35,16	2 213,23	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m								
		16,675*1,1+4,025*1,1+16,65*1,1+2,075*1,1+3,9*1,1+13,9*1,1			62,94750					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	
29	969990001RT1	HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod.	hod	8,00000	211,50	1 692,00	0,02500	0,20000		Vlastní	
30	969990002RT1	Ostatní bourací bráce jinde neuvedené	hod	8,00000	220,50	1 764,00	0,02500	0,20000		Vlastní	
31	969990003RT1	Přípomoc a koordinace při zajištění izolace vedení EON	hod	8,00000	346,50	2 772,00	0,02500	0,20000		Vlastní	
32	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	44,13784	349,00	15 404,11	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II	
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,											
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	44,13784	326,25	14 399,97	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
34	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	88,27567	303,30	26 774,01	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
35	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	44,13784	211,06	9 315,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
36	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	882,75670	14,39	12 702,87	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	44,13784	297,90	13 148,66	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
38	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti,	t	441,37835	128,24	56 602,36	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II	
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravními prostředkům do 10 m,											
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	44,13784	10,50	463,45	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II	
s hrubým urovnáním,											
40	979990162R01	suti	t	44,13784	1 226,70	54 143,89	0,00000	0,00000		Vlastní	
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 745,47		0,00000			
41	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	45,55500	85,34	3 887,66	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
				124 : 4,04*1,5	6,06000						
				chodba u 124 : 1,5*1,5	2,25000						
				125 : 2,9*1,5	4,35000						
				126 : (2,6+2,88)*1,5	8,22000						
				115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5	24,67500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
42	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného □ mimo komínového	m2	45,55500	72,21	3 289,53	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		124 : 4,04*1,5		6,06000						
		chodba u 124 : 1,5*1,5		2,25000						
		125 : 2,9*1,5		4,35000						
		126 : (2,6+2,88)*1,5		8,22000						
		115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5		24,67500						
43	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	2,73330	349,00	953,92	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,73330	326,25	891,74	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
45	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,46660	303,30	1 658,02	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,73330	211,06	576,89	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	54,66600	14,39	786,64	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,73330	297,90	814,25	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
49	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	27,33300	128,24	3 505,18	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,73330	10,50	28,70	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
		s hrubým urovnáním,								
51	979990162R01	suti	t	2,73330	1 226,70	3 352,94	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 668,13		0,00000		
52	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů □ výšky do 25 m, nošením	t	80,30967	220,00	17 668,13	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28	Stavební úpravy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: M46		Zemní práce při montážích				130 195,23			96,88000	
53	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	894,00000	80,10	71 609,40	0,00002	0,02000		RTS 21/ II
54	460620011RT2	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1, ruční vyrovnaní	m2	894,00000	21,70	19 399,80	0,00000	0,00000		Vlastní
urovnaní po stavebních pracích										
55	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	49,17000	376,20	18 497,75	1,67000	82,11000	SPCM	RTS 21/ II
					894*0,05*1,1	49,17000				
56	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	24,58500	841,50	20 688,28	0,60000	14,75000	SPCM	RTS 21/ II
					894*0,025*1,1	24,58500				
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 845,00			0,00000	
57	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	11 230,00	16 845,00	0,00000	0,00000		Vlastní
58	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	1 350,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
59	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
60	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						768 305,63				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						43 946,10		0,96000			
1	281606114R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky 900 mm	m	42,46000	1 035,00	43 946,10	0,02270	0,96000	801-4	RTS 21/ II	
					13,73+2,88+3,23+4,3+3,23+5,89+9,2					42,46000	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						43 580,16		9,98000			
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,10890	5 104,27	555,86	1,62836	0,18000	801-4	RTS 21/ II	
					zazdívka v m.č.136 : 0,55*0,6*0,3*1,1					0,10890	
3	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,93842	4 763,84	9 234,32	1,62836	3,16000	801-4	RTS 21/ II	
					1,5*1,78*0,66*1,1					1,93842	
4	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	142,58562	198,89	28 358,85	0,03767	5,37000	801-4	RTS 21/ II	
					vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
					zazdívka : 1,5*1,78*2						5,34000
					přizdívka : 0,25*1,78*4						1,78000
					sanace : 45,555						45,55500
					ostění : (0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2						3,62712
					0,15*(1,2+2,16+2,16)*2						1,65600
					0,15*(1,1+1,78+1,78)						0,69900
					0,37*(1,2+0,55+0,55)*2						1,70200
					0,37*(0,6+0,88+0,88)*9						7,85880
					0,37*(1,2+1,78+1,78)*29						51,07480
					0,245*(2,05+1,1+2,05)*3						3,82200
					0,37*(0,87+1,78+1,78)						1,63910
					0,23*(1,2+2,16+2,16)						1,26960

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,44*(1,3+1,48+1,48)*1		1,87440						
		0,44*(0,6+0,48+0,48)*2		1,37280						
		0,23*(1,2+2,16+2,16)*5		6,34800						
		0,37*(1,2+2+2)*2		3,84800						
		0,37*(0,9+1,78+1,78)		1,65020						
		0,37*0,56*4		0,82880						
		přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8		0,64000						
5	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	0,19899	6 313,51	1 256,33	0,76605	0,15000	801-4	RTS 21/ II
		včetně pomocného pracovního lešení								
		0,6*(1,46+0,55)*0,15*1,1		0,19899						
6	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	2,49200	1 608,03	4 007,21	0,42259	1,05000	801-4	RTS 21/ II
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		0,7*1,78*2		2,49200						
7	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	0,02591	6 468,23	167,59	2,56981	0,07000	801-2	RTS 21/ II
		se zřízením a odstraněním bednění								
		zabetonování komínového průduchu : 3,14*0,1*0,1*0,75*1,1		0,02591						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			16 747,48			0,35000		
8	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení	m2	0,10000	560,70	56,07	0,04751	0,00000	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením								
		zabetonování komínového průduchu : 0,1		0,10000						
9	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	0,10000	125,10	12,51	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením								
		zabetonování komínového průduchu : 0,1		0,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	18,81433	886,50	16 678,90	0,01846	0,35000	801-1	RTS 21/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

SDK kastlík v chodbě : (1+0,47)*9,3975

13,81433

úpravy stropů z SDK při kotvení VZT jednotek a ostatní zásahy při provádění TZB celkem : 5

5,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	51 466,30	2,51000
----------------	-------------------------------	------------------	----------------

11	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	573,31	4 586,48	0,03562	0,28000	801-4	RTS 21/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	---------	-------	------------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	30,52000	81,72	2 494,09	0,00238	0,07000	801-4	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	---------	-------	------------

O11 : (0,6+0,55)*2*2*2

9,20000

O12 : (1+1,78)*2*1*2

11,12000

D5 : (1,1+2+2)*1*2

10,20000

13	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	3,97500	711,00	2 826,23	0,03491	0,14000	801-4	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	---------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

1,78*0,7*2+1*0,7

3,19200

0,88*0,3*2

0,52800

(0,6+0,55+0,55)*0,15

0,25500

14	602016193R01	Penetrace hloubková stěn 1x	m2	286,61862	25,00	7 165,47	0,00032	0,09000		Vlastní
----	--------------	-----------------------------	----	-----------	-------	----------	---------	---------	--	---------

zazdívka : 1,5*1,78*2

5,34000

přizdívka : 0,25*1,78*4

1,78000

sanace : 45,555

45,55500

ostění : (0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2

3,62712

0,15*(1,2+2,16+2,16)*2

1,65600

0,15*(1,1+1,78+1,78)

0,69900

0,37*(1,2+0,55+0,55)*2

1,70200

0,37*(0,6+0,88+0,88)*9

7,85880

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,37*(1,2+1,78+1,78)*29		51,07480						
		0,245*(2,05+1,1+2,05)*3		3,82200						
		0,37*(0,87+1,78+1,78)		1,63910						
		0,23*(1,2+2,16+2,16)		1,26960						
		0,44*(1,3+1,48+1,48)*1		1,87440						
		0,44*(0,6+0,48+0,48)*2		1,37280						
		0,23*(1,2+2,16+2,16)*5		6,34800						
		0,37*(1,2+2+2)*2		3,84800						
		0,37*(0,9+1,78+1,78)		1,65020						
		0,37*0,56*4		0,82880						
		přizdívka na půdě z vnější části : 0,8*0,8		0,64000						
		3,192		3,19200						
		469,47*0,3		140,84100						
15	612434133RX2	Omítkový sanač.syst.vnitřní,3vrst.	m2	45,55500	755,00	34 394,03	0,04242	1,93000		Vlastní
		124 : 4,04*1,5		6,06000						
		chodba u 124 : 1,5*1,5		2,25000						
		125 : 2,9*1,5		4,35000						
		126 : (2,6+2,88)*1,5		8,22000						
		115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5		24,67500						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				114 560,31		7,02000		
16	622434133RT1	Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz, vyrovnávací sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka tl. 20 mm,	m2	94,16269	1 052,10	99 068,57	0,07455	7,02000	801-4	RTS 21/ II
		sanace - dvorní část :		59,98432						
		1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082								
		(0,6+2,1+3,9)*0,9		5,94000						
		12,58*0,81		10,18980						
		11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035		17,05857						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*1,1		0,99000						
17	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, NS01 1PP : 002 : 2,43*(5,45+2,25)*2 0,761*0,93*2+1,08*0,761 -1*1,735 -1,4*1,945 0,2*(1+1,735+1,735) 0,2*(1,4+1,945+1,945) 003 : 2,43*(5,45+2,15)*2 0,761*0,93*2+1,08*0,761 -1,4*1,945 0,45*(1,4+1,945+1,945) 004 : 2,43*(2,01+5,45)*2 -1*1,735 0,761*0,93*2+1,08*0,761 0,45*(1+1,735+1,735)	m2	114,75362	135,00	15 491,74	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
150 460,67							0,07000			
Díl: 64		Výplně otvorů								
18	642944121RU5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	0,06731	0,07000	801-4	RTS 21/ II
19	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. D5 : (0,94+1,97)*2	m	5,82000	1 787,40	10 402,67	0,00002	0,00000	800-766	RTS 21/ II
20	64-005	D5 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm - dveře plastové prosklené	kus	1,00000	139 050,00	139 050,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- levé - izolační, bezpečnostní trojsklo - Ud,max = 1,2 W/m2K - Ug,max = 0,5 W/m2K - kování v provedení nerez klika - madlo, FAB vložka - barva z interieru bílá - grafický polep - barva z exterieuru hnědá dle stávajících								
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						110 137,49		0,0000		
21	9-001	Zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	hod	24,00000	211,50	5 076,00	0,00000	0,00000		Vlastní
22	9-002	Materiál pro zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	kg	250,00000	405,00	101 250,00	0,00000	0,00000		Vlastní
23	9-004	Doplnění větrací mřížky u vymetacího otvoru komína v 1.PP	kus	1,00000	3 811,49	3 811,49	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						2 500,00		0,00000		
24	95-001	Čistění stávajícího komína	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						48 051,93		0,10000		
25	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2	kus	2,00000	9,44	18,88	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					2,00000					
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře do 117 : 1	kus	1,00000	15,84	15,84	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					1,00000					
27	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), O11 : 0,6*0,55*2 O12 : 1*1,78*1	m2	2,44000	128,33	313,13	0,00100	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					0,66000					
					1,78000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,47000	308,20	453,05	0,00117	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					1,47000					
29	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm	m	3,56000	478,54	1 703,60	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					3,56000					
30	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	94,16269	58,00	5 461,44	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					59,98432					
					5,94000					
					10,18980					
					17,05857					
					0,99000					
31	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	94,16269	62,00	5 838,09	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					59,98432					
					5,94000					
					10,18980					
					17,05857					
					0,99000					
32	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	4,00000	252,00	1 008,00	0,02500	0,10000		Vlastní
33	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	7,22888	349,00	2 522,88	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,22888	326,25	2 358,42	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
35	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	14,45775	303,30	4 385,04	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,22888	211,06	1 525,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	144,57753	14,39	2 080,47	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,22888	297,90	2 153,48	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
39	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	72,28876	128,24	9 270,31	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,22888	10,50	75,90	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
s hrubým urovnáním,										
41	979990162R01	suti	t	7,22888	1 226,70	8 867,67	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 745,47		0,00000		
42	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	45,55500	85,34	3 887,66	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					124 : 4,04*1,5	6,06000				
					chodba u 124 : 1,5*1,5	2,25000				
					125 : 2,9*1,5	4,35000				
					126 : (2,6+2,88)*1,5	8,22000				
					115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5	24,67500				
43	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného □ mimo komínového	m2	45,55500	72,21	3 289,53	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					124 : 4,04*1,5	6,06000				
					chodba u 124 : 1,5*1,5	2,25000				
					125 : 2,9*1,5	4,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		126 : (2,6+2,88)*1,5		8,22000						
		115 : (0,25+0,06+5,665+0,06+0,225+0,485+0,485+0,245+0,06+8,915)*1,5		24,67500						
44	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	2,73330	349,00	953,92	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
45	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,73330	326,25	891,74	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
46	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	5,46660	303,30	1 658,02	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
47	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,73330	211,06	576,89	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
48	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	54,66600	14,39	786,64	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,73330	297,90	814,25	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
50	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	27,33300	128,24	3 505,18	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
51	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,73330	10,50	28,70	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
		s hrubým urovnáním,								
52	979990162R01	suti	t	2,73330	1 226,70	3 352,94	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 621,08	0,00000			
53	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,00493	220,00	4 621,08	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						4 977,00	0,00000			
54	713990001RT1	Izolace stávajícího potrubí DN 100 mm lamelovou izolací s hliníkovou fólií	kus	20,00000	149,85	2 997,00	0,00000	0,00000		Vlastní
55	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 980,00	1 980,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				27 612,03		0,03000		
56	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	103,92202	105,33	10 946,11	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
		obklad otopných těles :								
		225 : 10,25*(0,77+0,25)				10,45500				
		226 : 8,9*(0,77+0,25)				9,07800				
		325 : 10,25*(0,77+0,25)				10,45500				
		326 : 8,9*(0,77+0,25)				9,07800				
		206 : 5,46*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2				6,69060				
		207 : (5,317+3,801)*(0,86+0,15)+1,47*0,4*4				11,56118				
		212 : 5,181*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2				6,40881				
		213 : 5,803*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2				7,03703				
		obklad stěn :								
		103 : 1,57*(8,57+1,63)*2				32,02800				
		-1,57*(1,5+0,8+1,4+0,8+1,5)				-9,42000				
		115 : 1,57*5,225*2				16,40650				
		-1,57*(1,25+1,58+0,9)				-5,85610				
57	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	103,92202	35,56	3 695,47	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
		obklad otopných těles :								
		225 : 10,25*(0,77+0,25)				10,45500				
		226 : 8,9*(0,77+0,25)				9,07800				
		325 : 10,25*(0,77+0,25)				10,45500				
		326 : 8,9*(0,77+0,25)				9,07800				
		206 : 5,46*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2				6,69060				
		207 : (5,317+3,801)*(0,86+0,15)+1,47*0,4*4				11,56118				
		212 : 5,181*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2				6,40881				
		213 : 5,803*(0,86+0,15)+1,47*0,4*2				7,03703				
		obklad stěn :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : 1,57*(8,57+1,63)*2		32,02800						
		-1,57*(1,5+0,8+1,4+0,8+1,5)		-9,42000						
		115 : 1,57*5,225*2		16,40650						
		-1,57*(1,25+1,58+0,9)		-5,85610						
58	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	599,40	599,40	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
59	766665921R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel □ zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných	kus	1,00000	355,95	355,95	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
60	54914632R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	809,10	809,10	0,00080	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
61	61165643R1	Dveře plné 90x197 cm HPL	kus	1,00000	10 107,00	10 107,00	0,02700	0,03000		Vlastní
62	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 099,00	1 099,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 852,88	0,12000			
63	767586101RX1	Nosný rošt podhledu, modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	17,61000	468,00	8 241,48	0,00288	0,05000		Vlastní
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.								
		129 : 17,61		17,61000						
64	767586201RX1	Podhled minerální, kazety minerální 600x600 mm, tl. 15 mm	m2	17,61000	449,54	7 916,40	0,00410	0,07000		Vlastní
		129 : 17,61		17,61000						
65	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 695,00	1 695,00	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						28 747,02	0,00000			
66	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	2,00000	1 066,51	2 133,02	0,00090	0,00000	800-766	RTS 21/ II
		O11 : 2		2,00000						
67	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	1 278,00	1 278,00	0,00120	0,00000	800-766	RTS 21/ II
		O12 : 1		1,00000						
68	769-011	O11 Okno plastové 600/550 mm	kus	2,00000	5 962,50	11 925,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- okno plastové - otevíravé + sklápěcí - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva bílá								
69	769-012	O12 Okno plastové 1000/1780 mm	kus	1,00000	12 312,00	12 312,00	0,00000	0,00000		Vlastní
70	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 099,00	1 099,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						5 464,00		0,76000		
71	771551904R01	Opravy podlah z dlaždic do formátu 40x40 cm	kus	20,00000	130,49	2 609,80	0,03481	0,70000		Vlastní
72	597642030R1	Dlažba keramická matná 300x300x9 mm	m2	3,00000	410,40	1 231,20	0,01920	0,06000		Vlastní
73	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 623,00	1 623,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
Díl: 783 Nátěry						259,97		0,00000		
74	783125630R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 3x email na vzduchu schnoucí záručeň v 1PP : 4,9*0,3	m2	1,47000	176,85	259,97	0,00057	0,00000	800-783	RTS 21/ II
						1,47000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						15 601,96		0,00000		
75	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	3,39305	349,00	1 184,17	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,39305	326,25	1 106,98	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
77	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,78611	303,30	2 058,23	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
78	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,39305	211,06	716,14	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67,86108	14,39	976,52	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,39305	297,90	1 010,79	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
81	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	33,93054	128,24	4 351,25	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	3,39305	10,50	35,63	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
83	979990162R01	suti	t	3,39305	1 226,70	4 162,25	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				14 340,00		0,00000		
84	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	9 560,00	14 340,00	0,00000	0,00000		Vlastní
85	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
86	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
87	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	720 671,85
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						1 999,42		0,00000		
1	111201104R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při lesnicko-technických melioracích □ v ploše jednotlivě do 30 m2	m2	71,87000	27,82	1 999,42	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

z fasády - popínavé rostliny

východní fasáda - soused : 10,16

10,16000

12,2

12,20000

severní strana : 4,26

4,26000

západní strana : 45,25

45,25000

Díl: 5 Komunikace						15 624,00		0,00000		
2	550990001RT2	Zábor veřejné plochy - zajištění, administrace, podání žádosti apod.	hod	10,00000	504,00	5 040,00	0,00000	0,00000		Vlastní
3	550990003RT1	Zábor na severní straně objektu v ulici Nábřeží 1. Máje, viz DIO - 26+75 m2	den	165,00000	45,00	7 425,00	0,00000	0,00000		Vlastní
4	550990005RT1	Vodorovné a svislé dopravní značení záboru veřejné plochy	kus	1,00000	3 159,00	3 159,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 399 067,74		32,91000		
5	622422621R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	394,41120	751,50	296 400,02	0,05370	21,18000	801-4	RTS 21/ II

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

východ - štít : 9,1*13,89+13,89*4,9/2

160,42950

východ : 9,17*(2,72+3,38+4,6+3,38+11,155+3,225+1,2)

271,98220

-2,75*3,07

-8,44250

-1,2*2,16*8

-20,73600

-1,1*1,78

-1,95800

-0,6*1,46*2

-1,75200

-1,2*1,78

-2,13600

-0,6*0,48*2

-0,57600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,2*2		-2,40000						
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	992,06890	54,17	53 740,37	0,00002	0,02000	801-1	RTS 21/ II
		723,2084		723,20840						
		213,057		213,05700						
		41,0915		41,09150						
		7,356		7,35600						
		7,356		7,35600						
7	622318935RX1	Zatepl.syst., fasáda, kombidesky tl.150 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	328,79720	1 701,00	559 284,04	0,01837	6,04000		Vlastní
		Tepelná izolace z kombinovaných tuhých desek MW 30 mm + EPS G 120 mm								
		severní štít : 7,95*12,91+40,44		143,07450						
		-0,79*1,7*3		-4,02900						
		-0,52*0,8*2		-0,83200						
		východ - štít :								
		východ :								
		16,65*9,907		164,95155						
		-15*1,2*1,78		-32,04000						
		-6*0,6*0,88		-3,16800						
		2,25*9,907		22,29075						
		4,2*9,907		41,60940						
		-1,2*0,55		-0,66000						
		-1,2*2		-2,40000						
8	622318936RX1	Zatepl.syst., fasáda, kombidesky tl.180 mm, s omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	213,05700	1 890,00	402 677,73	0,01927	4,11000		Vlastní
		Tepelná izolace z kombinovaných tuhých desek MW 30 mm + EPS G 150 mm								
		(23,775+0,9)*11		271,42500						
		-30*1,12*1,7		-57,12000						
		-3*0,52*0,8		-1,24800						
9	622318950RX1	Povrchová úprava ostění, omítkou silikon, zrno 2 mm	m2	61,05520	220,00	13 432,14	0,01169	0,71000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.										
		západní strana : 0,18*(1,2+1,78+1,78)*30		25,70400						
		0,18*(0,6+0,88+0,88)*3		1,27440						
		sever - štít : 0,16*(0,87+1,78+1,78)*3		2,12640						
		0,16*(0,6+0,88+0,88)*2		0,75520						
		východní strana 1 : 0,16*(1,2+2+2)*4		3,32800						
		0,16*(1,2+0,55+0,55)*2		0,73600						
		0,16*(0,6+0,88+0,88)*6		2,26560						
		0,16*(1,2+1,78+1,78)*15		11,42400						
		východní strana 2 : 0,16*(1,2+1,78+1,78)*2		1,52320						
		0,16*(1,3+1,48+1,48)		0,68160						
		severní strana : 0,16*(1,2+2,16+2,16)*1		0,88320						
		0,16*(1,2+1,78+1,78)*6		4,56960						
		0,16*(1,1+1,78+1,78)		0,74560						
		0,16*(2,75+3,07+3,07)		1,42240						
		0,16*(1,3+1,48+1,48)*2		1,36320						
		0,16*(0,6+1,46+1,46)*4		2,25280						
10	622319525RX1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, omítka silikon, zrno 2 mm	m2	41,09150	1 485,00	61 020,88	0,01692	0,70000		Vlastní
		16,96*0,5		8,48000						
		(2,72+3,23+4,6+3,23+11,155+3,227+1,186+16,665+2,1+4,2+12,91)*0,5		32,61150						
11	622319526RX8	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm, omítka silikon, zrno 2 mm	m2	7,35600	1 701,00	12 512,56	0,02031	0,15000		Vlastní
		(23,775+0,745)*0,3		7,35600						
Díl: 64		Výplně otvorů				308 431,18		0,00000		
12	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	29,10000	149,85	4 360,64	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		předpoklad pásy š. 90 mm								
		D1 : (0,94+1,97)*2		5,82000						
		D2 : (0,94+1,97)*2		5,82000						
		D3 : (0,94+1,97)*2		5,82000						
		D4 : (2,75+3,07)*2		11,64000						
		D5 :								
13	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,	m	29,10000	239,85	6 979,64	0,00002	0,00000	800-766	RTS 21/ II
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.								
		D1 : (0,94+1,97)*2		5,82000						
		D2 : (0,94+1,97)*2		5,82000						
		D3 : (0,94+1,97)*2		5,82000						
		D4 : (2,75+3,07)*2		11,64000						
		D5 :								
14	64-001	D1 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm	kus	1,00000	53 262,90	53 262,90	0,00000	0,00000		Vlastní
		- dveře plastové prosklené								
		- levé								
		- izolační, bezpečnostní								
		trojsklo								
		- Ud,max = 1,2 W/m2K								
		- Ug,max = 0,5 W/m2K, g=0,6								
		- kování v provedení nerez								
		klika - madlo, FAB vložka								
		- bezpečnostní zapuštěný práh								
		- barva antracit z exteriéru								
		- barva bílá z interiéru								
		- grafický polep								
15	64-002	D2 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm	kus	1,00000	52 831,80	52 831,80	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> - dveře plastové prosklené - levé - izolační, bezpečnostní trojsklo - Ud,max = 1,2 W/m2K - Ug,max = 0,5 W/m2K, g=0,6 - kování v provedení nerez klika - madlo, FAB vložka - bezpečnostní zapuštěný práh - barva antracit z exteriéru - barva bílá z interiéru - grafický polep 								
16	64-003	D3 dveře plastové prosklené levé 940/1970 mm	kus	1,00000	53 116,20	53 116,20	0,00000	0,00000		Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> - dveře plastové prosklené - levé - izolační, bezpečnostní trojsklo - Ud,max = 1,2 W/m2K - kování v provedení nerez klika - madlo, FAB vložka - barva antracit - grafický polep 								
17	64-004	D4 dveře hliníkové prosklené kombinované levé+ pravé 2750/3070 mm	kus	1,00000	137 880,00	137 880,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> - dveře hliníkové prosklené - Ud,max = 1,2 W/m2K - boční spodní část a horní část vyplněna fixním oknem 								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	-------	--------------------------

- izolační, bezpečnostní trojsklo
 - Ug,max = 0,5 W/m2K
 - kování v provedení nerez
 klika - klika, madlo, FAB vložka
 - barva z interieru bílá
 - barva z exterieu antracit

Díl: 9						167 647,48			0,00000	
Ostatní konstrukce, bourání										
18	9-001	Dočasné a ochranné konstrukce, zákryty apod.	m2	292,65000	211,50	61 895,48	0,00000	0,00000		Vlastní
19	9-002	B1 - Budka pro rořýse do zateplovacího systému, 340x135x150 mm, materiál dřevo-cement	kus	2,00000	7 650,00	15 300,00	0,00000	0,00000		Vlastní
20	9-003	B2 - Budka pro netopýry istalovaná do zateplovacího systému, 475x200x125 mm, materiál dřevo-cement	kus	2,00000	9 585,00	19 170,00	0,00000	0,00000		Vlastní
21	9-005	Stěhování interieru včetně zakrývání	hod	200,00000	356,41	71 282,00	0,00000	0,00000		Vlastní

stěhování a zakrývání interieru během realizace stavebních úprav

Díl: 93						8 762,40			0,00000	
Dokončovací práce inženýrských staveb										
22	932591176R00	Připevnění izolace kotevními terči	kus	16,00000	135,45	2 167,20	0,00005	0,00000		Vlastní
23	93966001	Deska CF 200, Rozměry: 20 x 660 x 980 mm	kus	16,00000	412,20	6 595,20	0,00000	0,00000		Vlastní

hromosvody : 8 8,00000
 svody : 8 8,00000

Díl: 94						314 879,24			23,70000	
Lešení a stavební výtahy										
24	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 289,48458	62,00	79 948,04	0,01838	23,70000	800-3	RTS 21/ II

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.
východní pohled : 3,23*14,552*2 94,00592
štit : (1,2+13,73+1,2)*14,552 234,72376
strana : (20,407+1,2)*11,3 244,15910

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní pohled : 19,2*11,3 (12,92+1,2)*14,2 západní pohled : (23,775+0,744)*12,2		216,96000 200,50400 299,13180						
25	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení 1289,48458*75	m2	96 711,34350	1,63	157 639,49	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
				96 711,34350						
26	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m východní pohled : 3,23*14,552*2 štít : (1,2+13,73+1,2)*14,552 strana : (20,407+1,2)*11,3 severní pohled : 19,2*11,3 (12,92+1,2)*14,2 západní pohled : (23,775+0,744)*12,2	m2	1 289,48458	59,94	77 291,71	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
				94,00592 234,72376 244,15910 216,96000 200,50400 299,13180						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						31 675,73		0,56000		
27	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken východní pohled : 3,23*14,552*2 štít : (1,2+13,73+1,2)*14,552 strana : (20,407+1,2)*11,3 severní pohled : 19,2*11,3 (12,92+1,2)*14,2 západní pohled : (23,775+0,744)*12,2	m2	1 289,48458	9,00	11 605,36	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
				94,00592 234,72376 244,15910 216,96000 200,50400 299,13180						
28	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použitých ochranných sítí z umělých vláken 1289,48458*2,5	m2	3 223,71145	2,50	8 059,28	0,00005	0,16000	800-3	RTS 21/ II
				3 223,71145						
29	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken východní pohled : 3,23*14,552*2	m2	1 289,48458	6,00	7 736,91	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
				94,00592						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		štit : (1,2+13,73+1,2)*14,552		234,72376						
		strana : (20,407+1,2)*11,3		244,15910						
		severní pohled : 19,2*11,3		216,96000						
		(12,92+1,2)*14,2		200,50400						
		západní pohled : (23,775+0,744)*12,2		299,13180						
30	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	14,34000	166,94	2 393,92	0,02372	0,34000	800-3	RTS 21/ II
		3*2,4*1,2		8,64000						
		4,75*1,2		5,70000						
31	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky □ šířky přes 2 m	m	28,68000	40,22	1 153,51	0,00225	0,06000	800-3	RTS 21/ II
		14,34*2		28,68000						
32	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	14,34000	50,68	726,75	0,00000	0,00000	800-3	RTS 21/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				95 848,85	0,00000			
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	101,06500	95,00	9 601,18	0,00004	0,00000	801-1	RTS 21/ II
		1.01 : 20,06		20,06000						
		1.02 : 22,74		22,74000						
		1.03 : 13,97		13,97000						
		1.15 : 9,27		9,27000						
		1.24 : 10,46		10,46000						
		1.25 : 9,26		9,26000						
		1.26 : 7,37		7,37000						
		chodba u 125 : 1,5*5,29		7,93500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	95-002	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	3 870,02	3 870,02	0,00000	0,00000		Vlastní
35	952901411R01	Vyčištění ostatních ploch	m2	286,72800	49,13	14 086,95	0,00000	0,00000		Vlastní

zpevněné plochy a okapové chodníky :

východní pohled :

štít : (1,2+13,73+1,2)*3

48,39000

strana : (20,407+1,2)*3

64,82100

severní pohled : 19,2*3

57,60000

(12,92+1,2)*3

42,36000

západní pohled : (23,775+0,744)*3

73,55700

36	952901411R02	Vyčištění ostatních nezápevněných ploch	m2	1 390,00000	49,13	68 290,70	0,00000	0,00000		Vlastní
				nezpevněné plochy : 1390				1 390,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí	161 138,38	0,75000
----------------	---------------------------	-------------------	----------------

37	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	89,27062	139,49	12 452,36	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	---------	-------	------------

bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

(0,35+0,412)*2*1,78+(0,35+0,412)*1,2

3,62712

0,15*(1,2+2,16+2,16)*2

1,65600

0,15*(1,1+1,78+1,78)

0,69900

0,37*(1,2+0,55+0,55)*2

1,70200

0,37*(0,6+0,88+0,88)*9

7,85880

0,37*(1,2+1,78+1,78)*29

51,07480

0,245*(2,05+1,1+2,05)*3

3,82200

0,37*(0,87+1,78+1,78)

1,63910

0,23*(1,2+2,16+2,16)

1,26960

0,44*(1,3+1,48+1,48)*1

1,87440

0,44*(0,6+0,48+0,48)*2

1,37280

0,23*(1,2+2,16+2,16)*5

6,34800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,37*(1,2+2+2)*2		3,84800						
		0,37*(0,9+1,78+1,78)		1,65020						
		0,37*0,56*4		0,82880						
38	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	81,00000	9,44	764,64	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		O2 : 11		11,00000						
		O3 : 2		2,00000						
		O9 : 4		4,00000						
		O11 : 2		2,00000						
		O4 : 4		4,00000						
		O5 : 46		46,00000						
		O6 : 8		8,00000						
		O10 : 2+2		4,00000						
39	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	63,00000	19,00	1 197,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		O1 : 3		3,00000						
		O4 : 4		4,00000						
		O5 : 46		46,00000						
		O6 : 8		8,00000						
		O7 : 1		1,00000						
		O12 : 1		1,00000						
40	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	150,21380	128,33	19 276,94	0,00100	0,15000	801-3	RTS 21/ II
		O1 : 0,87*1,78*3		4,64580						
		O2 : 0,6*0,88*11		5,80800						
		O3 : 1,2*0,55*2		1,32000						
		O4 : 1,2*2*4		9,60000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O5 : 1,2*1,78*46		98,25600						
		O6 : 1,2*1,78*8		17,08800						
		O7 : 1*1,78*1		1,78000						
		O9 : 0,6*1,46*4		3,50400						
		O10 : 1,3*1,48*3		5,77200						
		O11 : 0,6*0,55*2		0,66000						
		O12 : 1*1,78*1		1,78000						
41	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 1,2*30 1,2*(5+7+7) 0,6*4	m	61,20000	32,12	1 965,74	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
				36,00000						
				22,80000						
				2,40000						
42	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 18*1,47 1,4+1,3*3 1,4+3,06+1,47+1,47	m	39,16000	42,57	1 667,04	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
				26,46000						
				5,30000						
				7,40000						
43	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % sanace - dvorní část : 1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082 (0,6+2,1+3,9)*0,9 12,58*0,81 11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 0,9*1,1	m2	94,16269	58,00	5 461,44	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
				59,98432						
				5,94000						
				10,18980						
				17,05857						
				0,99000						
44	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	94,16269	62,00	5 838,09	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sanace - dvorní část : 1,2*(2,57+3,23+4,3+3,23)+10,237*1,6+2,6*1,6+3,075*1,6+1,04*1,6+5,01*1,55+8,41*1,082 (0,6+2,1+3,9)*0,9 12,58*0,81 11,136*0,5+8,326*0,9+3,862*1,035 0,9*1,1		59,98432						
45	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, venkovní obklad z gabřince : (2,57+3,23+4,3+3,23)*0,4+4,3*0,7+5,805*0,7+2,6*0,7 10,38*0,7+1,1*0,7 (3,075+1,04+5,3)*1+8,46*0,9+0,65*0,7+2,1*0,8+3,9*0,8	m2	44,54550	196,93	8 772,35	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
46	969990001RT1	HZS - Zasekání a úpravy kabeláže na fasádě, dmtž prvků elektro a pod.	hod	8,00000	46,00	368,00	0,02500	0,20000		Vlastní
47	969990002RT1	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	8,00000	55,00	440,00	0,02500	0,20000		Vlastní
48	969990003RT1	Přípomoce a koordinace při zajištění izolace vedení EON	hod	8,00000	63,00	504,00	0,02500	0,20000		Vlastní
49	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	22,27623	349,00	7 774,40	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
50	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	22,27623	326,25	7 267,62	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
51	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	44,55247	303,30	13 512,76	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
52	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	22,27623	211,06	4 701,62	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
53	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	445,52470	14,39	6 411,10	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,27623	297,90	6 636,09	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	222,76235	128,24	28 567,04	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	22,27623	10,50	233,90	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
57	979990162R01	suti	t	22,27623	1 226,70	27 326,25	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 743,71	0,00000			
58	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	57,92596	220,00	12 743,71	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						273 891,12	6,10000			
59	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá spodní vrstva : 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 vrstva přes věnec : komín : štitová stěna :	m2	206,96200	40,95	8 475,09	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
60	713111231RS9	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojů včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. spodní vrstva : 9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 vrstva přes věnec : komín : štitová stěna :	m2	206,96200	89,10	18 440,31	0,00020	0,04000		Vlastní
61	631402292R1	Deska z MV tl. 100 mm 206,962*1,05	m2	217,31010	530,00	115 174,35	0,01278	2,78000		Vlastní
62	631402293R1	Deska z MV tl. 120 mm 206,962*1,05	m2	217,31010	601,00	130 603,37	0,01508	3,28000		Vlastní
63	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 198,00	1 198,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně										
Díl: 762		Konstrukce tesařské				102 528,99			4,64000	
64	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	41,40000	122,85	5 085,99	0,00403	0,17000	800-762	RTS 21/ II
východní štít :										
severní štít : (8,6+6,8)*2,3 35,42000										
1,3*2,3*2 5,98000										
65	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	814,12500	53,64	43 669,67	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
spodní rošt výšky 100 mm : 9,58*40+7*2,1+6*1 403,90000										
horní rošt výšky 120 mm : 23,275*17+3,1*3+2*2,625 410,22500										
66	762342811R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	41,40000	22,75	941,85	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
východní štít :										
severní štít : (8,6+6,8)*2,3 35,42000										
1,3*2,3*2 5,98000										
67	762911121R01	tlakovakuová	m3	7,88630	12,78	100,79	0,01650	0,13000		Vlastní
spodní rošt výšky 100 mm : (9,58*40+7*2,1+6*1)*0,08*0,1*1,1 3,55432										
horní rošt výšky 120 mm : (23,275*17+3,1*3+2*2,625)*0,08*0,12*1,1 4,33198										
68	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	7,88630	6 493,50	51 209,69	0,55000	4,34000	SPCM	RTS 21/ II
spodní rošt výšky 100 mm : (9,58*40+7*2,1+6*1)*0,08*0,1*1,1 3,55432										
horní rošt výšky 120 mm : (23,275*17+3,1*3+2*2,625)*0,08*0,12*1,1 4,33198										
69	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 521,00	1 521,00	0,00000	0,00000	800-762	RTS 21/ II
50 m vodorovně										
Díl: 763		Konstrukce tesařské				23 943,32			2,16000	
70	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,74506	206,55	153,89	0,00295	0,00000	800-762	RTS 21/ II
206,962*0,0036 0,74506										
71	763614131RT9	M.podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, šroubov., vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	206,96200	106,64	22 070,43	0,01046	2,16000		Vlastní
9,58*20,65+2,1*3,1+1*2,625 206,96200										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 719,00	1 719,00	0,00000	0,00000	800-763	RTS 21/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						165 752,82	0,00000			
73	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° 1,275*0,76+1,3*0,15+1,25*0,08	m2	1,26400	68,76	86,91	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
74	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° 33,5 75 4,3	m	112,80000	33,66	3 796,85	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
75	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	71,00000	36,81	2 613,51	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
76	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	82,33000	49,14	4 045,70	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
77	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	65,00000	30,69	1 994,85	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
78	764-001	K1 podokapní žlab d = 160 mm, rš 330 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 14*5 1*1	m	71,00000	391,50	27 796,50	0,00000	0,00000		Vlastní
79	764-003	K3 okapový svod Ř100 mm , kotevní objímka s trnem v barvě svodu - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm - barevný nátěr RAL 7016 16*4 1*1	m	65,00000	348,30	22 639,50	0,00000	0,00000		Vlastní
80	764-005	K5 přechodný okapový kotlík z rozvinuté šíře 330 mm - pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm	kus	8,00000	2 655,00	21 240,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- barevný nátěr RAL 7016								
81	764-007	K7 oplechování parapetu rš. 200 mm	m	82,33000	350,10	28 823,73	0,00000	0,00000		Vlastní
		- oplechování parapetu rš 200 mm								
		- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm								
		- - barevný nátěr RAL 7016								
		59*1,2		70,80000						
		11*0,6		6,60000						
		3*0,87		2,61000						
		2*1,16		2,32000						
82	764-010	K10 střešní oplechování rš 200 mm	m	33,50000	394,20	13 205,70	0,00000	0,00000		Vlastní
		- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,7 mm								
		- barevný nátěr RAL 7016								
		1*9,4		9,40000						
		1*6,9		6,90000						
		2*8,6		17,20000						
83	764-012	K12 střešní plech s oplechováním sousedních svislých konstrukcí 1250-1300/620-900 mm	kus	1,00000	1 305,00	1 305,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm								
		- barevný nátěr RAL 7016								
84	764-013	K13 střešní okapnice rš 200 mm	m	75,00000	336,60	25 245,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm								
		- barevný nátěr RAL 7016								
85	764-014	K14 Střešní závětrné oplechování rš 250 mm	m	4,30000	357,30	1 536,39	0,00000	0,00000		Vlastní
		- pozinkovaný plech FeZn, tl. 0,55 mm								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- barevný nátěr RAL 7016								
		1*2,5		2,50000						
		1*1,8		1,80000						
86	764990001RT2	Zřízení nového prostupu střešním pláštěm, dodávka a montáž ventilační hlavice min.výšky 300 mm, včetně oplechování	kus	4,00000	805,50	3 222,00	0,00000	0,00000		Vlastní
87	764990002RT1	Nastavení komínu flexi hrdlem, prodloužení nad střešní rovinu, dodávka a montáž odv.hlavice, včetně lemování a těsnění	kus	1,00000	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,00000		Vlastní
88	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 145,00	1 145,00	0,00000	0,00000	800-764	RTS 21/ II
89	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	1,27619	349,00	445,39	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
90	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,27619	326,25	416,36	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
91	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,55237	303,30	774,13	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
92	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,27619	211,06	269,35	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
93	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,52372	14,39	367,29	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,27619	297,90	380,18	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
95	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	12,76186	128,24	1 636,58	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
96	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,27619	10,50	13,40	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
97	979990162R01	suti	t	1,27619	1 226,70	1 565,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 765 Krytiny tvrdé						64 435,76		2,98000		
98	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	28,42700	92,25	2 622,39	0,00000	0,00000	800-765	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní strana : (11,296+3,23+3,23+3,5+2,171)*1 východní štít : prostup pro VZT : 4*1*1 prostup pro odvětrání 1PP : 1*1*1		23,42700						
99	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti severní štít : (8,6+6,8)*2 1,3*2,3*2	m2	36,78000	62,46	2 297,28	0,00000	0,00000	800-765	RTS 21/ II
				30,80000						
				5,98000						
100	765311521R00	Krytina pálená střež složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové, okapové a větrací (segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty. (11,296+3,23+3,23+3,5+2,171)*1 východní štít :	m2	23,42700	885,61	20 747,19	0,07228	1,69000	800-765	RTS 21/ II
				23,42700						
101	765331221RU1	Krytina betonová střež složitých drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé Dodávka a montáž základní, púlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. předpoklad 50% : severní štít : (6,8+8,6)*2,3*0,5 severní štít - doplnění : (6,8+8,6)*0,4 1,3*2,3*2*0,5 2,3*0,4*2	m2	28,70000	631,80	18 132,66	0,04461	1,28000	800-765	RTS 21/ II
				17,71000						
				6,16000						
				2,99000						
				1,84000						
102	765391921R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střež jednoduchých, na sucho severní štít : (6,8+8,6)*2,3*0,5 1,3*2,3*2*0,5	m2	20,70000	156,15	3 232,31	0,00067	0,01000	800-765	RTS 21/ II
				17,71000						
				2,99000						
103	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 543,00	1 543,00	0,00000	0,00000	800-765	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky,	t	3,44937	349,00	1 203,83	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,										
105	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,44937	326,25	1 125,36	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
106	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,89874	303,30	2 092,39	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
107	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,44937	211,06	728,02	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>										
108	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	68,98738	14,39	992,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
109	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,44937	297,90	1 027,57	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
110	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	34,49369	128,24	4 423,47	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,										
111	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,44937	10,50	36,22	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
s hrubým urovnáním,										
112	979990162R01	suti	t	3,44937	1 226,70	4 231,34	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				164 519,10	0,00000			
113	766-001	P1 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 1160x350 mm	kus	1,00000	1 644,30	1 644,30	0,00000	0,00000		Vlastní
114	766-002	P2 Parapet keramický, rozměr 1260x570 mm - viz oddíl 781	kus	1,00000	2 601,00	2 601,00	0,00000	0,00000		Vlastní
115	766-003	P3 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 580x570 mm- viz oddíl 781	kus	2,00000	1 242,00	2 484,00	0,00000	0,00000		Vlastní
116	766-004	P4 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 1300x400 mm	kus	1,00000	2 106,00	2 106,00	0,00000	0,00000		Vlastní
117	766-005	P5 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 1160x370 mm	kus	22,00000	1 944,00	42 768,00	0,00000	0,00000		Vlastní
118	766-006	P6 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 580x370 mm- viz oddíl 781	kus	8,00000	2 376,00	19 008,00	0,00000	0,00000		Vlastní
119	766-007	P7 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 830x370 mm	kus	3,00000	1 344,60	4 033,80	0,00000	0,00000		Vlastní
120	766-008	P8 Parapet plastový v barvě okna, rozměr 580x370 mm	kus	2,00000	972,00	1 944,00	0,00000	0,00000		Vlastní
121	766-009	P9 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 1160x370 mm- viz oddíl 781	kus	3,00000	4 365,00	13 095,00	0,00000	0,00000		Vlastní
122	766-011	P11 Parapet keramický v barvě okna, rozměr 1160x370 mm	kus	5,00000	4 185,00	20 925,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	766-001	T1 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 1300x738 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	2 187,00	4 374,00	0,00000	0,00000		Vlastní
124	766-007	T7 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 1460x858 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	3,00000	2 682,00	8 046,00	0,00000	0,00000		Vlastní
125	766-008	T8 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 3052x858 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	1,00000	2 592,00	2 592,00	0,00000	0,00000		Vlastní
126	766-009	T9 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 2410x809 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	2 205,00	4 410,00	0,00000	0,00000		Vlastní
127	766-010	T10 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 10250x809 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	8 865,00	17 730,00	0,00000	0,00000		Vlastní
128	766-011	T11 Kryt otopných těles z LTD desek tl. 18 mm, včetně okenních parapetů, 8900x809 mm, v místě radiátorů vybavit kryt větr.mřížkami 500x150 mm	kus	2,00000	7 785,00	15 570,00	0,00000	0,00000		Vlastní
129	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						105 751,12	0,06000			
130	767392803R00	Demontáž krytin střech z plechů přistřelených 0,82*1,36 0,55*2,26 1,5*0,42	m2	2,98820	113,84	340,18	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
					1,11520					
					1,24300					
					0,63000					
131	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg stříšky : 50+50+50	kg	150,00000	46,34	6 951,00	0,00005	0,01000	800-767	RTS 21/ II
					150,00000					
132	767-001	Dodávka a montáž vchodové stříšky 900/1600 mm včetně kotevních prvků	kus	3,00000	28 560,00	85 680,00	0,00000	0,00000		Vlastní
133	767-002	Repase stávajícího zábradlí schodiště vnějšího dl. 900 mm 0,9*2	m	1,80000	612,00	1 101,60	0,00000	0,00000		Vlastní
					1,80000					
134	767311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	12,00000	673,21	8 078,52	0,00332	0,04000		Vlastní
135	23152486R	tmel MS polymer; lepicí, montážní; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům beton, omítky, cihla, zdivo; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelný	kus	6,00000	264,60	1 587,60	0,00042	0,00000	SPCM	RTS 21/ II
136	31179128R	tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	6,00000	57,87	347,22	0,00097	0,01000	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 665,00	1 665,00	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				1 185 833,84	0,10000			
138	766601216R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	566,18000	149,85	84 842,07	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.

O1 : (0,87+1,78)*2*3	15,90000
O2 : (0,6+0,88)*2*11	32,56000
O3 : (1,2+0,55)*2*2	7,00000
O4 : (1,2+2)*2*4	25,60000
O5 : (1,2+1,78)*2*46	274,16000
O6 : (1,2+2,16)*2*8	53,76000
O7 : (1,1+1,78)*2*1	5,76000
O8 : (1,3+2,14)*2*18	123,84000
O9 : (0,6+1,46)*2*4	16,48000
O10 : (1,3+1,48)*2*2	11,12000

139	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2	kus	17,00000	1 066,51	18 130,67	0,00090	0,02000	800-766	RTS 21/ II
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	------------

O2 : 11	11,00000
O3 : 2	2,00000
O8 : 0	
O9 : 4	4,00000

140	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	64,00000	1 278,00	81 792,00	0,00120	0,08000	800-766	RTS 21/ II
-----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	------------

O1 : 3	3,00000
O4 : 4	4,00000
O5 : 46	46,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O6 : 8		8,00000						
		O7 : 1		1,00000						
		O10 : 2		2,00000						
141	769-001	O1 Okno plastové 870/1780 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí ventilace - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit	kus	3,00000	10 201,50	30 604,50	0,00000	0,00000		Vlastní
142	769-002	O2 Okno plastové 600/880 mm - okno plastové - otevíravé - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit	kus	11,00000	5 427,90	59 706,90	0,00000	0,00000		Vlastní
143	769-003	O3 Okno plastové 1200/550 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí ventilace - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit	kus	2,00000	6 075,90	12 151,80	0,00000	0,00000		Vlastní
144	769-004	O4 Okno plastové 1200/2000 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí - izolační trojsklo	kus	4,00000	16 392,60	65 570,40	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit								
145	769-005	O5 Okno plastové 1200/1780 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí ventilace - fixní část - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit	kus	46,00000	13 648,50	627 831,00	0,00000	0,00000		Vlastní
146	769-006	O6 Okno plastové 1200/2160 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit	kus	8,00000	17 258,40	138 067,20	0,00000	0,00000		Vlastní
147	769-007	O7 Okno plastové 1100/1780 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K - barva antracit	kus	1,00000	12 206,70	12 206,70	0,00000	0,00000		Vlastní
148	769-009	O9 Okno plastové 600/1460 mm - okno plastové - otevíravé + sklápěcí - izolační trojsklo - Uw = 0,9 W/m2K	kus	4,00000	7 214,40	28 857,60	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- barva antracit								
149	769-010	O10 Okno plastové 1300/1480 mm	kus	2,00000	12 442,50	24 885,00	0,00000	0,00000		Vlastní
		- okno plastové								
		- otevíravé + sklápěcí								
		- fixní část								
		- izolační trojsklo								
		- Uw = 0,9 W/m2K								
		- barva antracit								
150	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,00000	800-766	RTS 21/ II
Díl: 781 Obklady keramické						29 528,48	0,66000			
151	781411904R00	Opravy obkladů z obkládaček pórovinných velikosti 200 x 100 mm	kus	286,00000	75,68	21 644,48	0,00140	0,40000	800-771	RTS 21/ II
152	59781345R1	Obkládačka keramická 15x15 cm bílá matná	m2	5,00000	249,30	1 246,50	0,01050	0,05000		Vlastní
153	597813720R1	Obkládačka keramická 20x40 cm bílá matná	m2	5,00000	320,40	1 602,00	0,01360	0,07000		Vlastní
154	597813732R1	Obkládačka keramická 20x40 cm - barevná	m2	10,00000	356,85	3 568,50	0,01360	0,14000		Vlastní
155	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 467,00	1 467,00	0,00000	0,00000	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784 Malby						473 471,94	2,57000			
156	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4 931,80650	24,93	122 949,94	0,00020	0,99000	800-784	RTS 21/ II
		SDK kastlík : 13,81433+5			18,81433					
		malby stěn :								
		1.01 : 3,75*(10,81+3,22)*2			105,22500					
		1.02 : 3,79*(3,845+1,63)*2			41,50050					
		1.03 : 3,84*(1,63+8,57)*2			78,33600					
		1.04 : 3,7*(4,02+3,66)*2			56,83200					
		1.05 : 3,7*(5,355+2,8)*2			60,34700					
		1.06 : 3,7*(2,67+5,355)*2			59,38500					
		1.07 : 1,7*(5,585+6,415)*2			40,80000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08 : 1,7*(3,81+3,95)*2		26,38400						
		1.09 : 1,7*(3,66+2,88)*2		22,23600						
		1.10 : 1,7*(2,06+0,9)*2		10,06400						
		1.11 : 1,7*(1,2+0,9)*2		7,14000						
		1.12 : 3,7*(1,68+4,336)*2		44,51840						
		1.13 :								
		1.14 : 3,7*(2,6+4,04)*2		49,13600						
		1.15 : 3,7*(8,2+1,7)*2		73,26000						
		1.16 : 3,7*(4,04+3,06)*2		52,54000						
		1.17 : 3,7*(1,455+4,04)*2		40,66300						
		1.18 : 3,7*(3,79+2)*2		42,84600						
		1.19+1.22 : 1,7*(2,73+1,18+3+2,05+0,95+1,55)		19,48200						
		1.20 : 1,7*(0,92+1,45)*2		8,05800						
		1.21 : 1,7*(0,92+1,45)*2		8,05800						
		1.23 : 3,7*(5,14+5,64)*2		79,77200						
		1.24 : 3,7*(4,04+2,59)		24,53100						
		1.26 : 3,7*(2,6+2,88)*2		40,55200						
		1.25 : 3,7*(2,99+2,88)*2		43,43800						
		chodba : 3,7*(1,5+5,29)*2		50,24600						
		1.24 : 3,7*(4,04+2,59)*2		49,06200						
		malby stropů :								
		1.01 : 20,06		20,06000						
		1.02 : 22,74		22,74000						
		1.03 : 13,97		13,97000						
		1.04 : 14,71		14,71000						
		1.05 : 14,99		14,99000						
		1.06 : 14,3		14,30000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07 : 35,89		35,89000						
		1.08 : 14,12		14,12000						
		1.09 : 10,54		10,54000						
		1.10 : 1,93		1,93000						
		1.11 : 1,08		1,08000						
		1.12 : 7,56		7,56000						
		1.14 : 10,5		10,50000						
		1.15 : 9,27		9,27000						
		1.16 : 12,11		12,11000						
		1.17 : 5,24		5,24000						
		1.18 : 16,31		16,31000						
		1.19 : 4,22		4,22000						
		1.20 : 1,31		1,31000						
		1.21 : 1,31		1,31000						
		1.22 : 1,48		1,48000						
		1.23 : 29,44		29,44000						
		1.24 : 10,46		10,46000						
		1.25 : 9,26		9,26000						
		1.26 : 7,37		7,37000						
		chodba u 125 : 1,5*5,29		7,93500						
		1.NP nová budova :								
		stropy :								
		1.27 : 28,64		28,64000						
		1.28 : 1,5		1,50000						
		1.29 : 17,61		17,61000						
		1.30 : 9,33		9,33000						
		1.31 : 2,52		2,52000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.32 : 6,65		6,65000						
		1.33 : 4,03		4,03000						
		1.34 : 2,91		2,91000						
		1.35 : 5,49		5,49000						
		1.36 : 6,16		6,16000						
		1.37 : 1,32		1,32000						
		1.38 : 3,81		3,81000						
		1.39 : 19,56		19,56000						
		1.40 : 17,78		17,78000						
		1.41 : 20,57		20,57000						
		1.42 : 8,19		8,19000						
		1.43 : 4,34		4,34000						
		1.44 : 11,95		11,95000						
		1.45 : 20,7		20,70000						
		1.46 : 19,12		19,12000						
		1.NP nová budova - stěny :								
		1.27 : 3,1*(5,985+5,08+4,95+1,7+1,035+3,38)		68,60300						
		1.28 : 3,1*(0,935+1,6+0,935)+1,5*1,6		13,15700						
		1.29 : 3,1*(12,605+1,2+12,605+1,2+0,3+0,3)		87,45100						
		1.30 : 3,4*(4,04+2,4+4,04)		35,63200						
		1.31 : 1,5*(1,05+2,4)*2		10,35000						
		1.32 : 3,1*(2,85+2,32)*2		32,05400						
		1.33 : 1,5*(1,14+1,65+1,7+2,4+0,75+0,05+0,1+0,29)+1,1*(0,85+0,1+0,05+0,85+0,85)		15,09000						
		1.34 : 1,5*(2,6+1,48)*2		12,24000						
		1.35 : 3,1*(1,9+2,85)*2		29,45000						
		1.36 : 3,1*(2,8+2,2)*2		31,00000						
		1.37 : 1,5*(0,85+1,4)*2		6,75000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.38 : 1,5*(1,9+1,3+0,95+0,59+1,89)+1,1*(0,95+0,88+0,88)				12,92600				
		1.39 : 3,1*(3,85+5,08)*2				55,36600				
		1.40 : 3,1*(5,08+3,5)*2				53,19600				
		1.41 : 1,5*(5,08+4,05)*2				27,39000				
		1.42 : 1,5*(3,165+2,55+1,965+1+0,1+1+1,1+2,55)				20,14500				
		1.43 : 3,1*(1,7+2,55)*2				26,35000				
		1.44 : 3,1*(2,38+4,965)*2				45,53900				
		1.45 : 3,1*(4,85+4,2)*2				56,11000				
		1.46 : 3,4*(3+6,3)*2				63,24000				
		Stropy 2NP : 322,73+217,78				540,51000				
		Stropy 3NP : 217,78				217,78000				
		Stěny 2NP :								
		stará budova :								
		201 : 3,33*(2,2+1,82)*2				26,77320				
		202 : 3,33*(5,95+3,12)*2				60,40620				
		203 : 1,73*(2,1+3,84)*2				20,55240				
		204 : 1,73*(2,46+2,72+2,17+1,74+0,29+1,45)				18,73590				
		204a : 1,73*(1,45+0,71)*2				7,47360				
		205 : 1,73*(1+1,64)*2				9,13440				
		206 : 3,27*(5,46+5,76)*2				73,37880				
		207 : 3,273*(5,317+5,76)*2				72,51004				
		208 : 3,33*(6+3,53)*2				63,46980				
		209 : 1,73*(4,02+3,85+3,02+1,6+1+2,25)				27,23020				
		209a : 1,73*(1,5+0,9)*2				8,30400				
		210 : 1,73*(4,61+1,8)*2				22,17860				
		211 : 1,73*(1+1,09)*2				7,23140				
		212 : 3,272*(5,181+5,76)*2				71,59790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213 : 3,27*(5,803+5,76)*2		75,62202						
		214 : 3,27*(4,36+3,85)*2		53,69340						
		215 : 1,73*(3,85+3,15)*2		24,22000						
		215a : 3,33*(0,9+0,85)*2		11,65500						
		217 : 3,33*(4,73+1,8)*2		43,48980						
		218 : 3,33*(1,8+3,76)*2		37,02960						
		219 : 4,1*(5,35+5,95)*2		92,66000						
		4,1*0,5*4*4		32,80000						
		220 : 3,5*(5,2+2,4)*2		53,20000						
		221 : 3,1*(1,2+1,18+3,88+2,41+4,68+1,15+0,4+2,45)		53,78500						
		222 : 1,5*(1,5+1,09)*2		7,77000						
		223 : 1,5*(2,18+1,09)*2		9,81000						
		224 : 1,5*(2,415+4,2)*2		19,84500						
		225 : 3,1*(10,25+5,08)*2		95,04600						
		226 : 3,1*(2,2+1,72)*2		24,30400						
		227 : 3,1*(2,355+4,2)*2		40,64100						
		228+229 : 1,35*(4,2+5+0,98+1,28+0,25)*2		31,61700						
		230 : 1,5*(1,72+0,9)*2		7,86000						
		231 : 1,5*(1,52+0,9)*2		7,26000						
		232 : 3,1*(5,05+4,2)*2		57,35000						
		233 : 3,5*(6,3+3)*2		65,10000						
		3NP stěny :								
		323 : 1,2*(1,5+1,06)*2		6,14400						
		324 : 0,8*(1,06+2,18)*2		5,18400						
		325 : 3,2*(5,2+2,4)		24,32000						
		326 : 2,8*(1,2+1,16+3,88+2,44+4,68+1,15+0,4+2,45)		48,60800						
		327 : 1,2*(2,425+4,2)*2		15,90000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		328 : 2,8*(10,25+5,08)*2		85,84800						
		329 : 2,8*(2,2+1,72)*2		21,95200						
		330 : 2,8*(4,2+2,355)*2		36,70800						
		331+332 : 1,2*(4,2+5+1,28+0,25+0,98)*2		28,10400						
		333 : 1,2*(0,9+1,72)*2		6,28800						
		334 : 1,2*(0,8+1,52)*2		5,56800						
		335 : 2,8*(8,9+5,08)*2		78,28800						
		336 : 2,8*(4,2+5,05)*2		51,80000						
		337 : 3,2*(6,3+3)*2		59,52000						
157	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	2 500,00000	17,90	44 750,00	0,00002	0,05000	800-784	RTS 21/ II
158	784125212R01	Malba bílá, bez penetrace,2x	m2	3 966,09933	62,00	245 898,16	0,00031	1,23000		Vlastní
		SDK kastlík : 13,81433+5		18,81433						
		malby stěn :								
		1.01 : 3,75*(10,81+3,22)*2		105,22500						
		1.02 : 3,79*(3,845+1,63)*2		41,50050						
		1.03 : 3,84*(1,63+8,57)*2		78,33600						
		1.04 : 3,7*(4,02+3,66)*2		56,83200						
		1.05 : 3,7*(5,355+2,8)*2		60,34700						
		1.06 : 3,7*(2,67+5,355)*2		59,38500						
		1.07 : 1,7*(5,585+6,415)*2		40,80000						
		1.08 : 1,7*(3,81+3,95)*2		26,38400						
		1.09 : 1,7*(3,66+2,88)*2		22,23600						
		1.10 : 1,7*(2,06+0,9)*2		10,06400						
		1.11 : 1,7*(1,2+0,9)*2		7,14000						
		1.12 : 3,7*(1,68+4,336)*2		44,51840						
		1.13 :								
		1.14 : 3,7*(2,6+4,04)*2		49,13600						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.15 : 3,7*(8,2+1,7)*2		73,26000						
		1.16 : 3,7*(4,04+3,06)*2		52,54000						
		1.17 : 3,7*(1,455+4,04)*2		40,66300						
		1.18 : 3,7*(3,79+2)*2		42,84600						
		1.19+1.22 : 1,7*(2,73+1,18+3+2,05+0,95+1,55)		19,48200						
		1.20 : 1,7*(0,92+1,45)*2		8,05800						
		1.21 : 1,7*(0,92+1,45)*2		8,05800						
		1.23 : 3,7*(5,14+5,64)*2		79,77200						
		1.24 : 3,7*(4,04+2,59)		24,53100						
		1.26 : 3,7*(2,6+2,88)*2		40,55200						
		1.25 : 3,7*(2,99+2,88)*2		43,43800						
		chodba : 3,7*(1,5+5,29)*2		50,24600						
		1.24 : 3,7*(4,04+2,59)*2		49,06200						
		malby stropů :								
		1.01 : 20,06		20,06000						
		1.02 : 22,74		22,74000						
		1.03 : 13,97		13,97000						
		1.04 : 14,71		14,71000						
		1.05 : 14,99		14,99000						
		1.06 : 14,3		14,30000						
		1.07 : 35,89		35,89000						
		1.08 : 14,12		14,12000						
		1.09 : 10,54		10,54000						
		1.10 : 1,93		1,93000						
		1.11 : 1,08		1,08000						
		1.12 : 7,56		7,56000						
		1.14 : 10,5		10,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.15 : 9,27		9,27000						
		1.16 : 12,11		12,11000						
		1.17 : 5,24		5,24000						
		1.18 : 16,31		16,31000						
		1.19 : 4,22		4,22000						
		1.20 : 1,31		1,31000						
		1.21 : 1,31		1,31000						
		1.22 : 1,48		1,48000						
		1.23 : 29,44		29,44000						
		1.24 : 10,46		10,46000						
		1.25 : 9,26		9,26000						
		1.26 : 7,37		7,37000						
		chodba u 125 : 1,5*5,29		7,93500						
		1.NP nová budova :								
		stropy :								
		1.27 : 28,64		28,64000						
		1.28 : 1,5		1,50000						
		1.29 : 17,61		17,61000						
		1.30 : 9,33		9,33000						
		1.31 : 2,52		2,52000						
		1.32 : 6,65		6,65000						
		1.33 : 4,03		4,03000						
		1.34 : 2,91		2,91000						
		1.35 : 5,49		5,49000						
		1.36 : 6,16		6,16000						
		1.37 : 1,32		1,32000						
		1.38 : 3,81		3,81000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	1.39			19,56		19,56000				
	1.40			17,78		17,78000				
	1.41			20,57		20,57000				
	1.42			8,19		8,19000				
	1.43			4,34		4,34000				
	1.44			11,95		11,95000				
	1.45			20,7		20,70000				
	1.46			19,12		19,12000				
		1.NP nová budova - stěny :								
	1.27			3,1*(5,985+5,08+4,95+1,7+1,035+3,38)		68,60300				
	1.28			3,1*(0,935+1,6+0,935)+1,5*1,6		13,15700				
	1.29			3,1*(12,605+1,2+12,605+1,2+0,3+0,3)		87,45100				
	1.30			3,4*(4,04+2,4+4,04)		35,63200				
	1.31			1,5*(1,05+2,4)*2		10,35000				
	1.32			3,1*(2,85+2,32)*2		32,05400				
	1.33			1,5*(1,14+1,65+1,7+2,4+0,75+0,05+0,1+0,29)+1,1*(0,85+0,1+0,05+0,85+0,85)		15,09000				
	1.34			1,5*(2,6+1,48)*2		12,24000				
	1.35			3,1*(1,9+2,85)*2		29,45000				
	1.36			3,1*(2,8+2,2)*2		31,00000				
	1.37			1,5*(0,85+1,4)*2		6,75000				
	1.38			1,5*(1,9+1,3+0,95+0,59+1,89)+1,1*(0,95+0,88+0,88)		12,92600				
	1.39			3,1*(3,85+5,08)*2		55,36600				
	1.40			3,1*(5,08+3,5)*2		53,19600				
	1.41			1,5*(5,08+4,05)*2		27,39000				
	1.42			1,5*(3,165+2,55+1,965+1+0,1+1+1,1+2,55)		20,14500				
	1.43			3,1*(1,7+2,55)*2		26,35000				
	1.44			3,1*(2,38+4,965)*2		45,53900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.45 : 3,1*(4,85+4,2)*2		56,11000						
		1.46 : 3,4*(3+6,3)*2		63,24000						
		Stropy 2NP : 322,73+217,78		540,51000						
		Stropy 3NP : 217,78		217,78000						
		Stěny 2NP :								
		stará budova :								
		201 : 3,33*(2,2+1,82)*2		26,77320						
		202 : 3,33*(5,95+3,12)*2		60,40620						
		203 : 1,73*(2,1+3,84)*2		20,55240						
		204 : 1,73*(2,46+2,72+2,17+1,74+0,29+1,45)		18,73590						
		204a : 1,73*(1,45+0,71)*2		7,47360						
		205 : 1,73*(1+1,64)*2		9,13440						
		206 : 3,27*(5,46+5,76)*2		73,37880						
		207 : 3,273*(5,317+5,76)*2		72,51004						
		208 : 3,33*(6+3,53)*2		63,46980						
		209 : 1,73*(4,02+3,85+3,02+1,6+1+2,25)		27,23020						
		209a : 1,73*(1,5+0,9)*2		8,30400						
		210 : 1,73*(4,61+1,8)*2		22,17860						
		211 : 1,73*(1+1,09)*2		7,23140						
		212 : 3,272*(5,181+5,76)*2		71,59790						
		213 : 3,27*(5,803+5,76)*2		75,62202						
		214 : 3,27*(4,36+3,85)*2		53,69340						
		215 : 1,73*(3,85+3,15)*2		24,22000						
		215a : 3,33*(0,9+0,85)*2		11,65500						
		217 : 3,33*(4,73+1,8)*2		43,48980						
		218 : 3,33*(1,8+3,76)*2		37,02960						
		219 : 4,1*(5,35+5,95)*2		92,66000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,1*0,5*4*4		32,80000						
		220 : 3,5*(5,2+2,4)*2		53,20000						
		221 : 3,1*(1,2+1,18+3,88+2,41+4,68+1,15+0,4+2,45)		53,78500						
		222 : 1,5*(1,5+1,09)*2		7,77000						
		223 : 1,5*(2,18+1,09)*2		9,81000						
		224 : 1,5*(2,415+4,2)*2		19,84500						
		225 : 3,1*(10,25+5,08)*2		95,04600						
		226 : 3,1*(2,2+1,72)*2		24,30400						
		227 : 3,1*(2,355+4,2)*2		40,64100						
		228+229 : 1,35*(4,2+5+0,98+1,28+0,25)*2		31,61700						
		230 : 1,5*(1,72+0,9)*2		7,86000						
		231 : 1,5*(1,52+0,9)*2		7,26000						
		232 : 3,1*(5,05+4,2)*2		57,35000						
		233 : 3,5*(6,3+3)*2		65,10000						
		3NP stěny :								
		323 : 1,2*(1,5+1,06)*2		6,14400						
		324 : 0,8*(1,06+2,18)*2		5,18400						
		325 : 3,2*(5,2+2,4)		24,32000						
		326 : 2,8*(1,2+1,16+3,88+2,44+4,68+1,15+0,4+2,45)		48,60800						
		327 : 1,2*(2,425+4,2)*2		15,90000						
		328 : 2,8*(10,25+5,08)*2		85,84800						
		329 : 2,8*(2,2+1,72)*2		21,95200						
		330 : 2,8*(4,2+2,355)*2		36,70800						
		331+332 : 1,2*(4,2+5+1,28+0,25+0,98)*2		28,10400						
		333 : 1,2*(0,9+1,72)*2		6,28800						
		334 : 1,2*(0,8+1,52)*2		5,56800						
		335 : 2,8*(8,9+5,08)*2		78,28800						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		336 : 2,8*(4,2+5,05)*2		51,80000						
		337 : 3,2*(6,3+3)*2		59,52000						
		odečet - barevné malby : -965,70717		-965,70717						
159	784125222R01	Malba, barva,bez penetrace,2x	m2	965,70717	62,00	59 873,84	0,00031	0,30000		Vlastní
		Stěny 2NP :								
		stará budova :								
		202 : 3,33*(5,95+3,12)*2		60,40620						
		206 : 3,27*(5,46+5,76)*2		73,37880						
		207 : 3,273*(5,317+5,76)*2		72,51004						
		208 : 3,33*(6+3,53)*2		63,46980						
		212 : 3,272*(5,181+5,76)*2		71,59790						
		213 : 3,27*(5,803+5,76)*2		75,62202						
		214 : 3,27*(4,36+3,85)*2		53,69340						
		221 : 3,1*(1,2+1,18+3,88+2,41+4,68+1,15+0,4+2,45)		53,78500						
		225 : 3,1*(10,25+5,08)*2		95,04600						
		226 : 3,1*(2,2+1,72)*2		24,30400						
		232 : 3,1*(5,05+4,2)*2		57,35000						
		3NP stěny :								
		326 : 2,8*(1,2+1,16+3,88+2,44+4,68+1,15+0,4+2,45)		48,60800						
		328 : 2,8*(10,25+5,08)*2		85,84800						
		335 : 2,8*(8,9+5,08)*2		78,28800						
		336 : 2,8*(4,2+5,05)*2		51,80000						
Díl: 786 Zastiňující technika						253 762,82	0,00000			
160	786-001	D+M Vnější žaluzie oken	m2	43,84800	4 365,01	191 396,96	0,00000	0,00000		Vlastní
		- včetně 1x větrné a dešťové čidlo								
		- včetně kotevního a spojovacího materiálu, kastlíků, podložek, motorů a krycích lišt								
		Ž : 1,2*2,03*18		43,84800						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
161	786-002	D+M Látkové rolety, mechanické ovládání, základní barva, typ "blackout" <i>specifikace dle PD</i> <i>2NP jižní fasáda : 10*1,44*2,3</i>	m2	33,12000	1 215,00	40 240,80	0,00000	0,00000		Vlastní
162	786-003	D+M Roletové sítě proti hmyzu <i>kuchyně 1NP jižní fasáda : 2*1,4*2,3</i>	m2	6,44000	2 601,00	16 750,44	0,00000	0,00000		Vlastní
163	786-004	D+M Sítě proti hmyzu, vsazené do plastových výplní otvorů <i>224 + 327 : 1,2*1,79+1,2*1,77</i>	m2	4,27200	1 017,00	4 344,62	0,00000	0,00000		Vlastní
164	998786204R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00000	0,00000	800-786	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						785,91			0,00000	
165	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,17092	349,00	59,65	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
166	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,17092	326,25	55,76	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
167	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,34183	303,30	103,68	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
168	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,17092	211,06	36,07	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
169	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,41835	14,39	49,19	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
170	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17092	297,90	50,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
171	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,70917	128,24	219,18	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
172	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,17092	10,50	1,79	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
173	979990162R01	suti	t	0,17092	1 226,70	209,67	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						15 534,00			0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0002	Dvorní fasáda
R:	21-03-28DA	Stavební úpravy fasády - DOTACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	10 356,00	15 534,00	0,00000	0,00000		Vlastní
175	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
176	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
177	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						5 377 557,35
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-50A	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728 Vzduchotechnika						55 344,15		0,00000		
1	728990001RT1	Osazení digestoře	hod	6,00000	2 385,00	14 310,00	0,00000	0,00000		Vlastní
2	728990002RT1	Montáž ventilátoru Qv=1 050 m3.hod-1 /cca 300 Pa	kus	1,00000	436,50	436,50	0,00000	0,00000		Vlastní
3	728990003RT1	Montáž termistorového relé	kus	1,00000	382,50	382,50	0,00000	0,00000		Vlastní
4	728990004RT1	Montáž kazetového tlumiče hluku 500x 20	kus	1,00000	391,50	391,50	0,00000	0,00000		Vlastní
5	728990005RT1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM, přes 100 do 200 mm	m	1,50000	328,50	492,75	0,00000	0,00000		Vlastní
6	728990006RT1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403	m	3,00000	478,80	1 436,40	0,00000	0,00000		Vlastní
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403 přes 0,07 m2 do 0,13 m2										
7	728990008RT1	Montážní materiál (konstrukce pod ventilátor)	kg	50,00000	72,00	3 600,00	0,00000	0,00000		Vlastní
8	728990009RT1	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,00000	58,50	58,50	0,00000	0,00000		Vlastní
9	728990099RT1	Stavební přípomocce pro VZT - práce	hod	4,00000	238,50	954,00	0,00000	0,00000		Vlastní
10	728-002	Ventilátor Qv=1 050 m3.hod-1 /cca 300 Pa	kus	1,00000	2 925,00	2 925,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Ventilátor např. RFC 250-15/0,25-3 pro Qv=1 050 m3.hod-1 /cca 300 Pa pravé provedení										
11	728-002A	Izolátor chvění	kus	4,00000	211,50	846,00	0,00000	0,00000		Vlastní
12	728-002B	Podstavná deska	kus	1,00000	616,50	616,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Podstavná deska např. RFC-RFE 200-PD										
13	728-002C	Pružná vložka kruhová	kus	1,00000	328,50	328,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Pružná vložka kruh. např. RFC-RFE 200-PVS										
14	728-002D	Pružná vložka čtyřhranná	kus	1,00000	211,50	211,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Pružná vložka čtyřhranná např. RFC-RFE 200-PV										
15	728-003	Dodávka termistorového relé	kus	1,00000	2 200,50	2 200,50	0,00000	0,00000		Vlastní
Termistorové relé např. MTR01										
16	728-004	Kazetový tlumič hluku 500x 20	kus	1,00000	8 865,00	8 865,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Kazetový tlumič hluku 500x 20 např. KTH										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-50A	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	728-005	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM, přes 100 do 200 mm	m	1,50000	328,50	492,75	0,00000	0,00000		Vlastní
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, spirálně vinuté, bez přírub sk.I dle KM 12 0301 do průměru										
18	728-006	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubami sk.I dle KM 12 0403, přes 0,07 m2 do 0,13 m2	m	3,50000	346,50	1 212,75	0,00000	0,00000		Vlastní
19	728-008	Montážní materiál (konstrukce pod ventilátor)	kg	50,00000	72,00	3 600,00	0,00000	0,00000		Vlastní
20	728-009	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,00000	58,50	58,50	0,00000	0,00000		Vlastní
21	728-099	Stavební přípomocce pro VZT - materiál	kg	50,00000	238,50	11 925,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						7 980,00	0,00000			
22	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	5 320,00	7 980,00	0,00000	0,00000		Vlastní
23	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	1 350,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
24	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 350,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
25	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 350,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	63 324,15
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-51	Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						48 501,03		0,10000		
1	240990036RT1	Osazení nové digestoře 1200/1200 mm včetně kotvení a zapojení 1.NP - stará budova, odsávací digestoř	kus	1,00000	4 293,03	4 293,03	0,00000	0,00000		Vlastní
2	42958118R1	Dodávka digestoře, rozměr 1200x1200 mm, provedení nerez, vč potřebných aktivních prvků a ovládání	kus	1,00000	44 208,00	44 208,00	0,10000	0,10000		Vlastní
Díl: M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu						43 704,00		0,00000		
3	M42-002	El.sporák s el troubou, 4x litinová plotna 30x30x cm o výkonu 4 kW, el trouba na GN 2/1 o 6 kW, š.800 mm, v.860 mm, hl. 930 mm VARNA	kus	1,00000	43 704,00	43 704,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						3 105,00		0,00000		
4	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	2 070,00	3 105,00	0,00000	0,00000		Vlastní
5	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	2 250,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
7	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						95 310,03				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						41 218,00		5,20000		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí □ 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	200,00000	206,09	41 218,00	0,02599	5,20000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 455,83		2,06000		
2	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 50*0,1*0,15*1,1	m3	0,82500	4 188,89	3 455,83	2,50000	2,06000	801-4	RTS 21/ II
						0,82500				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						86 396,07		0,10000		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše □ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	200,00000	138,51	27 702,00	0,00049	0,10000	801-3	RTS 21/ II
4	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem	m	50,00000	304,91	15 245,50	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
5	96-001	HZS - sekání drážek, průrazů a nik	hod	24,00000	256,50	6 156,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	8,25000	349,00	2 879,25	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	8,25000	326,25	2 691,56	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
8	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	16,50000	303,30	5 004,45	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	8,25000	211,06	1 741,25	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
10	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	165,00000	14,39	2 374,35	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,25000	220,00	1 815,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
12	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	8,25000	1 226,70	10 120,28	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	82,50000	128,24	10 579,80	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	8,25000	10,50	86,63	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 618,87	0,0000			
15	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů □ výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,35850	220,00	1 618,87	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						69 891,43	0,04000			
16	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foliemi □ potrubí 3,14*182*0,04	m2	22,85920	79,29	1 812,51	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
					22,85920					
17	713463121U00	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry, bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá 16+74+48+640	m	778,00000	42,69	33 212,82	0,00000	0,00000		Vlastní
					778,00000					
18	283771092R1	Izolace potrubí 25x13 mm šedočerná	m	640,00000	19,71	12 614,40	0,00006	0,04000		Vlastní
19	RKW.109062	Potrubní pouzdra, tloušťka izolace 30 mm	m	16,00000	430,65	6 890,40	0,00000	0,00000		Vlastní
20	RKW.17475	Potrubní pouzdra, tloušťka izolace 40 mm	m	74,00000	154,35	11 421,90	0,00000	0,00000		Vlastní
21	RKW.217330	Potrubní pouzdra, tloušťka izolace 50 mm	m	48,00000	34,65	1 663,20	0,00000	0,00000		Vlastní
22	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	2 025,00	2 025,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
23	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky,	t	0,04800	349,00	16,75	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,											
24	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04800	326,25	15,66	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
25	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,09601	303,30	29,12	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04800	211,06	10,13	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,96009	14,39	13,82	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04800	220,00	10,56	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
29	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,04800	1 939,50	93,10	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II	
30	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	0,48004	128,24	61,56	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II	
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,											
31	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,04800	10,50	0,50	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II	
s hrubým urovnáním,											
Díl: 731		Kotelny	18 410,18				0,01000				
32	722235574R00	Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 380,50	7 141,50	0,00185	0,01000	800-721	RTS 21/ II	
33	722235572R01	Kohout kulový DN 20	kus	1,00000	224,54	224,54	0,00071	0,00000		Vlastní	
34	731990001RT1	Oběhové čerpadlo Wilo Stratos 25/1-8 - STÁVAJÍCÍ	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní	
35	731990002RT1	Rozdělovač a sběrač - STÁVAJÍCÍ	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní	
36	731990003RT1	Teploměry na rozdělovači a sběrači - STÁVAJÍCÍ	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní	
37	731990004RT1	Výměňíková stanice - STÁVAJÍCÍ	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní	
Výměňíková stanice - SYTHERM - SYMPATIK - STÁVAJÍCÍ											
38	731990005RT1	Expanzní nádoba - STÁVAJÍCÍ	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní	
Expanzní nádoba - SYTHERM EXPANDIK-FIK 105-STÁVAJÍCÍ											
39	731990006RT1	TUV - STÁVAJÍCÍ	kus	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní	
TUV -Thermo tip TX 250 B - STÁVAJÍCÍ											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	734223821R01	Ventil vyvažovací DN 15	kus	1,00000	1 235,00	1 235,00	0,00065	0,00000		Vlastní
41	734223822R01	Ventil vyvažovací DN 20	kus	3,00000	1 356,00	4 068,00	0,00065	0,00000		Vlastní
42	734223825R01	vyvažovací DN 40	kus	1,00000	1 345,00	1 345,00	0,00189	0,00000		Vlastní
43	734233112R01	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00000	210,14	210,14	0,00020	0,00000		Vlastní
44	734233114R01	kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	3,00000	245,00	735,00	0,00052	0,00000		Vlastní
45	734233116R01	kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	kus	2,00000	263,00	526,00	0,00124	0,00000		Vlastní
46	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	2 925,00	2 925,00	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II

Díl: 733		Rozvod potrubí	334 561,86				0,69000			
47	733110803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15	m	60,00000	24,46	1 467,60	0,00002	0,00000	800-731	RTS 21/ II
48	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	275,00000	26,24	7 216,00	0,00002	0,01000	800-731	RTS 21/ II
49	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	365,00000	357,75	130 578,75	0,00076	0,28000	800-731	RTS 21/ II

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	120,00000	424,80	50 976,00	0,00088	0,11000	800-731	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

51	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	139,00000	495,00	68 805,00	0,00101	0,14000	800-731	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

52	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	81,00000	693,00	56 133,00	0,00160	0,13000	800-731	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	------------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

53	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,00000	891,00	10 692,00	0,00196	0,02000	800-731	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
54	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 365+120+139+81+12	m	717,00000	10,00	7 170,00	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
				717,00000						
55	733990001RT1	HZS - Sekání prostupů a rýh pro potrubí ÚT	hod	24,00000	24,29	582,96	0,00000	0,00000		Vlastní
56	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 228,50	1 228,50	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
57	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,94000	349,00	328,06	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
58	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	0,94000	-3 599,95	-3 383,95	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,94000	326,25	306,68	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
60	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,88000	303,30	570,20	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,94000	211,06	198,40	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,80000	14,39	270,53	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,94000	220,00	206,80	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
64	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9,40000	128,24	1 205,46	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,94000	10,50	9,87	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
Díl: 734 Armatury						71 462,24	0,07000			
66	734215133R01	odvzdušňovací automat. DN 15	kus	8,00000	200,25	1 602,00	0,00010	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	734223112RX2	Termostatická hlavice M30 x 1,5 s kompatibilní se stávajícím termickým pohonem ENESA	kus	58,00000	373,05	21 636,90	0,00110	0,06000		Vlastní
68	734237421R01	uzav. přímý, s vypouš. DN 15	kus	8,00000	244,79	1 958,32	0,00030	0,00000		Vlastní
69	734267113R01	Rohové šroubení, rozteč 50 mm s redukcí G1/2 na G3/4 kompatibilní se stávajícím termickým pohonem ENESA	kus	58,00000	126,46	7 334,68	0,00024	0,01000		Vlastní
70	734990001RT1	Ventilová vložka, vnější připojovací závit M30x1,5 kompatibilní se stávajícím termickým pohonem ENESA	kus	58,00000	216,91	12 580,78	0,00000	0,00000		Vlastní
71	734990002RT1	Demontáž a montáž stávajících termických pohonů	kus	58,00000	216,91	12 580,78	0,00000	0,00000		Vlastní
72	734990003RT1	Ventilová vložka kompatibilní se stávajícím termickým pohonem ENESA	kus	58,00000	216,91	12 580,78	0,00000	0,00000		Vlastní
73	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	1,00000	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II

Díl: 735	Otopná tělesa	567 191,35	1,49000
-----------------	----------------------	-------------------	----------------

74	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	193,50000	34,55	6 685,43	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
		6*0,25*1		1,50000						
		7*0,25*3		5,25000						
		8*0,25*8		16,00000						
		9*0,25*8		18,00000						
		10*0,25*7		17,50000						
		11*0,25*1		2,75000						
		12*0,25*1		3,00000						
		13*0,25*5		16,25000						
		14*0,25*2		7,00000						
		15*0,25*4		15,00000						
		16*0,25*8		32,00000						
		17*0,25*1		4,25000						
		20*0,25*11		55,00000						
75	735151622R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	5 851,60	23 406,40	0,01041	0,04000	800-731	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	735151662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	7 415,09	29 660,36	0,01566	0,06000	800-731	RTS 21/ II
77	735151664R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	8 200,00	188 600,00	0,02088	0,48000	800-731	RTS 21/ II
78	735151764R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	9 650,00	57 900,00	0,02816	0,17000	800-731	RTS 21/ II
79	735151864R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	17,00000	11 196,00	190 332,00	0,03256	0,55000	800-731	RTS 21/ II
80	735151868R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídatných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	12 645,01	12 645,01	0,04884	0,05000	800-731	RTS 21/ II
81	735151964R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídatných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	14 085,00	42 255,00	0,04664	0,14000	800-731	RTS 21/ II
82	735158210R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	31,00000	139,95	4 338,45	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
83	735158220R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	24,00000	257,84	6 188,16	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
84	735158230R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	3,00000	387,91	1 163,73	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
85	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	193,50000	21,91	4 239,59	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II

(bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

6*0,25*1	1,50000
7*0,25*3	5,25000
8*0,25*8	16,00000
9*0,25*8	18,00000
10*0,25*7	17,50000
11*0,25*1	2,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*0,25*1		3,00000						
		13*0,25*5		16,25000						
		14*0,25*2		7,00000						
		15*0,25*4		15,00000						
		16*0,25*8		32,00000						
		17*0,25*1		4,25000						
		20*0,25*11		55,00000						
86	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	%	1,00000	1 188,00	1 188,00	0,00000	0,00000	800-731	RTS 21/ II
87	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	4,60530	349,00	1 607,25	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
88	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm <i>Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)</i>	t	4,60530	-3 599,95	-16 578,85	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
89	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,60530	326,25	1 502,48	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
90	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9,21060	303,30	2 793,57	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	4,60530	211,06	971,99	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
92	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	92,10600	14,39	1 325,41	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,60530	220,00	1 013,17	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
94	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	46,05300	128,24	5 905,84	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
95	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	4,60530	10,50	48,36	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						8 445,00	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-52	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	5 630,00	8 445,00	0,00000	0,00000		Vlastní
97	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	2 250,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
98	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	2 250,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
99	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	2 250,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem						1 202 650,83
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: EI.001		Přístroje				20 421,00		0,00000		
1	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	3,00000	34,20	102,60	0,00000	0,00000		URS
2	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	23,00000	34,20	786,60	0,00000	0,00000		URS
3	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	2,00000	34,20	68,40	0,00000	0,00000		URS
4	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,00000	117,00	234,00	0,00000	0,00000		URS
5	741310031	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	2,00000	117,00	234,00	0,00000	0,00000		URS
6	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	2,00000	117,00	234,00	0,00000	0,00000		URS
7	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,00000	117,00	117,00	0,00000	0,00000		URS
8	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	2,00000	117,00	234,00	0,00000	0,00000		URS
9	R.EI.21005004	Montáž senzoru rychlosti větru (anemometru)	kus	1,00000	1 305,00	1 305,00	0,00000	0,00000		Vlastní
10	R.EI.21005006	Montáž dálkového ovladače (držák na stěnu)	kus	4,00000	900,00	3 600,00	0,00000	0,00000		Vlastní
11	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	2,00000	108,00	216,00	0,00009	0,00000		URS
12	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	1,00000	103,50	103,50	0,00010	0,00000		URS
13	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	3,00000	63,00	189,00	0,00005	0,00000		URS
14	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	2,00000	16,20	32,40	0,00003	0,00000		URS
15	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	23,00000	40,50	931,50	0,00019	0,00000		URS
16	R.EI.21005001	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky, IP44 na povrch, pro instalaci na lehce hořlavé materiály	kus	2,00000	108,00	216,00	0,00000	0,00000		Vlastní
17	R.EI.21005002	zásuvka IP44 na povrch, jednonásobná pro instalaci na lehce hořlavé materiály, šroubové svorky	kus	2,00000	103,50	207,00	0,00000	0,00000		Vlastní
18	R.EI.21005002	zásuvka IP44 na povrch, jednonásobná pro instalaci na lehce hořlavé materiály, šroubové svorky	kus	2,00000	103,50	207,00	0,00000	0,00000		Vlastní
19	R.EI.21005003	anemometr - snímací prvek pro měření rychlosti proudění vzduchu s bezdrátovým přenosem signálu,, kompatibilní s motory žaluzií s integrovaným přijímačem signálu, montáž na fasádu	kus	1,00000	2 547,00	2 547,00	0,00020	0,00000		Vlastní
20	R.EI.21005005	Dálkový ovladač pro žaluzie 6 zónový, kompatibilní s přijímači v motorech žaluzií	kus	4,00000	2 214,00	8 856,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: EI.002		Kabeláž				99 720,00		0,16000		
21	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	250,00000	22,50	5 625,00	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	190,00000	27,00	5 130,00	0,00000	0,00000		URS
23	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	270,00000	27,00	7 290,00	0,00000	0,00000		URS
24	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	80,00000	27,00	2 160,00	0,00000	0,00000		URS
25	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,00000	27,00	810,00	0,00000	0,00000		URS
26	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	400,00000	90,00	36 000,00	0,00000	0,00000		URS
27	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	40,00000	45,00	1 800,00	0,00000	0,00000		URS
28	R.El.21005008	Montáž trubek pro silnoproud plastových pevných uložených na povrchu - pro lehce hořlavé materiály	m	210,00000	45,00	9 450,00	0,00000	0,00000		Vlastní
29	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	190,00000	18,00	3 420,00	0,00012	0,02000		URS
30	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	270,00000	22,50	6 075,00	0,00017	0,05000		URS
31	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	80,00000	22,50	1 800,00	0,00016	0,01000		URS
32	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	30,00000	40,50	1 215,00	0,00025	0,01000		URS
33	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	250,00000	20,70	5 175,00	0,00007	0,02000		URS
34	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	400,00000	18,00	7 200,00	0,00010	0,04000		URS
35	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m	m	40,00000	22,50	900,00	0,00018	0,01000		URS
36	R.El.21005007	trubka elektroinstalační pevná z PVC (EN) 2332 určená pro instalaci na lehce hořlavé materiály	m	210,00000	27,00	5 670,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: EI.003 Svítidla						38 934,00	0,00000			
37	741370102	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s košem	kus	3,00000	297,00	891,00	0,00000	0,00000		URS
38	741372051	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	3,00000	270,00	810,00	0,00000	0,00000		URS
39	741375022	Montáž modulový osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový délky přes 1100 mm	kus	20,00000	324,00	6 480,00	0,00000	0,00000		URS
40	741375801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti	kus	3,00000	270,00	810,00	0,00000	0,00000		URS
41	741820102	Měření intenzity osvětlení	kus	1,00000	8 010,00	8 010,00	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	R.EI.21005009	Svítilno LED průmyslové přisazené, 40W, 4000lm, IP65, pro instalaci na lehce hořlavé materiály	kus	20,00000	882,00	17 640,00	0,00000	0,00000		Vlastní
43	R.EI.21005010	Svítilno LED kulaté přisazené, s ochranným košem, 20W, 2000lm, IP65	kus	3,00000	441,00	1 323,00	0,00000	0,00000		Vlastní
44	R.EI.21005011	Nová konzole pro uchycení stávajícího svítidla ve dvoře po úpravě fasády, včetně kabelové spojky	kus	3,00000	990,00	2 970,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: EI.004 Rozvaděče						11 241,00	0,00000			
45	R.EI.21005013	Montáž nového rozvaděče RP na půdě, včetně připojení na stávající přívodní kabel	kus	1,00000	945,00	945,00	0,00000	0,00000		Vlastní
46	R.EI.21005014	Doplnění kombinovaného jističe s proudovým chráničem 16A/1/B/30mA do rozvaděče R1.1	kus	1,00000	234,00	234,00	0,00000	0,00000		Vlastní
47	R.EI.21005015	Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R2.1	kus	1,00000	189,00	189,00	0,00000	0,00000		Vlastní
48	R.EI.21005016	Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R2.2	kus	2,00000	189,00	378,00	0,00000	0,00000		Vlastní
49	R.EI.21005017	Doplnění jističe 16A/1/B do rozvaděče R3.1	kus	2,00000	189,00	378,00	0,00000	0,00000		Vlastní
50	1157214	JISTIC IC60N 1P 16A B	kus	5,00000	189,00	945,00	0,00012	0,00000		Vlastní
JISTIC IC60N 1P 16A B A9F03116										
51	1157385	CHRANIC IDPN H 16A C 30MA A	kus	1,00000	1 152,00	1 152,00	0,00023	0,00000		Vlastní
CHRANIC IDPN H 16A C 30MA A A9D37616										
52	R.EI.21005012	Nový rozvaděč RP na půdě, skříň včetně výzvoje a veškerého příslušenství dle přiloženého schéma., kompletní dodávka včetně typové zkoušky apod.	kus	1,00000	7 020,00	7 020,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: EI.005 Ostatní						195 943,50	0,00000			
53	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	2,00000	58,50	117,00	0,00000	0,00000		URS
54	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75 cm	kus	1,00000	121,50	121,50	0,00000	0,00000		URS
55	468081325	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 75 cm	kus	1,00000	153,00	153,00	0,00000	0,00000		URS
56	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	31,00000	36,00	1 116,00	0,00000	0,00000		URS
57	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,20000	1 125,00	225,00	0,00000	0,00000		URS
58	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	32,00000	297,00	9 504,00	0,00000	0,00000		URS
59	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	24,00000	342,00	8 208,00	0,00000	0,00000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	R.EI.21005018	Sekání drážky do zdiva 3x5cm, včetně zahození a následného začištění a včetně výmalby	m	420,00000	144,00	60 480,00	0,00000	0,00000		Vlastní
61	R.EI.21005019	Požární utěsnění prostupu kabelu zděnou příčkou	kus	6,00000	1 044,00	6 264,00	0,00000	0,00000		Vlastní
62	R.EI.21005020	Požární utěsnění prostupu kabelu stropem	kus	5,00000	1 044,00	5 220,00	0,00000	0,00000		Vlastní
63	R.EI.21005021	Provedení nového svodu ze střechy od stávajícího bleskosvodu. Jedná se o natažení nového drátu ze, střechy ke zkušební svorce kvůli opravě fasády. Bude použit drát ze stejného materiálu jako původní, <i>předpoklad je FeZn 8mm vedený na podpěrách do zdi. Posle</i>	kus	5,00000	1 557,00	7 785,00	0,00000	0,00000		Vlastní
64	R.EI.21005022	Připojení motoru žaluzie s integrovaným přijímačem dálkového signálu.	kus	18,00000	612,00	11 016,00	0,00000	0,00000		Vlastní
65	R.EI.21005023	Přesu stávajícího svítidla kvůli montáži nové VZT jednotky	kus	8,00000	324,00	2 592,00	0,00000	0,00000		Vlastní
66	R.EI.21005024	Svorky pro spojenování vodičů do 2,5mm ² v instalačních krabicích	bal	10,00000	4,50	45,00	0,00000	0,00000		Vlastní
67	R.EI.21005025	Provedení ochranného pospojení nového VZT, nebo ÚT potubí	kus	14,00000	256,50	3 591,00	0,00000	0,00000		Vlastní
68	R.EI.21005026	Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů., Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00	0,00000	0,00000		Vlastní
69	R.EI.21005027	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	8,00000	297,00	2 376,00	0,00000	0,00000		Vlastní
70	R.EI.21005028	Detailní průzkum na místě pro upřesnění rozsahu	hod	40,00000	297,00	11 880,00	0,00000	0,00000		Vlastní
71	R.EI.21005029	Poplatek a jednání s TIČR (Jelikož se jedná o stavbu, která může spadat do kategorie A-E, tak je, dodavatel elektromontážních prací povinen, na základě vyhl. 73/2010Sb, oznámit zahájení montáže <i>elektroinstalace Technické inspekci České republiky. Po ukonče</i>	kus	1,00000	21 420,00	21 420,00	0,00000	0,00000		Vlastní
72	R.EI.21005031	Doprava osob a materiálu	kus	1,00000	11 340,00	11 340,00	0,00000	0,00000		Vlastní
73	R.EI.21005032	Stavební pomocné práce a konstrukce	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00	0,00000	0,00000		Vlastní
74	R.EI.21005033	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu	kus	1,00000	5 040,00	5 040,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						37 950,00	0,00000			
75	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	25 300,00	37 950,00	0,00000	0,00000		Vlastní
76	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	4 500,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
77	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
78	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	2 700,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-53	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						404 209,50				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-54	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						16 520,00		0,00000		
1	720-001	Stavební přípoje pro ZTI a plyn - materiál	kg	200,00000	68,00	13 600,00	0,00000	0,00000		Vlastní
2	720990001RT1	Stavební přípoje pro ZTI	hod	8,00000	365,00	2 920,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 723 Vnitřní plynovod						9 919,15		0,02000		
3	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	48,00000	105,81	5 078,88	0,00039	0,02000	800-721	RTS 21/ II
4	723990001RT1	Odvzdušnění stávajícího domovního plynovodu	kus	1,00000	1 830,00	1 830,00	0,00000	0,00000		Vlastní
5	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	1 026,00	1 026,00	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
6	998723294R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 1000 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	1 053,00	1 053,00	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
7	998723299R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	432,00	432,00	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
8	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,16416	349,00	57,29	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,16416	326,25	53,56	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,16416	211,06	34,65	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,28320	14,39	47,25	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,16416	297,90	48,90	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,64160	33,21	54,52	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,16416	10,50	1,72	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-54	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
s hrubým urovnáním,										
15	979990162R01	suti	t	0,16416	1 226,70	201,38	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 025,00		0,00000		
16	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	1 350,00	2 025,00	0,00000	0,00000		Vlastní
17	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
18	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
19	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						28 464,15				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-55	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení						36 164,00		0,00000		
1	720-001	Stavební přípomocce pro MaR - materiál	kg	460,00000	65,00	29 900,00	0,00000	0,00000		Vlastní
2	720990001RT1	Stavební přípomocce pro MaR	hod	24,00000	261,00	6 264,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: MaR.001 prvky regulace otopných těles						163 125,00		0,00000		
3	R.K.21006502	montáž termoelektrického pohonu, připojení k řídicímu systému	kus	59,00000	657,00	38 763,00	0,00000	0,00000		Vlastní
4	R.K.21006504	montáž teplotního čidla, připojení k řídicímu systému	kus	32,00000	342,00	10 944,00	0,00000	0,00000		Vlastní
5	R.K.21006505	montáž doplnění řídicího systému, montáž vstupních a výstupních modulů, rozvaděče připojení kabeláže, , oživení	kus	1,00000	3 042,00	3 042,00	0,00000	0,00000		Vlastní
6	R.M.21006001	termoelektrický pohon, včetně montážního příslušenství - použití stávajícího	kus	59,00000	414,00	24 426,00	0,00000	0,00000		Vlastní
7	R.M.21006002	teplotní čidlo, včetně montážního příslušenství - použití stávajícího	kus	32,00000	900,00	28 800,00	0,00000	0,00000		Vlastní
8	R.M.21006003	doplnění řídicího systému o 40 výstupů pro termoelektrické pohony a 20 vstupů pro teplotní čidla -, přesný počet bude upřesněn na základě pasportizace stávajícího systému, dodávka komponent modulů a	kus	1,00000	57 150,00	57 150,00	0,00000	0,00000		Vlastní
rozvaděče, svorkovnice a veškerého příslušenství										
Díl: MaR.002 kabeláž						116 928,00		0,18000		
9	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	800,00000	31,50	25 200,00	0,00000	0,00000		URS
10	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	1 440,00000	31,50	45 360,00	0,00000	0,00000		URS
11	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace, PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2	m	1 440,00000	20,70	29 808,00	0,00008	0,12000		URS
12	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	800,00000	20,70	16 560,00	0,00007	0,06000		URS
Díl: MaR.003 montážní materiál						154 170,00		0,15000		
13	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	115,00000	36,00	4 140,00	0,00000	0,00000		URS
14	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	30,00000	180,00	5 400,00	0,00000	0,00000		URS
15	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	650,00000	90,00	58 500,00	0,00000	0,00000		URS
16	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	650,00000	90,00	58 500,00	0,00000	0,00000		URS
17	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	650,00000	18,00	11 700,00	0,00007	0,05000		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-55	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	650,00000	22,50	14 625,00	0,00012	0,08000		URS
19	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	115,00000	9,00	1 035,00	0,00005	0,01000		URS
20	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	30,00000	9,00	270,00	0,00023	0,01000		URS
Díl: MaR.004 demontáže						25 272,00		0,00000		
21	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených pevně	m	220,00000	27,00	5 940,00	0,00000	0,00000		URS
22	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² , 3x1,5 mm ² , 4x1,5 mm ²	m	150,00000	27,00	4 050,00	0,00000	0,00000		URS
23	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně	m	150,00000	27,00	4 050,00	0,00000	0,00000		URS
24	R.K.21006501	demontáž termoelektrického pohonu, odpojení od řídicího systému	kus	61,00000	117,00	7 137,00	0,00000	0,00000		Vlastní
25	R.K.21006503	demontáž teplotního čidla, odpojení od řídicího systému	kus	35,00000	117,00	4 095,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: MaR.901 Ostatní						120 838,50		0,00000		
26	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	hod	40,00000	378,00	15 120,00	0,00000	0,00000		URS
27	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace dodavatele	hod	80,00000	342,00	27 360,00	0,00000	0,00000		URS
28	043194000	Ostatní zkoušky - zaregulování systému	hod	40,00000	315,00	12 600,00	0,00000	0,00000		URS
29	090001000	Programování řídicího systému	hod	40,00000	414,00	16 560,00	0,00000	0,00000		URS
30	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	40,00000	162,00	6 480,00	0,00000	0,00000		URS
31	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 30 cm	kus	25,00000	72,00	1 800,00	0,00000	0,00000		URS
32	468081315	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 75 cm	kus	25,00000	121,50	3 037,50	0,00000	0,00000		URS
33	468081325	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 75 cm	kus	15,00000	153,00	2 295,00	0,00000	0,00000		URS
34	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	200,00000	36,00	7 200,00	0,00000	0,00000		URS
35	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	1,00000	1 098,00	1 098,00	0,00000	0,00000		URS
36	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	40,00000	297,00	11 880,00	0,00000	0,00000		URS
37	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	40,00000	342,00	13 680,00	0,00000	0,00000		URS
38	R.K.21006599	odvoz a ekologická likvidace odpadu	m ³	1,50000	1 152,00	1 728,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						25 470,00		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0003	Montáže
R:	21-03-55	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
39	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	16 980,00	25 470,00	0,00000	0,00000		Vlastní
40	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
41	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
42	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	641 967,50									
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						2 032,05		0,00000		
1	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 1,5*0,6*1,1	m2	0,99000	95,85	94,89	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II
					0,99000					
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1,6*0,6*0,5*1,2	m3	0,57600	2 079,00	1 197,50	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
					0,57600					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 1,6*0,6*0,5*1,2	m3	0,57600	242,11	139,46	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
					0,57600					
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 1,6*0,6*0,5*1,2	m3	0,57600	232,20	133,75	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
					0,57600					
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 1,6*0,6*0,5*1,2	m3	0,57600	246,60	142,04	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
					0,57600					
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1,5*0,6	m2	0,90000	43,65	39,29	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
					0,90000					
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 1,6*0,6*0,5*1,2	m3	0,57600	495,00	285,12	0,00000	0,00000	800-1	RTS 21/ II
					0,57600					
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 130,40		2,23000		
8	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 1,6*0,6*0,8*1,1	m3	0,84480	2 719,75	2 297,64	2,52500	2,13000	801-1	RTS 21/ II
					0,84480					
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	1,26000	539,10	679,27	0,03916	0,05000	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1,5*0,3*2+0,6*0,3*2			1,26000					
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	1,26000	118,81	149,70	0,00000	0,00000	801-1	RTS 21/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 1,5*0,3*2+0,6*0,3*2			1,26000					
11	275361221R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,05280	56 890,00	3 003,79	1,02116	0,05000	801-1	RTS 21/ II
		včetně distančních prvků 0,528*0,1			0,05280					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						12 855,92		1,40000		
12	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,16500	5 868,43	968,29	1,68240	0,28000	801-4	RTS 21/ II
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1*0,3*0,25*1,1*2			0,16500					
13	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 120 mm	t	0,03546	9 431,86	334,45	1,09954	0,04000	801-1	RTS 21/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 13,43*1*2*1,2*1,1*0,001			0,03546					
14	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil U, výšky 160 mm	t	0,09926	8 650,56	858,65	1,09709	0,11000	801-1	RTS 21/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 18,8*1*4*1,2*1,1*0,001			0,09926					
15	342012322RT4	Příčky z desek sádkovkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100	m2	7,34400	1 030,49	7 567,92	0,03066	0,23000	801-1	RTS 21/ II
		tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 3,3*1,2 2,82*1,2			3,96000 3,38400					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 0,16*1*4	m2	0,64000	663,80	424,83	0,15680	0,10000	801-1	RTS 21/ II
17	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2,15*0,3*4	m2	2,58000	1 047,20	2 701,78	0,24884	0,64000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 5 Komunikace						95,26				
18	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm 1,5*0,6	m2	0,90000	105,84	95,26	0,28800	0,26000	822-1	RTS 21/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 395,00				
19	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 2,15*0,3*4+0,7*0,3*2 0,2*(1,2+1,3)*2*2	m2	5,00000	279,00	1 395,00	0,03491	0,17000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						559,85				
20	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 0,7*0,15*0,15*1,1*2	m3	0,03465	4 188,89	145,15	2,50000	0,09000	801-4	RTS 21/ II
21	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 1,5*0,6*0,1*1,1	m3	0,09900	4 188,89	414,70	2,50000	0,25000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						19 701,00				
22	9-001	Zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	hod	24,00000	211,50	5 076,00	0,00000	0,00000		Vlastní
23	9-002	Materiál pro zřízení dočasných a ochranných konstrukcí, zákrytů apod.	kg	250,00000	58,50	14 625,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						1 035,85				
24	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	4,20000	246,63	1 035,85	0,00000	0,00000	822-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody 1,5+0,6+1,5+0,6		4,20000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 492,99		0,02000		
25	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1,6*2,4*3	m2	11,52000	129,60	1 492,99	0,00158	0,02000	800-3	RTS 21/ II
				11,52000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 836,92		0,09000		
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 2,4*3,6*3	m2	25,92000	95,00	2 462,40	0,00004	0,00000	801-1	RTS 21/ II
				25,92000						
27	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu kotvení sloupů : 16 kotvení HEB : 24	kus	40,00000	209,70	8 388,00	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
				16,00000						
				24,00000						
28	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 3,3*4	m	13,20000	985,00	13 002,00	0,00650	0,09000	801-1	RTS 21/ II
				13,20000						
29	95-001	Napojení jednotlivých konstrukcí, řešení detailů, včetně dodávek materiálů	kus	1,00000	1 984,52	1 984,52	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				57 669,28		0,50000		
30	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových □ tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1,23*1,19*0,2*2*1,1	m3	0,64403	2 942,21	1 894,87	0,00666	0,00000	801-3	RTS 21/ II
				0,64403						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ² <i>1,2*1,3*0,07*3*1,1</i>	m3	0,36036	4 122,36	1 485,53	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					0,36036					
32	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ² <i>1,5*0,6*0,1*1,1</i>	m3	0,09900	4 122,36	408,11	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					0,09900					
33	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), <i>0,3*2,15*4</i> <i>0,7*0,3*2</i>	m2	3,00000	139,49	418,47	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					2,58000					
					0,42000					
34	967041112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, <i>2</i>	m2	2,00000	771,96	1 543,92	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					2,00000					
35	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm <i>(1,2+1,11)*2*2</i>	m	9,24000	1 188,90	10 985,44	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					9,24000					
36	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). <i>0,7*2,15*0,3*1,2*2</i>	m3	1,08360	1 048,97	1 136,66	0,00182	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					1,08360					
37	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	4,00000	253,38	1 013,52	0,00049	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					4,00000					
38	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	4,00000	305,24	1 220,96	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Geník	Cen. soustava / platnost
		1*2*2		4,00000						
39	975021211R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce,	m	6,00000	1 900,52	11 403,12	0,04957	0,30000	801-3	RTS 21/ II
		1,5*2*2		6,00000						
40	969990002RT1	Ostatní bourací bráce jinde neuvedené	hod	8,00000	45,46	363,68	0,02500	0,20000		Vlastní
41	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky,	t	5,60979	349,00	1 957,82	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
42	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,60979	326,25	1 830,19	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
43	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11,21959	303,30	3 402,90	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,60979	211,06	1 184,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
45	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	112,19589	14,39	1 614,50	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,60979	297,90	1 671,16	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
47	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	56,09794	128,24	7 194,00	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,60979	10,50	58,90	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
		s hrubým urovnáním,								
49	979990162R01	suti	t	5,60979	1 226,70	6 881,53	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 142,93		0,00000		
50	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	2,95200	108,31	319,73	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
		1,23*1,2*2		2,95200						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % <i>0,7*2,15*4*1,2</i>	m2	7,22400	85,34	616,50	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
					<i>7,22400</i>					
52	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,47990	349,00	167,49	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,47990	326,25	156,57	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
54	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,95981	303,30	291,11	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,47990	211,06	101,29	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,59808	14,39	138,12	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,47990	297,90	142,96	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
58	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	4,79904	128,24	615,43	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,47990	10,50	5,04	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
60	979990162R01	suti	t	0,47990	1 226,70	588,69	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 101,75	0,00000			
61	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,00794	220,00	1 101,75	0,00000	0,00000	801-4	RTS 21/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						1 531,34	0,02000			
62	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	0,99000	27,37	27,10	0,00033	0,00000	800-711	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*0,6*1,1		0,99000						
63	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	1,26000	41,04	51,71	0,00052	0,00000	800-711	RTS 21/ II
		1,5*0,3*2		0,90000						
		0,6*0,3*2		0,36000						
64	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	0,99000	101,41	100,40	0,00559	0,01000	800-711	RTS 21/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.								
		1,5*0,6*1,1		0,99000						
65	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	1,26000	116,75	147,11	0,00598	0,01000	800-711	RTS 21/ II
		1,5*0,3*2+0,6*0,3*2		1,26000						
66	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	0,99000	16,28	16,12	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
		1,5*0,6*1,1		0,99000						
67	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	1 188,90	1 188,90	0,00000	0,00000	800-711	RTS 21/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						1 168,34	0,00000			
68	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	4,68000	15,03	70,34	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
		1,3*1,2*3		4,68000						
69	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 098,00	1 098,00	0,00000	0,00000	800-713	RTS 21/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						4 053,63	0,00000			
70	722-001	Přeložení rozvodu vody DN do 32 mm včetně izolace vč napojení a doplnění ventilu, přeložka do 2 bm	kus	3,00000	1 015,21	3 045,63	0,00000	0,00000		Vlastní
71	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	1 008,00	1 008,00	0,00000	0,00000	800-721	RTS 21/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						95 769,54	0,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	756,81738	106,20	80 374,01	0,00006	0,05000	800-767	RTS 21/ II
		0.01 : 27,2*3,1*3*1,1		278,25600						
		0.02 : 27,2*2,36*2*1,1		141,22240						
		0.03 : 3*0,97*8,13*1,1		26,02413						
		0.04 : 1*3,26*11,5*1,1		41,23900						
		0.05 : 1*1,43*16,45*1,1		25,87585						
		0.08 : 1,25*1,2*80*1,1		132,00000						
		0.06 : 18,8*4*1*1,1		82,72000						
		0.07 : 13,4*2*1*1,1		29,48000						
73	13384340R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm	t	0,09926	34 884,00	3 462,59	1,00000	0,10000	SPCM	RTS 21/ II
		18,8*4*1*1,2*1,1*0,001		0,09926						
74	13384430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 120 mm	t	0,03538	34 884,00	1 234,20	1,00000	0,04000	SPCM	RTS 21/ II
		13,4*2*1*1,2*1,1*0,001		0,03538						
75	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,12953	56 106,00	7 267,41	1,00000	0,13000	SPCM	RTS 21/ II
		1,25*1,2*78,5*1,1*0,001		0,12953						
76	14587272R1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 5 mm	t	0,03123	57 636,00	1 799,97	1,00000	0,03000		Vlastní
		7,89 kg/m 60/5 mm : 3*0,97*8,13*1,2*1,1*0,001		0,03123						
77	14587797R	Profil čtvercový. uzavř.svařovaný S235 140x140x5 mm	t	0,50337	2,70	1,36	1,00000	0,50000		Vlastní
		27,2 kg/m : 27,2*3,1*3*1,2*1,1*0,001		0,33391						
		27,2*2,36*2*1,2*1,1*0,001		0,16947						
78	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 630,00	1 630,00	0,00000	0,00000	800-767	RTS 21/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						4 697,92	0,01000			
79	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	10,08000	114,75	1 156,68	0,00024	0,00000	800-775	RTS 21/ II
		včetně soklové lišty. 1,32*4+1,2*4		10,08000						
80	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	4,68000	90,90	425,41	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*1,2*3		4,68000						
81	776591910R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše do 0,25 m2	kus	6,00000	117,89	707,34	0,00018	0,00000	800-775	RTS 21/ II
82	776591930R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2	kus	3,00000	325,35	976,05	0,00060	0,00000	800-775	RTS 21/ II
83	28342455R1	Lišta soklová, dl. 2 m	m	12,00000	66,87	802,44	0,00050	0,01000		Vlastní
84	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	630,00	630,00	0,00000	0,00000	800-775	RTS 21/ II
Díl: 783						30 577,50			0,00000	
Nátěry										
85	783990001RT1	Zinkování ocelové konstrukce	kg	755,00000	40,50	30 577,50	0,00000	0,00000		Vlastní
		755		755,00000						
Díl: 784						6 949,67			0,03000	
Malby										
86	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	74,32800	31,50	2 341,33	0,00020	0,01000	800-784	RTS 21/ II
		sdk příčka : 7,344*2		14,68800						
		ostění : 5+2		7,00000						
		ostatní : 50		50,00000						
		SDK opláštění : 13,2*0,2		2,64000						
87	784125212R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné	m2	74,32800	62,00	4 608,34	0,00031	0,02000	800-784	RTS 21/ II
		sdk příčka : 7,344*2		14,68800						
		ostění : 5+2		7,00000						
		ostatní : 50		50,00000						
		SDK opláštění : 13,2*0,2		2,64000						
Díl: M33						445 383,00			0,00000	
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy										
88	M33-001	Dodávka a montáž výtahu	kus	1,00000	405 000,00	405 000,00	0,00000	0,00000		Vlastní
89	M33-002	Dodávka a montáž elektroinstalace k výtahu	kus	1,00000	11 115,00	11 115,00	0,00000	0,00000		Vlastní
90	M33-003	Stavební přípomocce k výtahu	hod	24,00000	342,00	8 208,00	0,00000	0,00000		Vlastní
91	M33-004	Stavební přípomocce k výtahu - materiál	kg	360,00000	58,50	21 060,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M36						5 485,51			0,00000	
Montáže měřicích a regulačních zařízení										
92	M36-001	Úpravy zařízení a rozvodů MaR	kus	1,00000	5 485,51	5 485,51	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R2021022	MŠ Písek
O:	0004	Výtah
R:	21-03-28B	Stavební úpravy vnitřních prostor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						197,09		0,00000		
93	979087113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,	t	0,04286	349,00	14,96	0,00000	0,00000	821-1	RTS 21/ II
94	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,04286	326,25	13,98	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
95	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,08572	303,30	26,00	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,04286	211,06	9,05	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,85723	14,39	12,34	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04286	297,90	12,77	0,00000	0,00000	801-3	RTS 21/ II
99	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0,42861	128,24	54,96	0,00000	0,00000	800-2	RTS 21/ II
100	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,04286	10,50	0,45	0,00000	0,00000	800-6	RTS 21/ II
101	979990162R01	suti	t	0,04286	1 226,70	52,58	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						14 370,00		0,00000		
102	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,50000	9 580,00	14 370,00	0,00000	0,00000		Vlastní
103	VRN7	Mimostaveništní doprava	%	0,00000	5 850,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
104	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	0,00000	4 050,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
105	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	0,00000	2 700,00	0,00	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						743 232,74				