

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2022/08
 Stavba: Oprava opevnění svahů na LC Za parkem

KSO:
 Místo: k.ú. Horšovský Týn, pozemek p.č. 2488

CC-CZ:
 Datum: 21.4.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 MVP Merklín s.r.o.

IČ: 26975699
 DIČ: Vyplnit údaj

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 787,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	116 787,32	24 515,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 141 302,72

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel:

Uchazeč:

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko


21.4.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2022/08
Stavba: Oprava opavnění svahu na LC Za parkem
Místo: k.ú. Hořavský Týn, pozemek p. č. 2408 Datum: 21.4.2022
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: MVP Měkkín s.r.o. Zpracovatel:



Náklady z rozpočtů		115 787,32	140 102,72
222/2022/0	Oprava opavnění svahu na LC Krátovská rokle	115 787,32	140 102,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opevnění svahu na LG Za parkem

Místo:

k.ú. Horšovský Týn, pozemek p. č. 2488

Datum:

21.4.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Náklady soupisu celkem

115 787,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

115 787,32

D 1

Zemní práce

41 803,85

1	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti II objem do 100 m ³ strojně	m ³	15,000	489,00	7 335,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

W

"3. úsek"

W

10,0*1,0*0,5

6,000

W

"4. úsek"

W

20,0*1,0*0,5

10,000

W

Součet

15,000

2	K	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti III objem do 100 m ³ strojně	m ³	24,500	1 063,00	26 043,50
---	---	-----------	--	----------------	--------	----------	-----------

W

"1. úsek"

W

48,0*0,5*0,5

11,600

W

"2. úsek"

W

26,0*1,0*0,5

13,000

W

Součet

24,500

3	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopu/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m ³	39,500	121,00	4 811,10
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------

8	K	171251101	Uložení sypání do násypů nezhuťných strojně	m ³	39,500	94,50	3 614,25
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

D 4

Vodorovná konstrukce

70 020,00

5	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenu do 80 kg bez výplně	m ³	27,000	1 508,00	40 716,00
---	---	-----------	---	----------------	--------	----------	-----------

W

"1. úsek"

W

46,0*0,5*0,55

12,650

W

"2. úsek"

W

26,0*0,5*0,5

6,600

W

"3. úsek"

W

10,0*0,5*0,57

2,850

W

"4. úsek"

W

20,0*0,5*0,5

5,000

W

Součet

27,000

6	K	462511169	Příplatek za urovňání líc záhozu z lomového kamene tříděného	m ²	144,000	203,50	29 304,00
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------

W

"1. úsek"

W

(46,0*0,5)+(46,0*0,75)

57,600

W

"2. úsek"

W

(26,0*0,5)+(26,0*1,1)

41,600

W

"3. úsek"

W

(10,0*0,5)+(10,0*0,99)

14,000

W

"4. úsek"

W

(20,0*0,5)+(20,0*1,0)

30,000

W

Součet

144,000

D 998

Přesun hmot

3 983,47

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žlivičným	t	50,490	78,50	3 983,47
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Svržno 17 960

KSO:

Místo: k.ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou, pozemek parc.

CC-CZ:

Datum: 19.04.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

DIČ:

26875699

0226975699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 297,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 297,69	21,00%	25 262,52
DPH snížené	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

CC-CZ

145 560,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Svržno:17 960

Místo: k.ú. Doubrávka u Bělé nad Radbuzou, pozemek paro.

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklin s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Práce	17 960 Kč
-------	-----------

Náklady ze soupisu prací	120 297,69
HSV - Práce a dodávky HSV	120 297,69
1 - Zemní práce	7 977,20
5 - Komunikace pozemní	100 244,20
998 - Přesun hmot.	12 076,29

[Faint, mostly illegible text and markings, possibly a site plan or technical drawing, with some handwritten notes and stamps.]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Svržňo 17 960

Místo: k.ú. Doubravka u. Bělé nad Radbuzou, pozemek parc.

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Měrklin s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem 120 297,69

D HSV Práce a dodávky HSV 120 297,69

D 1 Zemní práce 7 977,20

1	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m ²	518,000	15,40	7 977,20
	W		"skládká"				
	W		30,0*3,0		90,000		
	W		"ložna"				
	W		(22,0*4,0) + (6,0*5,0)*2		148,000		
	W		"lesní cesta"				
	W		80,0*3,5		280,000		
	W		Součet		518,000		

D 5 Komunikace pozemní 100 244,20

3	K	564851111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 150 mm	m ²	280,000	179,60	50 288,00
	W		"šlérkodrt' fr. 0/63"				
	W		"lesní cesta"				
	W		80,0*3,5		280,000		
2	K	564861111	Podklad ze šlérkodrtě ŠD II 200 mm	m ²	238,000	209,90	49 956,20
	W		"šlérkodrt' fr. 0/63"				
	W		"skládká"				
	W		30,0*3,0		90,000		
	W		"ložna"				
	W		(22,0*4,0) + (6,0*5,0)*2		148,000		
	W		Součet		238,000		

D 998 Přesun hmot 12 076,29

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	206,080	58,60	12 076,29
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

