





## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.11.2021  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.2.2022

### **Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha 13**  
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky  
zastoupený: RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Mgr. Evžen Mošovský  
IČO: 00241687  
DIČ: CZ00241687  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

a

- 2. Zhotovitel:** Sport-Technik Bohemia s.r.o.  
spisová značka: Městský soud v Praze – spis.zn. C 24100  
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8  
zastoupený: Michal Bohdanecký, jednatel  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Michal Bohdanecký  
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:  
Ing. Martin Rudolf  
IČO: 49618555  
DIČ: CZ49618555  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem Dodatku je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 12.11.2021 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „**Fitness hřiště a rekonstrukce běžecké dráhy - FZŠ PedFUK, Mezi Školami 2322/1 Praha 5**“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek“).

**II.**  
**Změna závazků ze Smlouvy**  
**Změna Díla**

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodávky odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. 6.1. Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou **změnového listu č. ZL-1**, který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

**III.**  
**Cena Díla**

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku byla vyčíslena na částku celkem **564 526,48,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Při realizaci dodatečných stavebních prací a dodávek dle ZL 1 se jedná o dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
  - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
  - b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
  - c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Dále v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnou Smlouvy provedenou dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Celková cena díla dle čl. VI. odst. 6.1. Smlouvy se mění – viz tabulka:

<b>Dodatečné stavební práce a méněpráce - shrnutí</b>	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	5 822 920,38 Kč
cena dodatečných stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 tohoto Dodatku bez DPH	726 515,15 Kč
cena méněprací dle Dodatku bez DPH	-161 988,67 Kč
<b>nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku bez DPH</b>	<b>6 387 446,86 Kč</b>

DPH 21%	1 341 363,84 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku včetně DPH	<b>7 728 810,70 Kč</b>

**V.  
Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve 2 (dvou) stejnopisech v listinné podobě, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
- Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu v registru smluv.
- Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv).
- Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
  - Změnový list ZL-1 vč. položkového rozpočtu

**DOLOŽKA:**

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0174/2022 Rady MČ Praha 13 ze dne 9.5.2022.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**objednatel**

Digitálně podepsal  
**Michal Bohdanecký**  
Datum: 2022.05.11  
14:49:40 +02'00'

\_\_\_\_\_  
**zhotovitel**

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podepisující: **RNDr. Marcela Plesníková**  
Organizace, OJ: Úřad městské části Praha 13  
Sériové č. cert.: 11911813  
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016  
Datum a čas: 12.05.2022 12:52:12  
Důvod: podpis Dodatku č. 2  
Místo:

Stránka

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podepisující: **Mgr. Yveta Kvapilová**  
Organizace, OJ: Úřad městské části Praha 13  
Sériové č. cert.: 11983569  
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016  
Datum a čas: 16.05.2022 10:05:18  
Důvod: Podpis doložky  
Místo:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podepisující: **RNDr. Marcela Plesníková**  
Organizace, OJ: Úřad městské části Praha 13  
Sériové č. cert.: 11911813  
Vydavatel cert.: I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016  
Datum a čas: 12.05.2022 12:57:12  
Důvod: podpis druhé doložky  
Místo:

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**STAVBA: „Fitness hřiště a rekonstrukce běžecké dráhy – FZŠ PedFuk, Mezi Školami 2322/1, Praha 5“**

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: Změna rozsahu oprav

<b>Stavba:</b> „Fitness hřiště a rekonstrukce běžecké dráhy – FZŠ PedFuk, Mezi Školami 2322/1, Praha 5“	<b>Adresa objektu:</b> Mezi Školami 2322/1, Praha 5
<b>Navrhovatel změny:</b> <b>Sport-Technik Bohemia s.r.o.</b> Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00	
<b>Popis změny:</b> Po zahájení stavby bylo nutné stavbu zastavovat vzhledem ke klimatickým podmínkám, za kterých nebylo možné dodržovat technologické předpisy. Při zahájení stavby bylo zjištěno, že se rozsah poškození atletické dráhy v období mezi zpracováním projektové dokumentace a zahájením práce značně zvětšil. Bylo nutné opravit větší plochu oproti návrhu a dále byla nutná oprava podloží ve větším rozsahu oproti předpokladu (viz fotodokumentace níže). Dále byla nutná kompletní oprava přilehlého skokanského doskočiště. Naopak se nerealizovala výměna některých obrubníků, protože nevykazují žádné poruchy a při jejich výměně by mohlo dojít k poškození okrajů chodníků okolo stávajícího hřiště.	
<b>FOTODOKUMENTACE:</b> <i>Kořeny prorostlé do části oválu, která nebyla zahrnuta v předpokládaném rozsahu</i>	
	

Oprava dráhy nad rámeč SOD



Oprava povrchu nad rámeč SOD



**Zdůvodnění změny:**

Klimatické podmínky a změna rozsahu provedených prací

**Dopady změny:**

- na časový plán výstavby: ANO, posun termínu dokončení do ...10.5.2022
- na cenu stavby: ANO, vícepráce v hodnotě 564.526,48 bez DPH
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE

**Doložené přílohy:**

Příloha č.1: kopie zápisu z KD

Příloha č.2: rozpočet víceprací

**Předkládá:** Sport technik bohemia s.r.o.

**Datum:** 11.04.2022

**Vyjádření objednatele:****V Praze dne:**

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Jan Bříza

podpis

Za objednatele:

Jméno: Mgr. Evžen Mošovský

podpis

Za projektanta stavby:

Jméno: ing. Jan Škůrek, SPIUS s.r.o.

podpis

Souhlasím s uvedeným

Za zhotovitele:

Jméno: Michal Bohdanecký

podpis

# REKAPITULACE CENY CELKOVÉ REKONSTRUKCE

Místo: ZŠ Mezi školami 2322, Praha 13

Stavební objekt	Dodatek k SoD - Rozpočet odpočty a přípočty	SoD - Rozpočet
Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště bez DPH	2 999 839,10 Kč	2 999 839,10 Kč
Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště DPH 21%	629 966,21 Kč	629 966,21 Kč
<b>Rekonstrukce stávající asfaltové plochy na víceúčelové hřiště včetně DPH</b>	<b>3 629 805,31 Kč</b>	<b>3 629 805,31 Kč</b>
Rekonstrukce atletické dráhy v původní SoD bez DPH	2 823 081,28 Kč	2 823 081,28 Kč
Rekonstrukce atletické dráhy v původní SoD bez DPH - odpočty	-161 988,67 Kč	0,00 Kč
Rekonstrukce atletické dráhy v původní SoD bez DPH - přípočty	726 515,15 Kč	0,00 Kč
Rekonstrukce atletické dráhy po odpočtech a přípočtech, cena bez DPH	3 387 607,76 Kč	2 823 081,28 Kč
Rekonstrukce atletické dráhy po odpočtech a přípočtech, cena DPH 21%	711 397,63 Kč	592 847,07 Kč
<b>Rekonstrukce atletické dráhy po odpočtech a přípočtech, cena včetně DPH</b>	<b>4 099 005,39 Kč</b>	<b>3 415 928,35 Kč</b>
<b>CENA CELKEM CELÉ AKCE PO ODPOČTECH A PŘÍPOČTECH BEZ DPH</b>	<b>6 387 446,86 Kč</b>	<b>5 822 920,38 Kč</b>
<b>CENA CELKEM CELÉ AKCE PO ODPOČTECH A PŘÍPOČTECH DPH 21%</b>	<b>1 341 363,84 Kč</b>	<b>1 222 813,28 Kč</b>
<b>CENA CELKEM CELÉ AKCE PO ODPOČTECH A PŘÍPOČTECH VČETNĚ DPH</b>	<b>7 728 810,70 Kč</b>	<b>7 045 733,66 Kč</b>
cenový rozdíl mezi původní SoD a dodatkem bez DPH	564 526,48 Kč	
cenový rozdíl mezi původní SoD a dodatkem DPH 21%	118 550,56 Kč	
cenový rozdíl mezi původní SoD a dodatkem včetně DPH	683 077,05 Kč	

## ROZPOČET PRO DODATEK VČETNĚ ODPOČTŮ A PŘIPOČTŮ

Akce: Rekonstrukce atletické dráhy  
Místo: ZŠ Mezi školami 2322, Praha 13

## Rozpočet

	Podrobný seznam položek:	ry: t / m3	mj	množství	Kč/mj	Kč/pol	
I.	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	t					
1	Vybourání betonových obrubníků vč.bet.lože	40,80	m	270,00	120,00	32 400	
1a	Vybourání betonových obrubníků vč.bet.lože	-15,11	m	-100,00	120,00	-12 000	odpočet
1b	Vybourání betonových obrubníků vč.bet.lože u stávajícího doskočiště	3,32	m	22,00	120,00	2 640	přípočet
1c	Vybourání betonových obrubníků vč.bet.lože u zvětšené plochy k odstranění kořenů v sektoru	3,32	m	22,00	120,00	2 640	přípočet
2	Odstranění stáv. asfaltu a umělého povrchu v tl.10cm	99,15	m2	600,00	250,00	150 000	
2a	Odstranění stáv. asfaltu a umělého povrchu v tl.10cm zvětšená plocha oproti projektu v sektoru	99,15	m2	95,00	250,00	23 750	přípočet
nová	vybourání podkladové betonové desky pos stávajícím doskočištěm v tl 20 cm	9,72	m2	27,00	268,00	7 236	přípočet
	<i>rozměr betonové desky pod doskočištěm: 3*9*0,20 cm</i>		m2	27,00			
nová	odstranění starého pisku ze stávajícího doskočiště	17,01	m3	9,45	560,00	5 292	přípočet
	<i>rozměr pisku v doskočišti: 3*9*0,35 cm</i>		m3	9,45			
3	Odstranění kořenů-50% z pol.2 do hl.30cm	90,00	m3	90,00	380,00	34 200	
3a	Odstranění kořenů-50% z pol.2 do hl.30cm - sektor	14,25	m3	14,25	380,00	5 415	přípočet
nová	sanace podkladu - po odstranění povrchů bylo zjištěno, že v podkladu hřiště se nachází škvára. Vzhledem k tomu, iže se jedná o nestabilní materiál bylo potřeba celou vrstvu odtěžit a odvézt na skládku - sektor	152,90	m3	139,00	138,00	19 182	přípočet
	<i>výměra odstraněné škváry: 695*0,20 m</i>		m3	139,00			
	<b>mezisoučet</b>	<b>514,52</b>				<b>270 755</b>	
II.	ZEMNÍ PRÁCE	m3					
1	Výkop rýh pro ochrannou folii atletické rovinky	112,00	m3	112,00	380,00	42 560	
2	Zásyp rýhy pro ochrannou folii vykopanou zeminou	-112,00	m3	112,00	35,00	3 920	
	<b>mezisoučet</b>					<b>46 480</b>	
III.	STAVEBNÍ PRÁCE	t					
1	Osazení a dodávka nových beton.obrubníků	67,50	m	270,00	250,00	67 500	
1a	Osazení a dodávka nových beton.obrubníků	-25,00	m	-100,00	250,00	-25 000	odpočet
1b	Osazení a dodávka nových betonových obrubníků kolem zvětšené plochy na odstranění kořenů - sektor	5,50	m	22,00	250,00	5 500	přípočet
nová	Osazení a dodávka nových bezpečnostních betonových obrubníků s horní hranou s EPDM - doskočiště	5,06	m	22,00	1 120,00	24 640	přípočet
2	Osazení a dodávka folie proti kořenům podél rovinky	0,80	m2	225,00	85,00	19 125	
3	10 Beton pod obrubníky	30,00	m3	12,00	2 200,00	26 400	
3a	10 Beton pod obrubníky	-11,10	m3	-4,44	2 200,00	-9 768	odpočet
3b	10 Beton pod obrubníky - doskočiště	6,60	m3	2,64	2 200,00	5 808	přípočet
nová	10 Dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 6 cm včetně podkladních konstrukcí kolem nového doskočiště	12,00	m2	10,00	920,00	9 200	přípočet
nová	10 Dodávka a montáž geotextilie pod nové doskočiště	0,18	m2	33,25	43,00	1 430	přípočet
	<i>rozměr nového pisku v doskočišti: 3*9*0,35 cm</i>		m2	33,25			
nová	10 Dodávka nového pisku do doskočiště včetně dopravy a ruční manipulace	17,01	m3	9,45	650,00	6 143	přípočet
	<i>rozměr nového pisku v doskočišti: 3*9*0,35 cm</i>		m3	9,45			
nová	10 Dodávka a montáž nového odrazového prkna včetně nového truhlíku (vyříznutí a vybourání starého odrazového prkna, osazení a betonáž nového odrazového prkna) - doskočiště	0,85	ks	1,00	9 800,00	9 800	přípočet
	<i>odrazové prkno včetně truhlíku: 1 ks</i>		ks	1,00			
	<b>mezisoučet</b>	<b>109,40</b>				<b>140 777</b>	
IV.	KONSTRUKCE DVORCE - tuzemská dodávka	t					
1	Podkladní konstrukce dráha 10 cm ŠP, 10cm ŠT 32/63,5 cm ŠT 8/16, 3 cm ŠT 4/8 (10+10+5+3)	153,00	m2	300,00	445,00	133 500	
nová	podkladní vrstva kameniva ukládaná a hutněná po vrstvách jako náhrada za vytěženou škváru - po odstranění povrchů bylo zjištěno, že v podkladu hřiště se nachází škvára Vzhledem k tomu, že se jedná o nestabilní materiál bylo potřeba celou vrstvu odtěžit a nahradit stabilním štěrkem - sektor	250,20	m2	695,00	126,00	87 570	přípočet
	<i>výměra odstraněné škváry: 695*0,20 m</i>		m2	695,00			
2	Živičné vrstvy 2 x 3 cm	90,00	m2	600,00	850,00	510 000	
2a	Živičné vrstvy 2 x 3 cm - sektor + dráha	27,15	m2	181,00	850,00	153 850	přípočet



Rozpočet						
	Podrobný seznam položek:	ry: t / m3	mj	množství	Kč/mj	Kč/pol
	mezisoučet	520,35				884 920
V.	KONSTRUKCE HŘÍŠŤ - zahraniční dodávka					
1	um.povrch polyuretan WS tl. 13 mm, vč. lajnování	6,00	m2	600,00	920,00	552 000
1a	um.povrch polyuretan WS tl. 13 mm, vč. lajnování - sektor + dráha	1,81	m2	181,00	920,00	166 520 přípočet
2	umělý povrch polyuretan WS - postřik tl. 2 mm vč. lajnování - u volejbalu 27+27 m2	10,00	m2	1 700,00	594,00	1 009 800
2a	umělý povrch polyuretan WS - postřik tl. 2 mm vč. lajnování - u volejbalu 27+27 m2 - dráha	-1,06	m2	-181,00	594,00	-107 514 odpočet
	mezisoučet	16,75				1 620 806
X.	DOPRAVNÍ NÁKLADY					
	dopravní vzdálenost	km				
1	Přípravné práce	20	t	229,95	8,00	36 792
1a	Přípravné práce - pískoviště, sektor	20	t	284,57	8,00	45 531 přípočet
1b	Přípravné práce - sektor	20	t	-15,11	8,00	-2 418 odpočet
2	Zemní práce	20	m3		8,00	
3	Stavební práce	20	t	37,55	8,00	6 008
3a	Stavební práce	20	t	71,85	8,00	11 496 přípočet
4	Konstrukce hřišť - tuzemská dodávka	20	t	243,00	8,00	38 880
4a	Konstrukce hřišť - tuzemská dodávka	20	t	277,35	8,00	44 376 přípočet
5	Konstrukce hřišť - zahraniční dodávka	500	t	16,00	2,50	20 000
5a	Konstrukce hřišť - zahraniční dodávka	500	t	0,75	2,50	932 přípočet
	mezisoučet					201 597
A.	ZÁKLADNÍ CENA DODÁVKY - REKAPITULACE				podíl skupiny	
					%	
I.	Přípravné práce				8,55	270 755
II.	Zemní práce				1,47	46 480
III.	Stavební práce				4,45	140 777
IV.	Konstrukce hřišť - tuzemská dodávka				27,96	884 920
V.	Konstrukce hřišť - zahraniční dodávka				51,20	1 620 806
X.	Dopravní náklady				6,37	201 597
	součet skupin				100,00	3 165 335
B.	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	Kč/m3	%	m3	z Kč	Kč/pol
1	Poplatky za skládky	350,00		285,00	350	99 750
1a	Poplatky za skládky - pískoviště, sektor	350,00		229,52	350	80 331 přípočet
1b	Poplatky za skládky - sektor	350,00		-15,11	350	-5 289 odpočet
2	Provozní režie.		1,50%		2 683 085	40 246
2a	Provozní režie - pískoviště a sektor		1,50%		482 250	7 234 přípočet
	součet skupin					222 272
	ZÁKLADNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY - CELKEM				podíl skupiny	
					%	
A.	Základní cena dodávky				93,44	3 165 335
B.	Vedlejší náklady				6,56	222 272
	<b>CENA STAVEBNÍCH PRACÍ</b>				<b>100,00</b>	<b>3 387 608</b>
C.	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY		%		z Kč	Kč/pol
	DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY		21,00		3 387 608	711 398
	<b>CELKEM vč. DPH (A+B+C)</b>					<b>4 099 005</b>

# ROZPOČET PRO DODATEK - BEZE ZMĚN OPROTI SOD

Stavba: Multifunkční hřiště a workout

Rozpočet							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 999 839,10</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 093 020,10
D	1		Zemní práce				77 105,10
19	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m2	256,000	4,22	1 080,32
			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
20	K	132212101	Hloubení jám pro základ prvků strojně v soudržných horninách tř. 3	m3	12,944	936,00	12 115,58
			Hloubení jám š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3				
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 200 m3	m3	44,800	390,00	17 472,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3				
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	44,800	75,00	3 360,00
			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3				
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,744	210,00	12 126,24
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				
12	K	167101101	Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3	m3	57,744	140,00	8 084,16
			Nakládání výkopku hor. 1-4 do 100 m3				
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	103,940	220,00	22 866,80
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
D	2		Zakládání				55 466,00
14	M	693111460	GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m D+ M	m2	288,000	95,00	27 360,00
			textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m				
6	K	59217017_R	Separáčny obrubník z ocelové pásoviny 5/100 D+ M	ks	94,000	299,00	28 106,00
			Separáčny obrubník z ocelové pásoviny 5/100 D+ M				
D	5		Komunikace pozemní				1 910 449,00
6	K	564231111	Lomový prach fr.0-4 mm	m2	256,000	85,00	21 760,00
			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 100 mm				
7	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	256,000	188,00	48 128,00
			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
7	K	564760111_R	Dodávka a montáž nátěru stávajících asfaltových ploch polyuretanovou penetrací pro zvýšení přilnavosti litých směsí z pryžového granulátu	m2	550,000	65,00	35 750,00
			Dodávka a montáž nátěru stávajících asfaltových ploch polyuretanovou penetrací pro zvýšení přilnavosti litých směsí z pryžového granulátu				
8	K	565191111A	Podkladní pružná vrstva SBR, dle pádových výšek prvků, fitness hřiště a herní plocha	m2	806,000	550,00	443 300,00
			Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý, fitness hřiště a herní plocha				
9	K	57922122_R	Polyuretanový povrch EPDM, barevnost dle specifikace v PD. vč. lánování	m2	806,000	1 450,00	1 168 700,00
			Polyuretanový povrch EPDM, propustný, fitness hřiště a herní plocha				
10	K	564760111_R	Dodávka a montáž zámkové dlažby tl. 6 cm včetně podkladů a geotextilie	m2	25,000	924,00	23 100,00
11	K	564760425_R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože zbet.	m	33,500	210,00	7 035,00
12	K	5647601782_R	Obrubník betonový 1000/50/250 mm šedý	m	33,500	120,00	4 020,00
13	K	564760145_R	Zatravnění ploch po odstraněném asfaltu, doplnění zeminy	m2	102,000	450,00	45 900,00

Rozpočet							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	56474345_R	Zařízení a odstranění asfaltové plochy včetně odvozu na skládku	m2	102,000	978,00	99 756,00
14	K	564760245_R	Lokální vyspravení děr asfaltové plochy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
14	K	5_R	Odstranění stávajícího vybavení	ks	2,000	4 000,00	8 000,00
D 998 Přesun hmot							50 000,00
10	K	998231311.1	Přesun hmot	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
PP Přesun hmot							
D M Práce a dodávky M							906 819,00
17	K	1	Montáž prvků	kpl	1,000	85 900,00	85 900,00
PP Montáž prvků							
18	K	2	Betonové základy pro montáž prvků	kpl	1,000	19 190,00	19 190,00
PP Betonové základy pro montáž prvků							
24	K	SP01	MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ r. 390x106x334 cm	ks	1,000	310 297,00	310 297,00
PP MAGNETICKÉ ZÁVAŽÍ r. 390x106x334 cm							
16	K	SP02	MULTIFUNKČNÍ BRÁNA 3m s basketbalovým košem	ks	2,000	101 140,00	202 280,00
PP MULTIFUNKČNÍ BRÁNA 3m s basketbalovým košem							
23	K	SP03	WORK-OUT SESTAVA COMBI 5 r. 691x444x240 cm	ks	1,000	212 491,00	212 491,00
PP WORK-OUT SESTAVA COMBI 5 r. 691x444x240 cm							
22	K	SP04	PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA r. 164x651x57 cm	ks	1,000	56 220,00	56 220,00
PP PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA r. 164x651x57 cm							
21	K	SP05	NÁŠLAPNÍKOVÝ SET r. 61x128x60 cm	ks	1,000	20 441,00	20 441,00
PP NÁŠLAPNÍKOVÝ SET r. 61x128x60 cm							