

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2017-047

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger [REDACTED]

- ve věcech technických : [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽÚ/1461/2016-Mlc/3,
ID:201959 ze dne 10.12.2009

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Bytem: [REDACTED]

IČ: 710 02 251

DIČ: CZ8210195246

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: Martin Kott

- ve věcech smluvních: Martin Kott, tel [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ID:2qy2zdi

Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavební oprav více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č.	Práce	JM	Množství
	Budova č.1		
	Bourání		
1.	Vybourání zdiva cihelného tl.300-450 mm	m3	2,50
2.	Vybourání otvoru ve zdi cihelné tl.450 mm	m3	1,00
3.	Vybourání betonové podlahy, schodiště	m3	2,60
4.	Demontáž kov.zábradlí	m	6,00
5.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.dřev.křídla	ks	2,00
6.	Zárubeň dřevená 1500/2000/300 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
7.	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
8.	Zazdívky malých otvorů do 0,06 m2	ks	6,00
9.	ŽB překlad 1500/150 mm	ks	3,00
10.	Zazdění otvoru 1000/2000/150 mm - cihla, Ytong	m2	2,00
11.	Omítka vnitřní VC - jádro, štuk	m2	2,00
12.	Oprava ostění po vybourání zárubní	m2	5,40
13.	Oprava vnitřních VC omítek stěn	m2	42,00
14.	Oškrábání malby stěn	m2	120,00
15.	Penetrace stěn a stropů	m2	162,00
16.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	162,00
17.	Oprava betonové podlahy tl.100 mm	m3	2,00
	Malby		
18.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3000 mm	m2	162,00
19.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
20.	Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty	m2	37,00
21.	Čistící zóna	m2	3,00
22.	Zátěžový koberec Primavera lepený vč.kobercové lišty v.55 mm + zpětná montáž	m2	12,00
	Dodávka a montáž		

23.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny - očištění, penetrace, samonivelační stěrka tl.do 10 mm	m2	37,00
24.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	37,00
25.	Čistící zóna Nova Top	m2	3,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
26.	Zářivkové svítidlo stropní 2x36W	ks	4,00
27.	Žárovkové svítidlo stropní	ks	2,00
28.	Vypínač 230V pod omítku	ks	4,00
29.	Zásuvka 230V pod omítku	ks	4,00
30.	Ventilátor nástěnný 120 mm	ks	1,00
31.	El.topidlo	ks	3,00
32.	Kabeláž vč.lišt	m	62,00
33.	Jistič	ks	13,00
34.	Rozvaděč ocel.	ks	3,00
	Dodávka a montáž		
35.	Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840	ks	4,00
36.	Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá	ks	2,00
37.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	4,00
38.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	4,00
39.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	8,00
40.	Krabice KP tango spojovací	ks	7,00
41.	Krabice KO68 s víčkem	ks	7,00
42.	Krabice KO98 s věnečkem, víčko	ks	1,00
43.	Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní žaluziové mřížky, časovače, příslušenství	ks	1,00
44.	El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W	ks	3,00
45.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
46.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	100,00
47.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	30,00
48.	Lišta propojovací 3F	ks	1,00
49.	Vodič CY 6 černý	m	10,00
50.	Vodič CY 6 modrý	m	2,00
51.	WAGO svorka dvojitá-pětinásobná	ks	60,00
52.	Jistič B10/1	ks	6,00
53.	Jistič B16/1	ks	6,00
54.	Jistič B20/3	ks	1,00
55.	DIN lišta 30 cm	ks	1,00
56.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
57.	Můstek na DIN modrý 8	ks	1,00
58.	Rozvaděč plast HAGER pod omítku 24 modulů	ks	1,00
59.	Osazení rozvaděče - vysekání otvoru, omítky	ks	1,00
60.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 4 mm ²	soub	1,00
61.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném	m	40,00
62.	Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném	m	10,00
63.	Omítky drážek 40/40, 60/40 mm	m	50,00
64.	Kapsa KP+KO68, 98	ks	12,00
65.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm	ks	8,00
66.	Průrazy pr.120 mm mm ve zdi cihelné tl.300 mm	ks	1,00
67.	Pomocný materiál	soub	1,00

68.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Střešní krytina		
	Nátěry		
69.	Očištění, odmaštění a obroušení ocelovým kartáčem - Pz střešní krytina falcovaná vč.klempířských a zámečnických prvků	m2	652,00
70.	Nátěr syntetický 2-násobný - Pz střešní krytina falcovaná vč.klempířských a zámečnických prvků - kvalitní barva odolná povětrnostním vlivům	m2	652,00
	Chodník		
	Bourání		
71.	Vybourání betonového chodníku vč.podloží	m3	2,80
72.	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	5,00
73.	Vybourání uličních vpustí úplných	ks	1,00
74.	Výkop zeminy tř.3 vč.kameninového potrubí 8x0,5x0,8	m3	3,20
	Dodávka a montáž		
75.	Betonáž betonového chodníku vč.podloží	m3	2,80
76.	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm pod obruby	m2	2,40
77.	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/10/20	m	5,00
78.	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,20
79.	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	ks	1,00
80.	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	8,00
81.	Pískové podloží a obsyp kanalizačního potrubí	m3	1,00
82.	Zpětný zásyp - zemina se ztuhnutím	m3	2,20
83.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.2		
	Kuchyňka		
	Bourání		
84.	Osekání keramického obkladu stěn	m2	5,00
85.	Odsekání betonového stupně	m3	0,05
86.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
87.	Otvory ve zdi cihelné pro ventil.potrubí pr.100 mm, tl.zdi 450 mm	ks	1,00
88.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 20m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
89.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
90.	Oprava VC omítek stěn	m2	14,00
91.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	5,00
92.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele	m5	5,50
93.	Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a typ dle stávající)	m2	1,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
94.	Kuchyňská linka dl.240 cm vč.dřezu a digestoře + skříňky 1200/700 mm	soub	1,00
95.	Dveře vnitřní 900/1970 mm	ks	1,00
96.	Práh dřevěný	ks	1,00
	Dodávka a montáž		

97.	Kuchyňská linka - spodní část dl. 2400 mm + vrchní část dl.3600 mm - materiál lamino tl.16 mm, barva dle vlastního výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, horní skříňky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez s odkapávačem 800/500 mm, hl.dřezu min.200 mm, pracovní deska tl.35 mm, barva dle vlastního výběru	soub	1,00
98.	Odsávač par - digestoř	ks	1,00
99.	Potrubí pozink VZT 100 mm	m	2,00
100.	Venkovní žaluziová mřížka na potrubí pr.100 mm	ks	1,00
101.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	1,00
102.	Práh dřevěný dubový 900/100 mm	ks	1,00
	Zdravotechnika		
	Dodávka a montáž		
103.	Demontáž a zpětná montáž baterie nástěnné	ks	1,00
104.	Sifon dřezový	ks	1,00
	Malby		
105.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm	m2	95,00
106.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
107.	Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty	m2	33,00
	Dodávka a montáž		
108.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	33,00
109.	PVC min.tl.2 mm Novoflor Extra, barva dle vlastního výběru - lepením (výměra bez prořezu)	m2	33,00
110.	PVC lišta soklová 30/30 mm - lepením	m	23,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
111.	Zářivkové svítidlo stropní 2x36W	ks	7,00
112.	Žárovkové svítidlo stropní	ks	5,00
113.	Vypínač 230V pod omítku	ks	3,00
114.	Zásuvka 230V pod omítku	ks	7,00
115.	Sporáková přípojka pod omítku	ks	1,00
116.	El.topidlo	ks	1,00
117.	Kabeláž vč.lišt	m	15,00
118.	Jistič	ks	3,00
	Dodávka a montáž		
119.	Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840	ks	7,00
120.	Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá	ks	5,00
121.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	3,00
122.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	1,00
123.	Rámeček 4-nás.Tango	ks	1,00
124.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	8,00
125.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	7,00
126.	Krabice KP tango spojovací	ks	10,00
127.	Krabice KO68 s víčkem	ks	7,00
128.	Krabice KO98 s věnečkem, víčko	ks	1,00
129.	Sporáková přípojka pod omítku	ks	1,00

130.	Husí krk P21	m	3,00
131.	El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W	ks	1,00
132.	Svítilno LED podlinka vč.zdroje	ks	1,00
133.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
134.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	100,00
135.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	5,00
136.	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	20,00
137.	Kabel LYS 5Cx4	m	4,00
138.	Vodič CY 6 černý	m	5,00
139.	Vodič CY 6 modrý	m	2,00
140.	WAGO svorka dvojitá-pětinásobná	ks	60,00
141.	Jistič B10/1	ks	1,00
142.	Jistič B16/1	ks	1,00
143.	Jistič B20/3	ks	1,00
144.	DIN lišta 30 cm	ks	1,00
145.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
146.	Můstek na DIN modrý 8	ks	1,00
147.	Úprava rozvaděče, odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 4 mm ²	soub	1,00
148.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném	m	30,00
149.	Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném	m	10,00
150.	Omítka drážek 40/40, 60/40 mm	m	40,00
151.	Kapsa KP+KO68, 98, sporáková přípojka	ks	11,00
152.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm	ks	6,00
153.	Pomocný materiál	soub	1,00
154.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Kanceláře		
	Bourání		
155.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	4,00
156.	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
157.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	4,00
158.	Oprava VC omítek stěn	m ²	8,00
159.	Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a typ dle stávající)	m ²	2,00
160.	Oprava keramického obkladu - odsekání, nový obklad (barva a typ dle stávající)	m ²	3,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
161.	Dveře vnitřní 900/1970 mm	ks	4,00
162.	Práh dřevěný	ks	4,00
	Dodávka a montáž		
163.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	4,00
164.	Práh dřevěný dubový 900/100 mm	ks	4,00
165.	Zkrácení dveřních křídel odřezáním - nutno zaměřit	ks	4,00
	Malby		
166.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm	m ²	160,00
167.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
168.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00

	Budova č.3,16,19		
	Demontáže		
169.	Ventil ÚT radiátorový 1/2"-3/4"	ks	38,00
	Dodávka a montáž		
170.	Danfos ventil termostatický 1/2"-3/4"	ks	38,00
171.	Danfos termostatická hlavice RAE 5054	ks	38,00
172.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav	soub	1,00
	Budova č.19		
	Bourání		
173.	Vrata kovové 2-křídlové 2700/2700 mm 2-plášťové vč.rámu	ks	1,00
174.	Dřevěné okno zdvojené 600/1200 mm ze zdi cihelné vč.rámu a venkovních Pz parapetů	ks	10,00
175.	Demontáž ocel.mříže 600/1200 mm ze zdi cihelné	ks	3,00
176.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	1,00
177.	Zárubeň dřev.s nadsvětlíkem 1500/3000 mm ze zdi cihelné vč.křidel	ks	1,00
178.	Přizdívky cihelné tl.150 mm	m2	3,00
179.	Vybourání otvoru ve zdi cihelné 200/200 mm, tl.zdi 450 mm	ks	1,00
180.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	soub	1,00
181.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
182.	Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2700/2700 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm, mazací panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule,štitý, zámek a vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, větrací otvor 200/200 mm, zajištění křidel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit	soub	1,00
183.	Ventilační mřížka plast 200/200 mm	ks	4,00
184.	Oprava ostění po výměně vrat - vnitřní a venkovní omítka	m2	4,00
185.	Okno 1-křídlové plastové o rozměru 600/1200 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka, mikroventilace, prohlášení o shodě (nutno zaměřit)	ks	10,00
186.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)	m	13,00
187.	Vyrovnávací spádová vrstva z betonu	m	13,00
188.	Oprava ostění po výměně oken - vnitřní a venkovní omítka	m2	11,00
189.	Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - z 1/3 prosklené izolačním dvojsklem, zateplené, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štitý, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
190.	Oprava ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka	m2	2,00
191.	Dveře 2-křídlové hliníkové s nadsvětlíkem vč. rámu - dveře 1500/2000 mm z 1/3 prosklené, nadsvětlík 1500/1000 mm, izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štitý, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
192.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	ks	20,00
193.	Přizdívky cihelné tl.150 mm	m2	3,00
194.	Omítka přizdivek - jádro, štuk	m2	6,00
195.	Oprava VC omítek stěn a stropů	m2	12,00
196.	Oprava podlahové krytiny PVC	m2	2,00
197.	Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm	m2	4,00
198.	Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových podlah včetně adekvátní přípravy podkladu	m2	44,00

-	Příprava stávající betonové podlahy pod epoxidový nátěr - obroušení stávajícího nátěru, očištění, vysátí, zatmelení prasklin, zbroušení drobných výstupků		
-	Provedení 2-komponentní epoxidové penetrace		
-	Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponentní, odolný proti mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká ošetruvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost		
	Malby		
199.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm	m2	162,00
200.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
	ÚT		
	Demontáže		
201.	Potrubí z ocel.trubek závitových DN15	m	10,00
202.	Ocelový radiátor vč.konzol	ks	1,00
203.	Průraz ve zdi cihelné tl.300 mm pr.40 mm	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
204.	Ocelové panely KORAD K22/550/1400 vč.příslušenství (konzole, odvzdušňovací ventil, záslepka)	ks	1,00
205.	Termostatický ventil + hlavice 1/2" Danfos	soub	1,00
206.	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	1,00
207.	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	1,00
208.	Potrubí Cu18	m	10,00
209.	Koleno Cu18	ks	8,00
210.	Přechod kov/Cu	ks	4,00
211.	Navaření hrdel 1/2" na stávající potrubí	ks	2,00
212.	Izolace Mirelon	m	4,00
213.	Pomocný materiál	soub	1,00
214.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
215.	Zářivkové svítidlo stropní 2x36W	ks	4,00
216.	Krabice el.	ks	4,00
	Dodávka a montáž		
217.	Svítidlo zářivkové stropní 2x36W IP65 Modus V3 236 EP vč.trubic 36 W/T8/840	ks	4,00
218.	Krabice ACIDUR	ks	4,00
219.	Pomocný materiál	soub	1,00
220.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.22		
	Bourání		
221.	Vrata kovové 2-křídlové 2500/2500 mm 2-plášťové vč.rámu	ks	1,00
222.	Vrata kovové 2-křídlové 4200/4000 mm 2-plášťové vč.rámu	ks	1,00
223.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		

224.	Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2200/2650 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm, mazací panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule, štíty, zámek a vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit	soub	1,00
225.	Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 4200/4000 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm, vrchní část 4200/1000 mm pevná, vrata 4200/3000 mm s dvířky 1000/2000 mm, mazací panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule, štíty, zámek a vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit	soub	1,00
226.	Stavební práce po výměně vrat - opravy omítek, maleb, bet.podlahy	soub	1,00
227.	Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s odrezivěním a obroušením	m2	6,00
228.	Lešení pomocné v.do 4 m	soub	1,00
229.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00
Venkovní část			
Bourání, demontáže			
230.	Vybourání betonových sloupů pr.300 mm, v. 8 m	ks	4,00
231.	Zásyp jam po vybouraných ŽB sloupech - zemina	m3	2,00
Kanalizační šachtice před budovou č.3			
232.	Vybourání betonu - skluzy	m3	0,60
233.	Betonáž nových skluzů	m3	0,60
234.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případně dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení

díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

564 469,50 Kč bez DPH

(slovy: **pětsetšedesátčtyřiceticečtyřistašedesátdevět korun českých a 50 haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši **21 %**, což činí **118 538,60 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **683 008,10 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 75 pracovních dní** od předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu

- skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny 07,00 – do 15,00 hod. Případné soboty a neděle po dohodě s kontaktní osobou uživatele.
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č.1, 2, 3, 16, 19, 22 v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí, CE 07-40-02 / SO č. 1, 2, 3, 16, 19, 22

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správce inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne

- předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho strážení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 - 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
 - 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
 - 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
 - 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:

- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále jen „KTO“) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.
- 5.21. Smluvní strany se dohodly, že záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
 - d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou

v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamáce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamáce. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 20.000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

- jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených .obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.11. Tato smlouva je vyhotovena o 19 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy :

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 7

Platný podpis

Digitally signed by
Martin Kott
Date: 2017.04.23
12:39:52 CEST
Reason: I am the
tendermanager,uzivatel=Ma
artinKott

23.4.2017

za zhotovitele

Martin Kott

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Platný podpis

Digitally signed by
Miroslav Flajtinger
Date: 2017.04.20
14:25:31 CEST
Reason: I am the
tendermanager,uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

20.4.2017



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará ves nad Ondřejnicí".

P.č.	Práce	JM	Množství
	Budova č.1		
	Bourání		
1.	Vybourání zdiva cihelného tl.300-450 mm	m3	2,50
2.	Vybourání otvoru ve zdi cihelné tl.450 mm	m3	1,00
3.	Vybourání betonové podlahy, schodiště	m3	2,60
4.	Demontáž kov.zábradlí	m	6,00
5.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.dřev.křídla	ks	2,00
6.	Zárubeň dřevená 1500/2000/300 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
7.	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
8.	Zazdivky malých otvorů do 0,06 m2	ks	6,00
9.	ŽB překlad 1500/150 mm	ks	3,00
10.	Zazdění otvoru 1000/2000/150 mm - cihla, Ytong	m2	2,00
11.	Omítka vnitřní VC - jádro, štuk	m2	2,00
12.	Oprava ostění po vybourání zárubní	m2	5,40
13.	Oprava vnitřních VC omítek stěn	m2	42,00
14.	Oškrábání malby stěn	m2	120,00
15.	Penetrace stěn a stropů	m2	162,00
16.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	162,00
17.	Oprava betonové podlahy tl.100 mm	m3	2,00
	Malby		
18.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3000 mm	m2	162,00
19.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
20.	Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty	m2	37,00
21.	Čistící zóna	m2	3,00
22.	Zátěžový koberec Primavera lepený vč.kobercové lišty v.55 mm + zpětná montáž	m2	12,00
	Dodávka a montáž		
23.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny - očištění, penetrace, samonivelační stěrka tl.do 10 mm	m2	37,00
24.	Zátěžový koberec Primavera lepením vč.kobercové lišty v.55 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	37,00
25.	Čistící zóna Nova Top	m2	3,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
26.	Zářivkové svítidlo stopní 2x36W	ks	4,00
27.	Žárovkové svítidlo stropní	ks	2,00
28.	Vypínač 230V pod omítku	ks	4,00
29.	Zásuvka 230V pod omítku	ks	4,00
30.	Ventilátor nástěnný 120 mm	ks	1,00
31.	El.topidlo	ks	3,00
32.	Kabeláž vč.lišt	m	62,00
33.	Jistič	ks	13,00
34.	Rozvaděč ocel.	ks	3,00

	Dodávka a montáž		
35.	Svitidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840	ks	4,00
36.	Svitidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá	ks	2,00
37.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	4,00
38.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	4,00
39.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	8,00
40.	Krabice KP tango spojovací	ks	7,00
41.	Krabice KO68 s víčkem	ks	7,00
42.	Krabice KO98 s věnečkem, víčko	ks	1,00
43.	Ventilátor Kanlux TWISTER AOL 120T - vč.venkovní žaluziové mřížky, časovače, příslušenství	ks	1,00
44.	El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W	ks	3,00
45.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
46.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	100,00
47.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	30,00
48.	Lišta propojovací 3F	ks	1,00
49.	Vodič CY 6 černý	m	10,00
50.	Vodič CY 6 modrý	m	2,00
51.	WAGO svorka dvojitá-pětinásobná	ks	60,00
52.	Jistič B10/1	ks	6,00
53.	Jistič B16/1	ks	6,00
54.	Jistič B20/3	ks	1,00
55.	DIN lišta 30 cm	ks	1,00
56.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
57.	Mústek na DIN modrý 8	ks	1,00
58.	Rozvaděč plast HAGER pod omítku 24 modulů	ks	1,00
59.	Osazení rozvaděče - vysekání otvoru, omítka	ks	1,00
60.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 4 mm ²	soub	1,00
61.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném	m	40,00
62.	Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném	m	10,00
63.	Omítka drážek 40/40, 60/40 mm	m	50,00
64.	Kapsa KP+KO68, 98	ks	12,00
65.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm	ks	8,00
66.	Průrazy pr.120 mm mm ve zdi cihelné tl.300 mm	ks	1,00
67.	Pomocný materiál	soub	1,00
68.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Střešní krytina		
	Nátěry		
69.	Očištění, odmaštění a obroušení ocelovým kartáčem - Pz střešní krytina falcovaná vč.klempířských a zámečnických prvků	m ²	652,00
70.	Nátěr syntetický 2-násobný - Pz střešní krytina falcovaná vč.klempířských a zámečnických prvků - kvalitní barva odolná povětrnostním vlivům	m ²	652,00
	Chodník		
	Bourání		
71.	Vybourání betonového chodníku vč.podloží	m ³	2,80
72.	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00
73.	Vybourání uličních vpustí úplných	ks	1,00
74.	Výkop zeminy tř.3 vč.kameninového potrubí 8x0,5x0,8	m ³	3,20
	Dodávka a montáž		
75.	Betonáž betonového chodníku vč.podloží	m ³	2,80
76.	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obruby	m ²	2,40
77.	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/10/20	m	5,00
78.	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m ³	0,20
79.	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	ks	1,00
80.	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	8,00

81.	Pískové podloží a obsyp kanalizačního potrubí	m3	1,00
82.	Zpětný zásyp - zemina se zhutněním	m3	2,20
83.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.2		
	Kuchyňka		
	Bourání		
84.	Osekání keramického obkladu stěn	m2	5,00
85.	Odsekání betonového stupně	m3	0,05
86.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
87.	Otvory ve zdi cihelné pro ventil.potrubí pr.100 mm, tl.zdi 450 mm	ks	1,00
88.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 20m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
89.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
90.	Oprava VC omítek stěn	m2	14,00
91.	Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů	m2	5,00
92.	Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru objednatele	m5	5,50
93.	Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a typ dle stávající)	m2	1,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
94.	Kuchyňská linka dl.240 cm vč.dřezu a digestoře + skříňky 1200/700 mm	soub	1,00
95.	Dveře vnitřní 900/1970 mm	ks	1,00
96.	Práh dřevěný	ks	1,00
	Dodávka a montáž		
97.	Kuchyňská linka - spodní část dl. 2400 mm + vrchní část dl.3600 mm - materiál lamino tl.16 mm, barva dle vlastního výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, horní skříňky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřež s odkapávačem 800/500 mm, hl.dřezu min.200 mm, pracovní deska tl.35 mm, barva dle vlastního výběru	soub	1,00
98.	Odsávač par - digestoř	ks	1,00
99.	Potrubí pozink VZT 100 mm	m	2,00
100.	Venkovní žaluziová mřížka na potrubí pr.100 mm	ks	1,00
101.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	1,00
102.	Práh dřevěný dubový 900/100 mm	ks	1,00
	Zdravotechnika		
	Dodávka a montáž		
103.	Demontáž a zpětná montáž baterie nástěnné	ks	1,00
104.	Sífon dřezový	ks	1,00
	Malby		
105.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm	m2	95,00
106.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
107.	Podlahová krytina PVC lepená vč.soklové lišty	m2	33,00
	Dodávka a montáž		
108.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	33,00
109.	PVC min.tl.2 mm Novoflor Extra, barva dle vlastního výběru - lepením (výměra bez prořezu)	m2	33,00
110.	PVC lišta soklová 30/30 mm - lepením	m	23,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		

111.	Zářivkové svítidlo stropní 2x36W	ks	7,00
112.	Žárovkové svítidlo stropní	ks	5,00
113.	Vypínač 230V pod omítku	ks	3,00
114.	Zásuvka 230V pod omítku	ks	7,00
115.	Sporáková přípojka pod omítku	ks	1,00
116.	El.topidlo	ks	1,00
117.	Kabeláž vč.lišt	m	15,00
118.	Jistič	ks	3,00
	Dodávka a montáž		
119.	Svítidlo zářivkové stropní 2x36W MODUS LL236AL EP přisazené vč.trubic 36 W/T8/840	ks	7,00
120.	Svítidlo ANETA 300 LE 16W IP20 4000K bílá	ks	5,00
121.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	3,00
122.	Rámeček 2-nás.Tango	ks	1,00
123.	Rámeček 4-nás.Tango	ks	1,00
124.	Zásuvka Tango jednonásobná 230V	ks	8,00
125.	Rámeček 1-nás.Tango	ks	7,00
126.	Krabička KP tango spojovací	ks	10,00
127.	Krabička KO68 s víčkem	ks	7,00
128.	Krabička KO98 s věnečkem, víčko	ks	1,00
129.	Sporáková přípojka pod omítku	ks	1,00
130.	Husí krk P21	m	3,00
131.	El.konvektor ECOFLEX SL 2000 W	ks	1,00
132.	Svítidlo LED podlínka vč.zdroje	ks	1,00
133.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
134.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	100,00
135.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	5,00
136.	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	20,00
137.	Kabel LYS 5Cx4	m	4,00
138.	Vodič CY 6 černý	m	5,00
139.	Vodič CY 6 modrý	m	2,00
140.	WAGO svorka dvojitá-pětinásobná	ks	60,00
141.	Jistič B10/1	ks	1,00
142.	Jistič B16/1	ks	1,00
143.	Jistič B20/3	ks	1,00
144.	DIN lišta 30 cm	ks	1,00
145.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
146.	Mústek na DIN modrý 8	ks	1,00
147.	Úprava rozvaděče, odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KO do 4 mm ²	soub	1,00
148.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném	m	30,00
149.	Vysekání drážek 60/40 mm ve zdivu cihelném	m	10,00
150.	Omítka drážek 40/40, 60/40 mm	m	40,00
151.	Kapsa KP+KO68, 98, sporáková přípojka	ks	11,00
152.	Průrazy pr.50 mm mm ve zdi cihelné tl.150mm, 300 mm	ks	6,00
153.	Pomocný materiál	soub	1,00
154.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Kanceláře		
	Bourání		
155.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	4,00
156.	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
157.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	4,00
158.	Oprava VC omítek stěn	m ²	8,00
159.	Oprava keramické dlažby - odsekání, nová dlažba (barva a typ dle stávající)	m ²	2,00
160.	Oprava keramického obkladu - odsekání, nový obklad (barva a typ dle stávající)	m ²	3,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		

161.	Dveře vnitřní 900/1970 mm	ks	4,00
162.	Práh dřevěný	ks	4,00
	Dodávka a montáž		
163.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - bílé, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	4,00
164.	Práh dřevěný dubový 900/100 mm	ks	4,00
165.	Zkrácení dveřních křídel odřezáním - nutno zaměřit	ks	4,00
	Malby		
166.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm	m2	160,00
167.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
168.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.3,16,19		
	Demontáže		
169.	Ventil ÚT radiátorový 1/2"-3/4"	ks	38,00
	Dodávka a montáž		
170.	Danfos ventil termostatický 1/2"-3/4"	ks	38,00
171.	Danfos termostatická hlavice RAE 5054	ks	38,00
172.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav	soub	1,00
	Budova č.19		
	Bourání		
173.	Vrata kovové 2-křídlové 2700/2700 mm 2-plášťové vč.rámu	ks	1,00
174.	Dřevěné okno zdvojené 600/1200 mm ze zdi cihelné vč.rámu a venkovních Pz parapetů	ks	10,00
175.	Demontáž ocel.mříže 600/1200 mm ze zdi cihelné	ks	3,00
176.	Zárubeň ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	1,00
177.	Zárubeň dřev.s nadsvětlíkem 1500/3000 mm ze zdi cihelné vč.křidel	ks	1,00
178.	Přízdívky cihelné tl.150 mm	m2	3,00
179.	Vybourání otvoru ve zdi cihelné 200/200 mm, tl.zdi 450 mm	ks	1,00
180.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	soub	1,00
181.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
182.	Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2700/2700 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm, mazací panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule,štitý, zámek a vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, větrací otvor 200/200 mm, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit	soub	1,00
183.	Ventilační mřížka plast 200/200 mm	ks	4,00
184.	Oprava ostění po výměně vrat - vnitřní a venkovní omítka	m2	4,00
185.	Okno 1-křídlové plastové o rozměru 600/1200 mm, min. 5-komorový systém, barva bílá, otevírání, ventilačka, mikroventilace, prohlášení o shodě (nutno zaměřit)	ks	10,00
186.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)	m	13,00
187.	Vyrovnávací spádová vrstva z betonu	m	13,00
188.	Oprava ostění po výměně oken - vnitřní a venkovní omítka	m2	11,00
189.	Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - z 1/3 prosklené izolačním dvojsklem, zateplené, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štitý, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
190.	Oprava ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka	m2	2,00
191.	Dveře 2-křídlové hliníkové s nadsvětlíkem vč. rámu - dveře 1500/2000 mm z 1/3 prosklené, nadsvětlík 1500/1000 mm, izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štitý, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
192.	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	ks	20,00
193.	Přízdívky cihelné tl.150 mm	m2	3,00

194.	Omítka přízdívek - jádro, štuk	m2	6,00
195.	Oprava VC omítek stěn a stropů	m2	12,00
196.	Oprava podlahové krytiny PVC	m2	2,00
197.	Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm	m2	4,00
198.	Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových podlah včetně adekvátní přípravy podkladu	m2	44,00
	Příprava stávající betonové podlahy pod epoxidový nátěr - obroušení stávajícího nátěru, očištění, vysátí, zatmelení prasklin, zbroušení drobných výstupků		
	Provedení 2-komponentní epoxidové penetrace		
	Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponentní, odolný proti mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká otěruvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými čisticími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost		
	Malby		
199.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s oškrábáním a tmelením do 30 %, výška stropu do 3000 mm	m2	162,00
200.	Provedení komplet úklidu po malování - podlaha, obklady, okna, dveře	soub	1,00
	ÚT		
	Demontáže		
201.	Potrubí z ocel.trubek závitových DN15	m	10,00
202.	Ocelový radiátor vč.konzol	ks	1,00
203.	Průraz ve zdi cihelné tl.300 mm pr.40 mm	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
204.	Ocelové panely KORAD K22/550/1400 vč.příslušenství (konzole, odvzdušňovací ventil, záslepka)	ks	1,00
205.	Termostatický ventil + hlavice 1/2" Danfos	soub	1,00
206.	Šroubení uzavíratelné 1/2"	ks	1,00
207.	Vypouštěcí ventil 1/2"	ks	1,00
208.	Potrubí Cu18	m	10,00
209.	Koleno Cu18	ks	8,00
210.	Přechod kov/Cu	ks	4,00
211.	Navaření hrdel 1/2" na stávající potrubí	ks	2,00
212.	Izolace Mirelon	m	4,00
213.	Pomocný materiál	soub	1,00
214.	Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav	soub	1,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
215.	Zářivkové svítidlo stropní 2x36W	ks	4,00
216.	Krabice el.	ks	4,00
	Dodávka a montáž		
217.	Svítidlo zářivkové stropní 2x36W IP65 Modus V3 236 EP vč.trubic 36 W/T8/840	ks	4,00
218.	Krabice ACIDUR	ks	4,00
219.	Pomocný materiál	soub	1,00
220.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.22		
	Bourání		
221.	Vrata kovové 2-křídlové 2500/2500 mm 2-plášťové vč.rámu	ks	1,00
222.	Vrata kovové 2-křídlové 4200/4000 mm 2-plášťové vč.rámu	ks	1,00
223.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
224.	Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 2200/2650 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm, mazací panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule,štiny, zámek a vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit	soub	1,00

225.	Vrata ocel. 2-křídlové vč.rámu o rozměru 4200/4000 mm - 2-plášťové zateplené tl.min.50 mm, vrchní část 4200/1000 mm pevná, vrata 4200/3000 mm s dvířky 1000/2000 mm, mazací panty, uzávěr Baskules, kování-klika-koule, štíty, zámek a vložka FAB, oka na visací zámek, 1 x visací zámek FAB, zajištění křídel v otevřené poloze, nátěr - nutno zaměřit	soub	1,00	
226.	Stavební práce po výměně vrat - opravy omítek, maleb, bet.podlahy	soub	1,00	
227.	Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s odrezivěním a obroušením	m2	6,00	
228.	Lešení pomocné v.do 4 m	soub	1,00	
229.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00	
Venkovní část				
Bourání, demontáže				
230.	Vybourání betonových sloupů pr.300 mm, v. 8 m	ks	4,00	
231.	Zásyp jam po vybouraných ŽB sloupech - zemina	m3	2,00	
Kanalizační šachty před budovou č.3				
232.	Vybourání betonu - skluzy	m3	0,60	
233.	Betonáž nových skluzů	m3	0,60	
234.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot	soub	1,00	
Cena celkem bez DPH				564 469,50
DPH 21 % činí				118 538,60
Cena zakázky včetně DPH činí				683 008,10

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.

