

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - cyklostezka“

číslo smlouvy objednatele: 2022000717
číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-005b

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno ze Státního fondu dopravní infrastruktury – ustanovení čl. XXV VOP se použije obdobně

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx 71 738 527,75

2. Zhotovitel:

název: M – SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva na základě pověření představenstvem
ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kokešem, zástupce stavbyvedoucího
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - cyklostezka**“.

Předmětem díla je stavba společného pásu pro pěší a cyklisty, chodníků, nezpevněných ploch. Dále do předmětu díla patří související ostatní komunikace a plochy, veřejného osvětlení, vodorovné a svislé dopravní značení, sadové úpravy aj.

Konkrétně se jedná o stavební objekty:

- SO 02 Požadavky objednatele
- SO 103.2 Větev východ - ostatní komunikace a plochy
- SO 103.3 Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy
- SO 193.2 Dopravní značení - vedlejší komunikace
- SO 401 Ochrana kabelu CETIN
- SO 441.3 Venkovní osvětlení-komunikace – větev východ
- SO 803.2 Sadovnické úpravy - větev východ – SMČB

Tyto stavební objekty jsou blíže definované projektovou dokumentací, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐

Název projektové dokumentace - PDPS: „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část II b - cyklostezka“

Projektant: Akiprojekt s. r. o., IČO: 02773961

Vyhotovení projektové dokumentace: 11/2018

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☐ ne ☒

Místo plnění:

kat. území České Budějovice 5 - parc. č. 614/2

kat. území České Budějovice 6 - parc. č. 2671/72, 2720/29, 2720/30, 2671/18, 2720/41, 2720/26, 2720/43, 2720/45, 2720/47, 2717/6, 2717/30, 2717/31, 2720/48, 2717/32, 2658/1, 2658/7, 2720/12, 2117/3, 2720/17

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: v průběhu dubna 2022, přičemž se souhlasem obou smluvních stran je možné dohodnout jiný termín
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 11 měsíců ode dne předání staveniště
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
6. Doba plnění je podmíněna vydáním pravomocných stavebních povolení a vypořádáním majetkoprávních vztahů pro celou zakázku. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace může být v této souvislosti změněn, resp. posunut.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **7 936 731,34 Kč bez DPH**.

(slovy: sedm milionů devět set třicet šest tisíc sedm set třicet jedna korun českých třicet čtyři haléřů)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☒ ne ☐
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ☒ ne ☐
délka záruční doby: 60 měsíců + 36 měsíců
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ☐ ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP ano ☐ ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP ano ☒ ne ☐
výše pojištění: minimálně 5 000 000,00 Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP ano ☐ ne ☒
11. V souvislosti se spolufinancováním ze Státního fondu dopravní infrastruktury se zhotovitel zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických pokynů tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele dotace bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:

„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2035“

3. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:

„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 2035 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Vzhledem k povaze prací nutných k realizaci plnění této smlouvy požaduje objednatel splnění následujících podmínek.
 - a. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla dle této smlouvy předkládat čtvrtletně vždy ke konci příslušného čtvrtletí dotčeného kalendářního roku čestné prohlášení, v němž uvede, zda, kdy a za jakých podmínek byli zaměstnanci podílející se na provádění díla proškoleni z problematiky BOZP a že jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
 - b. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 4 a 5 tohoto článku, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci České republiky zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání

v odst. 4 tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Ing. Petr Novák

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Ing. Ondřej Kokeš

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 11. 4. 2022, č. 497/2022.

V Českých Budějovicích

V Hradci Králové

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2022.05.05
16:03:07 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva jednající
na základě pověření představenstvem
M – SILNICE a.s.

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:M37 CÚ 2021 ZP - Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 7 936 731,34

OC+DPH: 9 603 444,90

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Požadavky objednatele	78 809,00	16 549,89	95 358,89
SO 103.2	Větev východ - ostatní komunikace a plochy	1 271 002,36	266 910,49	1 537 912,85
SO 103.3.1	Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy	2 800 108,00	588 022,67	3 388 130,67
SO 103.3.2	Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy	734 515,30	154 248,21	888 763,51
SO 193.2	Dopravní značení - vedlejší komunikace	10 871,63	2 283,04	13 154,67
SO 401	Ochrana kabelu CETIN	34 048,80	7 150,25	41 199,05
SO 441.3	Venkovní osvětlení-komunikace – větev východ	2 846 657,25	597 798,02	3 444 455,27
SO 803.2	Sadovnické úpravy - větev východ - SMČB	160 719,00	33 750,99	194 469,99

Aspe**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb**
číslo a název SO **02** **Požadavky objednatele**
číslo a název rozpočtu: **02** **Požadavky objednatele**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	Požadavky objednatele				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytýčení inženýrských sítí	KČ	1,000	78 809,00	78 809,00
		02	Požadavky objednatele				78 809,00
			C e l k e m				78 809,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0,00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	0,00
	Celkem	78 809,00

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb**
 číslo a název SO **SO 103.2** **Větev východ - ostatní komunikace a plochy**
 číslo a název rozpočtu: **SO 103.2** **Větev východ - ostatní komunikace a plochy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
01			Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 94,96*1,8=170,928 [A]	T	170,928	105,00	17 947,44
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, ŽB 48*2,2=105,600 [A]	T	105,600	210,00	22 176,00
01			Smluvní požadavky				40 123,44
1			Zemní práce				
3	113467		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM 120*0,4=48,000 [A]	M3	48,000	413,00	19 824,00
4	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	94,960	98,00	9 306,08
5	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM dovoz ornice (155+136)*1,2*0,15=52,380 [A]	M3	52,380	63,00	3 299,94
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	94,960	15,00	1 424,40
7	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,5m z nakupovaných materiálů (399+116)*1,25*0,5=321,875 [A] násyp 460,2=460,200 [B] Celkem: A+B=782,075 [C]	M3	782,075	226,00	176 748,95
8	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,3m z nakupovaných materiálů (399+116)*1,25*0,3=193,125 [A] bude fakturováno dle skutečnosti	M3	193,125	226,00	43 646,25
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pláň (399+116)*1,25=643,750 [D] parapláň (399+116)*1,25=643,750 [E] Celkem: D+E=1 287,500 [F]	M2	1 287,500	13,00	16 737,50
10	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ (155+136)*1,2=349,200 [A]	M2	349,200	11,00	3 841,20

11	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M (155+136)*1,2=349,200 [A]	M2	349,200	86,00	30 031,20
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM (155+136)*1,2=349,200 [A]	M2	349,200	86,00	30 031,20
1		Zemní práce				334 890,72
2		Základy				
13	21197	OPĚLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE pro trativod 117*2=234,000 [A]	M2	234,000	30,00	7 020,00
14	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I 70+47=117,000 [A]	M	117,000	253,00	29 601,00
2		Základy				36 621,00
5		Komunikace				
15	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM (399+116)*1,1=566,500 [A]	M2	566,500	225,00	127 462,50
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM (399+116)*1,25=643,750 [A]	M2	643,750	179,00	115 231,25
17	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (76+17)*0,75=69,750 [A]	M2	69,750	185,00	12 903,75
18	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI C 0,7 kg/m2 (399+116)*1,02=525,300 [A]	M2	525,300	13,00	6 828,90
19	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS C 0,35kg/m2 399+116=515,000 [A]	M2	515,000	10,00	5 150,00
20	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 399+116=515,000 [A]	M2	515,000	308,00	158 620,00
21	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM (399+116)*1,02=525,300 [A]	M2	525,300	436,00	229 030,80
22	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamenné kostky 120*120mm 2+2=4,000 [A]	M2	4,000	1 244,00	4 976,00
5		Komunikace				660 203,20
8		Potrubí				
23	891833	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM zaústění trativodu do uliční vpusti	KUS	2,000	3 993,00	7 986,00
8		Potrubí				7 986,00
91		Doplňující konstrukce a práce				
24	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	36,000	630,00	22 680,00
25	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	99,000	1 702,00	168 498,00

	kamenný obrubník 200*250mm 5+5+17+72=99,000 [D]	
91	Doplňující konstrukce a práce	191 178,00
	C e l k e m	1 271 002,36
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		
	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0,00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0,00
	Celkem	0,00
	Celkem	1 271 002,36

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO **SO 103.3.1** Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy
 číslo a název rozpočtu: **SO 103.3.1** Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 911,60*1,8=1 640,880 [A]	T	1 640,880	105,00	172 292,40
		01	Smluvní požadavky				172 292,40
		1	Zemní práce				
2	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM 911,6=911,600 [A]	M3	911,600	98,00	89 336,80
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM (960+139+845)*1,2*0,15=349,920 [A]	M3	349,920	63,00	22 044,96
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	911,600	15,00	13 674,00
5	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,3m z nakupovaných materiálů (1100+494+203)*1,2*0,3=646,920 [A] násypy 1447,3=1 447,300 [B] Celkem: A+B=2 094,220 [C]	M3	2 094,220	226,00	473 293,72
6	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,3m z nakupovaných materiálů (1100+494+203)*1,2*0,3=646,920 [A] bude fakturováno dle skutečnosti	M3	646,920	226,00	146 203,92
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pláň (1100+494+203)*1,2=2 156,400 [B] parapláň (1100+494+203)*1,2=2 156,400 [C] Celkem: B+C=4 312,800 [D]	M2	4 312,800	13,00	56 066,40
8	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ (960+139+845)*1,2=2 332,800 [A]	M2	2 332,800	11,00	25 660,80
9	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M (960+139+845)*1,2=2 332,800 [A]	M2	2 332,800	86,00	200 620,80
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM (960+139+845)*1,2=2 332,800 [A]	M2	2 332,800	86,00	200 620,80
		1	Zemní práce				1 227 522,20

5		Komunikace				
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (1100+494+203)*1,2=2 156,400 [A]	M2	2 156,400	131,00	282 488,40
12	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 1100+494+203=1 797,000 [A]	M2	1 797,000	81,00	145 557,00
13	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik PS CP 0,35kg/m2 1100+494+203=1 797,000 [A]	M2	1 797,000	10,00	17 970,00
14	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM 1100+494+203=1 797,000 [A]	M2	1 797,000	214,00	384 558,00
5		Komunikace	830 573,40			
9		Ostatní konstrukce a práce				
15	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 138+146=284,000 [A]	M	284,000	851,00	241 684,00
9		Ostatní konstrukce a práce	241 684,00			
91		Doplňující konstrukce a práce				
16	915221	R VODOR DOPRAV ZNAČ ČERVENÝ NÁTĚR- DOD A POKLÁDKA nanesení spec. nátěru 130=130,000 [A]	M2	130,000	515,00	66 950,00
17	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM obrubník 50*200	M	1 097,000	238,00	261 086,00
91		Doplňující konstrukce a práce	328 036,00			
		C e l k e m	2 800 108,00			
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem	0,00			
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem	0,00			
		Celkem	0,00			
		Celkem	2 800 108,00			

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb**
 číslo a název SO **SO 103.3.2** **Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy**
 číslo a název rozpočtu: **SO 103.3.2** **Větev východ - chodníky, cyklostezky, nezp. plochy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		01	Smluvní požadavky				
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo 50*1,8=90,000 [A]	T	90,000	105,00	9 450,00
		01	Smluvní požadavky				9 450,00
		1	Zemní práce				
2	123737		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	50,000	98,00	4 900,00
3	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM (205*1,2)*0,15=36,900 [A]	M3	36,900	63,00	2 324,70
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 50=50,000 [A]	M3	50,000	15,00	750,00
5	17180	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,3m z nakupovaných materiálů (27+211+168+24)*1,2*0,3=154,800 [A]	M3	154,800	226,00	34 984,80
6	17180	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ sanace podloží tl. 0,3m z nakupovaných materiálů (27+211+168+24)*1,2*0,3=154,800 [A] bude fakturováno dle skutečnosti	M3	154,800	226,00	34 984,80
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pláň (27+211+168+24)*1,2=516,000 [B] parapláň (27+211+168+24)*1,2=516,000 [C] Celkem: B+C=1 032,000 [D]	M2	1 032,000	13,00	13 416,00
8	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 205*1,2=246,000 [A]	M2	246,000	11,00	2 706,00
9	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M 205*1,2=246,000 [A]	M2	246,000	86,00	21 156,00
10	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 205*1,2=246,000 [A]	M2	246,000	86,00	21 156,00
		1	Zemní práce				136 378,30
		5	Komunikace				
11	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM (27+211+168+24)*1,2=516,000 [A]	M2	516,000	131,00	67 596,00

12	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 27+211+168+24=430,000 [A]	M2	430,000	81,00	34 830,00
13	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS CP 0,35kg/m2 27+211+168+24=430,000 [A]	M2	430,000	10,00	4 300,00
14	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM 27+211+168+24=430,000 [A]	M2	430,000	341,00	146 630,00
15	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 14+7=21,000 [A]	M2	21,000	634,00	13 314,00
16	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	23,000	687,00	15 801,00
5		Komunikace				282 471,00
9		Ostatní konstrukce a práce				
17	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Nový přístřešek z hliníkových profilů, zadní i boční stěny budou rozděleny a prosklené tvrzeným sklem. Velikost přístřešku bude cca 4,5*1,6m s výškou cca 2,5m. Uvnitř autobusového přístřešku bude osazena lavička i tabule pro jízdní řády	KUS	2,000	131 347,00	262 694,00
9		Ostatní konstrukce a práce				262 694,00
91		Doplňující konstrukce a práce				
18	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM obrubník 50*200	M	94,000	238,00	22 372,00
19	924911R	VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI 9+36=45,000 [A]	M	45,000	470,00	21 150,00
91		Doplňující konstrukce a práce				43 522,00
		C e l k e m				734 515,30
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				0,00
		Celkem				734 515,30

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
 číslo a název SO **SO 193.2** Dopravní značení - vedlejší komunikace
 číslo a název rozpočtu: **SO 193.2** Dopravní značení - vedlejší komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
91			Doplňující konstrukce a práce				
1	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 16=16,000 [A]	KUS	16,000	105,00	1 680,00
2	914131	R	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ označnick autobusové zastávky IJ4a 2=2,000 [B]	KUS	2,000	315,00	630,00
3	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva 0,125*(55+182)=29,625 [A]	M2	29,625	68,00	2 014,50
4	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva 0,125*(55+182)=29,625 [A]	M2	29,625	221,00	6 547,13
91			Doplňující konstrukce a práce				10 871,63
			C e l k e m				10 871,63
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				10 871,63

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

M37 CÚ 2021 ZP
SO 401
SO 401

Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb
Ochrana kabelu CETIN
Ochrana kabelu CETIN

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
1	132731		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 36*0,6*1=21,600 [A]	M3	21,600	578,00	12 484,80
2	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zasypání rýhy zeminou vytěženou v trase 36*0,6*1=21,600 [A]	M3	21,600	210,00	4 536,00
1			Zemní práce				17 020,80
8			Potrubí				
3	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM chránička PE průměr 110mm	M	36,000	473,00	17 028,00
8			Potrubí				17 028,00
			C e l k e m				34 048,80
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				34 048,80

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb**
 číslo a název SO **SO 441.3** **Venkovní osvětlení-komunikace – větev východ**
 číslo a název rozpočtu: **SO 441.3** **Venkovní osvětlení-komunikace – větev východ**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	460	1	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm celková délka trasy výkopů – 771m; 285m x 0,35m x 0,5m + 365m x 0,35m x 0,7m + 121m x 0,5m x 1,0m	M3	174,260	105,00	18 297,30
2	460	2	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm 14ks x 1,2 + 12ks x 1,0	M	28,800	620,00	17 856,00
3	460	3	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 110 mm 2ks x 0,4m + 10ks x 0,9 + 12ks x 0,8 + 2ks x 0,7	M	20,800	131,00	2 724,80
4	460	4	BETON C8/10 X0 128 x 0,5 x 0,1m	M3	6,400	3 678,00	23 539,20
5	460	5	BETON C20/25 XA1 128,0 x 0,5 x 0,225m	M3	14,400	4 098,00	59 011,20
6	460	6	KARI SÍŤ 8/100x100mm(oko) / 200x300cm(celkový rozměr) 128m / 3m (délka kari sítě) x 5ks pásu á 0,4m	KS	9,000	1 891,00	17 019,00
7	460	7	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm 2ks x 0,6 m	M	1,200	520,00	624,00
8	460 01-0021		VYTYČENÍ KABEL. TRASY celková délka výkopových prací – 771 m	KM	0,770	21 015,00	16 181,55
9	460 07-0223		VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ	KUS	28,000	1 051,00	29 428,00
10	460 08-0035		ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C30/37 XF4 (ChRL) 10ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,2m + 2ks x 0,5m x 0,5m x 1,0m	M3	29,750	4 413,00	131 286,75
11	460 20-1603	1	VÝKOP RÝHY 35x50 285m x 0,35m x 0,5m	M3	49,880	578,00	28 830,64
12	460 20-1603	2	VÝKOP RÝHY 35x70 365m x 0,35m x 0,5m	M3	63,880	578,00	36 922,64
13	460 20-1603	3	VÝKOP RÝHY 50x100 121m x 0,5m x 1,0m	M3	60,500	578,00	34 969,00
14	460 42-1101		ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 45,5m3 (77,5t) 650m x 0,35m x 0,2m = 45,5m3 = 77,5t	M	650,000	63,00	40 950,00
15	460 49-0012		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 celková délka trasy nových výkopů 771m + 5% prořez + překryt	M	810,000	11,00	8 910,00
16	460 56-1801	1	ZÁHOZ RÝHY 35x50 285m x 0,35m x 0,5m	M3	49,880	210,00	10 474,80
17	460 56-1801	2	ZÁHOZ RÝHY 35x70	M3	63,880	210,00	13 414,80

18	460 56-1801	3	365m x 0,35m x 0,5m ZÁHOZ RYHY 50x100	M3	60,500	210,00	12 705,00
19	460 60-0021		121m x 0,5m x 1,0m NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	M3	75,250	126,00	9 481,50
20	460 60-0061		ze základu 10ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,2m + 2ks x 0,5m x 0,5m x 1,0m + místo pískového lože 650m x 0,35m x 0,2m ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	T	143,000	131,00	18 733,00
21	460 60-0071		ze základu 10ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,2m + 2ks x 0,5m x 0,5m x 1,0m + místo pískového lože 650m x 0,35m x 0,2m ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	KM	150,000	40,00	6 000,00
22	460 62-0013		ze základu 10ks x 1,0m x 1,0m x 1,4m + 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + 12ks x 0,9m x 0,9m x 1,2m + 2ks x 0,5m x 0,5m x 1,0m + místo pískového lože 650m x 0,35m x 0,2m = 75,25 / 13m3 (objem korby) = 6 x odvoz na vzdálenost 25km = celkem 150km PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	288,000	63,00	18 144,00
1			celková délka trasy výkopů -771m; 650m x 0,35m + 121m x 0,5m Zemní práce				555 503,18
75			Elektroinstalace - slaboproud				
23	210	1	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY	HOD	70,880	788,00	55 853,44
24	210	2	montáž 32ks svítidla x 0,738h + montáž 26ks výložníku x 1,818 PRONÁJEM JEŘÁBU	HOD	128,210	893,00	114 491,53
25	210	3	montáž 26ks stožáru x 3,113h + montáž 26ks výložníku x 1,818 IZOLACE UZEMNĚNÍ	M	7,800	252,00	1 965,60
26	210	4	26ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 7,8m VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE	KS	1,000	10 508,00	10 508,00
27	210	5	VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KS	1,000	5 254,00	5 254,00
28	210	6	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY, VYPRACOVÁNÍ GDSP	KS	1,000	21 015,00	21 015,00
29	210	7	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU	T	0,500	263,00	131,50
30	210	8	3% PODRUŽNÝ MATERIÁL	KČ	1,000	5 254,00	5 254,00
31	210 01-0253		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	M	1 275,000	58,00	73 950,00
32	210 01-0256	1	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110	M	102,000	105,00	10 710,00
33	210 01-0256	2	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 108/125	M	295,000	126,00	37 170,00
34	210 10-0173	1	UKONČENÍ KABELU 3x4mm ²	KS	12,000	126,00	1 512,00
35	210 10-0173	2	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm ²	KS	68,000	84,00	5 712,00
36	210 10-0252		UKONČENÍ KABELU 4x25mm ²	KS	56,000	368,00	20 608,00
37	210 19-0001		MONTÁŽ ROZVODNICE PRO AKU A NABÍJEČ SIGNÁLU S7	KS	1,000	2 627,00	2 627,00
38	210 20-2013		MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O.	KS	36,000	473,00	17 028,00
39	210 20-3700		MONTÁŽ DVOUKOMOROVÉHO BLIKAČE S7	KS	4,000	2 627,00	10 508,00
40	210 20-4011		MONTÁŽ STOŽÁRU V.O.	KS	28,000	3 678,00	102 984,00
41	210 20-4103		MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O.	KS	26,000	420,00	10 920,00
42	210 20-4201		MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	KS	14,000	368,00	5 152,00
43	210 20-4202		MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY	KS	12,000	368,00	4 416,00
44	210 22-0022		DRÁT FeZn 10	M	1 275,000	81,00	103 275,00
45	210 22-0301		SVORKA SP,SS	KS	78,000	63,00	4 914,00

46	210 28-0002		VÝCHOZÍ REVIZE	KS	1,000	12 609,00	12 609,00
47	210 81-0005		KABEL CYKY-J 3x1,5mm ²	M	462,000	17,00	7 854,00
48	210 81-0007		KABEL CYKY-J 3x4mm ²	M	58,000	48,00	2 784,00
49	210 81-0089		KABEL CYKY-J 4x25mm ²	M	1 331,000	336,00	447 216,00
50	75	1	SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LED ZDROJ 61,6W / 9470 lm / 3000 K	KUS	32,000	9 247,00	295 904,00
51	75	10	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ JEDNORAMENNÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, VÝŠKA 2,1/1,8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, ŽÁR. POZINK	KS	12,000	2 259,00	27 108,00
52	75	11	VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 76mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5m, ŽÁR. POZINK	KS	4,000	1 261,00	5 044,00
53	75	12	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	KUS	14,000	620,00	8 680,00
54	75	13	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ	KS	12,000	651,00	7 812,00
55	75	14	ROZVADĚČ RVO – KOMPLETNĚ VYBAVENÝ	KS	1,000	120 839,00	120 839,00

PILÍŘ R-VO – MONOLITICKÝ Z OHÝBANÉHO NEREZ PLECHU, VIZ. SPECIFIKACE
 PŘÍLOHA Č. 7 A STANDARDY VO DPMCBks1,0055650,0055650,00
 JISTIČ C3/63 25kAks1,00869,00869,00
 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 3/63Aks1,00368,00368,00
 POJISTKOVÁ VLOŽKA 63Aks3,0056,00168,00
 SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ SPD TYP 1+2 – VÝKONOVÉ JISKŘIŠTĚ +
 VARISTOR, 3+0, TN-Cks1,009960,009960,00
 JISTIČ B1/2 10kAks1,00212,00212,00
 JISTIČ B1/6 10kAks2,00141,00282,00
 JISTIČ B1/20 10kAks21,00181,003801,00
 PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 6/1N/B/003
 10kAks1,001580,001580,00
 STYKAČ 40A 3x SPÍNACÍ KONTAKTks7,001418,009926,00
 PŘEPÍNAČ 6A 1x SPÍNACÍ, 1x ROZPÍNACÍ KONTAKTks7,00634,004438,00
 ZÁSUVKA 230V/16A, NA DIN LIŠTUKs1,00213,00213,00
 SVÍTIDLO S LED ZDROJEM A VLASTNÍM SPÍNÁČEM PRO VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ SŘÍNĚ
 RVOks1,00599,00599,00
 PROPOJOVACÍ LIŠTA 3L Cu 16mm² 1mks1,00367,00367,00
 PROPOJOVACÍ MATERIÁLkomplet1,00680,00680,00
 MONTÁŽkomplet1,004650,004650,00

MONTÁŽ+MATERIÁL93763,00

Cenu za rozvaděč nezahrnovat do rekapitulace, je již zahrnuta v dodávkách zařízení, položka -
 pilíř RVO, kompletně vybavený

56	75	15	KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	KS	115,000	63,00	7 245,00
57	75	16	PPV 1% (Podíl přidružených výkonů)	KČ	1,000	5 254,00	5 254,00
58	75	17	DOPRAVA 3,6 %	KČ	1,000	10 508,00	10 508,00
59	75	18	PŘESUN 1%	KČ	1,000	10 508,00	10 508,00
60	75	2	SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, LED ZDROJ 149W / 15210 lm / 5000 K	KS	4,000	13 135,00	52 540,00

61	75	3	DVOUKOMOROVÝ BLIKAČ S7 (LED – ORANŽOVÁ BARVA)	KS	4,000	14 185,00	56 740,00
62	75	4	ROZVODNICE OCEP VHODNÁ PRO MONTÁŽ NA SLOUP VO, IP54, PRO OSAZENÍ AKUMULÁTORU A NABÍJEČE PRO SVĚTELNÝ SIGNÁL S7 – VČETNĚ AKUMULÁTORU, NABÍJEČE A ZDROJE PŘERUŠOVANÉHO SIGNÁLU	KS	2,000	25 219,00	50 438,00
63	75	5	STOŽÁR SILNIČNÍ 11,2/10,0/1,2 – 219/159/114 – ŽÁR. POZINK	KUS	10,000	22 066,00	220 660,00
64	75	6	STOŽÁR SILNIČNÍ 9,0/8,0/1,0 – 219/159/114 – ŽÁR. POZINK	KS	12,000	19 965,00	239 580,00
65	75	7	STOŽÁR PŘECHODOVÝ 7,2/6,0/1,2 – 133/89/76 – ŽÁR. POZINK	KS	4,000	7 881,00	31 524,00
66	75	8	STOŽÁR SADOVÝ 4,6/4,0/0,6 – 114/60 – ŽÁR. POZINK	KS	2,000	4 834,00	9 668,00
67	75	9	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ DVOURAMENNÝ (180°) PRO OSAZENÍ NA STOŽÁR O VRCHOLOVÉM PRŮMĚRU 114mm, VÝŠKA 2,1/1,8/0,3m, DÉLKA VYLOŽENÍ 2,0m, ŽÁR. POZINK	KUS	10,000	3 468,00	34 680,00
75			Elektroinstalace - slaboproud				2 291 154,07

C e l k e m	2 846 657,25
--------------------	---------------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00

Celkem	2 846 657,25
---------------	---------------------

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M37 CÚ 2021 ZP** **Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb**
 číslo a název SO **SO 803.2** **Sadovnické úpravy - větev východ - SMČB**
 číslo a název rozpočtu: **SO 803.2** **Sadovnické úpravy - větev východ - SMČB**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
1	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 350+2578=2 928,000 [A]	M2	2 928,000	8,00	23 424,00
2	18472a	R	OŠETŘENÍ KEŘŮ zajištění údržby provedených prací - následná péče o náhradní výsadbu po dobu 3 let	KUS	339,000	0,00	0,00
3	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY keře velikosti 0,8-1,0m - tavolník nízký - tavolník thunbergův - růže svrakalá	KUS	339,000	405,00	137 295,00
		1	Zemní práce				160 719,00
			C e l k e m				160 719,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				160 719,00

POVĚŘENÍ

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),
jediným panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, předsedou představenstva,
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne [redacted]
[redacted], místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové 10 -05- 2021

[redacted]
.....
Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

[redacted]
.....
Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Pověření přijímá:

Hradec Králové 10 -05- 2021

[redacted]
.....
Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 - DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Ressova 956/13, 500 02 Hradec Králové 17

ev. č.: Z_2021_015_CZ

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138320882-224258-210513122659**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA KULČEKOVÁ**

Vystavil: **Kulčeková Hana - notářka**

Pracoviště: **Kulčeková Hana - notářka**

Týniště nad Orlicí dne 13.05.2021



138320882-224258-210513122659