

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2201-05

Stavba: Žižkova 1057, Mladá Boleslav, oprava bytu č.8 ve 2.NP a bytu č.9 ve 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.05.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 746, 293 06 Kosmonosy

IČ: 27568989
DIČ: CZ27568989

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 070 603,59**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|
| DPH zákl. přenesen: 21,00% | | 0,00 | 0,00 |
| sníž. přenesen: 15,00% | | 2 070 603,59 | 0,00 |

Cena s DPH **2 070 603,59**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 **TRIGON MB s.r.o.**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2201-05

Stavba: Žižkova 1057, Mladá Boleslav, oprava bytu č.8 ve 2.NP a bytu č.9 ve 3.NP

Místo: Datum: 12.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 746, 293 06 Kosmonosy Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 2 070 603,59 | 2 070 603,59 |
| 2201-05 | Žižkova 1057, Mladá Boleslav, oprava bytu č.8 ve 2.NP a bytu č.9 ve 3.NP | 2 070 603,59 | 2 070 603,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žižkova 1057, Mladá Boleslav, oprava bytu č.8 ve 2.NP a bytu č.9 ve 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 746, 293 06 Kosmonosy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

27568989

DIČ:

CZ27568989

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 070 603,59

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|---------------------|--------------|------------|-----------|
| DPI zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přenesená | 2 070 603,59 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 070 603,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žižkova 1057, Mladá Boleslav, oprava bytu č.8 ve 2.NP a bytu č.9 ve 3.NP

Místo:

Datum: 12.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 746, 293 06 Kosmonosy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 070 603,59

HSV - Práce a dodávky HSV

904 270,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

106 590,93

4 - Vodorovné konstrukce

3 462,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

476 255,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 747,54

997 - Přesun sutě

116 434,28

998 - Přesun hmot

88 780,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 125 774,59

713 - Izolace tepelné

10 186,29

721 - Zdravotechnika a ÚT

201 768,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

876,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

253 305,38

751 - Vzduchotechnika

6 083,70

763 - Konstrukce suché výstavby

18 420,41

766 - Konstrukce truhlářské

163 572,91

771 - Podlahy z dlaždic

20 937,96

776 - Podlahy povlakové

258 253,38

781 - Dokončovací práce - obklady

59 638,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 094,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

111 637,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 558,89

VRN3 - Zařízení staveniště

40 558,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žižkova 1057, Mladá Boleslav, oprava bytu č.8 ve 2.NP a bytu č.9 ve 3.NP

Místo:

Datum: 12.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TRIGON MB s.r.o., Víta Nejedlého 746, 293 06 Kosmonosy

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 2 070 603,59 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 904 270,11 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 106 590,93 |
| 1 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 6,000 | 316,00 | 1 896,00 |
| | W | | 2*3 | | 6,000 | | |
| 2 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 6,000 | 396,00 | 2 376,00 |
| | W | | 2*3 | | 6,000 | | |
| 3 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 2,000 | 464,00 | 928,00 |
| | W | | 2*1 | | 2,000 | | |
| 4 | K | 317168055 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm | kus | 10,000 | 1 186,00 | 11 860,00 |
| | W | | 2*5 | | 10,000 | | |
| 5 | K | 319202321 | Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdžením - ostění nového okna | m2 | 11,880 | 334,00 | 3 967,92 |
| | W | | 2*(2*(5+1,6)*0,45) | | 11,880 | | |
| 6 | K | 340271025 | Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 8,400 | 715,00 | 6 006,00 |
| | W | | 2*(2*1,0*2,1) | | 8,400 | | |
| 7 | K | 342272205 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm | m2 | 3,400 | 668,00 | 2 271,20 |
| | W | | 2*(1,0*1,7) | | 3,400 | | |
| 8 | K | 342272215 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | 10,746 | 673,00 | 7 232,06 |
| | W | | 2*(1,99*2,7) | | 10,746 | | |
| 9 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 83,070 | 696,00 | 57 816,72 |
| | W | | 2*((1,14+0,9+1,1)*2,7) | | 16,956 | | |
| | W | | 2*((1,99+0,1+1,0+0,05+1,19+0,7)*2,7) | | 27,162 | | |
| | W | | 2*((0,74+1,2+0,96+0,1+0,25+0,8+0,93+4,2)*2,7) | | 49,572 | | |
| | W | | 2*(0,7*2,7) | | 3,780 | | |
| | W | | 2*(-(0,9+0,7+1,2+0,8)*2,0)"odpočet otvorů | | -14,400 | | |
| | W | | Součet | | 83,070 | | |
| 10 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 6,876 | 782,00 | 5 377,03 |
| | W | | 2*(1,2*2,7-0,9*2,0) | | 2,880 | | |
| | W | | 2*((0,9-(1,83-1,67))*2,7) | | 3,996 | | |
| | W | | Součet | | 6,876 | | |
| 11 | K | 3R 1 | Podézdivka sprchového koutu | ks | 2,000 | 1 580,00 | 3 160,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 12 | K | 3R 2 | Obezdivka geberitu | ks | 2,000 | 1 850,00 | 3 700,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 3 462,00 |
| 13 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 6,000 | 577,00 | 3 462,00 |
| | W | | 2*3,0 | | 6,000 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 476 255,11 |
| 14 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 127,314 | 35,00 | 4 455,99 |
| | W | | 2*(3,85*(1,14+0,9+1,1+1,84)) | | 38,346 | | |
| | W | | 2*((0,1+1,67+0,1+1,99+0,1+1,0+0,1+1,34)*2,64) | | 33,792 | | |
| | W | | 2*(1,67*2,19+1,0*0,5) | | 8,315 | | |
| | W | | 2*(1,34*2,19) | | 5,869 | | |
| | W | | 2*(4,2*(0,25+0,8+0,93)) | | 16,632 | | |
| | W | | 2*(4,2*(0,74+1,2+0,96)) | | 24,360 | | |
| | W | | Součet | | 127,314 | | |
| 15 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 13,838 | 980,00 | 13 561,24 |
| | W | | po vybouraných příčkách | | | | |
| | W | | 2*((2*4,98+2,64+0,9+1,7)*0,2) | | 6,080 | | |
| | W | | 2*((2*1,29+2*(0,73+0,91))*0,15) | | 1,758 | | |
| | W | | 6"po elektro | | 6,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | Součet | | 13,838 | | |
| 16 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 127,314 | 310,00 | 39 467,34 |
| | W | | 2*63,657 | | 127,314 | | |
| 17 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 127,314 | 180,00 | 22 916,52 |
| | W | | 2*63,657 | | 127,314 | | |
| 18 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - na stávající omítky | m2 | 239,507 | 35,00 | 8 382,75 |
| | W | | 2*((2*3,64+(0,56+0,8+3,62))*2,7) | | 66,204 | | |
| | W | | 2*((3,39+2,42)*2,7) | | 31,374 | | |
| | W | | 2*((3,44+1,5)*2,7) | | 26,676 | | |
| | W | | 2*((2*3,63+4,89)*2,7) | | 65,610 | | |
| | W | | 2*((1,3-0,9+2,19+1,83)*2,7) | | 23,868 | | |
| | W | | 2*((1,86+2,19)*2,7) | | 21,870 | | |
| | W | | 2*((2*2,19+1,25)*2,7) | | 30,402 | | |
| | W | | 2*(-(2,225*1,6+1,48*1,6+3*1,5*1,6+2*2*0,7*2,0)) | | -37,456 | | |
| | W | | 2*((2,25+2*1,6+1,48+2*1,6+1,5+2*1,6+1,5+2*1,6)*0,15+(0,9+2*2,1)*0,5)"špalety+vhod dveře | | 10,959 | | |
| | W | | Součet | | 239,507 | | |
| 19 | K | 612325401 | Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 239,508 | 94,00 | 22 513,75 |
| | W | | 2*119,754 | | 239,508 | | |
| 20 | K | 612135001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm - pod obklad na stávajících omítkách | m2 | 50,160 | 295,00 | 14 797,20 |
| | W | | 2*((1,15+0,7+0,05+1,0+1,34+0,7+0,1)*2,0) | | 20,160 | | |
| | W | | 2*15"kuchyně | | 30,000 | | |
| | W | | Součet | | 50,160 | | |
| 21 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 56,770 | 950,00 | 53 931,50 |
| | W | | po příčkách | | | | |
| | W | | 2*(6*0,3*2,7+3*0,15*2,7) | | 12,150 | | |
| | W | | po instalacích | | | | |
| | W | | 2*(6*2,7+0,2+(3,64+0,15+3,39+0,15+3,44+0,15+3,63)*0,2) | | 38,620 | | |
| | W | | 6"R | | 6,000 | | |
| | W | | Součet | | 56,770 | | |
| 22 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 424,474 | 295,00 | 125 219,83 |
| | W | | nové zdivo | | | | |
| | W | | 2*(2*(1,14+0,9+1,1)*2,7-2*0,9*2,0) | | 26,712 | | |
| | W | | 2*(2*(0,9-(1,83-1,67))*2,7) | | 7,992 | | |
| | W | | 2*((2*1,99+1,115+0,7+0,05)*2,7) | | 31,563 | | |
| | W | | 2*((0,15+1,19+0,7+1,0)*2,7) | | 16,416 | | |
| | W | | 2*(2*1,2*2,7-2*0,9*2,0) | | 5,760 | | |
| | W | | 2*((2*0,7+0,1)*2,7) | | 8,100 | | |
| | W | | 2*(2*(0,74+1,2+0,96+0,1+0,25+0,8+0,93)*2,7-2*(0,8*2,0+1,2*2,0)) | | 37,784 | | |
| | W | | 2*(2*4,2*2,7) | | 45,360 | | |
| | W | | 2*(1,2*2,2) | | 5,280 | | |
| | W | | Mezisoučet | | 184,967 | | |
| | W | | původní zdivo | | | | |
| | W | | 2*((2*3,64+(0,56+0,8+3,62))*2,7) | | 66,204 | | |
| | W | | 2*((3,39+2,42)*2,7) | | 31,374 | | |
| | W | | 2*((3,44+1,5)*2,7) | | 26,676 | | |
| | W | | 2*((2*3,63+4,89)*2,7) | | 65,610 | | |
| | W | | 2*((1,3-0,9+2,19+1,83)*2,7) | | 23,868 | | |
| | W | | 2*((1,86+2,19)*2,7) | | 21,870 | | |
| | W | | 2*((2*2,19+1,25)*2,7) | | 30,402 | | |
| | W | | 2*(-(2,225*1,6+1,48*1,6+1,5*1,6+1,5*1,6+2*2*0,7*2,0)) | | -37,456 | | |
| | W | | 2*((2,25+2*1,6+1,48+2*1,6+1,5+2*1,6+1,5+2*1,6)*0,15+(0,9+2*2,1)*0,5)"špalety+vhod dveře | | 10,959 | | |
| | W | | Mezisoučet | | 239,507 | | |
| | W | | Součet | | 424,474 | | |
| 23 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 373,964 | 160,00 | 59 834,24 |
| | W | | 2*119,754"stávající omítky | | 239,508 | | |
| | W | | 2*92,484"nové zdivo | | 184,968 | | |
| | W | | 2*(-(2*(1,99+1,115+0,7+0,05)*2,0+2*(1,0+0,15+1,19+0,7)*2,0-4*0,7*2,0))"odpočet obklad | | -43,960 | | |
| | W | | 2*(-(0,6+1,67+0,1+1,99+0,1+1,0)*0,6)"obklad kuchyně | | -6,552 | | |
| | W | | Součet | | 373,964 | | |
| 24 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítky malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách - zazdívká dveří na chodbě | kus | 2,000 | 1 950,00 | 3 900,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 25 | K | 612325301 | Vápenocementová hladká omítky ostění nebo nadpraží | m2 | 2,350 | 920,00 | 2 162,00 |
| | W | | 2*((1,5+2*1,6)*0,25) | | 2,350 | | |
| 26 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 26,256 | 43,00 | 1 129,01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | W | | 2*(2,225*1,6+1,48*1,6+3*1,5*1,6) | | 26,256 | | |
| 27 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem dveří - vchodové dveře | m | 21,200 | 202,00 | 4 282,40 |
| | W | | 2*(2*(1,1+2*2,1)) | | 21,200 | | |
| 28 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | 82,700 | 47,00 | 3 886,90 |
| | W | | 2*(4*2*(1,5+1,6)+2*(2,225+1,6)+2*2,7) | | 75,700 | | |
| | W | | 2*3,5"parapety | | 7,000 | | |
| | W | | Součet | | 82,700 | | |
| 29 | M | 59051486 | profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm | m | 69,680 | 10,50 | 731,64 |
| | W | | 66,3619047619048*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 69,680 | | |
| 30 | M | 28342205 | profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 13,020 | 36,00 | 468,72 |
| 31 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,784 | 5 456,00 | 4 277,50 |
| | W | | po vybouraných příčkách | | | | |
| | W | | 2*((2*4,98+2,64+0,9+1,7)*0,2*0,1) | | 0,608 | | |
| | W | | 2*((2*1,29+2*(0,73+0,91))*0,15*0,1) | | 0,176 | | |
| | W | | Součet | | 0,784 | | |
| 32 | K | 631311114 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 3,815 | 8 280,00 | 31 588,20 |
| | W | | sociální zařízení | | | | |
| | W | | 2*(1,99*(1,115+0,7+0,05)*0,08) | | 0,594 | | |
| | W | | 2*(1,0*(0,05+0,7+0,1)*0,08) | | 0,136 | | |
| | W | | 2*(0,1) | | 0,200 | | |
| | W | | byt 3. NP | | | | |
| | W | | 2*3,44*2,64*0,08 | | 1,453 | | |
| | W | | 2*3,39*2,64*0,08"R | | 1,432 | | |
| | W | | Součet | | 3,815 | | |
| 33 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 3,363 | 1 150,00 | 3 867,45 |
| 34 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže | m3 | 3,363 | 351,00 | 1 180,41 |
| | W | | 3,363 | | 3,363 | | |
| 35 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,277 | 59 900,00 | 16 592,30 |
| | W | | (3,363/0,07)*20*0,222*1,3*0,001 | | 0,277 | | |
| 36 | K | 632450122 | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 2,682 | 449,00 | 1 204,22 |
| | W | | 2*((2,225+1,48+1,5+1,5)*0,2) | | 2,682 | | |
| 37 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 10,000 | 495,00 | 4 950,00 |
| | W | | 2*5 | | 10,000 | | |
| 38 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 | kus | 6,000 | 736,00 | 4 416,00 |
| | W | | 2*3 | | 6,000 | | |
| 39 | M | 55331481 | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970 | kus | 6,000 | 1 475,00 | 8 850,00 |
| | W | | 2*3,0 | | 6,000 | | |
| 40 | M | 55331482 | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970 | kus | 2,000 | 1 503,00 | 3 006,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 41 | M | 55331483 | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 | kus | 2,000 | 1 533,00 | 3 066,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 42 | M | 55331488 | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970 | kus | 2,000 | 1 866,00 | 3 732,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 43 | M | 55331743 | zároveň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1250/1970 | kus | 2,000 | 1 861,00 | 3 722,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 44 | M | 55331558 | zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970 | kus | 2,000 | 2 081,00 | 4 162,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 112 747,54 |
| 45 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 72,000 | 58,00 | 4 176,00 |
| | W | | 2*36 | | 72,000 | | |
| 46 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 4 320,000 | 2,50 | 10 800,00 |
| | W | | 2*36 | | 72,000 | | |
| | W | | 72*60 *Přepočtené koeficientem množství | | 4 320,000 | | |
| 47 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 72,000 | 43,00 | 3 096,00 |
| | W | | 2*36 | | 72,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 26,044 | 225,00 | 5 859,90 |
| | W | | 2*((2*(0,73+0,91)+2*1,29)*2,7) | | 31,644 | | |
| | W | | 2*(-(2*0,7*2,0)) | | -5,600 | | |
| | W | | Součet | | 26,044 | | |
| 49 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 75,004 | 240,00 | 18 000,96 |
| | W | | 2*((2*(0,56+0,8+3,62)+2,64+1,86+0+0,8)*2,7) | | 87,804 | | |
| | W | | 2*(-(4*0,8*2,0)) | | -12,800 | | |
| | W | | Součet | | 75,004 | | |
| 50 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 5,952 | 4 190,00 | 24 938,88 |
| | W | | 2*(3,09*2,19*0,12)*sociální zařízení | | 1,624 | | |
| | W | | 2*3,44*2,64*0,12*kuchyně | | 2,180 | | |
| | W | | 2*3,39*2,64*0,12*3.NP R | | 2,148 | | |
| | W | | Součet | | 5,952 | | |
| 51 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 28,098 | 165,00 | 4 636,17 |
| | W | | 2*(1,83*2,19+0,73*0,96+0,91*0,96+3,09*0,9+1,25*1,29+1,86*2,19) | | 28,098 | | |
| 52 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 29,600 | 462,00 | 13 675,20 |
| | W | | 2*(2*0,9*2,0+4*0,8*2,0+4*0,6*2,0) | | 29,600 | | |
| 53 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2,880 | 1 390,00 | 4 003,20 |
| | W | | 2*(1,5*1,6*0,6) | | 2,880 | | |
| 54 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 15,200 | 358,00 | 5 441,60 |
| | W | | 2*(2*1,9) | | 15,200 | | |
| 55 | K | 977211121 | Řezání kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm | m | 36,400 | 235,00 | 8 554,00 |
| | W | | 2*(2*(0,3+1,9)+2*1,6+1,5)) | | 36,400 | | |
| 56 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 31,688 | 105,00 | 3 327,24 |
| | W | | 2*((1,29+1,25)*1,5) | | 7,620 | | |
| | W | | 2*((2*(0,73+0,96)-0,6)*1,5) | | 8,340 | | |
| | W | | 2*((2*(0,91+0,96)-0,6)*2,0) | | 12,560 | | |
| | W | | 2*(2,64*0,6) | | 3,168 | | |
| | W | | Součet | | 31,688 | | |
| 57 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 127,314 | 49,00 | 6 238,39 |
| | W | | 2*(3,85*(1,14+0,9+1,1+1,84)) | | 38,346 | | |
| | W | | 2*((0,1+1,67+0,1+1,99+0,1+1,0+0,1+1,34)*2,64) | | 33,792 | | |
| | W | | 2*(1,67*2,19+1,0*0,5) | | 8,315 | | |
| | W | | 2*(1,34*2,19) | | 5,869 | | |
| | W | | 2*(4,2*(0,25+0,8+0,93)) | | 16,632 | | |
| | W | | 2*(4,2*(0,74+1,2+0,96)) | | 24,360 | | |
| | W | | Součet | | 127,314 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 116 434,28 |
| 58 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně | t | 50,048 | 383,00 | 19 168,38 |
| 59 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 18,000 | 780,00 | 14 040,00 |
| | W | | 2*9,0 | | 18,000 | | |
| 60 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 540,000 | 25,00 | 13 500,00 |
| | W | | 2*9,0 | | 18,000 | | |
| | W | | 18*30 'Přepočtené koeficientem množství | | 540,000 | | |
| 61 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 50,048 | 393,00 | 19 668,86 |
| 62 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 750,720 | 18,00 | 13 512,96 |
| | W | | 50,048*15 'Přepočtené koeficientem množství | | 750,720 | | |
| 63 | K | 997013607 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 | t | 47,654 | 690,00 | 32 881,26 |
| 64 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,394 | 1 530,00 | 3 662,82 |
| | W | | 2*(19,951*0,06) | | 2,394 | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 88 780,25 |
| 65 | K | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m | t | 30,095 | 2 950,00 | 88 780,25 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 125 774,59 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | 10 186,29 |
| 66 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva sociální zařízení | m2 | 18,205 | 26,00 | 473,33 |
| | W | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | W | | 2*(1,99*(1,115+0,7+0,05)) | | 7,423 | | |
| | W | | 2*(1,0*(0,05+0,7+0,1)) | | 1,700 | | |
| | W | | byt 3, NP | | | | |
| | W | | 3,44*2,64 | | 9,082 | | |
| | W | | Součet | | 18,205 | | |
| 67 | M | 28372305 | deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm | m2 | 19,115 | 133,00 | 2 542,30 |
| | W | | 18,205*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 19,115 | | |
| 68 | K | 713131155 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 4,620 | 80,00 | 369,60 |
| 69 | M | 63152264 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 120mm | m2 | 9,702 | 651,00 | 6 316,00 |
| | W | | 2*(2,31) | | 4,620 | | |
| | W | | 4,62*2,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 9,702 | | |
| 70 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % | 97,012 | 5,00 | 485,06 |
| | D | 721 | Zdravotecnika a ÚT | | | | 201 768,00 |
| 71 | K | 721 R1 | Zdravotně technické instalace a ústřední vytápění dle položkového rozpisu | sb | 1,000 | 201 768,00 | 201 768,00 |
| | D | 725 | Zdravotecnika - zařizovací předměty | | | | 876,00 |
| 72 | K | 725980123 | Dvířka plastová revizní 30/30 | kus | 2,000 | 438,00 | 876,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 253 305,38 |
| 73 | K | 741 R1 | Elektroinstalace dle samostatného rozpisu | sb | 1,000 | 253 305,38 | 253 305,38 |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 6 083,70 |
| 74 | K | 751510860 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu do 0,03 m2 | m | 8,000 | 180,00 | 1 440,00 |
| | W | | 2*4,0 | | 8,000 | | |
| 75 | K | 751525082 | Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm | m | 7,000 | 250,00 | 1 750,00 |
| | W | | 2*(2,5+2*0,5) | | 7,000 | | |
| 76 | M | 42981650 | trouba pevná PVC D 125mm do 45°C včetně tvarovek | m | 8,400 | 310,00 | 2 604,00 |
| | W | | 7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství | | 8,400 | | |
| 77 | K | 998751202 | Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 57,940 | 5,00 | 289,70 |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 18 420,41 |
| 78 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 9,123 | 1 087,00 | 9 916,70 |
| | W | | 2*(1,99*(1,115+0,7+0,05)) | | 7,423 | | |
| | W | | 2*(1,0*(0,05+0,7+0,1)) | | 1,700 | | |
| | W | | Součet | | 9,123 | | |
| 79 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 9,122 | 68,00 | 620,30 |
| | W | | 2*4,561 | | 9,122 | | |
| 80 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 10,249 | 37,00 | 379,21 |
| | W | | 9,122*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství | | 10,249 | | |
| 81 | K | 763164531 | SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 - průvlak 3.NP | m | 4,880 | 1 358,00 | 6 627,04 |
| | W | | 4,98-0,1"obklad průvlaku ve 3. NP | | 4,880 | | |
| 82 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | 175,433 | 5,00 | 877,16 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 163 572,91 |
| 83 | K | 766 R1 | Demontáž garnýží | m | 14,200 | 45,00 | 639,00 |
| | W | | 2*(2,3+1,6*3) | | 14,200 | | |
| 84 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm | kus | 8,000 | 113,00 | 904,00 |
| | W | | 2*4,0 | | 8,000 | | |
| 85 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových, včetně myčky nádobí a sporáku | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 86 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských skříní dvoukřídlových | kus | 4,000 | 193,00 | 772,00 |
| | W | | 2*2,0 | | 4,000 | | |
| 87 | K | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 | kus | 20,000 | 20,00 | 400,00 |
| | W | | 2*10,0 | | 20,000 | | |
| 88 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m | kus | 8,000 | 216,00 | 1 728,00 |
| | W | | 2*4,0 | | 8,000 | | |
| 89 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m | kus | 2,000 | 294,00 | 588,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 90 | M | 60794101 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm | m | 16,440 | 608,00 | 9 995,52 |
| 91 | K | 766622112 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce | m2 | 4,800 | 1 499,00 | 7 195,20 |
| | W | | 2*(1,5*1,6) | | 4,800 | | |
| 92 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 4,800 | 4 385,00 | 21 048,00 |
| 93 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 8,000 | 850,00 | 6 800,00 |
| | W | | 2*4,0 | | 8,000 | | |
| 94 | M | 61164071 | dveře jednokřídle voštinové plné 700x1970 mm | kus | 6,000 | 3 768,00 | 22 608,00 |
| 95 | M | 61164005 | dveře jednokřídle voštinové plné 800x1970 mm | kus | 2,000 | 3 768,00 | 7 536,00 |
| 96 | K | 766660002 | Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 6,000 | 870,00 | 5 220,00 |
| | W | | 2*3,0 | | 6,000 | | |
| 97 | M | 61164073 | dveře jednokřídle voštinové povrch plné 900x1970 mm | kus | 4,000 | 3 768,00 | 15 072,00 |
| 98 | M | 61173213 | dveře jednokřídle 900x1970mm do bytu protipožární EI30 | kus | 2,000 | 5 880,00 | 11 760,00 |
| 99 | K | 766660011 | Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 940,00 | 1 880,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 100 | M | 61161030 | dveře dvoukřídle voštinové plné 1250x1970 | kus | 2,000 | 8 316,00 | 16 632,00 |
| 101 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou | kus | 14,000 | 250,00 | 3 500,00 |
| | W | | 2*7,0 | | 14,000 | | |
| 102 | M | 54914622 | kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl | kus | 14,000 | 450,00 | 6 300,00 |
| 103 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 |
| | W | | 2*1,0 | | 2,000 | | |
| 104 | M | 54914102 | kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr | kus | 2,000 | 1 310,00 | 2 620,00 |
| 105 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm | kus | 10,000 | 498,00 | 4 980,00 |
| | W | | 2*5,0 | | 10,000 | | |
| 106 | M | 61187136 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm | kus | 4,000 | 152,00 | 608,00 |
| 107 | M | 61187176 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm | kus | 2,000 | 175,00 | 350,00 |
| 108 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 2,000 | 164,00 | 328,00 |
| 109 | M | 61187216 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1270mm š 100mm | kus | 2,000 | 310,00 | 620,00 |
| 110 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 1 557,837 | 5,00 | 7 789,19 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 20 937,96 |
| 111 | K | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 11,842 | 315,00 | 3 730,23 |
| | W | | 2*(1,99*(1,0+0,15+0,7+0,05)) | | 7,562 | | |
| | W | | 2*(1,0*(1,34+0,7+0,1)) | | 4,280 | | |
| | W | | Součet | | 11,842 | | |
| 112 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 11,842 | 650,00 | 7 697,30 |
| | W | | 2*5,921 | | 11,842 | | |
| 113 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 13,026 | 242,00 | 3 152,29 |
| | W | | 11,842*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,026 | | |
| 114 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 7,562 | 590,00 | 4 461,58 |
| | W | | 2*(1,99*(1,0+0,15+0,7+0,05)) | | 7,562 | | |
| 115 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 21,780 | 41,30 | 899,51 |
| | W | | 2*(2*(1,99+1,115+0,7+0,05)-2*0,7) | | 12,620 | | |
| | W | | 2*(2*(1,0+1,19+0,7+0,1)-2*0,7) | | 9,160 | | |
| | W | | Součet | | 21,780 | | |
| 116 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | % | 199,409 | 5,00 | 997,05 |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 258 253,38 |
| 117 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 163,320 | 45,00 | 7 349,40 |
| | W | | 2*(2*(3,64+0,56+0,8+3,62)+2*(3,39+2,64)+2*(3,44+2,64)+2*(3,63+4,98)+2*(1,83+2,19)+2*(3,09+2,19)+2*(1,86+2,19)+2*(1,85+2,19)) | | 186,920 | | |
| | W | | 2*(-(2*0,9+8*0,8+6*0,6)) | | -23,600 | | |
| | W | | Součet | | 163,320 | | |
| 118 | K | 776201814 | Demontáž povlakových podlahovin | m2 | 266,842 | 56,00 | 14 943,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| | | | 2*(2*(3,64*(0,56+0,8+3,62)+3,39*2,64+3,44*2,64+3,63*4,98+1,83*2,19+3,09*0,9+1,25*1,29+1,86*2,19)) | | 266,842 | | |
| 119 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením tl. do 1 cm | m2 | 88,571 | 480,00 | 42 514,08 |
| | | | 2*((3,64*(0,56+0,8+3,62)+3,63*4,98+1,83*2,19+1,86*2,19)) | | 88,571 | | |
| 120 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 127,314 | 15,00 | 1 909,71 |
| | | | 2*(3,85*(1,14+0,9+1,1+1,84)) | | 38,346 | | |
| | | | 2*((0,1+1,67+0,1+1,99+0,1+1,0+0,1+1,34)*2,64) | | 33,792 | | |
| | | | 2*(1,67*2,19+1,0*0,5) | | 8,315 | | |
| | | | 2*(1,34*2,19) | | 5,869 | | |
| | | | 2*(4,2*(0,25+0,8+0,93)) | | 16,632 | | |
| | | | 2*(4,2*(0,74+1,2+0,96)) | | 24,360 | | |
| | | | Součet | | 127,314 | | |
| 121 | K | 776141114 | Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 127,314 | 588,00 | 74 860,63 |
| | | | 2*63,657 | | 127,314 | | |
| 122 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 127,314 | 41,00 | 5 219,87 |
| | | | 2*63,657 | | 127,314 | | |
| 123 | K | 776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu | m2 | 127,314 | 196,00 | 24 953,54 |
| | | | 2*63,657 | | 127,314 | | |
| 124 | M | 28411100 | PVC - bude upřesněno dle výběru | m2 | 140,045 | 390,00 | 54 617,55 |
| | | | 127,314*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 140,045 | | |
| 125 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 132,600 | 111,00 | 14 718,60 |
| | | | 2*(3,85+0,1+2*(1,67+0,1+1,99+0,1+1,0+0,1+1,34)+2,64+2*(1,14+0,9+1,1)-(2,19+0,15)+0,1+3,85+1,14+0,9+1,1+1,84-(2*0,9+0,8)) | | 58,920 | | |
| | | | 2*(2*(0,35+2,19+1,67)-(0,9+0,7)) | | 13,640 | | |
| | | | 2*(2*(1,34+1,34+0,7+0,15)-(0,7+0,9)) | | 10,920 | | |
| | | | 2*(2*(4,2+0,25+0,8+0,93)-0,8) | | 23,120 | | |
| | | | 2*(2*(4,2+0,74+1,2+0,96)-1,2) | | 26,000 | | |
| | | | Součet | | 132,600 | | |
| 126 | M | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 135,252 | 36,00 | 4 869,07 |
| | | | 132,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství | | 135,252 | | |
| 127 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | % | 2 459,556 | 5,00 | 12 297,78 |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 59 638,40 |
| 128 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 9,600 | 590,00 | 5 664,00 |
| | | | 2*((1,2+1,2)*2,0) | | 9,600 | | |
| 129 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 50,512 | 650,00 | 32 832,80 |
| | | | 2*((2*(1,99+1,115+0,7+0,05)*2,0+2*(1,0+0,15+1,19+0,7)*2,0-4*0,7*2,0))"obklad WC a koupelna | | 43,960 | | |
| | | | 2*((0,6+1,67+0,1+1,99+0,1+1,0)*0,6)"kuchyně | | 6,552 | | |
| | | | Součet | | 50,512 | | |
| 130 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 55,563 | 187,00 | 10 390,28 |
| | | | 50,512*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | | 55,563 | | |
| 131 | K | 781491511 | Plastové profily ukončovací kladené do malty | m | 64,840 | 85,00 | 5 511,40 |
| | | | 2*(2*(1,99+1,115+0,7+0,05)*2,0+2*(1,0+0,15+1,19+0,7)-4*0,7+1,0) | | 39,400 | | |
| | | | 2*((0,6+1,67+0,1+1,99+0,1+1,0)*2+3*0,6)"kuchyně | | 25,440 | | |
| | | | Součet | | 64,840 | | |
| 132 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 32,000 | 75,00 | 2 400,00 |
| | | | 2*(8*2,0) | | 32,000 | | |
| 133 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | % | 567,985 | 5,00 | 2 839,92 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 21 094,84 |
| 134 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí - zárubně | m2 | 15,540 | 174,00 | 2 703,96 |
| | | | 2*((3*(0,7+2*2,0)+0,8+2*2,0+3*(0,9+2*2,0)+1,25+2*2,0)*0,2) | | 15,540 | | |
| 135 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 15,540 | 232,00 | 3 605,28 |
| | | | 2*7,77 | | 15,540 | | |
| 136 | K | 783601325 | Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru | m2 | 15,600 | 55,00 | 858,00 |
| | | | 2*7,8 | | 15,600 | | |
| 137 | K | 783624111 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles | m2 | 15,600 | 127,00 | 1 981,20 |
| | | | 2*7,8 | | 15,600 | | |
| 138 | K | 783627117 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles | m2 | 15,600 | 244,00 | 3 806,40 |
| | | | 2*7,8 | | 15,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------|-----------|---|-----|------------|--------------|-------------------|
| 139 | K | 783624551 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 110,000 | 26,00 | 2 860,00 |
| | W | | 2*55,0 | | 110,000 | | |
| 140 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 110,000 | 48,00 | 5 280,00 |
| | W | | 2*55,0 | | 110,000 | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 111 637,32 |
| 141 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - ponechané stávající omítky | m2 | 388,112 | 81,00 | 31 437,07 |
| | W | | 2*(3,64*(0,56+0,8+3,62)+(2*3,64+(0,56+0,8+3,62))*2,7) | | 102,458 | | |
| | W | | 2*(3,39*2,364+(3,39+2,42)*2,7) | | 47,402 | | |
| | W | | 2*(3,44*2,64+(3,44+1,5)*2,7) | | 44,839 | | |
| | W | | 2*(3,63*4,89+(2*3,63+4,89)*2,7) | | 101,111 | | |
| | W | | 2*(1,83*2,19+(1,3-0,9+2,19+1,83)*2,7) | | 31,883 | | |
| | W | | 2*(1,86*2,19+(1,86+2,19)*2,7) | | 30,017 | | |
| | W | | 2*((2*2,19+1,25)*2,7) | | 30,402 | | |
| | W | | Součet | | 388,112 | | |
| 142 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 388,114 | 18,00 | 6 986,05 |
| | W | | 2*194,057 | | 388,114 | | |
| 143 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 642,229 | 19,00 | 12 202,35 |
| | W | | 2*(63,657)"strop | | 127,314 | | |
| | W | | 2*(119,754)"stávající omítky nové omítky | | 239,508 | | |
| | W | | 2*(2*(1,14+0,9+1,1)*2,7) | | 33,912 | | |
| | W | | 2*(2*(0,9-(1,83-1,67))*2,7) | | 7,992 | | |
| | W | | 2*((2*1,99+1,115+0,7+0,05)*2,7) | | 31,563 | | |
| | W | | 2*((0,15+1,19+0,7+1,0)*2,7) | | 16,416 | | |
| | W | | 2*(2*1,2*2,7) | | 12,960 | | |
| | W | | 2*((2*0,7+0,1)*2,7) | | 8,100 | | |
| | W | | 2*(2*(0,74+1,2+0,96+0,1+0,25+0,8+0,93)*2,7) | | 53,784 | | |
| | W | | 2*(2*4,2*2,7) | | 45,360 | | |
| | W | | 2*(1,2*2,2) | | 5,280 | | |
| | W | | 2*(-(2*(1,99+1,115+0,7+0,05)*2,0+2*(1,0+0,15+1,19+0,7)*2,0-4*0,7*2,0))"odpočet obklad | | -43,960 | | |
| | W | | 2*(2*2,0*2,7)"opravy chodba | | 21,600 | | |
| | W | | 2*(41,2)"chodba | | 82,400 | | |
| | W | | Součet | | 642,229 | | |
| 144 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 642,230 | 20,00 | 12 844,60 |
| | W | | 2*321,115 | | 642,230 | | |
| 145 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 642,230 | 75,00 | 48 167,25 |
| | W | | 2*321,115 | | 642,230 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 40 558,89 |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 40 558,89 |
| 146 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ... | 20 279,447 | 2,00 | 40 558,89 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | |
|------------------------|--|----------------------------|
| Objekt : | Název objektu : BD PN Kosmonosy | JKSO : |
| Stavba : | Název stavby : byt. jednotka 2 np Žižkova 1057 | SKP : |
| Projektant : | | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Z | Dodávka celkem | 0 | |
| | Montáž celkem | 0 | |
| R | HSV celkem | 0 | |
| N | PSV celkem | 192 160 | |
| | ZRN celkem | 192 160 | |
| | HZS | 0 | |
| | RN II. a III. hlavy | 192 160 | Ostatní VRN 9 608 |
| | ZRN+VRN+HZS | 201 768 | VRN celkem 9 608 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 201 768,00 Kč |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 15 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 0,00 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 201 768,00 Kč |

Poznámka :



| | |
|----------|--|
| Stavba : | byt. jednotka 2 np Žižkova 1057 |
| Objekt : | BD PN Kosmonosy |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 721 Vnitřní kanalizace | 0 | 12 406 | 0 | 0 | 0 |
| 722 Vnitřní vodovod | 0 | 26 432 | 0 | 0 | 0 |
| 723 Vnitřní plynovod | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0 | 80 212 | 0 | 0 | 0 |
| 733 Rozvod potrubí-ÚT | 0 | 19 772 | 0 | 0 | 0 |
| 735 Otopná tělesa | 0 | 51 788 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 192 160 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|-----|----------|----------|
| | | 5,0 | 192 160 | 9 608 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | |
|----------|--|
| Stavba : | byt. jednotka 2 np Žižkova 1057 |
| Objekt : | BD PN Kosmonosy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 1 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 40 -50 mm | m | 14,00 | 258,00 | 3 612,00 |
| 2 | 721 17-6105.R00 | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 3,00 | 598,00 | 1 794,00 |
| 3 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 12,00 | 105,00 | 1 260,00 |
| 4 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2,00 | 130,00 | 260,00 |
| 5 | 721 19-4103.RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro pračku nebo myčku HL 2 | kus | 4,00 | 475,00 | 1 900,00 |
| 6 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 17,00 | 20,00 | 340,00 |
| 7 | 7 | sekání drážek a prostupů | kpl | 2,00 | 1 020,00 | 2 040,00 |
| 8 | 8 | přesun hmot | kpl | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace | | | | 12 406,00 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | |
| 9 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm | m | 52,00 | 258,00 | 13 416,00 |
| 10 | 10 | izolace potrubí tl 9mm | m | 52,00 | 40,00 | 2 080,00 |
| 11 | 722 19-0401.R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 22,00 | 168,00 | 3 696,00 |
| 12 | 722 20-2213.R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 20xR1/2 | kus | 22,00 | 140,00 | 3 080,00 |
| 13 | 13 | tlaková zkouška vod. potrubí do DN 80 | m | 52,00 | 20,00 | 1 040,00 |
| 14 | 14 | sekání drážek a prostupů | kpl | 2,00 | 960,00 | 1 920,00 |
| 15 | 15 | přesun hmot | kpl | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | Celkem za | 722 Vnitřní vodovod | | | | 26 432,00 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | |
| 16 | 723 12-0804.R00 | Demontáž stávajícího plynovodu + zaslepení | kpl | 2,00 | 775,00 | 1 550,00 |
| | Celkem za | 723 Vnitřní plynovod | | | | 1 550,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | |
| 17 | 725 11-1611.R00 | Kombifix Geberit, včetně závěsné mísy+ montáž a připojení | kpl | 2,00 | 5 800,00 | 11 600,00 |
| 18 | 16 | wc sedátko tvrzené | kpl | 2,00 | 1 150,00 | 2 300,00 |
| 19 | 17 | ovládací tlačítko bílé | kpl | 2,00 | 1 280,00 | 2 560,00 |
| 20 | 17 | umyvadlo Jika 50mm,sifon, šrouby, montáž | kpl | 2,00 | 1 765,00 | 3 530,00 |
| 21 | 18 | umyvátko Lufen, sifon,šrouby montáž | kpl | 2,00 | 1 945,00 | 3 890,00 |
| 22 | 19 | umyvadelová baterie stojánková + montáž | kpl | 4,00 | 1 380,00 | 5 520,00 |
| 23 | 20 | sprchový kout 80x80, vanička nízká, montáž | kpl | 2,00 | 22 500,00 | 45 000,00 |
| 24 | 21 | sprch. baterie + příslušenství, montáž | kpl | 2,00 | 2 850,00 | 5 700,00 |
| 25 | 22 | připojení dřezu a dřezové baterie | kpl | 2,00 | 550,00 | 1 100,00 |
| 26 | 23 | rohový ventil Schell + prodloužení + montáž | kpl | 16,00 | 242,00 | 3 872,00 |
| | Celkem za | 725 Zařizovací předměty | | | | 85 072,00 |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí-ÚT | | | | |
| 27 | 733 12-1110.R00 | Potrubí z uhlík. oceli lisované spoje DN 18 | m | 44,00 | 343,00 | 15 092,00 |
| 28 | 733 19-0107.R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 44,00 | 19,00 | 836,00 |
| 29 | 27 | zhotovení přípojky pro ot. těleso | kus | 12,00 | 167,00 | 2 004,00 |
| 30 | 28 | kotvicí materiál pro rozvody ÚT | kpl | 2,00 | 483,00 | 966,00 |
| 31 | 29 | zaslepení přívodů pro ot. těleso na chodbě | kpl | 2,00 | 437,00 | 874,00 |
| | Celkem za | 733 Rozvod potrubí-ÚT | | | | 19 772,00 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa | | | | |
| 32 | 735 12-1810.R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | kus | 14,00 | 156,00 | 2 184,00 |
| 33 | 26 | zpětná montáž otop. těles- úprava závitů | kpl | 8,00 | 286,00 | 2 288,00 |
| 34 | 735 15-7662.R00 | Radik VK 22 600/ 600 + montáž | kus | 2,00 | 4 433,00 | 8 866,00 |
| 35 | 735 15-7666.R00 | Radik VK 22 600/1000 + montáž | kus | 4,00 | 5 664,00 | 22 656,00 |
| 36 | 29 | vekolux + svěrné šroubení pro otopná tělesa | kpl | 6,00 | 397,00 | 2 382,00 |
| 37 | 30 | termostatická hlavice | kus | 8,00 | 292,00 | 2 336,00 |
| 38 | 31 | žebřík KLCM + montáž a připojení | kpl | 2,00 | 3 312,00 | 6 624,00 |
| 39 | 32 | multilux pro top. žebřík + svěrné šroubení | kpl | 2,00 | 1 248,00 | 2 496,00 |
| 40 | 33 | přesun hmot | kpl | 2,00 | 978,00 | 1 956,00 |
| | Celkem za | 735 Otopná tělesa | | | | 51 788,00 |

ELEKTROINSTALACE

Žižkova 1057, Mladá Boleslav
byt 2. NP

| pol. | popis | cena/m.j. | množs | m.j | celkem bez DPH |
|------|---|-----------|-------|-----|-------------------|
| 1 | rozvaděč BC-U-3/36-ECO pod omítku | 1 746,42 | 2 | ks | 3 492,84 |
| 2 | záslepka NBP-100 1m šedá | 184,00 | 2 | ks | 368,00 |
| 3 | chránič s jističem PFL6-16/1N/B/003 6kA | 1 222,13 | 16 | ks | 19 554,08 |
| 4 | jistič PL6-B10/1 6 kA | 87,10 | 8 | ks | 696,80 |
| 5 | jistič PL6-B16/3 6kA | 434,92 | 2 | ks | 869,84 |
| 6 | svodič přepětí SPBT12-280/4 | 6 058,37 | 2 | ks | 12 116,74 |
| 7 | vypínač IS-25/3 | 550,66 | 2 | ks | 1 101,31 |
| 8 | jistič PL6-B25/3 6kA | 395,86 | 2 | ks | 791,71 |
| 9 | ventilátor AUTO 100T axiální s aut. Žaluzií a časovačem | 1 003,84 | 4 | ks | 4 015,36 |
| 10 | přístroj spínače č.1 3559-A01345 bezšroub. | 118,60 | 12 | ks | 1 423,20 |
| 11 | přístroj spínače č.6 3559-A06345 bezšroub. | 126,24 | 24 | ks | 3 029,76 |
| 12 | kryt 3558A-A651 B Tango bílá | 45,42 | 26 | ks | 1 180,92 |
| 13 | rámeček 3901A-B10 B Tango bílá | 28,62 | 128 | ks | 3 663,36 |
| 14 | zásuvka 5519A-A02357 B clonky Tango bílá | 146,59 | 68 | ks | 9 968,12 |
| 15 | svorka ZSA 16 zemnicí | 18,70 | 16 | ks | 299,20 |
| 16 | páska Cu k ZSA 16 50 cm | 21,25 | 16 | ks | 340,00 |
| 17 | kabel CYKY-J 3x1,5 | 22,48 | 560 | m | 12 588,80 |
| 18 | kabel CYKY J 3x2,5 | 36,80 | 800 | m | 29 440,00 |
| 19 | kabel CYKY J 5x10 | 232,21 | 24 | m | 5 573,04 |
| 20 | vodič H07V-U 16 zelenožlutý (CY) | 69,11 | 16 | m | 1 105,76 |
| 21 | krabice KP 67/2-KA přístrojová | 16,67 | 156 | ks | 2 600,52 |
| 22 | přístroj spínače č.7 3559-A07345 bezšroub. | 182,48 | 2 | ks | 364,96 |
| 23 | kabel CYKY-O 3x1,5 | 22,48 | 100 | m | 2 248,00 |
| 24 | sádra stavební 30 kg šedá | 12,00 | 60 | kg | 720,00 |
| 25 | telefon 4FP 211 03.201 2-BUS ELEGANT bílý | 977,65 | 2 | ks | 1 955,30 |
| 26 | kabel koaxiální CB 125 (S5385) | 10,38 | 200 | m | 2 076,00 |
| 27 | krabice KO 125 E-KA odbočná | 127,88 | 4 | ks | 511,52 |
| 28 | trubka Kabuflex R 40 červená | 17,80 | 200 | m | 3 560,00 |
| 29 | elektroměr EDIN 372L 5-100A 2-tarif 3-fáz 7M/DIN | 1 545,12 | 2 | ks | 3 090,24 |
| 30 | elektromontážní práce | 58 280,00 | 2 | sb | 116 560,00 |
| 31 | revize | 4 000,00 | 2 | ks | 8 000,00 |
| | celkem bez DPH | | | | 253 305,38 |