



Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 19. 2. 2021 (dále jen **dodatek**)

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Název: Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Sídlo: K Nemocnici 1082, 74101 Nový Jičín

Zastoupen: [REDACTED]

IČO: 75089157

DIČ: CZ75089157 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: Mgr. Michal Podžorný, ředitel

a

2. Zhotovitel

Název: VDS, spol. s r. o.

Sídlo: Kotková 271/6, Ostrava - Vítkovice

Zastoupeno: [REDACTED]

IČO: 45194980

DIČ: CZ45194980 (plátce DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických: Marek Dawid

II. Předmět dodatku

1. Dne 19. 2. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je provedení díla – stavby „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list 05.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list 05.

4. Smluvní strany se dohodly, že změna ceny za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu s čl. IV. odst 6 a čl. VII. odst. 14 smlouvy. Čl. VII odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „VYBUDOVÁNÍ NOVÝCH MULTIFUNKČNÍCH KLUBOVEN SVČ FOKUS, NOVÝ JIČÍN“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	13 740 599,64
DPH 21 %	2 885 525,93
Cena vč. DPH	16 626 125,57

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	11 059 087,00	13 381 495,27
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo	12 694 009,17	15 359 751,10
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo	12 798 176,28	15 485 793,30
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo	13 078 037,66	15 824 425,57
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo	13 210 022,56	15 984 127,30
Méněpráce	-272 309,30	-329 494,25
Vícepráce	802 886,38	971 492,52
Rozdíl vícepráce-méněpráce	530 577,08	641 998,27
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo	13 740 599,64	16 626 125,57

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou **přílohy**:

Příloha č. 1: Změnový list 05 vč. rozpočtů, popisu a zdůvodnění změny

V Novém Jičíně 19. 4. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Objednatel:	STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	Datum: 31. 3. 2022	
Název díla: „STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“ K Nemocnici 23, Nový Jičín			
Místo plnění díla: K Nemocnici 23, Nový Jičín.			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet zhotovitele (VCP-MP)	
Předmět změn:			
<ul style="list-style-type: none"> - Výsadba na ploché střeše - Opěrná zídka a základy - Okapový chodník - Úprava plochy pod venkovním schodištěm - Hydroizolace u základů a soklu - Opláštění kotvení mobilní příčky na dřevěném vazníku - Obklad stěn do výšky 82cm - Doplnění bezpečnostních sítí na výplně zábradlí - Bezpečnostní fólie na skla - Úprava kanalizační šachtice - Otopná tělesa - Přeložka vzdušného vedení ovládání brány - Elektroinstalace - Ostatní – jednotný klíč pro všechny zámky v nástavbě - Křivost fasády s vazbou na přechod mezi zateplením a dřevěným obkladem. - Oprava vnitřních vodorovných konstrukcí po odlehčení. 			
Popis a zdůvodnění změny:			
Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 05. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.			
Počet připojených listů specifikací:		Nejsou	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chyba PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			

Oznámení vydává: **STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS** K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.



.....
TDS

Stanovisko projektanta stavby (autorský dozor):

Souhlasím se změnami a potvrzuji výše uvedené zdůvodnění. Změny vyplývají z průběhu realizace a plnění díla.

.....
AD-projektant

Přílohy: Položkový rozpočet (VCP-MP)

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o. , ul. Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Změnový list vystavil:	Město STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU FOKUS K Nemocnici 23, 74101 Nový Jičín	
Datum:	31. 3. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci smluvních stran potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny:</p> <p>Předmět změn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výsadba na ploché střeše - Opěrná zídka a základy - Okapový chodník - Úprava plochy pod venkovním schodištěm - Hydroizolace u základů a soklu - Opláštění kotvení mobilní příčky na dřevěném vazníku - Obklad stěn do výšky 82cm - Doplnění bezpečnostních sítí na výplně zábradlí - Bezpečnostní fólie na skla - Úprava kanalizační šachty - Otopná tělesa - Přeložka vzdušného vedení ovládní brány - Elektroinstalace - Ostatní – jednotný klíč pro všechny zámky v nástavbě - Křivost fasády s vazbou na přechod mezi zateplením a dřevěným obkladem. - Oprava vnitřních vodorovných konstrukcí po odlehčení. <p>Popis a zdůvodnění změny: Popis změn a zdůvodnění je uvedeno v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení o změnách, resp. ZL 05. Změnový list a přílohu č.1 doplňují položkové rozpočty ke změnám.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-272 309,30 Kč	802 886,38 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
530 577,08 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
.....  	
Datum: 31. 3. 2022	Datum: 31. 3. 2022	

Příloha č.1 k oznámení změn, ZL 05

Název díla:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“
K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

- Výsadba na ploché střeše
- Opěrná zídka a základy
- Okapový chodník
- Úprava plochy pod venkovním schodištěm
- Hydroizolace u základů a soklu
- Opláštění kotvení mobilní příčky na dřevěném vazníku
- Obklad stěn do výšky 82cm
- Doplnění bezpečnostních sítí na výplně zábradlí
- Bezpečnostní fólie na skla
- Úprava kanalizační šachtice
- Otopná tělesa
- Přeložka vzdušného vedení ovládní brány
- Elektroinstalace
- Ostatní – jednotný klíč pro všechny zámky v nástavbě
- Křivost fasády s vazbou na přechod mezi zateplením a dřevěným obkladem.
- Oprava vnitřních vodorovných konstrukcí po odlehčení.

Popis a zdůvodnění změn:

1) Výsadba na ploché střeše.

Ze záměru doplnění výsadby na ploché vegetační střeše v rámci své činnosti, (edukativní činnost dětí – kroužek mladý biolog), objednatel upustil a s ohledem na záruku za provedení střechy požaduje provedení výsadby odbornou firmou prostřednictvím zhotovitele. Skladba střechy byla upravena změnovým listem č.1.

2) Opěrná zídka a základy.

V rámci předláždění dvorní části byla navržena opěrná zídka tvořená betonovými štípanými tvárnici (FACE BLOCK). Po odstranění původních konstrukcí zpevněných ploch a zeminy byl zjištěn větší výškový rozdíl mezi zpevněnou plochou a sousedním terénem než se předpokládalo. Z tohoto důvodu musí být opěrná zídka zvýšena vč. betonových základů a provést betonáž podpůrné zídky u odkrytých konstrukcí sousedních objektů.

3) Okapový chodník.

Při realizaci soklu stávající budovy bylo zjištěno, že u větší části obvodu budovy chybí okapový chodník. Bylo rozhodnuto, že okapový chodník bude doplněn v celé délce fasády, aby nedošlo k poškození nově provedeného soklu a šterkové fasády znečištěnou odstříkující vodou. Okapový chodník bude tvořen betonovými dlaždicemi o rozměru 50x50x5cm, které budou uloženy do šterkopískového lože se spádem od budovy.

4) Úprava plochy pod venkovním schodištěm.

V projektové dokumentaci byla plocha pod schodištěm navržena ze zámkové dlažby, jako součást předláždění celé dvorní části. Při prohlídce stavby bylo rozhodnuto, že bude vhodnější plochu pod schodištěm oddělit od plochy zámkové dlažby, tak aby se příchozí nemohli dostat pod rameno schodiště a podestu, kde není dostatečná podchodzí výška. Bylo navrženo, že

prostor pod schodištěm bude ohraničen zvýšeným obrubníkem (vodící linie) a vyplněn říčními oblázky. Z rozpočtu byla odečtena plocha dlažby a přičteny betonové obrubníky a výplň říčními oblázky.

5) Hydroizolace u základů a soklu.

Při přípravě podkladu pro realizaci venkovních dlažeb byly odhaleny základy a sokl stávající budovy. Bylo zjištěno, že u budovy chybí hydroizolace, proto technický dozor investora doporučil provedení hydroizolace (svíslé hydroizolace) tak, aby byla zajištěna stavba proti zemní vlhkosti v kontaktu s podkladními vrstvami zpevněných ploch (viz zápis z KD č.47/bod č.87).

6) Opláštění kotvení mobilní příčky na dřevěném vazníku.

Jedná se o estetické opláštění kotvení (závěsů) mobilní příčky do dřevěného lepeného nosníku. Po instalaci příčky bylo zjištěno, že dodavatel použil kotvení, které je určeno pro případy, kdy je zakryto podhledem. Bylo konstatováno, že toto provedení je esteticky nepřijatelné a bylo odsouhlaseno dodatečné opláštění. Vzhledem k tomu, že u dřevěného vazníku může docházet k pružení, bylo zvoleno opláštění ocelovými kazetami s dilatačními spárami.

7) Obklad stěn do výšky 82cm.

Jedná se o obklad stěn v prostoru dílny v 1.NP původní budovy SVČ Fokus. V zadávací dokumentaci byl obklad navržen z lamina tl.18mm do výšky 82cm. Bylo dohodnuto s objednatelem, že tento materiál bude nahrazen dřevěnými masivními deskami (modřín). Tento materiál je vhodnější pro provoz dílny. Výměra obkladu zůstala zachována.

8) Doplnění bezpečnostních sítí na výplně zábradlí.

Jedná se o chybu projektové dokumentace. Po montáži zábradlí u venkovních únikových schodišť a terasy bylo zjištěno, že jejich výplň neodpovídá normě ČSN 74 3305 *Ochranná zábradlí*, která stanovuje požadavky na zábradelní výplň. Dle této normy v provozech s přístupem dětí do 12 let nesmí zábradelní výplň do výšky 750mm nad povrchem umožnit šplhání (přezení) dětí. Provedená zábradlí mají výplň tvořenou vodorovnými ocelovými pruty, které by šplhání umožnilo. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude zábradelní výplň doplněna o nerezovou síť s oky, s velikostí odpovídající vepsané kružnici o maximálním průměru 40mm.

9) Bezpečnostní fólie na skla.

Při montáži skel u jehlanového světlíku došlo k prasknutí dvou vnějších skel. Dodavatel zasklení byl vyzván, aby doložil parametry instalovaných skel. Následně bylo zjištěno, že použité sklo nespĺňuje požadavky na světlíky s danou velikostí skel a výškou nad pochůzí plochou. Tyto světlíky musí být osazeny izolačním sklem se spodní tabulí opatřenou na spodní straně ochrannou fólií ve třídě odolnosti minimálně 2B2. Toto opatření je z důvodu rizika poranění osob padajícími střepy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že budou všechna skla vysklena, opatřena ochrannou fólií a zpětně namontována.

Také bylo rozhodnuto, že bude z bezpečnostních důvodů doplněna fólie na sklo okna, které je přímo naproti ramenu únikového schodiště.

10) Úprava kanalizační šachtice.

Výšková korekce poklopu stávající betonové kanalizační šachtice na úroveň nové dlažby.

11) Otopná tělesa.

Jde o vypořádání nesouladu rozpočtu se skutečným provedením dle PD.

12) Přeložka vzdušného vedení ovládní brány.

Z důvodu kolize ocelového sloupu vzdušného vedení el. ovládní brány se stavbou „předláždění“- stání pro kontejnery rozhodl objednatel o jeho přeložení pod terén

13) Elektroinstalace.

- Doplnění proudového chrániče do HR dle požadavku revizního technika,
- na základě požadavku objednatele budou provedeny přípojky pro stínící techniku v sále,
- doplnění 8 ks nouzových svítidel dle PD,
- doplnění 6 ks svítidel a 6 ks zásuvek v m.č. 15,

14) Ostatní – jednotný klíč pro všechny zámky v nástavbě.

Jedná se o požadavek objednatele, aby byly všechny vložky FAB sjednocené na stejný klíč (celkem 20 klíčů).

15) křivost fasády s vazbou na přechod mezi zateplením a dřevěným obkladem

V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající objekt, na kterém je realizována nástavba, vykazuje tvarovou křivost. Jedná se zejména o křivost fasád, které nejsou rovnoběžné s realizovanou nástavbou. Z tohoto důvodu je nutné přesunout přechod mezi kontaktním zateplovacím systémem a dřevěným obkladem na úroveň horní hrany stávajícího objektu. Křivost stávající fasády bude částečně vyrovnána podlepením. Přechod mezi dřevěným obkladem a zateplovacím systémem bude opatřen okapnicí, která skryje rozdíly v tloušťce zateplovacího systému. Posunutí přechodu mezi dřevěným obkladem a zateplením do vyšší úrovně dojde ke zvětšení plochy zateplení a naopak ke zmenšení plochy dřevěného obkladu.

16) Oprava vnitřních vodorovných konstrukcí po odlehčení.

Po odstranění původních vrstev skladby střechy stávajícího přízemního objektu došlo k odlehčení vodorovné nosné konstrukce – železobetonové panely. Odlehčením panelů došlo k popraskání omítek stropu zejména ve spárách mezi panely. V průběhu oprav vzniklých prasklin bylo zjištěno, že jsou původní omítky značně nesoudržné a musí být opraveny ve větším rozsahu.

Datum: 31. 3. 2022

.....
TDS

.....
AD-projektant

Příloha č.2 k oznámení změn, ZL 05 - technické zpřesnění

Název díla:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU FOKUS“

K Nemocnici 23, Nový Jičín

Předmět změn:

Elektroinstalace - svítidla.

Popis a zdůvodnění změn:

Elektroinstalace – svítidla.

Vzhledem ke stáří PD budou zářivková svítidla nahrazena za přisazená LED 600 x 600 mm s doplněním 7 ks ve skladu I a II. Tato změna nebude mít vliv na cenu díla.

Datum: 17. 2. 2022

.....
TDS

.....
AD-projektant

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - PŘÍPOČTY / ODPOČTY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suří		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	530 577,08	DPH 21%	111 421,19
		Celkem bez DPH	530 577,08
		Celkem včetně DPH	641 998,27

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **FOKUS - PŘÍPOČTY / ODPOČTY** Doba výstavby: Objednatel:
 Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:
 Lokalita: N.J. Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Zpracováno dne: 23.02.2022 Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	000VD	Přípočty / odpočty				530 577,08
1	000-01VD	Přípočty	kpl	1,00	802 886,38	802 886,38
2	000-02VD	Odpočty	kpl	-1,00	272 309,30	-272 309,30

Celkem:

530 577,08

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - VCP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		0,00 0,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	0,00				
ZRN celkem	0,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	802 886,38
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	168 606,14
	802 886,38
	971 492,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS - VCP	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	23.02.2022 Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Ostatní konstrukce a práce - bourán				
1	009-01VD	FASÁDA, OPRAVA STROPÚ A STĚN PO ODLEHČENÍ - VCP	kpl	1,00	293 948,19	293 948,19
1	009-01VD	OBKLAD VAZNIKU, VÝSADBA, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - VCP	kpl	1,00	508 938,19	508 938,19

Celkem:

802 886,38

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS ODPOČTY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 0,00	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	0,00				
ZRN celkem	0,00	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	-272 309,30
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	-57 184,95
	Celkem bez DPH
	-272 309,30
	Celkem včetně DPH
	-329 494,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS ODPOČTY	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	N.J.	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 23.02.2022	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková	Náklady celkem (Kč)
	009VD	Ostatní konstrukce a práce - bourání				
1	009VD	FASÁDA, OPRAVA STROPÚ A STĚN PO ODLEHČENÍ - MP	kpl	-1,00	41 055,00	-41 055,00
1	009VD	OBKLAD VAZNÍKU, VÝSADBA, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - MP	kpl	-1,00	231 254,30	-231 254,30

Celkem: -272 309,30

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - FAS8DA, OPRAVY STROPŮ A STĚN PO ODLEHČENÍ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	N.J.	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.2.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 65 252,27 Montáž 121 048,29	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 4 201,33 Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 14 247,42 Montáž 53 926,97	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	33 476,25				
Přesun hmot a sutí	1 795,66				
ZRN celkem	289 746,86	DN celkem 0,00	NUS celkem 4 201,33		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	293 948,19
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 61 729,12
	Celkem bez DPH 293 948,19
	Celkem včetně DPH 355 677,31

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **FOKUS - FAS8DA, OPRAVY STROPŮ A STĚN PO ODLEHČENÍ**

Druh stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Lokalita: N.J.

Začátek výstavby: Projektant:

JKSO:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracováno dne: 23.2.2022

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
61			Úprava povrchů vnitřní				18 698,42	57 440,50	76 138,92			3,79
1		611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m ²	kus	31,30	737,01	6 526,68	16 541,74	23 068,41	0,04	0,04	RTS I / 2021
2		611401911R00	Příplatek za zaházení omítky kovovým hladítkem	m ²	29,90	75,90	0,00	2 269,41	2 269,41	0,00	0,00	RTS I / 2021
3		611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropěch do 5x5 cm maltou z SMS	m	152,80	115,50	15 032,46	17 648,40	17 648,40	0,00	0,66	RTS I / 2021
4		614471554R00	Úprava spár panelů 2vrstvá ručním nanášk. š. 15 cm	m	152,80	41,40	1 839,71	4 486,21	6 325,92	0,00	0,33	RTS I / 2021
5		612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m ²	kus	26,80	612,00	4 910,03	11 491,57	16 401,60	0,04	0,95	RTS I / 2021
6		612401911R00	Příplatek za zaházení povrchu	m ²	26,80	59,71	0,00	1 600,23	1 600,23	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x5 cm maltou z SMS	m	37,20	178,50	2 549,32	4 090,88	6 640,20	0,02	0,64	RTS I / 2021
8		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	25,00	87,39	256,75	1 928,00	2 184,75	0,00	0,06	RTS I / 2021
62			Úprava povrchů vnější				46 553,86	55 194,03	101 747,88			2,91
9		622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním	m ²	197,50	169,50	5 591,23	27 885,03	33 476,25	0,00	0,69	RTS I / 2021
10		622300131R00	Vyrovnávací tmele tl. do 5 mm	m ²	237,00	116,99	15 364,71	12 361,92	27 726,63	0,01	1,90	RTS I / 2021
11		62211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm	m ²	25,50	1 590,00	25 597,92	14 947,08	40 545,00	0,01	0,32	RTS I / 2021
764			Konstrukce klempířské				4 541,98	17 855,53	22 397,50			0,07
12		764410230RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm	m	42,50	527,00	4 541,98	17 855,53	22 397,50	0,00	0,07	RTS I / 2021
784			Maltby				9 705,44	36 071,44	45 776,88			0,14
13		764498930R00	Penetrace před tmelením tl. 1mm akryl. tmelem	m	152,80	6,10	38,20	893,88	932,08	0,00	0,00	RTS I / 2021
14		784498931R00	Tmeleň tl. 1mm v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	152,80	24,00	236,84	3 430,36	3 667,20	0,00	0,00	RTS I / 2021
15		784111201R00	Penetrace podkladu náterem 1 x	m ²	320,00	40,09	7 724,80	5 104,00	12 828,80	0,00	0,06	RTS I / 2021
16		784115212R00	Malba Remal standard, bílá, bez penetr., 2 x	m ²	320,00	55,30	1 676,80	16 019,20	17 696,00	0,00	0,07	RTS I / 2021
17		784900010RAB	Odstaření stávajících maleb	m ²	320,00	33,29	28,80	10 624,00	10 652,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	8 413,76	8 413,76			4,25
18		978011191R00	Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m ²	38,90	111,50	0,00	4 337,35	4 337,35	0,05	1,95	RTS I / 2021
19		978011211R00	Odstaření štukové vrstvy vnitřních stropů	m ²	12,00	44,90	0,00	538,80	538,80	0,03	0,31	RTS I / 2021
20		978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m ²	34,24	87,81	0,00	3 006,61	3 006,61	0,05	1,58	RTS I / 2021
21		978013211R00	Odstaření štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m ²	15,00	35,40	0,00	531,00	531,00	0,03	0,42	RTS I / 2021
S			Přesuny sutí				0,00	1 795,66	1 795,66			0,00
22		997013113	Vnitrosaveništní doprava sutí do 12 m	t	0,37	360,00	0,00	133,92	133,92	0,00	0,00	RTS I / 2021
23		977013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,37	305,00	0,00	113,46	113,46	0,00	0,00	RTS I / 2021
24		997013509	Odvoz na skládku příplatek za další 1 km	t	3,72	15,00	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	RTS I / 2021
25		997013831	Poplatek za sklád. sutí	t	0,37	290,00	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	RTS I / 2021
26		998017002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,30	322,00	0,00	1 384,60	1 384,60	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Ostatní materiál				33 476,25	0,00	33 476,25			0,18
27		283762317	Deska EPS s grafitem GreyWall Plus 1000x500x100 mm	m ²	39,50	282,50	11 158,75	0,00	11 158,75	0,00	0,06	RTS I / 2021
28		283762316	Deska EPS s grafitem GreyWall Plus 1000x500x 80 mm	m ²	39,50	226,00	8 927,00	0,00	8 927,00	0,00	0,05	RTS I / 2021
29		283762315	Deska EPS s grafitem GreyWall Plus 1000x500x 60 mm	m ²	39,50	169,50	6 695,25	0,00	6 695,25	0,00	0,04	RTS I / 2021
30		283762313	Deska EPS s grafitem GreyWall Plus 1000x500x 40 mm	m ²	39,50	113,00	4 463,50	0,00	4 463,50	0,00	0,02	RTS I / 2021
31		283762311	Deska EPS s grafitem GreyWall Plus 1000x500x 20 mm	m ²	39,50	56,50	2 231,75	0,00	2 231,75	0,00	0,01	RTS I / 2021
			Celkem:						289 746,86			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS OBKLAD VAZNIKU, VÝSADBA, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - VCP - ZL.05.1	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ni:J:	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 141 138,24 Montáž 57 783,02	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 7 274,13 Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 234 155,27 Montáž 57 303,60	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 1 428,81 Montáž 2 598,43		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	7 256,68				
ZRN celkem	501 664,06	DN celkem 0,00	NUS celkem 7 274,13		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	508 938,19
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 106 877,02
	Celkem bez DPH 508 938,19
	Celkem včetně DPH 615 815,21

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: FOKUS OBKLD VLAZNIKU, VÝSADBA, VÝPLŇ ZABRADI - VCP - ZL.05.1

Druh stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Konec výstavby: Zpracovatel: Zhotovitel: Projektant:

Objekt: 23.2.2022

MJ Množství Cena/MJ (Kč) Dodávka Některý (Kč) Celkem Jednot. Hmotnost (t) Celkem Hmotnost (t) Genová soustava

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Některý (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Hmotnost (t)	Genová soustava
1		026	Kování a okrasné dřeviny	kus	1 120,00	5,90	6 608,00	6 608,00	67 232,00	0,00	1,12	67 232,00	0,00	RTS I / 2021
2		02610001	Výsadba travek	kus	1 120,00	5,90	6 608,00	6 608,00	6 608,00	0,00	0,00	6 608,00	0,00	RTS I / 2021
3		27	Rozchodník - sadbováče 16ks/m2	kus	50 624,00	45,20	50 624,00	0,00	50 624,00	0,00	1,12	50 624,00	0,00	RTS I / 2021
4		274321321R00	Základy	m3	2,00	2 860,00	6 387,30	4 940,70	11 328,00	0,00	5,36	11 328,00	0,00	RTS I / 2021
5		274351216R00	Zelezobeton základových pásů C 20/25	m2	8,00	1 227,60	5 159,70	5 159,70	5 159,70	2,53	0,31	5 159,70	2,53	RTS I / 2021
6		274351216R00	Berňení stěn základových pásů - zřízení	m2	8,00	127,00	0,00	3 864,40	4 592,00	0,00	0,00	4 592,00	0,00	RTS I / 2021
7		34	Berňení stěn základových pásů - odstranění	m2	8,00	17,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	RTS I / 2021
8		348272213	Stěny a příčky	m2	6,35	1 315,00	6 351,33	1 998,92	8 350,25	0,39	2,45	8 350,25	0,39	RTS I / 2021
9		59	Plošná zedř 1195 mm z betonových tvarovek, oboustranně šlapaných přírodních na MC ve spárování	m2	21,50	532,99	6 351,33	1 998,92	8 350,25	0,11	2,37	8 350,25	0,11	RTS I / 2021
10		63	Kryje pozemních komunikací, lešení a plochy uložkových (prodává)	m2	10,00	1 049,99	6 300,40	4 993,60	11 294,00	0,01	0,12	11 294,00	0,01	RTS I / 2021
11		63	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 120 mm	m2	10,00	88,41	0,00	884,10	10 409,90	0,01	0,12	10 409,90	0,01	RTS I / 2021
12		63	Odst. lepené izolace stěn	m2	10,00	88,41	0,00	884,10	10 409,90	0,01	0,12	10 409,90	0,01	RTS I / 2021
13		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
14		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
15		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
16		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
17		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
18		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
19		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
20		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
21		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
22		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
23		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
24		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
25		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
26		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
27		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
28		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
29		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
30		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
31		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
32		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
33		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
34		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
35		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
36		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
37		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
38		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
39		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
40		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
41		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
42		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
43		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
44		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
45		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
46		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
47		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
48		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
49		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
50		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
51		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
52		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
53		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
54		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
55		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
56		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
57		63	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
58		63	Kadřik pro oděpový drobnitci tl. 150 mm	m2	25,00	435,00	8 258,50	2 566,50	10 825,00	0,24	6,00	10 825,00	0,24	RTS I / 2021
Celkem:														
501 664,06														

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS - FASÁDA, MP	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.2.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV		
Dodávky	0,00	Zařízení staveniště
Montáž	0,00	Mimotořav. doprava
Dodávky	-368,22	Uzemní vlivy
Montáž	-40 686,78	Provozní vlivy
Dodávky	0,00	Ostatní
Montáž	0,00	NUS z rozpočtu
Ostatní materiál	0,00	
Přesun hmot a suří	0,00	
ZRN celkem	-41 055,00	NUS celkem
		NUS celkem z obj.
		ORN celkem
		ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	-41 055,00
	-8 621,55
	0,00
	-41 055,00
	-49 676,55

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	FOKUS - FASÁDA, MP		Doba výstavby:	Objednatel:								
Druh stavby:			Začátek výstavby:	Projektant:								
Lokalita:	N.J.		Konec výstavby:	Zhotovitel:								
JKSO:			Zpracováno dne:	23.2.2022								
					Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dotávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
1	762-001	762	Konstrukce tesafské Obvodový plášť - obklad modřín, rastr. tepelná izolace	m	-25,50	1 610,00	-368,22	-40 686,78	-41 055,00	0,00	-0,01	RTS I / 2021
Celkem:									-41 055,00	0,00	-0,01	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	FOKUS STÍNĚNÍ, AKUSTIKA, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - MP - ZL.05.1	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	N.J.	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky -43 039,25 Montáž -25 182,75	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 0,00 Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky -30 920,00 Montáž -22 559,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky -14 550,00 Montáž -203,30		Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	-79 800,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	-216 254,30	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		0,00
			ORN celkem -19 200,00		-19 200,00
			ORN celkem z obj. 0,00		0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	-231 254,30
Základ 21%	0,00
	-34 688,15
Celkem bez DPH	-231 254,30
Celkem včetně DPH	-265 942,45

Projektant	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: FOKUS STÍNĚNÍ, AKUSTIKA, VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - IMP - ZL.05.1

Druh stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Lokalita: N.J.

Začátek výstavby: Projektant:

JKSO: Zpracováno dne: 23.02.2022 Zpracoval:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracováno dne: 23.02.2022 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Celkem	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem		
0			Ostatní				-36 180,00	-14 967,00	-51 147,00			0,00	
1		001-1	Obklad stěn do výšky 82 cm	m2	-20,70	1 480,00	-20 700,00	-9 936,00	-30 636,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
2		001-4	Horizontální žaluzie, barva stříbrná, šířka lamely 50mm, (plocha 4,6*2,8m)	kpl	-12,90	1 590,00	-15 480,00	-5 031,00	-20 511,00	0,00	0,00	0,00	
3		59	Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)	m2	-6 859,25		-6 859,25	-6 015,75	-12 875,00			-2,35	
4		596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A ploš 300 m2	m2	-25,00	295,00	-1 359,25	-6 015,75	-7 375,00	0,09	0,09	-2,32	RTS I / 2021
4		592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-25,00	220,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-0,03	RTS I / 2021
5		725	Zařizovací předměty				-1 730,00	-3 209,00	-4 939,00			-0,01	
5		725821341U22	Baterie dřezová stojánková páková	kus	-1,00	1 590,00	-1 440,00	-150,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
6		725860021R01	Sifon dřezový DN 50	kus	-1,00	349,00	-290,00	-59,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
7		722290234R00	Rozbor vzorků pitné vody	kus	-1,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
735			Otopná tělesa				-1 830,00	-350,00	-2 180,00			-0,02	
8		735152171U00	Ocelové deskové těleso 10 600/600 spodní napojení, vč. montáže	kus	-1,00	2 180,00	-1 830,00	-350,00	-2 180,00	0,02	0,02	-0,02	RTS I / 2021
776			Podlahy plovákové				-27 360,00	-19 000,00	-46 360,00			-0,10	
9		776491113	D+M sokl PVC	m2	-380,00	122,00	-27 360,00	-19 000,00	-46 360,00	0,00	0,00	-0,10	RTS I / 2021
M21			Elektromontáže				-14 550,00	-203,30	-14 753,30			0,00	
10		47316	Protipožární kryt pro podhledová svítidla	kus	-11,00	970,00	-10 670,00	0,00	-10 670,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
11		47316	Protipožární kryt pro podhledová svítidla	kus	-4,00	970,00	-3 880,00	0,00	-3 880,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
12		210100403	Zapojení el. sporáku, varné desky	kus	-1,00	203,30	0,00	-203,30	-203,30	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
			Ostatní materiál				-79 800,00	0,00	-79 800,00			-1 067,86	
13		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-700,00	3,50	-2 450,00	0,00	-2 450,00	0,00	0,00	-0,01	RTS I / 2021
14		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-63 000,00	1,20	-75 600,00	0,00	-75 600,00	0,02	0,02	-1 039,50	RTS I / 2021
15		944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-700,00	2,50	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,04	0,04	-28,35	RTS I / 2021
01VRN			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	-19 200,00	-19 200,00			0,00	
01VRN			Průzkumy, geodetické a projekčové práce				0,00	-19 200,00	-19 200,00			0,00	
16		012303000	Geodetické práce po výstavbě		-1,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
17		012303000	Geodetické práce po výstavbě		-1,00	4 200,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	
			Celkem:						-231 254,30				