

Stavební rozpočet

Název stavby:	Koupelny,WC a elektroinstalace DM 1 Karlovarská -1.ETAPA	Doba výstavby:	Objednatel: SPŠD Karlovarská 99 Plzeň
Druh stavby:	vícepráce + méněpráce - kalkulace pro ideální půlpatro 8. patro - STAVEBNÍ ČÁST	Začátek výstavby:	4.3.2022
Lokalita:	DM 1,Karlovarská 99	Konec výstavby:	Zhotovitel: Petr Milota
JKSO:		Zpracováno dne:	4.3.2022
		Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
34							1 468,37	917,23	2 385,60			
Stěny a příčky												
1		342255020R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm- (obezdívky kanalizace ,přizdívky)	m2	4,80	497,00	1 468,37	917,23	2 385,60	0,04	0,17	
61							66 517,65	151 684,37	218 202,02	25,41		
Úprava povrchů vnitřní												
2		611491121R00	Vnitřní omítka stropů štuková stropů na stáv. jádro	m2	254,60	255,32	13 004,97	51 999,50	65 004,47	0,03	7,44	
3		611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	-90,17	105,28	-2 406,64	-7 086,46	-9 493,10	0,01	-0,54	
4		612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím + tmel (491 bm x0,30 = 147,3 -2,280	m2	145,02	198,70	10 687,97	18 127,50	28 815,47	0,00	0,05	
5		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky,APU lišty, PVC rohy atd.	m	77,50	91,00	7 052,50	0,00	7 052,50	0,00	0,00	
6		612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková (619,6 m2 - 2,280 m2 = 617,32 m2)	m2	617,32	165,20	27 878,17	74 103,09	101 981,26	0,03	17,85	
7		612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	-276,74	110,20	-4 217,46	-26 278,85	-30 496,31	0,00	-0,55	
8		612409991R00	Zednické začištění omítek kolem oken,dveří/okna + výměna zárubní	m	78,00	171,00	1 340,04	11 997,96	13 338,00	0,00	0,29	
9		610411712R00	Penetrace sokrat	m2	874,20	45,50	12 256,28	27 519,82	39 776,10	0,00	0,87	
10		610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních	m2	55,80	39,85	921,82	1 301,81	2 223,63	0,00	0,00	
64							419,40	3 401,40	3 820,80	0,19		
Výplně otvorů												
11		642943219R00	Montáž plastových revizních dvířek do instalačního jádra 600/400 mm vč. překladu L 50/50	ks	2,00	400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
12		642942292R00	Montáž plastových revizních dvířek do instalačního jádra 550/900 mm	kus	-2,00	200,00	-51,40	-348,60	-400,00	0,01	-0,02	
13		642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	4,00	855,20	470,80	2 950,00	3 420,80	0,05	0,21	
721							5 246,98	9 532,49	14 779,47	0,03		
Vnitřní kanalizace												
14		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	17,00	134,50	0,00	2 286,50	2 286,50	0,00	0,00	
15		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114 - (25m -6m dešť. kanalizace, 6m- připojení WC	m	-13,00	31,43	0,00	-408,59	-408,59	0,00	0,00	
16		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm -(dešťové svody, + 2x stoup. potrubí - kuchyně,v	m	13,00	521,00	2 868,58	3 904,42	6 773,00	0,00	0,02	
17		721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	4,00	305,00	383,20	836,80	1 220,00	0,00	0,00	
18		721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	345,00	522,80	1 202,20	1 725,00	0,00	0,00	
19		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	83,52	0,00	250,56	250,56	0,00	0,00	
20		721222120R00	Vpust' plastová sprchová DN 50 a 70 mm /vychovatelna	kus	1,00	1 055,00	1 007,32	47,68	1 055,00	0,00	0,00	
21		721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 -dešť. potrubí	kus	4,00	469,50	465,08	1 412,92	1 878,00	0,00	0,01	
722							1 441,17	7 909,11	9 350,28	0,37		
Vnitřní vodovod												
22		722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	5,00	289,00	464,95	980,05	1 445,00	0,00	0,02	
23		722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 /stoupací potrubí)	m	2,00	393,00	308,04	477,96	786,00	0,01	0,01	
24		722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 32 Mirelon/tl.do9mm/ - DOIZOLOVÁNÍ potru	m	23,00	98,00	0,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	
25		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 -(rozšíření rozvodů o kuchyni,vychovatelnu, bidet	kus	11,00	110,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	
26		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	ks	11,00	125,00	521,07	853,93	1 375,00	0,00	0,01	
27		722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4 (ventily 8ks -2	kus	6,00	23,48	0,00	140,88	140,88	0,00	0,00	
28		722220914R00	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,00	298,00	93,42	1 694,58	1 788,00	0,00	0,00	
29		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	7,00	19,00	40,60	92,40	133,00	0,01	0,07	
30		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	7,00	31,20	13,09	205,31	218,40	0,04	0,25	
725							649,66	504,42	1 154,08	0,00		
Zařizovací předměty												
31		725980113R00	Dvířka armat.30x30 bílé	kus	2,00	489,00	649,66	328,34	978,00	0,00	0,00	
32		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soub	1,00	176,08	0,00	176,08	176,08	0,00	0,00	
726							4 386,10	13 653,90	18 040,00	0,06		
Instalační prefabrikáty												
33		726190976R00	Protipožární manžeta D 32 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90- /15 ks	ks	12,00	1 250,00	3 359,16	11 640,84	15 000,00	0,00	0,03	
34		726190986R00	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90- celke	soub	2,00	1 520,00	1 026,94	2 013,06	3 040,00	0,02	0,03	
763							0,00	-3 784,15	-3 784,15	0,00		
Dřevostavby												
35		763713002R00	Montáž klapky revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,50 m2 pro podhledy	m2	-5,00	756,83	0,00	-3 784,15	-3 784,15	0,00	0,00	

	781	Obklady (keramické)					0,00	18 914,00	18 914,00		0,00
36	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 15 mm	m2	77,20	245,00	0,00	18 914,00	18 914,00	0,00	0,00	
	783	Nátěry				386,75	11 132,45	11 519,20		0,01	
37	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením,obroušením	m2	119,00	96,80	386,75	11 132,45	11 519,20	0,00	0,01	
	784	Malby				211,46	38 303,74	38 515,20		0,00	
38	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb/oškrab/- 874,2 m2 - 119 m2- ohrus linkrusty	m2	755,20	51,00	211,46	38 303,74	38 515,20	0,00	0,00	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
39	906 R00	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV (demolice a zazdívky prostupů)	kpl	80,00	250,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	94	Lešení a stavební výtahy				1 264,65	1 996,35	3 261,00		0,02	
40	949946121R00	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m	sada	5,00	224,00	1,65	1 118,35	1 120,00	0,00	0,00	
41	949946194R00	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	150,00	9,10	1 263,00	102,00	1 365,00	0,00	0,01	
42	949946821R00	Demontáž lešení lehkého kovového trubkového v do 1,2 m	sada	5,00	155,20	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				314,39	19 830,53	20 144,92		0,34	
43	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (254,6 m2 - 90 m2	m2	164,60	95,20	314,39	15 355,53	15 669,92	0,00	0,34	
44	953991221R00	Osazení konzol pro potrubí,závit,tyče,HM12 mm/voda,,kanalizace/- 5 stoupacích potrubí	ks	5,00	895,00	0,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	
	96	Bourání konstrukcí				146,73	725,52	872,25		0,01	
45	962031136R00	Bourání příček z tvárnice tl. do 15 cm / otvory na dveře , instalační šachty	m2	6,50	88,50	114,40	460,85	575,25	0,00	0,01	
46	968072455R00	Vybourání kov.dveřních zárubní pl. do 2 m2 /2 x zárubeň na patře	m2	1,00	297,00	32,33	264,67	297,00	0,00	0,00	
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				495,80	-939,31	-443,51		-0,11	
47	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	-90,17	10,00	0,00	-901,70	-901,70	0,00	-0,36	
48	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	-276,74	9,80	0,00	-2 712,01	-2 712,01	0,00	0,00	
49	974032132R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 5 x 7 cm (VODA 36 m - 6 m)	m	30,00	68,60	424,80	1 633,20	2 058,00	0,01	0,15	
50	974032142R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 7 cm (kanalizace)	m	5,00	73,49	71,00	296,45	367,45	0,01	0,04	
51	974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm	m	3,00	248,25	0,00	744,75	744,75	0,02	0,07	
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 500,70	1 500,70		0,00	
52	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	5,00	300,14	0,00	1 500,70	1 500,70	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				-6 031,00	0,00	-6 031,00		-0,06	
53	28349019	Plastová dvířka jednokřídlá do instalačního jádra, rozměr 550/900mm, kompletní dodávka viz	kus	-2,00	2 200,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	
54	28349057	Dvířka revizní D 600 x 400 mm	kus	2,00	1 309,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	
55	59011101	Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm	kus	-5,00	2 185,00	-10 925,00	0,00	-10 925,00	0,02	-0,11	
56	55330383	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100 L+P	kus	4,00	1 669,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,01	0,04	
	34	Stěny a příčky				0,00	684,80	684,80		0,00	
1	349941021R00	Montáž překladů ocelových L 60/60/5- nad dvířky	m	1,60	428,00	0,00	684,80	684,80	0,00	0,00	
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	5 379,25	5 379,25		0,43	
2	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení(STOUPAČKY- kanalizace,voda)-z8-9p.	m2	5,00	435,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,04	0,18	
3	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	5,00	99,85	0,00	499,25	499,25	0,00	0,00	
4	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech	kus	5,00	541,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,05	0,25	
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	2 931,49	2 931,49		0,06	
5	622421391RT1	Zateplovací systém XPS tl.20 mm/ostění oken a pod parapety- koupelny, obklad ocel. sloupů/ m2	m2	5,80	505,43	0,00	2 931,49	2 931,49	0,01	0,06	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	6 277,50	6 277,50		1,89	
6	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. max 50mm !/koupelna, sprchy - 3x,opravy podlah	m2	15,50	405,00	0,00	6 277,50	6 277,50	0,12	1,89	
	722	Vnitřní vodovod				0,00	600,00	600,00		0,00	
7	722259112RT1	DMTZ požár. ventilu a MTZ ventilu DN 50	kus	1,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
	725	Zařizovací předměty				0,00	26 491,73	26 491,73		0,33	
8	725100010RA0	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,31	0,31	
9	725111996R00	U – umyvadlo diturvitové vel.45 + sifon plastový + baterie nástěnná páková + instalační sada	kus	1,00	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	
10	725829201R00	Montáž baterie umyvadlové	kus	2,00	207,97	0,00	415,94	415,94	0,00	0,00	
11	725860221R00	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,00	1 923,00	0,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	
12	725829301R00	Montáž baterie sprchové 150 mm	kus	1,00	362,79	0,00	362,79	362,79	0,00	0,00	
13	725860221R00	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	
14	725015172R00	Klozet + bidet ,bílý , sedátko soft close	soub	1,00	8 463,00	0,00	8 463,00	8 463,00	0,02	0,02	
15	725839204R00	Montáž baterie term.vč.připojení nerez flex pro bidet	soub	1,00	4 944,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	
	735	Otopná tělesa				0,00	9 285,00	9 285,00		0,16	
16	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	ks	11,00	290,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	
17	735129140R00	Montáž otopných litinových těles článkových	ks	11,00	485,00	0,00	5 335,00	5 335,00	0,01	0,16	

18	735191910R00	Vypuštění,napuštění vody do systému,odvzdušnění	hod	2,00	380,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	15 575,00	15 575,00		0,03
19	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.do 0,8 m	kus	9,00	600,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
20	766629304R00	Systém generálního klíče	ks	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21	766643451R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2(stávající dveře)	kus	5,00	35,00	0,00	175,00	175,00	0,01	0,03
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	865,00	865,00		0,00
22	767141917R00	MTZ skříňky na požární větrání	ks	1,00	511,00	0,00	511,00	511,00	0,00	0,00
23	767112647R00	AL profil 5 cm pod parapet okna - chodba	ks	1,00	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
	771	Podlahy z dlaždic				0,00	98 647,77	98 647,77		0,57
24	771120111R00	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,10	13,57	0,00	218,48	218,48	0,00	0,00
25	771101121R00	Provedení penetrace podkladu/ dlažba 16,1 m2+ lino 187,54 m2/	m2	203,64	48,69	0,00	9 915,23	9 915,23	0,00	0,00
26	771101111R00	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační vrstvy tl. do 4 mm	m2	203,64	400,00	0,00	81 456,00	81 456,00	0,00	0,00
27	771471014RT1	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	13,50	105,20	0,00	1 420,20	1 420,20	0,01	0,07
28	771570010RAB	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých	m2	16,10	499,00	0,00	8 033,90	8 033,90	0,03	0,51
29	771313312RT1	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	-7,58	316,10	0,00	-2 396,04	-2 396,04	0,00	-0,01
	776	Podlahy poviakové				0,00	64 382,44	64 382,44		0,22
30	776210300R00	Příprava podkladu	m2	187,54	35,00	0,00	6 563,90	6 563,90	0,00	0,01
31	776511000RT1	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	187,54	151,00	0,00	28 318,54	28 318,54	0,00	0,08
32	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC vč. dod.	m	169,00	80,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,00	0,10
33	776994121R00	Přechodové lišty - vč.montáže	bm	25,00	320,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
34	776210120R00	Dopravné,přesun hmot	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
35	776541100RT1	Spoje za studena	mb	66,00	30,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,03
	781	Obklady (keramické)				0,00	32 291,23	32 291,23		0,22
36	781101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	15,10	29,00	0,00	437,90	437,90	0,00	0,00
37	781411525R00	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	23,80	367,77	0,00	8 752,93	8 752,93	0,00	0,06
38	781415013RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do flex. tmele ,spárování flex.spár. hmotou	m2	15,10	506,51	0,00	7 648,30	7 648,30	0,00	0,04
39	781497911R00	Profil ukonč.8 mm Al	m	64,90	115,00	0,00	7 463,50	7 463,50	0,00	0,01
40	781779704R00	Spárování obkladů - silikon spáry	m	112,30	69,00	0,00	7 748,70	7 748,70	0,00	0,10
41	781111111R00	Provedení penetrace /mústek/ Botact D 10, Haft (ocel. sloupy)	m2	2,70	88,85	0,00	239,90	239,90	0,00	0,00
	783	Nátěry				0,00	22 709,30	22 709,30		0,00
42	783903812R00	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,10	55,00	0,00	500,50	500,50	0,00	0,00
43	783314740R00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí(1,3x7 ks zárubní)	m2	9,10	105,00	0,00	955,50	955,50	0,00	0,00
44	783323130R00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,10	108,00	0,00	982,80	982,80	0,00	0,00
45	783323330R00	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	-10,00	69,00	0,00	-690,00	-690,00	0,00	-0,01
46	783324240R00	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	-10,00	95,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	-0,01
47	783122510R00	Očištění ,odmaštění a nátěr radiátorů dvojité- 258 článků	ks	11,00	1 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
48	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2x email	m	35,00	82,29	0,00	2 880,15	2 880,15	0,00	0,00
49	783425350R00	Nátěr potrubí do DN 100 mm spec.PUR barvou Soldekol /unicoat/- topení	m	12,00	115,30	0,00	1 383,60	1 383,60	0,00	0,00
50	783220010RAC	Nátěr kovových konstrukcí syntetický/Soldekol/	m2	5,50	208,50	0,00	1 146,75	1 146,75	0,00	0,00
	784	Malby				0,00	38 657,27	38 657,27		0,35
51	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Grund 1x/SOKL	m2	128,50	21,00	0,00	2 698,50	2 698,50	0,00	0,02
52	784443003RT4	Malba /barva - HET- Brillant otěruvzdorná,omyv. /color vč.materiálu/- sokl	m2	128,50	134,00	0,00	17 219,00	17 219,00	0,00	0,08
53	784410010RAA	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	358,70	5,04	0,00	1 807,85	1 807,85	0,00	0,04
54	784451923R00	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	203,64	5,04	0,00	1 026,35	1 026,35	0,00	0,03
55	784442001RT2	Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dvojnásob.	m2	358,70	45,50	0,00	16 320,85	16 320,85	0,00	0,23
56	784125212R00	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovací	m2	-133,96	3,10	0,00	-415,28	-415,28	0,00	-0,04
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	-100,00	-100,00		0,00
57	903 R00	Práce: přesun nábytku na patře 14h.x2 lidí	hod	28,00	275,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
58	900 R01	DMTZ a MTZ hasičích přístrojů	ks	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
59	906 R00	Dokumentace skutečného provedení	ks	-1,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	684,32	684,32		0,00
60	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,28	300,14	0,00	684,32	684,32	0,00	0,00
	H725	Zařizovací předměty				0,00	184,66	184,66		0,00
61	998725104R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,25	738,63	0,00	184,66	184,66	0,00	0,00
	H766	Konstrukce truhlářské				0,00	237,38	237,38		0,00

62	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,22	1 079,00	0,00	237,38	237,38	0,00	0,00
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	366,76	366,76		0,00
63	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,60	611,27	0,00	366,76	366,76	0,00	0,00
	H781	Obklady (keramické)				0,00	176,10	176,10		0,00
64	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,30	587,01	0,00	176,10	176,10	0,00	0,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00	3 164,00	3 164,00		0,00
65	240070999R00	Mřížka krycí pro osazení na zeď vel. 150x150 PVC	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
66	240071054R00	Mřížka větrací se AL bílá 195 x 245 vč.montáže	kus	6,00	449,00	0,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí				0,00	13 791,91	13 791,91		0,00
67	979081311R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechaniz	t	4,30	935,00	0,00	4 020,50	4 020,50	0,00	0,00
68	979087025R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,30	228,50	0,00	982,55	982,55	0,00	0,00
69	979087026R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km př t	t	79,80	10,18	0,00	812,36	812,36	0,00	0,00
70	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební směsný odpad/PVC + podložky,dveře/	t	4,30	1 855,00	0,00	7 976,50	7 976,50	0,00	0,00
		Ostatní materiál				0,00	153 373,58	153 373,58		1,71
71	28412260.A	Podlahovina - chodba PVC š.2m- č. 2182 /dle výběru investora/	m2	51,04	394,00	0,00	20 109,76	20 109,76	0,00	0,10
72	28412260.A	Podlahovina - pokoje PVC š.2m- č. 639 /dle výběru investora/	m2	170,36	394,00	0,00	67 121,84	67 121,84	0,00	0,34
73	61160507	Vnitřní dveře dřevěné, plné, rozměr 800/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 1	kus	3,00	5 400,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,02	0,06
74	61160367	Vnitřní dveře dřevěné, plné, rozměr 600/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 2	kus	6,00	4 100,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,02	0,10
75	59763542	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	ks	1,00	42,80	0,00	42,80	42,80	0,02	0,02
76	59781861	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	-51,21	400,00	0,00	-20 482,00	-20 482,00	0,01	-0,45
77	59767724	Dlažba dle výběru 30x30 Area	m2	64,00	247,00	0,00	15 808,00	15 808,00	0,02	1,22
78	59782432	Dlažba dle výběru investora 33,3x33,3- SOFT Grey- SPRCHY	m2	5,00	294,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,01	0,05
79	59782546	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	17,00	330,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00
80	58124739	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	kg	203,64	4,17	0,00	849,18	849,18	0,00	0,20
81	61143000	Vnitřní dveře plastové, plné, rozměr 600/1970mm, kompletní dodávka viz odkaz 3	m2	-2,00	18 500,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,01	-0,01
82	61143185	Vnitřní dveře plastové- VEKRA, plné, rozměr 900/2070mm, kompletní dodávka - dle dohody	kus	2,00	27 875,00	0,00	55 750,00	55 750,00	0,04	0,08
83	5513101563	Hadice Merabell Aqua 3/8"/3/8",dl. 50 cm	kus	6,00	549,00	0,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,01
		Celkem bez DPH								868.857,35