

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-123

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem
Michal Čačala, tel. [REDACTED]
za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):
Bc. Bronislav Smolka, tel. [REDACTED]
Aleš Novotný, tel. [REDACTED]
Mojmír Petrásek, tel.: [REDACTED]
Renáta Janštová, tel. [REDACTED]
koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]
mobil [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Elektro Jarmar s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63071
Sídlo: Sadová 240/4, 784 01 Litovel
IČO: 04288688
DIČ: CZ04288688
Bankovní spojení: Komerční banka Litovel
Číslo účtu: 115-812710227/0100
Zastoupená: Kamilem Jarmarem, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: y2x7ebd
Adresa pro doručování: Sadová 240/4, 784 01 Litovel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0623 – Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH**“, systémové číslo NEN N006/22/V00005153, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy kabelových rozvodů a venkovního osvětlení, číslo objektu CE 06-22-09-463 Kabelové rozvody a CE 06-22-09-405 Venkovní osvětlení v areálu AP JIH, Letiště Prostějov, s cílem jeho bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0623 – Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH Letiště Prostějov.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „**PS PS 0623 – Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH**“, systémové číslo NEN N006/22/V00005153.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení stavenišť/pracovišť a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 585 905,90 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony pět set osmdesát pět tisíc devět set pět korun českých devadesát haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 543 040,24 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 128 946,14 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: **1.8.2022**.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná

povolání ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do **1.8.2022**.

4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 24.10.2022**.

4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: Po-Čt 7:00 – do 15:30, Pá 7:00-14:00.

4.8. Místem plnění: objekt CE 06-22-09-463 Kabelové rozvody a CE 06-22-09-405 Venkovní osvětlení v areálu AP JIH, Letiště Prostějov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:

- a) předání staveniště/pracoviště,
- b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
- c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
- d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
- e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává

pan Ing. Jiří Hošek.

- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen zákon č.309/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění nařízení vlády 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č.591/2006 Sb.“) o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.

- 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních

- dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: **Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši

částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **4 000 000 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána

příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinná, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinná svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatel zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 až § 2005 OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě

- a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 17

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Kamil Jarmar
jednatel

Kamil
Jarmar

Digitálně podepsal
Kamil Jarmar
Datum: 2022.05.12
10:44:55 +02'00'

Oprava kabelových rozvodů a venkovního osvětlení Letiště Prostějov, AP JIH

Rekapitulace rozpočtu**Projektové a průzkumné práce**

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 0,00 Kč**Základní rozpočtové náklady**

Dodávky celkem 1 359 644,41 Kč

Montážní práce a služby celkem 1 056 506,74 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 48 947,20 Kč

Rozpočtová rezerva 5% 120 807,56 Kč

Celkem 2 585 905,90 Kč**Náklady hrazené z provozních prostředků**

741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč

Celkem 0,00 Kč**Celkem bez DPH 2 585 905,90 Kč****Daň z přidané hodnoty**

sazba DPH 21 % z 2 585 905,90 543 040,24 Kč

DPH celkem 543 040,24 Kč**Celkem s DPH 3 128 946,14 Kč**Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle platného ceníku ÚRS 800-741.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Ozn.	Genová soustava	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
			INSTALACE						
1			úsek kabelová skříň - rozvaděč venk. osvětlení						
2	CS ÚRS 2021 O2	450161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř 1 skupiny 3	m	3,00				
3	CS ÚRS 2021 O2	450431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř 1 skupiny 3	m	3,00				
4	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Úvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vytrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	3,00				
5	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,10				
6	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	20,00				
7	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z pleku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	20,00				
8	vlastní	V1	písek zásypový	t	1,50				
9	vlastní	V2	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	20,00				
10	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,53				
11	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,01				
12	vlastní	V3	Montáž RVO	ks	1,00				
			Rozvaděč veřejného osvětlení - kompaktní pilř. Rozměry šlíka 630 x výška 1835 x hloubka 250 mm. Vyhavení - prostor pro elektróměr - jednotari, S - soumrakový spínač, H - spínací hodiny, C - časový člen, 3 - jednofázový jistič pro výstupy, třípólový stykač 40A, místek PE a N.	ks	1,00				
13	vlastní	V4	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu se zapojením vodičů	ks	3,00				
14	CS ÚRS 2021 O2	741320181	Jistič 80A/3P/B 15kA	ks	1,00				
15	vlastní	V5	elektroměr digitální třífázový pro přímé měření 100A, s výstupem M-bus, včetně nastavení hodnot	ks	1,00				
16	vlastní	V5.1	čtyřpólový kombinovaný svodič přepátí se základním dílem a ochrannými moduly	ks	1,00				
17	vlastní	V5.2	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	ks	3,00				
18	CS ÚRS 2021 O2	741321043	jistič+chránič proudový 4pólový 32A pracovního proudu 0,03A	ks	1,00				
19	CS ÚRS 2021 O2	V6	jistič+chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	ks	1,00				
20	CS ÚRS 2021 O2	V7	jistič+chránič proudový 4pólový 16A pracovního proudu 0,03A	ks	1,00				
21	CS ÚRS 2021 O2	V8	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní	ks	5,00				
22	CS ÚRS 2021 O2	741320175	jistič 3pólový-charakteristika C 32A	ks	4,00				
23	vlastní	35822404	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	ks	1,00				
24		35822181	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	ks	2,00				
25	CS ÚRS 2021 O2	741320185	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	ks	2,00				
26	CS ÚRS 2021 O2	35822403	Montáž jističů jednopólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	ks	12,00				
27	CS ÚRS 2021 O2	741320115	Jistič 1p B 32A 10kA LTN	ks	12,00				
28	vlastní	V9	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	ks	2,00				
29	CS ÚRS 2021 O2	741320105	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	ks	2,00				
30	CS ÚRS 2021 O2	35822107	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvoutrípólový do 63 A se zapojením vodičů	ks	1,00				
31	CS ÚRS 2021 O2	741330012	Stykač instalační 63A 230V	ks	1,00				
32	vlastní	V10	Montáž stykač střídatý vestavný jednopólový do 25 A	ks	1,00				
33	CS ÚRS 2021 O2	741330032	Soumrakový spínač s nastěnným číslm 5-100/50-2000 Lx	ks	1,00				
34	vlastní	V11	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	ks	1,00				
35	CS ÚRS 2021 O2	741310442	Vypínač, spínač, přepínač (na DIN lištu) 2p Z-DSU2-102, 1-0-2	ks	1,00				
36	vlastní	V12	Montáž svítidla směrového	ks	1,00				
37	CS ÚRS 2021 O2	742360202	LED osvětlení rozvaděče PLD E 400 W 250	ks	1,00				
38	vlastní	V13	Montáž zásuvka (po)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	1,00				
39	CS ÚRS 2021 O2	741313001	Zásuvka modulární 16A 2P+PE DIN	ks	1,00				
40	vlastní	V14	Montáž rozvaděčů hlinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	1,00				
41	CS ÚRS 2021 O2	741210121	zásuvková skříň, IP 44 vč. 2 ks zásuvek 230V 16A, 1 ks zásuvky 400V 16A, 1 ks zásuvky 400V 32A, 2 ks jističů PL6-B 16/1, 1 ks jističe PL6-B 16/3, 1 ks jističe PL6-B 32/3, 1 ks chránič A/4/40A/30mA	ks	1,00				
42	vlastní	V15	Montáž kabel AT plyný nebo lanový kulatý žila 4x70 až 95 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	7,00				
43	CS ÚRS 2021 O2	741123315	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2	m	7,00				
44	CS ÚRS 2021 O2	34113080	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýh	m	12,00				
45	CS ÚRS 2021 O2	460791215	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	12,00				
46	CS ÚRS 2021 O2	34571357	Kabelové lože z pleku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	6,00				
47	CS ÚRS 2021 O2	460661512	písek zásypový	t	0,50				
48	vlastní	V16	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozvaděči nebo na přisloji	ks	2,00				
49	CS ÚRS 2021 O2	741130013	Oslatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00				
50	CS ÚRS 2021 O2	741129002	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	20,00				
51	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	19,00				
52	CS ÚRS 2021 O2	35442082	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	4,00				
53	CS ÚRS 2021 O2	741420021	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	4,00				
54	CS ÚRS 2021 O2	35431024	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00				
55	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Gumoařtářová suspenze SA IV	kg	0,10				
56	vlastní	V17	Pomocné práce	hod	3,00				
57	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00				
58	vlastní	V18							
59									
60									
61			úsek rozvaděč venk. osvětlení - stožár č. 22						
62	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř 1 skupiny 3	m	121,00				
63	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř 1 skupiny 3	m	121,00				

64	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopu s vyhrabáním, srovnáním a částečným dor	m2	59,32
65	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	3,00
66	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,12
67	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabelu Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	123,00
68	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	123,00
69	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	121,00
70	CS ÚRS 2021 02	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	121,00
71	CS ÚRS 2021 02	741130008	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
72	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	121,00
73	vlastní	V19	pásek zášypový	l	11,00
74	vlastní	V20	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	121,00
75	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
76	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožár přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
77	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
78	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
79	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
80	vlastní	V21	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
81	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
82	vlastní	V22	Stožár výška 12m osvětlovací patřicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
83	vlastní	V23	výložník obloukový pro stožáry , např. Amako 0111500089	ks	1,00
84	vlastní	V24	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
85	vlastní	V25	Demontáž stávajícího majáku	ks	1,00
86	vlastní	V26	montáž výložníku pro maják	ks	1,00
87	vlastní	V27	Výložník pro maják	ks	1,00
88	vlastní	V28	montáž majáku	ks	1,00
89	vlastní	V29	maják výstražný červený LED 230V AC	ks	1,00
90	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
91	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
92	vlastní	V30	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
93	vlastní	V31	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
94	vlastní	V32	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
95	vlastní	V33	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
96	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	125,00
97	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	118,80
98	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
99	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
100	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
101	vlastní	V34	Gumoaesfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
102	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
103	vlastní	V35	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
104					
105					
106			úsek stožár č. 22 - stožár č. 23		
107	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	33,00
108	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	33,00
109	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopu s vyhrabáním, srovnáním a částečným dor	m2	15,68
110	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
111	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
112	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabelu Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	34,00
113	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	34,00
114	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	32,00
115	CS ÚRS 2021 02	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	32,00
116	CS ÚRS 2021 02	741130008	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
117	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	33,00
118	vlastní	V36	pásek zášypový	l	3,00
119	vlastní	V37	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	33,00
120	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
121	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožár přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
122	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
123	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
124	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
125	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
126	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
127	vlastní	V38	Stožár výška 12m osvětlovací patřicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
128	vlastní	V39	výložník obloukový pro stožáry , např. Amako 0111500089	ks	1,00
129	vlastní	V40	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
130	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
131	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
132	vlastní	V41	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
133	vlastní	V42	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
134	vlastní	V43	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
135	vlastní	V44	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
136	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	34,00

137	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	32,30
139	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
139	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezipodskou	ks	2,00
140	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
141	vlastní	V45	Gumofasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
142	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
143	vlastní	V46	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
144					
145					
146			úsek stožár č. 23 - stožár č. 24		
147	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině Iř I skupiny 3	m	32,00
148	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z horniny Iř I skupiny 3	m	32,00
149	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	15,68
150	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
151	CS ÚRS 2021 O2	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin navýzružených hl do 200 mm	m	12,00
152	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,26
153	CS ÚRS 2021 O2	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev II betonu do 200 mm	m3	1,26
154		113202111	Vytřídění obrubníků	m	2,00
155		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2,00
156		PSB.30010100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus	2,00
157	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
158	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabelu Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	35,00
159	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	35,00
160	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	41,00
161	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalace ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	41,00
162	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
163	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	32,00
164	vlastní	V47	písek zásypový	t	3,00
165	vlastní	V48	Fólie výstražná rudá sbleskem š. 330 mm	m	32,00
166	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
167	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
168	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
169	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
170	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
171	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
172	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
173	vlastní	V49	Stožár výška 12m osvětlovací palcový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
174	vlastní	V50	výložník obloukový pro stožáry, např. Amako 0111500089	ks	1,00
175	vlastní	V51	Svídlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
176	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
177	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
178	vlastní	V52	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
179	vlastní	V53	Pojistka 6A gG-zpožděná	ks	3,00
180	vlastní	V54	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
181	vlastní	V55	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
182	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací páska průřezu do 120 mm2 v městské zastavbě v zemi	m	34,00
183	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	32,30
184	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
185	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezipodskou	ks	2,00
186	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
187	vlastní	V56	Gumofasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
188	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
189	vlastní	V57	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
190					
191					
192			úsek stožár č. 24 - stožár č. 25		
193	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině Iř I skupiny 3	m	30,00
194	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z horniny Iř I skupiny 3	m	30,00
195	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	14,70
196	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,25
197	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
198	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabelu Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	33,00
199	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	33,00
200	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	31,00
201	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalace ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	31,00
202	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
203	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,00
204	vlastní	V58	písek zásypový	t	3,00
205	vlastní	V59	Fólie výstražná rudá sbleskem š. 330 mm	m	30,00
206	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
207	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
208	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00

209	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
210	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
211	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
212	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
213	vlastní	V60	Stožár výška 12m osvětlovací palicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
214	vlastní	V61	Výložník obloukový pro stožáry, např. Amako 0111500089	ks	1,00
215	vlastní	V62	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
216	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
217	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
218	vlastní	V63	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
219	vlastní	V64	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
220	vlastní	V65	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
221	vlastní	V66	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
222	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	32,00
223	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	30,40
224	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
225	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikusou	ks	2,00
226	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
227	vlastní	V67	Gumosfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
228	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
229	vlastní	V68	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
230					
231					
232			úsek stožár č. 25 - stožár č. 26		
233	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	31,00
234	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	31,00
235	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dot	m2	15,19
236	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	0,25
237	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
238	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kutatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	34,00
239	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	34,00
240	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	33,00
241	CS ÚRS 2021 02	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE-HDPE	m	33,00
242	CS ÚRS 2021 02	741130008	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
243	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	31,00
244	vlastní	V69	pásek zásypový	t	3,00
245	vlastní	V70	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	31,00
246	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
247	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
248	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
249	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
250	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
251	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
252	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
253	vlastní	V71	Stožár výška 12m osvětlovací palicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
254	vlastní	V72	Výložník obloukový pro stožáry, např. Amako 0111500089	ks	1,00
255	vlastní	V73	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
256	vlastní	V74	Demontáž stávajícího majáku	ks	1,00
257	vlastní	V75	montáž výložníku pro maják	ks	1,00
258	vlastní	V76	Výložník pro maják	ks	1,00
259	vlastní	V77	montáž majáku	ks	1,00
260	vlastní	V78	maják výstražný červený LED 230V AC	ks	1,00
261	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
262	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
263	vlastní	V79	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
264	vlastní	V80	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
265	vlastní	V81	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
266	vlastní	V82	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
267	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	33,00
268	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	31,35
269	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
270	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikusou	ks	2,00
271	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
272	vlastní	V83	Gumosfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
273	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
274	vlastní	V84	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
275					
276					
277			úsek stožár č. 26 - stožár č. 27		
278	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	31,00
279	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	31,00
280	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dot	m2	15,19

281	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
282	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,60
283	CS ÚRS 2021 O2	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev k betonu do 200 mm	m3	1,60
284	CS ÚRS 2021 O2	584121108	Demontáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva litého tl 40 mm plochy 1x3m	m2	6,00
285	CS ÚRS 2021 O2	450010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
286	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabelu Al plný nebo lanový kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	34,00
287	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	34,00
288	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	32,00
289	CS ÚRS 2021 O2	34571357	Trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	32,00
290	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodičů izolovaných do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
291	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	32,00
292	vlastní	V85	pásek zásypový	t	3,00
293	vlastní	V86	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	32,00
294	CS ÚRS 2021 O2	741129002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
295	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
296	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
297	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
298	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
299	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
300	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
301	vlastní	V87	Stožár výška 12m osvětlovací patčový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
302	vlastní	V88	výložník obloukový pro stožáry , např. Amako 0111500089	ks	1,00
303	vlastní	V89	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
304	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
305	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
306	vlastní	V90	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
307	vlastní	V91	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
308	vlastní	V92	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
309	vlastní	V93	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
310	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	33,00
311	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	32,30
312	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
313	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
314	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry avodových vodičů hromosvodů	m	1,00
315	vlastní	V94	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
316	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
317	vlastní	V95	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
318					
319					
320			úsek stožár č. 27 - stožár č. 28		
321	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hroubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	21,00
322	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	21,00
323	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku a vyhrabáním, srovnáním a částečným do	m2	10,29
324	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,25
325	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,02
326	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabelu Al plný nebo lanový kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	23,00
327	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	23,00
328	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	22,00
329	CS ÚRS 2021 O2	34571357	Trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	22,00
330	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodičů izolovaných do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
331	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	21,00
332	vlastní	V95	pásek zásypový	t	2,00
333	vlastní	V97	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	21,00
334	CS ÚRS 2021 O2	741129002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
335	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
336	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
337	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
338	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
339	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
340	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
341	vlastní	V98	Stožár výška 12m osvětlovací patčový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
342	vlastní	V99	výložník obloukový pro stožáry , např. Amako 0111500089	ks	1,00
343	vlastní	V100	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
344	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
345	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
346	vlastní	V101	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
347	vlastní	V102	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
348	vlastní	V103	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
349	vlastní	V104	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
350	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	23,00
351	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	21,85
352	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
353	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00

354	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
355	vlastní	V105	Gumoaštallová suspenze SA IV	kg	0,10
356	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
357	vlastní	V106	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
358					
359					
360			úsek stožár č. 28 - stožár č. 29		
361	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v nomině tř I skupiny 3	m	13,00
362	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	13,00
363	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	6,37
364	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	0,25
365	CS ÚRS 2021 02	977311114	Řezání slávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 200 mm	m	12,60
366	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,32
367	CS ÚRS 2021 02	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopecti plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m3	1,32
368		113202111	Vytřídění obrubníků	m	2,00
369		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,00
370		P6B.300x10100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus	2,00
371	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,02
372	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	15,00
373	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	15,00
374	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	20,00
375	CS ÚRS 2021 02	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	20,00
376	CS ÚRS 2021 02	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
377	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	13,00
378	vlastní	V107	písek zásepový	t	2,00
379	vlastní	V108	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	13,00
380	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
381	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
382	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
383	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
384	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
385	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
386	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
387	vlastní	V109	Stožár výška 12m osvětlovací palcový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
388	vlastní	V110	výložník oblokovový pro stožáry , např. Amako 0111500089	ks	1,00
389	vlastní	V111	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4000lm, např. LED Philips CoreLine Mafaga	ks	1,00
390	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
391	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
392	vlastní	V112	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
393	vlastní	V113	Pojistka 6A gG-GG zpožděná	ks	3,00
394	vlastní	V114	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
395	vlastní	V115	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
396	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	15,00
397	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	14,25
398	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
399	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
400	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
401	vlastní	V116	Gumoaštallová suspenze SA IV	kg	0,10
402	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
403	vlastní	V117	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
404					
405					
406			úsek stožár č. 29 - stožár č. 30		
407	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v nomině tř I skupiny 3	m	35,00
408	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	35,00
409	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	17,19
410	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	1,00
411	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,04
412	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	37,00
413	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	37,00
414	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	36,00
415	CS ÚRS 2021 02	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	36,00
416	CS ÚRS 2021 02	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
417	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	35,00
418	vlastní	V118	písek zásepový	t	4,00
419	vlastní	V119	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	35,00
420	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
421	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
422	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
423	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
424	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
425	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 19 m, vč. základu	ks	1,00

426	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
427	vlastní	V120	Stožár výška 12m osvětlovací patřicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
428	vlastní	V121	Výložník obloukový pro stožáry, např. Amako 0111500089	ks	1,00
429	vlastní	V122	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
430	vlastní	V123	Demontáž stávajícího majáku	ks	1,00
431	vlastní	V124	montáž výložníku pro maják	ks	1,00
432	vlastní	V125	Výložník pro maják	ks	1,00
433	vlastní	V126	montáž majáku	ks	1,00
434	vlastní	V127	maják výstražný červený LED 230V AC	ks	1,00
435	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
436	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
437	vlastní	V128	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
438	vlastní	V129	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
439	vlastní	V130	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
440	vlastní	V131	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
441	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	37,00
442	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	36,15
443	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
444	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
445	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
446	vlastní	V132	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
447	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocná práce	hod	3,00
448	vlastní	V133	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
449					
450					
451			úsek stožár č. 30 - stožár č. 31		
452	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	28,00
453	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	28,00
454	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	13,72
455	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
456	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
457	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	30,00
458	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	30,00
459	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	28,00
460	CS ÚRS 2021 02	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	28,00
461	CS ÚRS 2021 02	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
462	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z plisku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	28,00
463	vlastní	V134	plsek zásepový	t	3,00
464	vlastní	V135	Fólie výstrožná rudá s bloskem š. 330 mm	m	28,00
465	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
466	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožanu přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
467	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
468	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
469	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž remen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
470	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
471	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
472	vlastní	V136	Stožár výška 12m osvětlovací patřicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
473	vlastní	V137	výložník obloukový pro stožáry, např. Amako 0111500089	ks	1,00
474	vlastní	V138	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
475	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
476	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
477	vlastní	V139	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
478	vlastní	V140	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
479	vlastní	V141	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
480	vlastní	V142	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
481	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	30,00
482	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	28,50
483	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
484	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
485	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
486	vlastní	V143	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
487	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocná práce	hod	3,00
488	vlastní	V144	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
489					
490					
491			úsek stožár č. 31 - stožár č. 32		
492	CS ÚRS 2021 02	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	28,00
493	CS ÚRS 2021 02	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	28,00
494	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	14,21
495	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
496	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
497	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	30,00

498	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm ²	m	30,00
499	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	29,00
500	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalace ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	29,00
501	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
502	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn krylé plastovou fólií s lože přes 25 do 50 cm	m	28,00
503	vlastní	V145	písek záspvcvy	t	3,00
504	vlastní	V146	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	28,00
505	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
506	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
507	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
508	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
509	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
510	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
511	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
512	vlastní	V147	Stožár výška 12m osvětlovací palcový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
513	vlastní	V148	výložník obloukový pro stožáry, např. Amako 0111500089	ks	1,00
514	vlastní	V149	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
515	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plněného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
516	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	15,00
517	vlastní	V150	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
518	vlastní	V151	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
519	vlastní	V152	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
520	vlastní	V153	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
521	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodičů uzemňovací páska průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	29,00
522	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	27,55
523	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
524	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikou	ks	2,00
525	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
526	vlastní	V154	Gumoařtátová suspenze SA IV	kg	0,10
527	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
528	vlastní	V155	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
529					
530			úsek kabelová skříň RIS 1 - kabelová skříň RIS 2		
531	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,00
532	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,00
533	CS ÚRS 2021 O2	460561131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným do	m2	8,00
534	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
535	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání zděného pilíře kabelové skříň včetně základů z betonu prostého	m3	3,65
536		966008211	Bourání odvodňovací žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm	m	1,00
537		935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku II 100 mm z betonových tváří š do 500 mm	m	1,00
538		PSB 31040100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	1,00
539	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
540	vlastní	V156	Demontáž stávající skříň RIS	ks	1,00
541	CS ÚRS 2021 O2	210191517	Montáž skříň pojistkových lenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1 bez zapojení vodičů	ks	1,00
542	vlastní	V157	skříň SD022/NKW	ks	1,00
543	CS ÚRS 2021 O2	210191515	Montáž skříň pojistkových lenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 2.1, 8.1 bez zapojení vodičů	ks	1,00
544	CS ÚRS 2021 O2	35711853	skříň rozpojovací jistič kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 4x sada pojistkové lišty vertikální velikosti 2 (SR422/NKW2)	ks	1,00
545	CS ÚRS 2021 O2	741213847	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25mm ² se zachováním funkčnosti včetně úpravy délky kabelu	ks	5,00
546	CS ÚRS 2021 O2	741320913	Výměna pojistkových vložek velikosti do 200 A	ks	3,00
547	CS ÚRS 2021 O2	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	ks	3,00
548	CS ÚRS 2021 O2	741320913	Výměna pojistkových vložek velikosti do 200 A	ks	9,00
549	CS ÚRS 2021 O2	35825442	pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti NH2	ks	0,00
550	CS ÚRS 2021 O2	35825444	pojistka nožová výkonová 200A charakteristiky aM, montážní velikosti NH2	ks	3,00
551	CS ÚRS 2021 O2	741123317	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm ² uložený pevně (např. AYKY)	m	180,00
552	CS ÚRS 2021 O2	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm ²	m	180,00
553	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	178,00
554	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalace ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	178,00
555	CS ÚRS 2021 O2	741130013	Ukončení vodičů izolovaný do 95 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
556	CS ÚRS 2021 O2	741130016	Ukončení vodičů izolovaný do 185 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	1,00
557	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
558	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodičů uzemňovací páska průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	10,00
559	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	10,00
560	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
561	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikou	ks	2,00
562	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
563	vlastní	V158	Gumoařtátová suspenze SA IV	kg	0,10
564	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
565	vlastní	V159	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
566					
567			úsek kabelová skříň RIS 2 - kabelová skříň RIS 3		
568					
569	vlastní	V160	Demontáž stávající skříň RIS	ks	1,00

570	CS ÚRS 2021 O2	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíř SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů	ks	1,00
571	CS ÚRS 2021 O2	35711853	skřín rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 4x sada pojistkové lišty vertikální velikosti 2 (SR422/NKW2)	ks	1,00
572	CS ÚRS 2021 O2	741213847	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25mm2 se zachováním funkčnosti včetně úpravy délky kabelu	ks	1,00
573	CS ÚRS 2021 O2	741320913	Výměna pojistkových vložek velikosti do 200 A	ks	12,00
574	CS ÚRS 2021 O2	35825442	pojistka nožová výkonová 160A charakteristiky aM, montážní velikosti NH2	ks	6,00
575	CS ÚRS 2021 O2	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	ks	6,00
576	CS ÚRS 2021 O2	741123317	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	59,00
577	CS ÚRS 2021 O2	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2	m	56,00
578	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	73,00
579	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	73,00
580	CS ÚRS 2021 O2	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroj	ks	2,00
581	CS ÚRS 2021 O2	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185 mm2 v rozváděči nebo na přístroj	ks	1,00
582	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
583	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	5,00
584	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	5,00
585	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
586	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
587	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
588	vlastní	V161	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
589	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
590	vlastní	V162	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
591					
592			úsek kabelová skřín RIS 3 - kabelová skřín RIS 4		
593					
594	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině Iř I skupiny 3	m	10,00
595	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy Iř I skupiny 3	m	10,00
596	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopků s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	8,00
597	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
598	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
599	vlastní	V163	Demontáž stávající skříně RIS	ks	1,00
600	CS ÚRS 2021 O2	210191515	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíř SR 2.1, 6.1 bez zapojení vodičů	ks	1,00
601	CS ÚRS 2021 O2	35711853	skřín rozpojovací jističí kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 4x sada pojistkové lišty vertikální velikosti 2 (SR422/NKW2)	ks	1,00
602	CS ÚRS 2021 O2	741213847	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25mm2 se zachováním funkčnosti včetně úpravy délky kabelu	ks	1,00
603	CS ÚRS 2021 O2	741320913	Výměna pojistkových vložek velikosti do 200 A	ks	3,00
604	CS ÚRS 2021 O2	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	ks	3,00
605	CS ÚRS 2021 O2	741123317	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	208,00
606	CS ÚRS 2021 O2	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2	m	208,00
607	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	238,00
608	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	238,00
609	CS ÚRS 2021 O2	741110204	Montáž trubka pancéřová kovová luhá bezzávitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
610	CS ÚRS 2021 O2	34571135	trubka elektroinstalační ocelová žárově zinkovaná bezzávitová D 51/54mm	m	2,00
611	CS ÚRS 2021 O2	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroj	ks	2,00
612	CS ÚRS 2021 O2	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 185 mm2 v rozváděči nebo na přístroj	ks	1,00
613	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
614	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	15,00
615	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	14,00
616	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
617	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
618	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
619	vlastní	V164	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
620	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
621	vlastní	V165	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
622					
623					
624			úsek kabelová skřín RIS 3 - b.č. 8		
625	CS ÚRS 2021 O2	580107006	Demontáž a zpětná montáž víka zapouzdřeného rozváděče nebo rozvodnice	ks	2,00
626	CS ÚRS 2021 O2	741123315	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x70 až 95 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	132,00
627	CS ÚRS 2021 O2	34113080	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x70mm2	m	132,00
628	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	131,00
629	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	131,00
630	CS ÚRS 2021 O2	460861512	Kabelové lože z písku pro kabely na krytí plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	131,00
631	vlastní	V166	písek zásypový	t	12,00
632	vlastní	V167	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	131,00
633		965008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm	m	1,00
634		935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkoplsku II 100 mm z betonových tváří š do 500 mm	m	1,00
635		PSS.31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	1,00
636	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	68,00
637	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	65,00
638	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	3,00
639	CS ÚRS 2021 O2	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	ks	2,00
640	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
641	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00

642	vlastní	V168	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
643	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
644	vlastní	V169	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
645					
646			úsek hlavní trasa - b.č. 8		
647	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	68,00
648	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	68,00
649	vlastní	V170	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	68,00
650	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	33,32
651	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	1,00
652	CS ÚRS 2021 O2	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 200 mm	m	0,50
653	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,09
654	CS ÚRS 2021 O2	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m3	0,09
655	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,07
656	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	4,00
657	CS ÚRS 2021 O2	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	ks	2,00
658	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikou	ks	2,00
659	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
660	vlastní	V171	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
661	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
662	vlastní	V172	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
663					
664					
665			úsek stožár č. 21 - rozvaděč venk. osvětlení		
666	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	48,00
667	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	48,00
668	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	23,52
669	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,75
670	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,05
671	CS ÚRS 2021 O2	741422624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	42,00
672	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	42,00
673	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	51,00
674	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	51,00
675	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	72,00
676	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	72,00
677	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	ks	2,00
678	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z plásku pro kabely nř kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	48,00
679	vlastní	V173	pásek záspový	t	5,00
680	vlastní	V174	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	48,00
681	CS ÚRS 2021 O2	741129002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
682	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožár přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	1,00
683	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
684	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
685	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
686	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž složená osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
687	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	1,00
688	vlastní	V175	Stožár výška 12m osvětlovací patkový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
689	vlastní	V176	výložník oblokový pro stožáry , např. Amako 0111500089	ks	1,00
690	vlastní	V177	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	1,00
691	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	15,00
692	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,00
693	vlastní	V178	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
694	vlastní	V179	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
695	vlastní	V180	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
696	vlastní	V181	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
697	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	50,00
698	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	47,50
699	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
700	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikou	ks	2,00
701	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
702	vlastní	V182	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
703	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
704	vlastní	V183	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
705					
706					
707					
708			úsek stožár č. 20 - stožár č. 21		
709	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	44,00
710	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	44,00
711	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	21,56
712	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,75

713	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,05
714	CS ÚRS 2021 O2	741122024	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	42,00
715	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	42,00
716	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	47,00
717	CS ÚRS 2021 O2	341113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	47,00
718	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	88,00
719	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	88,00
720	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00
721	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	44,00
722	vlastní	V184	plsek zásepový	t	4,00
723	vlastní	V185	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	44,00
724	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	4,00
725	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
726	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
727	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
728	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	2,00
729	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
730	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
731	vlastní	V186	Stožár výška 12m osvětlovací patkový žárový žinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
732	vlastní	V187	výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
733	vlastní	V188	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
734	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
735	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
736	vlastní	V189	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
737	vlastní	V190	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
738	vlastní	V191	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
739	vlastní	V192	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
740	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	46,00
741	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	43,70
742	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
743	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikusou	ks	2,00
744	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
745	vlastní	V193	Gumosfaltová suspenze SA IV	kg	0,10
746	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
747	vlastní	V194	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
748					
749			úsek stožár č. 19 - stožár č. 20		
750	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	40,00
751	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	40,00
752	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení neoprávněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	19,60
753	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
754	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,25
755	CS ÚRS 2021 O2	572330111	Vyspravení korytu komunikací po přikopách plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev li betonu do 200 mm	m3	2,25
756		966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	25,00
757		935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkoplsku tl 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm	m	25,00
758		PSB 31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	25,00
759	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,04
760	vlastní	V195	Demontáž původní zásuvkové skříně vč. konstrukce	ks	1,00
761	CS ÚRS 2021 O2	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	1,00
762	vlastní	V196	zásuvková skříň, IP 44 vč. 2 ks zásuvek 230V 16A, 1 ks zásuvky 400V 16A, 1 ks zásuvky 400V 32A, 2 ks jističů PL6-B 16/1, 1 ks jističe PL6-B 16/3, 1 ks jističe PL6-B 32/3, 1 ks chránič A/4/40A/30mA	ks	1,00
763	CS ÚRS 2021 O2	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	42,00
764	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	42,00
765	CS ÚRS 2021 O2	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá zavítořá D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
766	vlastní	V197	Trubka pancéřová ZNM pr.54	m	2,00
767	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	43,00
768	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	43,00
769	CS ÚRS 2021 O2	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	3,00
770	CS ÚRS 2021 O2	34140626	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	3,00
771	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	80,00
772	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	80,00
773	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodičů izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00
774	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	40,00
775	vlastní	V198	plsek zásepový	t	4,00
776	vlastní	V199	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	40,00
777	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	4,00
778	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
779	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
780	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
781	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
782	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
783	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00

784	vlastní	V200	Stožár výška 12m osvětlovací patřicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
785	vlastní	V201	výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
786	vlastní	V202	Svítilno veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
787	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
788	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
789	vlastní	V203	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
790	vlastní	V204	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
791	vlastní	V205	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
792	vlastní	V206	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
793	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	42,00
794	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	39,90
795	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
796	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
797	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
798	vlastní	V207	Gumoaftalová suspenze SA IV	kg	0,10
799	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
800	vlastní	V208	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
801					
802					
803			úsek stožár č. 18 - stožár č. 19		
804	CS ÚRS 2021 O2	460181172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00
805	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00
806	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným do	m2	14,70
807	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
808	CS ÚRS 2021 O2	584121108	Demontáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy 2x3m	m2	12,00
809		921901533	Dočasný silniční přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdů, pro nákladní vozidlo	m	3,00
810	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
811	CS ÚRS 2021 O2	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	42,00
812	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	42,00
813	CS ÚRS 2021 O2	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
814	vlastní	V197	Trubka pancéřová ZNM pr.54	m	2,00
815	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	33,00
816	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	33,00
817	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	60,00
818	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová konugovaná (chránička) D 108/125mm HDPE+LDPE	m	60,00
819	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
820	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z pluku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,00
821	vlastní	V209	plásek zásypaný	t	3,00
822	vlastní	V210	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	30,00
823	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	4,00
824	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítilna průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
825	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
826	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
827	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
828	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
829	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítilno výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
830	vlastní	V211	Stožár výška 12m osvětlovací patřicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
831	vlastní	V212	výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
832	vlastní	V213	Svítilno veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
833	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
834	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
835	vlastní	V214	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
836	vlastní	V215	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
837	vlastní	V216	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
838	vlastní	V217	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
839	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	32,00
840	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	30,40
841	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
842	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
843	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
844	vlastní	V279	Nátěr stožáru žlutě - černou barvou, vč. barvy	m	1,50
845	vlastní	V218	Gumoaftalová suspenze SA IV	kg	0,10
846	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
847	vlastní	V219	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
848					
849			úsek stožár č. 17 - stožár č. 18		
850	CS ÚRS 2021 O2	460181172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00
851	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,00
852	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným do	m2	14,70
853	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50

854		966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm	m	1,00
855		935111111	Osazení příkopového žlabu do štéropiskutí 100 mm z betonových tváří š do 500 mm	m	1,00
856		PSB.31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	1,00
857	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
858	vlastní	V220	Demontáž původní zásuvkové skříň vč. konstrukce	ks	1,00
859	CS ÚRS 2021 O2	741210121	Montáž rozváděčů llinových, hliníkových nebo plastových - skříňek do 10 kg	ks	1,00
860	vlastní	V221	zásuvková skříň, IP 44 vč. 2 ks zásuvek 230V 16A, 1 ks zásuvky 400V 16A, 1 ks zásuvky 400V 32A, 2 ks jističů PL6-B 16/1, 1 ks jističe PL6 B 16/3, 1 ks jističe PL6-B 32/3, 1 ks chránič A/4/40A/30mA	ks	1,00
861	CS ÚRS 2021 O2	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	32,00
862	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	32,00
863	CS ÚRS 2021 O2	741110144	Montáž trubka pancéřové kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
864	vlastní	V197	Trubka pancéřová ZNM pr.54	m	2,00
865	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	33,00
866	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	33,00
867	CS ÚRS 2021 O2	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	3,00
868	CS ÚRS 2021 O2	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	3,00
869	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	66,00
870	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	68,00
871	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00
872	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,00
873	vlastní	V222	písek zäsypový	t	3,00
874	vlastní	V223	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	30,00
875	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	4,00
876	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
877	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
878	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
879	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
880	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základů	ks	1,00
881	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
882	vlastní	V224	Stožár výška 12m osvětlovací palicový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
883	vlastní	V225	vyložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
884	vlastní	V226	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
885	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
886	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
887	vlastní	V227	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
888	vlastní	V228	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
889	vlastní	V229	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
890	vlastní	V230	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
891	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	32,00
892	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	30,40
893	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
894	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mozdíčkou	ks	2,00
895	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
896	vlastní	V279	Nátěr stožáru žulo - čemou barvou, vč. barvy	m	1,50
897	vlastní	V231	Gumoařsallová suspenze SA IV	kg	0,10
898	CS ÚRS 2021 O2	H2S2231	Pomocné práce	hod	3,00
899	vlastní	V232	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
900					
901			úsek stožár č. 16 - stožár č. 17		
902	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině I skupiny 3	m	30,00
903	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny II skupiny 3	m	30,00
904	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným do	m2	14,70
905	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parkové	kg	0,50
906	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,51
907	CS ÚRS 2021 O2	572330111	Vyspravení kytlu komunikací po překopech plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev II betonu do 200 mm	m3	0,51
908		113202111	Výhrabání obrubníků	m	2,00
909		916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	2,00
910		PSB.30010100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus	2,00
911	CS ÚRS 2021 O2	584171108	Demontáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva ležatého II 40 mm plochy 2x3m	m2	6,00
912		921901533	Dočasný silniční přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdů, pro nákladní vozidlo	m	3,00
913	CS ÚRS 2021 O2	460010024	vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
914	CS ÚRS 2021 O2	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	42,00
915	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	42,00
916	CS ÚRS 2021 O2	741110144	Montáž trubka pancéřové kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
917	vlastní	V197	Trubka pancéřová ZNM pr.54	m	2,00
918	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	33,00
919	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	33,00
920	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	68,00
921	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	68,00
922	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
923	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,00
924	vlastní	V233	písek zäsypový	t	3,00

925	vlastní	V234	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	30,00
926	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
927	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
928	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
929	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
930	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
931	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
932	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
933	vlastní	V235	Stožár výška 12m osvětlovací patkový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
934	vlastní	V236	Výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
935	vlastní	V237	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
936	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v lišti	m	30,00
937	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
938	vlastní	V238	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
939	vlastní	V239	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
940	vlastní	V240	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
941	vlastní	V241	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
942	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	32,00
943	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	30,40
944	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodné se 2 šrouby	ks	2,00
945	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
946	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
947	vlastní	V279	Nátěr stožáru žlutě - černou barvou, vč. barvy	m	1,50
948	vlastní	V242	Gumosáňková suspenze SA IV	kg	0,10
949	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
950	vlastní	V243	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
951					
952					
953			úsek stožár č. 15 - stožár č. 16		
954	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině I7 skupiny 3	m	30,00
955	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy I7 skupiny 3	m	30,00
956	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	14,70
957	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
958		960008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tváří š do 500 mm	m	1,00
959		935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tváří š do 500 mm	m	1,00
960		PSB.31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	1,00
961	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
962	vlastní	V244	Demontáž původní zásuvkové skříně vč. konstrukce	ks	1,00
963	CS ÚRS 2021 O2	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	1,00
964	vlastní	V245	zásuvková skříň, IP 44 vč. 2 ks zásuvek 230V 16A, 1 ks zásuvky 400V 16A, 1 ks zásuvky 400V 32A, 2 ks jističů PL6-B 16/1, 1 ks	ks	1,00
965	CS ÚRS 2021 O2	741122624	jističe PL6-B 16/3, 1 ks jističe PL6-B 32/3, 1 ks chránič A/4/40A/30mA	m	32,00
966	CS ÚRS 2021 O2	34111080	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	32,00
967	CS ÚRS 2021 O2	741110144	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	32,00
968	vlastní	V197	Montáž trubka pancéřová kovová luhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
969	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Trubka pancéřová ZNM pr.54	m	2,00
970	CS ÚRS 2021 O2	741131322	Montáž kabel Al plný nebo lanový kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	33,00
971	CS ÚRS 2021 O2	741120001	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	33,00
972	CS ÚRS 2021 O2	34140826	Montáž vodič Cu izolovaný plný a lanový žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	3,00
973	CS ÚRS 2021 O2	460791215	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07VV-U) 1x6mm2	m	3,00
974	CS ÚRS 2021 O2	34571357	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	60,00
975	CS ÚRS 2021 O2	741130008	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chráňítka) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	60,00
976	CS ÚRS 2021 O2	460681512	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00
977	vlastní	V246	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,00
978	vlastní	V247	písek zásepový	t	3,00
979	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Fólie výstražná rudá s bleskem š. 330 mm	m	30,00
980	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	4,00
981	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
982	CS ÚRS 2021 O2	961044111	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
983	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
984	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
985	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
986	vlastní	V248	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
987	vlastní	V249	Stožár výška 12m osvětlovací patkový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
988	vlastní	V250	výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
			Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
989	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v lišti	m	30,00
990	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
991	vlastní	V251	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
992	vlastní	V252	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
993	vlastní	V253	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
994	vlastní	V254	Stožárová svorkovnice	ks	1,00

995	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací páspek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	32,00
996	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	30,40
997	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
998	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
999	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
1000	vlastní	V279	Nátěr stožáru žlutě - černou barvou, vč. barvy	m	1,50
1001	vlastní	V255	Gumoařtálová suspenze SA IV	kg	0,10
1002	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
1003	vlastní	V256	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
1004					
1005			úsek stožár č. 14 - stožár č. 15		
1006	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,00
1007	CS ÚRS 2021 O2	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	30,00
1008	CS ÚRS 2021 O2	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným do	m ²	14,70
1009	CS ÚRS 2021 O2	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
1010	CS ÚRS 2021 O2	977311111	Řezání stávajících betonových mazenin nevyzlužených hl do 200 mm	m	10,40
1011	CS ÚRS 2021 O2	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	4,35
1012	CS ÚRS 2021 O2	572330111	Vysprávení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m ² betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m ³	4,35
1013		986008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	2,00
1014		935111111	Osazení příkopového žlabu do šitérkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š do 500 mm	m	2,00
1015		PSB.31010100	Žlab do dlažby průběžný 1000x300x100 mm	kus	2,00
1016		921901533	Dočasný silniční přejezd s vozovkou z betonových panelů, vč. zřízení nájezdů, pro nákladní vozidlo	m	3,00
1017	CS ÚRS 2021 O2	584121108	Demontáž a zpětná montáž silničních dlců z ŽB do lože z kameniva ležného tl 40 mm plochy 1x3m	m ²	9,00
1018	CS ÚRS 2021 O2	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
1019	vlastní	V257	Demontáž původní zásuvkové skříně vč. konstrukce	ks	1,00
1020	CS ÚRS 2021 O2	741210121	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 10 kg	ks	1,00
1021	vlastní	V258	zásuvková skříně, IP 44 vč. 2 ks zásuvek 230V 16A, 1 ks zásuvky 400V 16A, 1 ks zásuvky 400V 32A, 2 ks jističů PL6-B 16/1, 1 ks jističe PL6-B 16/3, 1 ks jističe PL6-B 32/3, 1 ks chránič A14/40A/30mA	ks	1,00
1022	CS ÚRS 2021 O2	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm ² uložený pevně (např. CYKY)	m	33,00
1023	CS ÚRS 2021 O2	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ²	m	33,00
1024	CS ÚRS 2021 O2	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
1025	vlastní	V197	Trubka pancéřová ZNM pr.54	m	2,00
1026	CS ÚRS 2021 O2	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm ² uložený pevně (např. AYKY)	m	33,00
1027	CS ÚRS 2021 O2	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm ²	m	33,00
1028	CS ÚRS 2021 O2	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY)	m	3,00
1029	CS ÚRS 2021 O2	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (HD7V-U) 1x6mm ²	m	3,00
1030	CS ÚRS 2021 O2	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	68,00
1031	CS ÚRS 2021 O2	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvojitá dvojitá dvojitá (chránička) D 108/125mm, HDPE-LOPE	m	88,00
1032	CS ÚRS 2021 O2	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00
1033	CS ÚRS 2021 O2	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,00
1034	vlastní	V259	pásek zášepový	t	6,00
1035	vlastní	V260	Fólie výlezačná rudá s bleskem š. 330 mm	m	30,00
1036	CS ÚRS 2021 O2	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení datším štítkem	ks	4,00
1037	CS ÚRS 2021 O2	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
1038	CS ÚRS 2021 O2	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
1039	CS ÚRS 2021 O2	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	1,00
1040	CS ÚRS 2021 O2	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
1041	CS ÚRS 2021 O2	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základů	ks	1,00
1042	CS ÚRS 2021 O2	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
1043	vlastní	V261	Stožár výška 12m osvětlovací patkový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
1044	vlastní	V262	výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
1045	vlastní	V263	Svítidlo veřejné LED 99W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
1046	CS ÚRS 2021 O2	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	30,00
1047	CS ÚRS 2021 O2	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	30,00
1048	vlastní	V264	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
1049	vlastní	V265	Pojistka 6A gL-gG zpožděná	ks	3,00
1050	vlastní	V266	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
1051	vlastní	V267	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
1052	CS ÚRS 2021 O2	741410021	Montáž vodič uzemňovací páspek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	32,00
1053	CS ÚRS 2021 O2	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	30,40
1054	CS ÚRS 2021 O2	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
1055	CS ÚRS 2021 O2	35431024	svorka uzemnění FeZn křížová pro vodič D 6- 10 mm s mezideskou	ks	2,00
1056	vlastní	V279	Nátěr stožáru žlutě - černou barvou, vč. barvy	m	1,50
1057	CS ÚRS 2021 O2	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
1058	vlastní	V278	Gumoařtálová suspenze SA IV	kg	0,10
1059	CS ÚRS 2021 O2	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
1060	vlastní	V258	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
1061					
1062					
1063			úsek stožár č. 13 - stožár č. 14		
1064	CS ÚRS 2021 O2	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	31,00

1065	CS ÚRS 2021 02	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 80 cm z hominy tř 1 skupiny tř 1	m	31,00
1066	CS ÚRS 2021 02	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dos	m2	15,19
1067	CS ÚRS 2021 02	572410	osivo směs travní parková	kg	0,50
1068	CS ÚRS 2021 02	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyzlužených hl do 200 mm	m	10,40
1069	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,35
1070	CS ÚRS 2021 02	572330111	Vyspravení krytu komunikací po překopach plochy do 15 m2 betonový povrch, vč. podkladních vrstev tl betonu do 200 mm	m3	4,35
1071	CS ÚRS 2021 02	584121108	Demontáž a zpětná montáž silničních dílců z ŽB do lože z kameniva lžčeného tl 40 mm plochy 2x3m	m2	36,00
1072	CS ÚRS 2021 02	460010024	Vytčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,03
1073	CS ÚRS 2021 02	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	32,00
1074	CS ÚRS 2021 02	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	32,00
1075	CS ÚRS 2021 02	741110144	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 42 mm uložená pevně	m	2,00
1076	vlastní	V197	Trubka pancéřová ZNM pr 54	m	2,00
1077	CS ÚRS 2021 02	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	34,00
1078	CS ÚRS 2021 02	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	34,00
1079	CS ÚRS 2021 02	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm uložených do rýhy	m	63,00
1080	CS ÚRS 2021 02	34571357	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	63,00
1081	CS ÚRS 2021 02	741130009	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00
1082	CS ÚRS 2021 02	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	31,00
1083	vlastní	V269	pásek zásypový	t	3,00
1084	vlastní	V270	Fólie výsrazná rudá s bleskem š. 330 mm	m	31,00
1085	CS ÚRS 2021 02	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	2,00
1086	CS ÚRS 2021 02	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	ks	2,00
1087	CS ÚRS 2021 02	218204012	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky přes 12 do 18 m	ks	1,00
1088	CS ÚRS 2021 02	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,00
1089	CS ÚRS 2021 02	210030556	Montáž ramen napájecího vedení na stožár	ks	1,00
1090	CS ÚRS 2021 02	210204012	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatné stojících délky přes 12 do 18 m, vč. základu	ks	1,00
1091	CS ÚRS 2021 02	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	2,00
1092	vlastní	V271	Stožár výška 12m osvětlovací patkový žárový zinek, vč. základu, např. J 12-140/114 Z	ks	1,00
1093	vlastní	V282	výložník obloukový 2-ramenný pro stožáry	ks	1,00
1094	vlastní	V273	Svítidlo veřejné LED 39W 4000K 4600lm, např. LED Philips CoreLine Malaga	ks	2,00
1095	CS ÚRS 2021 02	210812011	Montáž kabelů Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v lišti	m	30,00
1096	CS ÚRS 2021 02	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,00
1097	vlastní	V274	Montáž pojistek závitových E 27 do 25 A	ks	3,00
1098	vlastní	V275	Pojistka 6A gl-gG zpožděná	ks	3,00
1099	vlastní	V276	Montáž stožárové svorkovnice	ks	1,00
1100	vlastní	V277	Stožárová svorkovnice	ks	1,00
1101	CS ÚRS 2021 02	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	33,00
1102	CS ÚRS 2021 02	35442062	Uzemňovací páska FeZn 30x4 mm	kg	31,40
1103	CS ÚRS 2021 02	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	ks	2,00
1104	CS ÚRS 2021 02	35431024	svorka uzemnění FeZn krížová pro vodič D 6- 10 mm s mezikusou	ks	2,00
1105	CS ÚRS 2021 02	741420911	Nátěry svodových vodičů hromosvodů	m	1,00
1106	vlastní	V278	Gumoařísavá suspenze SA IV	kg	0,10
1107	CS ÚRS 2021 02	HZS2231	Pomocné práce	hod	3,00
1108	vlastní	V279	Nátěr stožárů žluto - černou barvou, vč. bary	m	1,50
1109	vlastní	V280	Drobný materiál 3% materiálu	ks	1,00
1110					
1111					
1112					
1113			Ostatní		
1114	vlastní	V281	Naložení, odvoz a uložení odpadu na skládku	sbr	1
1115	vlastní	V282	Provedení geodetického zaměření kabelových tras po provedené opravě, v digitální a tištěné podobě, 2 vyhotovení	sbr	1