

Dodatek č.2
SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel: Město Horní Slavkov
se sídlem / místem podnikání: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČO: 00259322
DIČ: CZ00259322
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-862175349/0800
zastoupen: Alexandr Terek, starosta

Záměr zveřejněn dne

Smlouva schválena usnesením RH 124/10/22

Datum zveřejnění smlouvy

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 14/2/22/30

Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost LUKAS ŠNEBERK

Zveřejněno na profilu 12.5.2022

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
bankovní spojení: číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 359948391/0100
Raiffeisenbank a.s. / 5220013711/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339.

zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. František Šneberkem, jednatelem

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace areálu kostela sv. Jiří 1. etapa - objekt kostela“

Preambule

Změna rozsahu díla je nezbytná zejména s ohledem na nové skutečnosti, které vyvstaly v průběhu jeho realizace s ohledem na stavebně technický stav budovy a některých odkrývaných konstrukcí. Dodatek č.2 se předkládá na základě vniklých více a méně prací na stavbě. Méně práce vznikly při přeměření skutečného provedení kamenných desek, neprovedením spárování kamenných zdí v 2. a 3. patře kostela sv. Jiří. Neprovedením venkovních zápusťných svítidel, počty svítových zářičů byly upraveny dle skutečnosti. 5 ks vnitřních dveří na wc nebudou provedeny z dřevěného masivu, ale z CPL laminátu, který je vysoce odolný a tím pádem vhodný do prostoru wc. Dveře z CPL vč. obložek jsou naopak ve více pracích. Mezi více práce mmj. patří úprava stropu a příprava pro restaurátory, tak aby mohli připevnit transfery na strop. Chybějící položka na jádrové vrtání na prostup pro sítě skrz nosnou zeď. Doplnění podlah dle geodetického zaměření. Doplnění a provedení chybějícího počtu svítidel dle skutečnosti v etapizaci vč. nosné konstrukce pro 4ks lustrů. Doplnění chybějící položky na 4ks infrazářičů. Úprava kanalizační přípojky (trubního vedení) a napojení na kanalizační řad. Při otevření komunikace byla kanalizace na druhé straně komunikace, tím pádem bylo zapotřebí provést úpravu oproti PD a vyhnout se ostatním sítím v komunikaci. U barev je proveden příplatek za barevný odstín, jelikož se v rozpočtu naceňovala bílá barva, ale dle průzkumů a schválení barevnosti dle památkářů se v kostele nacházela "písková" barva, bude tedy provedena písková.

Článek I. Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla daný ustanovením čl. II. Předmět plnění smlouvy o dílo tak, že zhotovitel provede dílo sjednané v čl. II a práce nad rámec sjednaného díla spočívající v dodávce a montáži dle rozpočtu více a méně prací č.2 uvedeného v příloze tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Článek II. Cena díla

Tímto Dodatkem č. 2 se doplňuje a nahrazuje ustanovení čl. V. Cena díla, odst. 5 „SOD“ takto:

Smluvní strany si na základě rozpočtu dohodly cenu za dílo v celkové výši

Dílčí cena Dodatku č. 2	1 006 983 Kč bez DPH
Cena díla dle původní SOD vč. dodatku č.1	12 849 530 Kč bez DPH
Cena celkem za provedení díla	13 856 513 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Ostatní ujednání „SOD“, která nebyla tímto Dodatkem č. 2 změněna, zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo

předmět obchodního tajemství.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy tvoří přílohy tohoto Dodatku smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – vícepráce a méněpráce

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku této smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Horním Slavkově dne 29.4.2022



Ve Svatavě dne 29.4.2022



**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV
-1-**

Za objednatele

Alexandr Terek, starosta



za zhotovitele

Ing. František Šneberk, jednatel

ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 256
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						1 600 070
SO_01: Kostel						745 176
01: Zemní práce						9 714
1.	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně výkopy pro vrtání prostupu pro kanalizaci, vodovod, elektroinstalaci 3*1,2*2*0,2	m3	5,200	1 768,00	9 194
				0,000		
				5,200		
2.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,200	100,00	520
04: Vodorovné konstrukce						15 120
3.	4319-01-010	Dodávka a osazení U č.180 u schodiště Tn31 - Změna provedení ocelové konstrukce	kg	151,200	100,00	15 120
061: Úprava povrchů vnitřních						96 822
4.	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletem vtačeným do tenkovrstvé hmoty strop - hlavní loď	m2	8,000	289,00	2 312
				0,000		
				8,000		
5.	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,000	200,00	1 600
6.	611311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	285,000	86,00	24 510
7.	612851001	Úprava omítek - odsekání rýh, oškrábání, bednění dla podkladů restaurátorů	hod	24,000	320,00	7 680
8.	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného podklad pod sanační omítky - zazdívkou z plných cihel pod sanační omítky	m2	298,000	67,76	20 192
				0,000		
				298,000		
9.	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí	m2	298,000	136,00	40 528
063: Podlahy a podlahové konstrukce						175
10.	451597987R	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z vápenné malty tl do 100 mm	m2	0,500	350,00	175
09: Ostatní konstrukce a práce						74 245
11.	952809205	Vrtání prostupů kamenným zdívkem pro vodovod, kanalizaci, elektro	m	21,900	3 200,00	70 080
12.	952809201	Stavební přípomoc archeologického průzkumu - Bašta m.č. 104 - opravy stávajících konstrukcí odvětrání, izolace proti vodě, drenáže, zásyp zeminou	m	4,900	850,00	4 165
096: Bourání konstrukcí						46 528
13.	971026661	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC II do 600 mm m.č. 110 0,75*0,2*0,2	m3	3,643	1 880,00	6 849
				0,000		
				3,643		
14.	971026691	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC II přes 900 mm m.č. 110 0,45*2,1*1	m3	5,565	2 512,00	13 979
				0,000		
				5,565		
15.	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně betonové základy schodiště	m3	3,960	5 344,00	21 162
				0,000		
				3,960		
16.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,980	2 860,00	2 803
17.	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	9,800	150,00	1 470
18.	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,490	539,00	264
0997: Přesun sutě						82 340
19.	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	35,476	1 500,00	53 214
20.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,476	256,00	9 082
21.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	744,996	15,00	11 175
22.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	35,476	250,00	8 869
0998: Přesun hmot						2 908
23.	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,154	1 350,00	2 908

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
57.	220103	Zásuvka ABB vč. krabice a montáž	kus	3,000	420,00	1 260
58.	220104	Elektroinstalace pro kryptu - 1xspínač, 1xsvětlo	soubor	1,000	4 560,00	4 560
EL221: Rozváděče						28 656
59.	2101901	Doplnění elektroměrového rozváděče RE1 - provedení dle PBR EI30	kpl	1,000	17 400,00	17 400
60.	2101902	Podružný rozvaděč Gastro P.O. 63A 72m - Instalační a montážní materiál bez výplně	kpl	1,000	8 160,00	8 160
61.	2101903	Doplnění RH 1 (vývod pro stáv.r ozvaděč m.č. 205)	kpl	1,000	3 096,00	3 096
EL229: Sálavé panely						229 197
62.	210813	Infrazářň TANSUN 12 kW - 3F A3E2-120NP	kus	4,000	52 236,80	208 947
63.	210815	Ruční regulace pro 14 ks infrazářňů vč.vybavení rozvaděče	kus	1,000	17 850,00	17 850
64.	210814	Stavební úpravy + ukončení kabelů pro budoucí připojení infrazářňů na repasovaný balkon	kus	3,000	800,00	2 400
SO_03: Západní věž						8 481
061: Úprava povrchů vnitřních						8 481
65.	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,500	350,00	5 775
66.	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	33,000	82,00	2 706
SO_04: Přístavba WC						320 510
011: Stavební práce a úpravy základů z důvodu archeolog.průzkumu						119 833
67.	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	28,098	1 248,00	35 066
		archeologický průzkum		0,000		
		rozšíření jámy		0,000		
		prohloubení jámy		0,000		
				0,000		
68.	161111512	Svislé přemístění výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	28,098	538,40	15 128
69.	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,098	278,40	7 822
70.	167111102	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	28,098	363,20	10 205
71.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	28,098	286,00	8 036
72.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	337,176	20,00	6 744
73.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,098	20,00	562
74.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,570	150,00	7 586
75.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,969	4 158,00	16 503
76.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kař	t	0,120	32 500,00	3 900
77.	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	3,969	1 830,00	7 263
78.	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,200	848,00	1 018
03: Svislé konstrukce						19 875
79.	311908101	Příplatek za zvýšenou tl. obvodového zdiva (z tl. 200 mm na 300 mm)	m2	53,000	375,00	19 875
031: Opěrná zeď u stávajícího venkovního schodiště						41 892
80.	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,200	1 544,00	1 853
81.	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	1,200	286,00	343
82.	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14,400	20,00	288
83.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	20,00	24
84.	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,160	150,00	324
85.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,200	3 950,00	4 740
86.	312311951	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,600	2 832,00	15 859
87.	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	262,800	31,36	8 241
88.	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,289	35 360,00	10 219
061: Úprava povrchů vnitřních						13 629

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
89.	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	20,900	350,00	7 315
90.	612635012R	Oprava spárování kamenného zdiva stěn vápennou maltou v rozsahu do 20 %	m2	16,400	150,00	2 460
91.	6129-02-010	Fixace povrchu původní fasády	m2	16,400	235,00	3 854
0997: Přesun sutě						4 014
92.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,000	517,00	1 551
93.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	256,00	768
94.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,000	15,00	945
95.	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,000	250,00	750
0998: Přesun hmot						5 032
96.	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,656	285,00	5 032
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						7 101
97.	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	22,543	117,00	2 638
98.	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	27,052	160,00	4 328
99.	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,136	992,00	135
762: Konstrukce tesařské						5 127
100.	762342521	Montáž kontralati	m	56,000	57,92	3 244
101.	60595001	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0,116	15 000,00	1 739
102.	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,069	2 100,00	145
764: Konstrukce klempířské						21 899
103.	764212404	Oplechování štitu závětmou lištou z Pz plechu rš 330 mm	m	8,000	288,80	2 310
104.	764212431	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 mm	m	18,990	175,20	3 327
105.	764311405	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejazovou nebo vlnitou z Pz plechu rš 400 mm	m	12,412	288,00	3 575
106.	952908001	Řezání drážky pro závětmou lištu do kamenné stěny	m	12,600	480,00	6 048
107.	764908001	Odvětrání střešní konstrukce - dřevěná konstr., pojistná klemp. lišta rš. 150 mm, fólie	m	6,240	1 050,00	6 552
108.	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,055	1 575,00	87
765: Krytiny tvrdé						12 911
109.	765908001	Montáž doplňkové hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20°	m2	69,132	105,00	7 259
110.	765908002	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu	m2	82,958	68,00	5 641
111.	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,012	936,00	11
766: Konstrukce truhlářské						59 400
112.	61160901	Dveře vnitřní CPL fólie 1křídlové 700x1970mm TN 17/P,L	kus	4,000	5 680,00	22 720
113.	61160902	Dveře vnitřní CPL fólie 1křídlové 800x1970mm TN 16/P	kus	1,000	5 680,00	5 680
114.	61160903	Dodávka a montáž obložkové zárubně CPL	kus	5,000	6 200,00	31 000
783: Nátěry						9 798
115.	783908001	Lazurovací dvojnásobný nátěr dřevěného obložení fasády	m2	30,618	320,00	9 798
SO_05: Kanalizace						115 764
001: Zemní práce						11 148
116.	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	36,000	86,40	3 110
117.	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	36,000	54,32	1 956
118.	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	252,000	11,04	2 782
119.	762908101	Dřevěné zábrany - kulatina pr. 100 mm pro zpevněný svahu - výkop, osazení do betonu, dodávka	kus	3,000	1 100,00	3 300
008: Trubní vedení						98 416
120.	879808001	Napojení na stávající kanalizační řád - navrtání VODAKVA	kus	1,000	10 000,00	10 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
121.	897908001	Spádová šachta vč. litinových tvarovek	kus	1,000	28 500,00	28 500
122.	871909101	Prodloužení venkovní kanalizace DN 200 oproti PD - výkopy, obetonování, záskyby, pažení	m	4,000	14 979,00	59 916
03: Svislé konstrukce						6 200
123.	310809001	Opěrná kamenná zeď - rozebrání stávající opěrné zdi, nové, výkop, betonáž základů, - provedení nové zdi, očištění kamenů od betonu, dodávka 30% kamenů, spárování	m2	2,500	2 480,00	6 200
SO_10: Přípojka nn						28 915
945: Zemní práce- sondy						2 400
124.	946809001	Sondy na stávajícím vedení - ruční výkop	kus	4,000	600,00	2 400
946: Zemní práce - přípojka nn						26 515
125.	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 40 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	35,000	469,60	16 436
126.	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 40 cm hl 80 cm z hominy tř I skupiny 3	m	35,000	103,20	3 612
127.	230116	Pískové lože /písek, 8cm podsyp, 8cm násyp/	m3	2,800	1 210,00	3 388
128.	230117	Výstražná fólie, vč. pokládky	m	35,000	8,40	294
129.	230119	Nakládání výkopku, homina č. 1-4	m3	2,800	182,00	510
130.	230120	Vodorovné přemístění výkopku, homina č. 1-4 /do 10km/	m3	2,800	296,00	829
131.	230121	Vodorovné přemístění výkopku, homina č. 1-4 /za každý další kilometr/	km	28,000	22,80	638
132.	230122	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,800	18,50	52
133.	230123	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	m3	2,800	270,00	756

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		S: Stavba				- 593 087
		SO_01: Kostel				- 330 599
		04: Vodovodné konstrukce				- 3 537
1.	4319-01-020	Dodávka a osazení L 60/605mm u schodiště Tn31	kg	-23,577	150,00	- 3 537
		061: Úprava povrchů vnitřních				- 57 771
2.	6199-01-071	Zpevnění zdíci malty, doplnění vypadaného spárování vápennou maltou	m2	-134,200	250,00	- 33 550
3.	628631221	Spárování zdí a valů ze zdiva kvádřového cementovou maltou hl do 30 mm	m2	-106,700	227,00	- 24 221
		766: Konstrukce truhlářské				- 27 418
4.	7669-01-210	Dodávka a montáž vnitřních dveří 1kř 1050/2000mm, masiv dub, podle specifikace ve výpisu ozn Tn01/P	ks	-1,000	22 418,00	- 22 418
		772: Podlahy z kamene				- 246 874
5.	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	-63,500	750,00	- 47 625
6.	583810925	deska dlažební - neklouzavý povrch 30x30 tl 3cm	m2	-66,750	2 985,00	- 197 249
		SO_02: Kostel - elektroinstalace				- 151 999
		EL219: Osvětlení				- 39 640
8.	EL355	C - Nástěnné svítidlo, IP20, těleso svítidla - ocelový plech, difuzor-plast (PMMA), patice E27, - zdroj LED 230V, 12W, 3000K, prům. 375mm	ks	-1,000	1 712,00	- 1 712
9.	EL356	D - Přisazené svítidlo, IP20, těleso svítidla - ocelový plech, difuzor-plast (PMMA), patice E27, - zdroj LED 230V, 12W, 3000K, prům. 375mm	ks	-1,000	1 712,00	- 1 712
10.	EL358	F - Nerezové venkovní ocelové svítidlo zapustné/zemní, IP67, 230V, LED MCOB 30W, 3000K, - 235x133x147mm,	ks	-15,000	2 415,00	- 36 225
		EL221: Rozváděče				- 36 750
11.	210195	Elektroměrový rozváděč pro 1xET, 1xHDO, vč. mont.materiálu - /ČEZ a.s./ Třífázový jistič 400V/50Hz, - 63A Instalační a montážní materiál	kpl	-1,000	36 750,00	- 36 750
		EL229: Sálavé panely				- 75 600
13.	210319	Svítlivý zářič 230V, 4,0kW. 85,7 x 25,5 x 11,0 cm, 3/N/PE ~ 400 (3N)V 50 Hz, IP24	ks	-8,000	6 667,50	- 53 340
14.	210320	Plynulá tyrystatová regulace, montážní materiál, kabeláž, snímače teploty, mont. materiál	kpl	-1,000	9 030,00	- 9 030
15.	210321	Programovatelný termostat, Provozní režimy "jen podlaha", "jen prostor", "podlaha+prostor", možnost - měření pomocí dvou externích (podlahových) sond, PWM (PID) regulace nebo pevná teplotní diference. / 4 přednastavené programy, 3 uživatelské (10 teplotních změn po 15 minutových krocích, nejkratší - časový úsek 1hodina), Režimy: dle programu, ruční režim, dovolená, party, nezámrzná teplota.	ks	-2,000	6 615,00	- 13 230
		SO_03: Západní věž				- 12 714
		767: Konstrukce zámečnické				- 12 714
16.	7679-01a-020	Dodávka a montáž ocelových dveří s vestavěným ventilátorem, PO 800/1900mm ozn. Zn02	ks	-1,000	12 000,00	- 12 000
17.	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	-1,820	392,22	- 714
		SO_04: Přístavba WC				- 97 775
		766: Konstrukce truhlářské				- 97 775
18.	M-611-020	dveře vnitřní dřevěné - masiv 800/1970mm vč. kování a povrchové úpravy poz. Tn16/P	ks	-1,000	19 555,00	- 19 555
19.	M-611-030	dveře vnitřní dřevěné - masiv 700/1970mm vč. kování a povrchové úpravy poz. Tn17/P,L	ks	-4,000	19 555,00	- 78 220