


rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65,Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
46	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného květinových truhlíků demontáž květinových truhlíků:19	kus	19,00 19,00	36,20	687,80			-0,00100	-0,01900
47	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % pohled západní obj. radnice nad soklem:23,48*8,13 odpočet oken:-1,35*1,75*12 odpočet vstupních dveří:-1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5 přípočet ostění oken je pískovcové: ostění vstup. dveří:0,60*0,60*2 2*3,14*0,90/2*0,60 přípočet vyložení říms nadokenních je pískovcové: podokenních je pískovcové: římsa nad vstupními dveřmi:3,0*0,45 římsa hlavní :21,0*0,45 přípočet věžičky:23 přípočet pod věžičkou:3,59*1,80 přípočet římsy věžičky celý obvod:7,15*0,38 xxxxx: pohled severní: od soklu po římsu bez opěráku a soklu:20,915*(9,12-2,50) v ploše je započítána bosáž: odpočet opěráku viz sanační omítka a 100%otlučení:-6,0*2 přípočet římsy:18,50*0,38 odpočet oken:-1,35*1,75*7 přípočet pod věží:3,59*1,80 plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:	m2	325,15 190,89 -28,35 -6,20 0,72 1,70 1,35 9,45 23,00 6,46 2,72 138,46 -12,00 7,03 -16,54 6,46	45,00	14 631,84			-0,03700	-12,03062
48	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % západní fasáda: sokl sanační omítka předpoklad tl. do 5cm: proto výměra 2x-aby byla získána tonáž suti:23,48*(1,425+1,34)/2*2 odpočet části vstupu:-2,65*1,34*2 ostění ve vstupu okolo schodů:2*0,70*0,60*2	m2	255,02 64,92 -7,10 1,68	48,30	12 317,28			-0,05900	-15,04596



rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		nad soklem až pod okna cca 1m bez bosáže:1,0*(23,48-0,93*2)*2		43,24						
		odpočet dveřního portálu s dveřmi:-2,65*1,0*2		-5,30						
		xxxxx:								
		severní fasáda opěrák šikmina:2,0*6,0*2		24,00						
		trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2*2		24,00						
		sokl opěráku :(2,0+2,20+2,0)*1,60*2		19,84						
		zbytek severní fasády sokl:(20,915-2,20)*1,40*2		52,40						
		do v 2,50m po odpočtu portálu a bosáže:(20,915-2,0-0,475-1,34-0,93)*1,10*2		35,57						
		připočet uvnitř portálu:0,80*1,10*2		1,76						
49	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	304,79	47,00	14 324,90			-0,01400	-4,26699
		sokl:								
		23,50*2,50		58,75						
		odpočet části vstupu:-1,85*0,45		-0,83						
		ostění ve vstupu okolo schodů:2*0,60*0,60		0,72						
		a na 65 % plochy fasády:325,15/100*65		211,35						
		0								
		severní fasáda sokl opěry:(2,0+2,0+2,0)*1,80		10,80						
		trojúhelníkové stěny:2,0*6,0*0,50*2		12,00						
		šikmina:2,0*6,0		12,00						
50	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	2,00	35,00	70,00				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				42 140,42				-31,36557
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
51	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	37,03	610,00	22 589,36				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22 589,36				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
52	721176223R00	Potrubií KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	598,00	1 196,00	0,00250	0,00500		
		pro napojení lapače splavenin:2		2,00						
53	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00	1 945,00	1 945,00	0,07643	0,07643		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 141,00		0,08143		
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
54	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,60	34,50	1 055,70			-0,00135	-0,04131



rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40						
		severní pohled:6,0*1,70		10,20						
55	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	39,30	31,00	1 218,30			-0,00175	-0,06878
		nad okny :								
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80						
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30						
		nad vstupem:3,20		3,20						
56	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m ²	10,00	24,00	240,00			-0,00285	-0,02850
57	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	32,30	859,00	27 745,70	0,00416	0,13437		
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40						
		severní pohled:7,0*1,70		11,90						
58	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	36,10	783,00	28 266,30	0,00407	0,14693		
		nad okny :								
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80						
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30						
59	764521260R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm	m	1,28	846,00	1 082,88	0,00428	0,00548		
		nad vstupem:3,20*0,40		1,28						
60	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	13,00	1 043,00	13 559,00	0,00346	0,04498		
		10,0+3		13,00						
61	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	731,68	1,95	1 426,78				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				74 594,66		0,33175		0,13859
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
62	766622922R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, s výměnou prvků	m ²	142,83	1 230,00	175 674,75	0,00028	0,03999		
		285,65/2		142,83						
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				175 674,75		0,03999		
Díl: 772		Kamenné dlažby								
63	772211303R00	Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.4 a 5 cm	m	5,95	465,00	2 766,75	0,04798	0,28548		
		demontáž obložení stupnice schodů:								
		z kamene jen desky u vstupních vrat:1,85*2+2,25		5,95						
64	58385782.A	Deska obkladová pískovec tl. 4 cm-stupnice	bm	6,25	2 650,00	16 555,88	0,09200	0,57477		
		z kamene jen desky u vstupních vrat:(1,85*2+2,25)*1,05		6,25						
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				19 322,63		0,86025		
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene								



rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65,Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
65	782-1	Doplnění pískovcových říms vč. napenetrování předpokládaná cena	m2	2,54	6 750,00	17 145,00				
		poškozené nadokenní římsy vyspravení:								
		kamenickými opravárenskými maltovými směsami:1,90*0,40*2		1,52						
		dtto podokenní římsy:1,70*0,30*2		1,02						
66	782-2	Doplnění a oprava pískovcového ostění oken doplnění probarvenou směsí z um.kamene	ks	19,00	12 850,00	244 150,00				
		12+7	ks	19,00						
67	782-3	Oprava a vyčistění a doplnění portálu severní fasáda	ks	1,00	14 500,00	14 500,00				
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene				275 795,00				
Díl:	783	Nátěry								
68	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	31,10	550,00	17 102,97	0,00001	0,00031		
		malá okna du husovy ulice:1,0*0,80*2		1,60						
		1,10*0,70*2		1,54						
		mříž před vstupními dveřminad :2,60*1,50*2		7,80						
		1,50*1,0*2+3,14*0,75*0,75*0,50*2		4,77						
		květinové truhlíky stěny:19*(1,20*0,15*2)		6,84						
		dno:19*(1,20*0,30)		6,84						
		boky:19*2*0,30*0,15		1,71						
69	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperzní z +2x email	m2	31,10	600,00	18 657,78	0,00048	0,01493		
		malá okna do Husovy ulice:1,0*0,80*2		1,60						
		1,10*0,70*2		1,54						
		mříž před vstupními dveřminad :2,60*1,50*2		7,80						
		1,50*1,0*2+3,14*0,75*0,75*0,50*2		4,77						
		květinové truhlíky stěny před okny:19*(1,20*0,15*2)		6,84						
		dno:19*(1,20*0,30)		6,84						
		boky:19*2*0,30*0,15		1,71						
70	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	44,73	276,00	12 346,03	0,00037	0,01655		
		nátěr na měděný plech proti měděnce:								
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70*0,330		6,73						
		severní pohled:7,0*1,70*0,330		3,93						
		římsy:1,90*12*0,330		7,52						
		1,90*7*0,330		4,39						
		svod:(10+2,50)*0,4		5,00						



rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		žlab stávající:(18,50+21,20)*0,40		15,88						
		římسا nad vstupem:3,20*0,40		1,28						
71	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	6,66	495,00	3 298,23	0,00001	0,00007		
		vstupní dveře:(0,75+0,05*2,0+0,05)*2		1,80						
		záruben:(2*2,20+1,50)*(0,20+2,0*0,10)		2,36						
		nadsvětlik:1,80*0,90		1,62						
		3,14*0,75*0,75/2		0,88						
72	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	289,33	530,00	153 342,46	0,00031	0,08969		
		plocha ke určena dle čl. 3521 ceníku 783:								
		každé okno má 4křídla-7oken -28křidel:4*(0,675+0,06*1,75+0,06)*28		94,08						
		ditto 12oken-36křidel:4*(0,675+0,06)*(1,75+0,06)*36		191,57						
		parapetní desky :								
		2. Np pohled severní v 2,05:0,20*1,60*2		0,64						
		m 2,06:0,20*1,30		0,26						
		pohled západní:								
		m 2,03:0,20*1,60		0,32						
		m 2,01:0,20*1,35		0,27						
		m 2,1,8:0,20*1,50		0,30						
		1. Np:								
		m 1,03:1,40*0,30*3		1,26						
		m 1,01:1,25*0,20		0,25						
		m 1,18:1,25*0,30		0,38						
73	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm	m2	295,61	670,00	198 061,05	0,00071	0,20989		
		plocha ke určena dle čl. 3521 ceníku 783:								
		každé okno má 4křídla-7oken -28křidel:4*(0,675+0,06*1,75+0,06)*28		94,08						
		ditto 12oken-36křidel:4*(0,675+0,06)*(1,75+0,06)*36		191,57						
		dveře:6,6631		6,66						
		parapetní desky:3,30		3,30						
74	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	78,00	15,00	1 170,00				
		severní fasáda:7,0*4		28,00						
		západní fasáda:12,0*4		48,00						
		dveře vstupní:2		2,00						



rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmöt celk.(t)
75	783991930R00	Udržba, přemístění křidel svle za jedno podlaží	kus	78,00	25,00	1 950,00				
76	783-99	Demontáž okenního kování oliv a klik, popřípadě závěsů, očištění a zpětné namontování	hod	100,00	330,00	33 000,00				
Celkem za 783 Nátěry						438 928,52		0,33143		
Díl:	787	Zasklívání								
77	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 předpoklad polovina okenních křidel: každé okno má 4křídla:0,675*1,35*4*19/2 severní fasáda 7oken: západní fasáda 12oken:	m2	34,63	220,00	7 618,05			-0,01000	-0,34628
78	787611240	zasklívání oken - přetmelení předpoklad polovina okenních křidel: každé okno má 4křídla:0,675*1,35*4*19/2 severní fasáda 7oken: západní fasáda 12oken:	m2	34,63	495,00	17 140,61	0,00096	0,03324		
79	998787201R00	Přesuň hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	256,24	2,05	525,29				
Celkem za 787 Zasklívání						25 283,95		0,03324		-0,34628
Díl:	M21	Elektromontáže								
80	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 demontáž svítidel veř.osvětlení s uložením:8 zpětná montáž vč. případných úprav:16 severní fasáda demontáž a uložení:8 zpětná montáž:16	h	48,00	330,00	15 840,00				
Celkem za M21 Elektromontáže						15 840,00				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
81	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 15 dnů dl. 6m:15*6	den	90,00	12,00	1 080,00				
82	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	15,00	50,00	750,00				
83	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	34,50	75,00	2 587,64				
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,50	177,00	6 106,84				
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	310,52	15,00	4 657,76				
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,50	227,50	7 849,19				
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,50	220,00	7 590,42				
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						30 621,86				



Rozpočet - způsobilé náklady


Rozpočet	42818	Budova č. p. 64 Radnice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Budova č.p.64 RADNICE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1661	Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1661
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	697 641	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 009 600	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 707 241	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		2 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 709 241	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 709 241	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 2.3.2012		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		<p>SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO TEL/FAX: 541 21 75 27 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367 WWW.TOCHACEK.CZ</p>			
Základ pro DPH	21,0 %			1 709 241 Kč	
DPH	21,0 %			358 941 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 068 182 Kč	

Poznámka :




Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet :	24.3.2017
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05 Ostatní náklady	18 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	1 382	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	33 081	0	0	0	0
5 Komunikace	500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	25 200	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	422 028	0	0	0	0
622 Restaurátorské opravy	36 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	59 981	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 868	0	0	0	2 000
97 Prorážení otvorů	42 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 589	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	74 595	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	175 675	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	19 323	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	275 795	0	0	0
783 Nátěry	0	438 929	0	0	0
787 Zasklívání	0	25 284	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	29 872	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	697 641	1 009 600	0	0	2 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 707 241	0
Oborová přírážka			1 707 241	0
Přesun stavebních kapacit			1 707 241	0
Mimostaveništní doprava			1 707 241	0
Zařízení staveniště			1 707 241	0
Provoz investora			1 707 241	0
Kompletační činnost (IČD)			1 707 241	0
Rezerva rozpočtu			1 707 241	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 05		Ostatní náklady								
1	05-1	Fotodokumentace prováděný prací během stavby	soubor	1,00						
2	05-10	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00						
3	05-2	zařízení staveniště vč. ohrazení a příkazu přejítí na protější chodník, zákaz parkování a pod.	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00				
	Celkem za	05 Ostatní náklady				18 000,00				
Díl: 1		Zemní práce								
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro lapač splavenin a jeho napojení:2	m2	2,00	40,20	80,40			-0,22500	-0,45000
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro napojení a osazení lapače:2,0*0,60*0,80	m3	0,96	1 018,00	977,28				
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním pro napojení a osazení lapače:2,0*0,60*0,80	m3	0,96	338,00	324,48				
	Celkem za	1 Zemní práce				1 382,16				-0,45000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
7	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm západní fasáda na ploše :154,42/100*65 opěrák mimo sokl: sev erní fasáda opěrák šikmína:2,0*6,0 trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2	m2	124,37	169,50	21 081,22	0,03767	4,68513		
8	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo po obnažení zdiva předpoklad :10	m	10,00	1 200,00	12 000,00	0,00875	0,08750		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				33 081,22		4,77263		
Díl: 5		Komunikace								
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm po osazení lapače-zpět stávající dlažba:2	m2	2,00	250,00	500,00	0,07390	0,14780		
	Celkem za	5 Komunikace				500,00		0,14780		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
10	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm pro bosáže západní fasáda:1,20*7*2 severní fasáda:1,20*7*2	m	33,60	750,00	25 200,00	0,01534	0,51542		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				25 200,00		0,51542		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
11	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	50,94	38,10	1 940,72	0,00004	0,00204		
		Západní fasáda radnice:								
		okna:1,35*1,75*12		28,35						
		dveře:1,50*2,0		3,00						
		nadsvětlik:3,14*1,0*1,0/2		1,57						
		severní fasáda:1,35*1,75*7		16,54						
		žaluzie mříže-okna:1,0*0,60		0,60						
		1,10*0,80		0,88						
12	622423622R00	Oprava vněj. omítek III, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	325,15	490,00	159 324,48	0,04764	15,49024		
		pohled západní obj. radnice nad soklem:23,48*8,13		190,89						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet oken:-1,35*1,75*12		-28,35						
		odpočet vstupních dveří:-1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5		-6,20						
		0								
		ostění vstup. dveří:0,60*0,60*2		0,72						
		2*3,14*0,90/2*0,60		1,70						
		římسا nad vstupními dveřmi:3,00*0,45		1,35						
		římسا hlavní :21,0*0,45		9,45						
		přípočet věžičky:23		23,00						
		přípočet pod věžičkou:3,59*1,80		6,46						
		přípočet římsy věžičky celý obvod:7,15*0,38		2,72						
		xxxx:								
		pohled severní:								
		od soklu po římsu bez operáku a soklu:20,915*(9,12-2,50)		138,46						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet operáku viz sanační omítka a 100%otlučení:-6,0*2		-12,00						
		přípočet římsy:18,50*0,38		7,03						
		odpočet oken:-1,35*1,75*7		-16,54						
		přípočet pod věží:3,59*1,80		6,46						
		plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:								
		xxxx:								
13	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	130,91	175,00	22 909,88	0,00210	0,27492		
		sokl na sanační omítku:								



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		děle plochy sanační omítky:								
		západní fasáda:								
		sokl: $23,48 \cdot (1,425 + 1,34) / 2$		32,46						
		odpočet části vstupu: $-2,65 \cdot 1,34$		-3,55						
		ostění ve vstupu okolo schodů: $2 \cdot 0,70 \cdot 0,60$		0,84						
		nad soklem až pod okna cca 1m : $1,0 \cdot 23,48$		23,48						
		odpočet dveřního portálu s dveřmi: $-2,65 \cdot 1,0$		-2,65						
		xxxxx:								
		severní fasáda opěrák šikmina: $2,0 \cdot 6,0$		12,00						
		trojúhelníkové opěry: $2,0 \cdot 6,0 \cdot 0,50 \cdot 2$		12,00						
		sokl opěráku : $(2,0 + 2,20 + 2,0) \cdot 1,60$		9,92						
		zbytek severní fasády sokl: $(20,915 - 2,20) \cdot 1,40$		26,20						
		do v 2,50m po odpočtu portálu a opěry: $(20,915 - 2,0 - 1,34) \cdot 1,10$		19,33						
		přípočet uvnitř portálu: $0,80 \cdot 1,10$		0,88						
14	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	389,70	185,00	72 094,50	0,00242	0,94307		
		západní fasáda vč. horní římsy severní fasáda bez římsy: 325,15		325,15						
		západní fasáda:								
		přípočet kamenného ostění:								
		římsy pod a nad okny: $1,90 \cdot 0,30 \cdot 12$		6,84						
		$1,70 \cdot 0,30 \cdot 12$		6,12						
		ostění: $(0,20 + 0,12) \cdot (2,0 + 1,50 + 2,0) \cdot 12$		21,12						
		severní fasáda římsy: $1,90 \cdot 0,30 \cdot 7$		3,99						
		$1,70 \cdot 0,30 \cdot 7$		3,57						
		ostění: $(0,20 + 0,12) \cdot (2,0 + 1,50 + 2,0) \cdot 7$		12,32						
		kamenný portál severní fasáda: $(1,80 + 0,80 + 1,80) \cdot (0,15 + 0,15)$		1,32						
		horní římsa severní fasáda: $20,60 \cdot 0,45$		9,27						
15	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2x	m2	33,92	160,00	5 427,20	0,00035	0,01187		
		šikmina opěráku: $2,0 \cdot 6,0$		12,00						
		stěny opěry: $6,0 \cdot 2,0 \cdot 0,5 \cdot 2$		12,00						
		sokl opěry: $1,60 \cdot (2,0 + 2,20 + 2,0)$		9,92						
16	622491235	Barvení vnější omítky příplatek za vícebarevné provádění	m2	520,61	10,00	5 206,10	0,00459	2,38960		
		389,70 + 130,91		520,61						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
17	622904115R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	504,06	65,00	32 763,87	0,00002	0,01008		
		plochy před ručním čišťením asi pískovec:51,75		51,75						
		fasády po sanační omítce:255,01/2		127,51						
		ostatní:								
		pohled západní obj. radnice nad soklem:23,50*8,13		191,06						
		odpočet oken:-1,35*1,75*12		-28,35						
		odpočet vstupních dveří:-1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5		-6,20						
		0								
		ostění vstup. dveří:0,60*0,60*2		0,72						
		2*3,14*0,90/2*0,60		1,70						
		římša nad vstupními dveřmi:2,80*0,30		0,84						
		římša hlavní :21,0*0,45		9,45						
		přípočet věžičky:23		23,00						
		přípočet pod věžičkou:3,59*1,80		6,46						
		přípočet římsy věžičky celý obvod:7,15*0,38		2,72						
		xxxxx:								
		pohled severní:								
		od soklu po římsu bez opěráku a soklu:20,915*(9,12-2,50)		138,46						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet opěráku viz sanační omítka a 100%otlučení:-6,0*2		-12,00						
		přípočet římsy:18,50*0,38		7,03						
		odpočet oken:-1,35*1,75*7		-16,54						
		přípočet pod věží:3,59*1,80		6,46						
		plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:								
18	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	55,34	115,00	6 364,10				
		římsky pod a nad okny:1,90*0,30*12		6,84						
		1,70*0,30*12		6,12						
		ostění:(0,20+0,12)*(2,0+1,50+2,0)*12		21,12						
		severní fasáda:1,90*0,30*7		3,99						
		1,70*0,30*7		3,57						
		ostění:(0,20+0,12)*(2,0+1,50+2,0)		1,76						
		kamenný portál severní fasáda:(1,80+0,80+1,80)*(0,15+0,15)		1,32						
		římša nad vstupem:3,0*0,45		1,35						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		hörní římsa :20,60*0,45		9,27						
19	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	69,90	82,00	5 731,80	0,02120	1,48188		
		pod oplechování parapetů a říms:								
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40						
		severní pohled:6,0*1,70		10,20						
		nad okny :								
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80						
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30						
		nad vstupem:3,20		3,20						
20	602013103	Postřik sanační trasvápenný ručně	m2	128,39	75,00	9 629,11	0,00800	1,02710		
		západní fasáda:								
		23,48*(1,425+1,34)/2		32,46						
		odpočet částí vstupu:-2,65*1,34		-3,55						
		ostění ve vstupu okolo schodů:2*0,70*0,60		0,84						
		nad soklem až pod okna cca 1m bez bosáže:1,0*(23,48-0,93*2)		21,62						
		odpočet dveřního portálu s dveřmi:-2,65*1,0		-2,65						
		xxxxx:								
		severní fasáda opěrák šikmína:2,0*6,0		12,00						
		trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2		12,00						
		sokl opěráku :(2,0+2,20+2,0)*1,60		9,92						
		zbytek severní fasády sokl:(20,915-2,20)*1,40		26,20						
		do v 2,50m po odpočtu portálu a bosáže:(20,915-2,0-0,475-1,34-0,93)*1,10		17,79						
		přípočet uvnitř portálu:0,80*1,10*2		1,76						
21	602013124	Omítka sanační vyrovnávací trasvapenná ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	128,38	210,00	26 959,80	0,02520	3,23518		
22	602013125	Omítka sanační jádrová trasvapenná ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	128,38	450,00	57 771,00	0,03780	4,85276		
23	602013152	Štuk na stěnách sanační trasvápenný ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	128,38	120,00	15 405,60	0,00300	0,38514		
24	622-8	Stratigrafický průzkum	soubor	1,00						
25	622-9	Barevné vzorky fasádní barvy pro posouzení památkáře	soubor	1,00	500,00	500,00				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				422 028,16		30,10389		



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 622		Restaurátorské opravy								
26	622-1	Znak nad vstupem zakrýt a obnovit	ks	1,00	23 000,00	23 000,00				
27	622-2	DEska mezi okny demontáž a znovu osazení	ks	2,00	6 750,00	13 500,00				
Celkem za		622.Restaurátorské opravy				36 500,00				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
28	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení	m2	513,00	33,00	16 929,00				
		západní fasáda:24,50*10,0		245,00						
		pro věž:4,0*6,0		24,00						
		severní fasáda:22,0*10,0		220,00						
		pro věž:4,0*6		24,00						
29	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	46 170,00						
		předpoklad 3 měsíce:513*90		46 170,00						
30	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	20 520,00	0,30	6 156,00				
		513*20*2		20 520,00						
31	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	513,00	24,00	12 312,00				
		513		513,00						
32	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	545,00	7,00	3 815,00				
		západní fasáda:24,50*10		245,00						
		bok k budově č.65:10,0*1,50		15,00						
		západní fasáda:22,0*10		220,00						
		bok:10*1,50		15,00						
		pro věžičku:50		50,00						
33	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 635,00						
		545*3		1 635,00						
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	545,00	4,50	2 452,50				
35	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	46,50	145,00	6 742,50	0,02482	1,15413		
		podél celého lešení:24,50		24,50						
		22,		22,00						
36	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	46,50	35,00	1 627,50				
		podél celého lešení:24,50+22		46,50						
37	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	104,70	95,00	9 946,50	0,00030	0,03141		
		pod lešení:								



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		pohled západní:24,50*2,0		49,00						
		pohled severní:9,50*2,0+3,40*2,0*2+2,05*2,0+9,50*2		55,70						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				59 981,00		1,18554		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	104,70			0,00004	0,00419		
		úklid po provedené fasádě na chodníku:								
		pod lešení:								
		pohled západní:24,50*2,0		49,00						
		pohled severní:9,50*2,0+3,40*2,0*2+2,05*2,0+9,50*2		55,70						
39	953941611R00	Osazení konzol ve zdívu cihelném	kus	1,00	156,50	156,50	0,00477	0,00477		
		konzola pro praporek:1		1,00						
40	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	3,00	106,50	319,50	0,01170	0,03510		
		informační tabule:1		1,00						
		popisná čísla:1+1		2,00						
41	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	19,00	106,50	2 023,50	0,01170	0,22230		
		květinové truhlíky:19		19,00						
42	953945111RT5	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 120-170 mm, výška 105 mm, 50 ks hrotů	m	89,10			0,00045	0,04010		
		na nadokenní římsy:1,90*12+1,90*7+3,50		39,60						
		na horní římsu:18,50+21,0		39,50						
		na věžičku cca:10		10,00						
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 499,50		0,30645		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
43	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	5,95	650,00	3 867,50			-0,37000	-2,20150
		demontáž obložení stupnice schodů:								
		z kamene jen desky u vstupních vrat:1,85*2+2,25		5,95						
44	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	8,00	250,00	2 000,00				
		demontáž informačních tabulí a popisných :								
		čísel s uložení:8		8,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 867,50				-2,20150
Díl:	97	Prorážení otvorů								
45	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	3,00	36,20	108,60			-0,00100	-0,00300
		květinových truhlíků								
		praporekové konzoly:3		3,00						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
46	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného květinových truhlíků demontáž květinových truhlíků:19	kus	19,00 19,00	36,20	687,80			-0,00100	-0,01900
47	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 % pohled západní obj. radnice nad soklem: 23,48*8,13 odpočet oken: -1,35*1,75*12 odpočet vstupních dveří: -1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5 přípočet ostění oken je pískovcové: ostění vstup. dveří: 0,60*0,60*2 2*3,14*0,90/2*0,60 přípočet vyložení říms nadokenních je pískovcové: podokenních je pískovcové: římsa nad vstupními dveřmi: 3,0*0,45 římsa hlavní : 21,0*0,45 přípočet věžičky: 23 přípočet pod věžičkou: 3,59*1,80 přípočet římsy věžičky celý obvod: 7,15*0,38 xxxx: pohled severní: od soklu po římsu bez opěráku a soklu: 20,915*(9,12-2,50) v ploše je započítána bosáž: odpočet opěráku viz sanační omítka a 100% otlučení: -6,0*2 přípočet římsy: 18,50*0,38 odpočet oken: -1,35*1,75*7 přípočet pod věží: 3,59*1,80 plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:	m2	325,15 190,89 -28,35 -6,20 0,72 1,70 1,35 9,45 23,00 6,46 2,72 138,46 -12,00 7,03 -16,54 6,46	45,00	14 631,84			-0,03700	-12,03062
48	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % západní fasáda: sokl sanační omítka předpoklad tl. do 5cm: proto výměra 2x-aby byla získána tonáž suti: 23,48*(1,425+1,34)/2*2 odpočet části vstupu: -2,65*1,34*2 ostění ve vstupu okolo schodů: 2*0,70*0,60*2	m2	255,02 64,92 -7,10 1,68	48,30	12 317,28			-0,05900	-15,04596



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		nad soklem až pod okna cca 1m bez bosáže:1,0*(23,48-0,93*2)*2		43,24						
		odpočet dveřního portálu s dveřmi:-2,65*1,0*2		-5,30						
		xxxxx:								
		severní fasáda opěrák šikmina:2,0*6,0*2		24,00						
		trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2*2		24,00						
		sokl opěráku :(2,0+2,20+2,0)*1,60*2		19,84						
		zbytek severní fasády sokl:(20,915-2,20)*1,40*2		52,40						
		do v 2,50m po odpočtu portálu a bosáže:(20,915-2,0-0,475-1,34-0,93)*1,10*2		35,57						
		přípočet uvnitř portálu:0,80*1,10*2		1,76						
49	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	304,79	47,00	14 324,90			-0,01400	-4,26699
		sokl:								
		23,50*2,50		58,75						
		odpočet částí vstupu:-1,85*0,45		-0,83						
		ostění ve vstupu okolo schodů:2*0,60*0,60		0,72						
		a na 65 % plochy fasády:325,15/100*65		211,35						
		0								
		severní fasáda sokl opěry:(2,0+2,0+2,0)*1,80		10,80						
		trojúhelníkové stěny:2,0*6,0*0,50*2		12,00						
		šikmina:2,0*6,0		12,00						
50	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	2,00	35,00	70,00				
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				42 140,42				-31,36557
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
51	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	37,03	610,00	22 589,36				
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				22 589,36				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
52	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00			0,00250	0,00500		
		pro napojení lapače splavenin:2		2,00						
53	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00			0,07643	0,07643		
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						0,08143		
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
54	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,60	34,50	1 055,70			-0,00135	-0,04131



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40						
		severní pohled:6,0*1,70		10,20						
55	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	39,30	31,00	1 218,30			-0,00175	-0,06878
		nad okny :								
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80						
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30						
		nad vstupem:3,20		3,20						
56	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	10,00	24,00	240,00			-0,00285	-0,02850
57	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	32,30	859,00	27 745,70	0,00416	0,13437		
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40						
		severní pohled:7,0*1,70		11,90						
58	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	36,10	783,00	28 266,30	0,00407	0,14693		
		nad okny :								
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80						
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30						
59	764521260R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm	m	1,28	846,00	1 082,88	0,00428	0,00548		
		nad vstupem:3,20*0,40		1,28						
60	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	13,00	1 043,00	13 559,00	0,00346	0,04498		
		10,0+3		13,00						
61	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	731,68	1,95	1 426,78				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				74 594,66		0,33175		-0,13859
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
62	766622922R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, s výměnou prvků	m2	142,83	1 230,00	175 674,75	0,00028	0,03999		
		285,65/2		142,83						
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				175 674,75		0,03999		
Díl:	772	Kamenné dlažby								
63	772211303R00	Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.4 a 5 cm	m	5,95	465,00	2 766,75	0,04798	0,28548		
		demontáž obložení stupnice schodů:								
		z kamene jen desky u vstupních vrat:1,85*2+2,25		5,95						
64	58385782.A	Deska obkladová pískovec tl. 4 cm-stupnice	bm	6,25	2 650,00	16 555,88	0,09200	0,57477		
		z kamene jen desky u vstupních vrat:(1,85*2+2,25)*1,05		6,25						
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				19 322,63		0,86025		
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene								



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
65	782-1	Doplnění pískovcových říms vč. napenetrování předpokládaná cena	m2	2,54	6 750,00	17 145,00				
		poškozené nadokenní římsy vyspravení:								
		kamenickými opravárenskými maltovými směsami:1,90*0,40*2		1,52						
		dtto podokenní římsy:1,70*0,30*2		1,02						
66	782-2	Doplnění a oprava pískovcového ostění oken doplnění probarvenou směsí z um.kamene	ks	19,00	12 850,00	244 150,00				
		12+7		19,00						
67	782-3	Oprava a vyčistění a doplnění portálu severní fasáda	ks	1,00	14 500,00	14 500,00				
Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene						275 795,00				
Díl: 783		Nátěry								
68	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	31,10	550,00	17 102,97	0,00001	0,00031		
		malá okna do husovy ulice:1,0*0,80*2		1,60						
		1,10*0,70*2		1,54						
		mříž před vstupními dveřmi nad :2,60*1,50*2		7,80						
		1,50*1,0*2+3,14*0,75*0,75*0,50*2		4,77						
		květinové truhlíky stěny:19*(1,20*0,15*2)		6,84						
		dno:19*(1,20*0,30)		6,84						
		boky:19*2*0,30*0,15		1,71						
69	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperzní z +2x email	m2	31,10	600,00	18 657,78	0,00048	0,01493		
		malá okna do Husovy ulice:1,0*0,80*2		1,60						
		1,10*0,70*2		1,54						
		mříž před vstupními dveřmi nad :2,60*1,50*2		7,80						
		1,50*1,0*2+3,14*0,75*0,75*0,50*2		4,77						
		květinové truhlíky stěny před okny:19*(1,20*0,15*2)		6,84						
		dno:19*(1,20*0,30)		6,84						
		boky:19*2*0,30*0,15		1,71						
70	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	44,73	276,00	12 346,03	0,00037	0,01655		
		nátěr na měděný plech proti měděnce:								
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70*0,330		6,73						
		severní pohled:7,0*1,70*0,330		3,93						
		římsy:1,90*12*0,330		7,52						
		1,90*7*0,330		4,39						
		svod:(10+2,50)*0,4		5,00						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		žlab stávající: (18,50+21,20)*0,40		15,88						
		římسا nad vstupem: 3,20*0,40		1,28						
71	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	6,66	495,00	3 298,23	0,00001	0,00007		
		vstupní dveře: (0,75+0,05*2,0+0,05)*2		1,80						
		záruben: (2*2,20+1,50)*(0,20+2,0*0,10)		2,36						
		nadsvětlik: 1,80*0,90		1,62						
		3,14*0,75*0,75/2		0,88						
72	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	289,33	530,00	153 342,46	0,00031	0,08969		
		plocha ke určena dle čl. 3521 ceníku 783:								
		každé okno má 4křídla-7oken -28křidel: 4*(0,675+0,06*1,75+0,06)*28		94,08						
		dtto 12oken-36křidel: 4*(0,675+0,06)*(1,75+0,06)*36		191,57						
		parapetní desky :								
		2. Np pohled severní v 2,05:0,20*1,60*2		0,64						
		m 2,06:0,20*1,30		0,26						
		pohled západní:								
		m 2,03:0,20*1,60		0,32						
		m 2,01:0,20*1,35		0,27						
		m 2,1,8:0,20*1,50		0,30						
		1. Np:								
		m 1,03:1,40*0,30*3		1,26						
		m 1,01:1,25*0,20		0,25						
		m 1,18:1,25*0,30		0,38						
73	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm	m2	295,61	670,00	198 061,05	0,00071	0,20989		
		plocha ke určena dle čl. 3521 ceníku 783:								
		každé okno má 4křídla-7oken -28křidel: 4*(0,675+0,06*1,75+0,06)*28		94,08						
		dtto 12oken-36křidel: 4*(0,675+0,06)*(1,75+0,06)*36		191,57						
		dveře: 6,6631		6,66						
		parapetní desky: 3,30		3,30						
74	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	78,00	15,00	1 170,00				
		severní fasáda: 7,0*4		28,00						
		západní fasáda: 12,0*4		48,00						
		dveře vstupní: 2		2,00						