

Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ceña / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
75	783991930R00	Učrřba, přemístění křidel svise za jedno podlaží	kus	78,00	25,00	1 950,00				
76	783-99	Demontáž okenního kování oliv a klik, popřípadě závěsů, očiřtění a zpětné namontování	hod	100,00	330,00	33 000,00				
Celkem za 783 Nátěry						438 928,52		0,33143		
Díl: 787		Zasklívání								
77	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploře do 1 m2 předpoklad polovina okenních křidel: každé okno má 4křidla:0,675*1,35*4*19/2 severní fasáda 7oken: západní fasáda 12oken:	m2	34,63	220,00	7 618,05			-0,01000	-0,34628
78	787611240	zasklívání oken - přetmelení předpoklad polovina okenních křidel: každé okno má 4křidla:0,675*1,35*4*19/2 severní fasáda 7oken: západní fasáda 12oken:	m2	34,63	495,00	17 140,61	0,00096	0,03324		
79	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výřky do 6 m	%	256,24	2,05	525,29				
Celkem za 787 Zasklívání						25 283,95		0,03324		-0,34628
Díl: M21		Elektromontáže								
80	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 demontáž svitidel veř.osvětlení s uložením:8 zpětná montáž vč. případných úprav:16 severní fasáda demontáž a uložení:8 zpětná montáž:16	h	48,00						
Celkem za M21 Elektromontáže										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
81	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 15 dnův dl. 6m:15*6	den	90,00	12,00	1 080,00				
82	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	15,00						
83	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	34,50	75,00	2 587,64				
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,50	177,00	6 106,84				
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1, km	t	310,52	15,00	4 657,76				
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,50	227,50	7 849,19				
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,50	220,00	7 590,42				
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						29 871,86				



Rozpočet - nezpůsobilé


Rozpočet	12.09.2016	Budova č. p. 64 Radnice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Budova č.p.64 RADNICE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1661	Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1661
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	97 908	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 141	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	101 049	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	15 840	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	116 889	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	116 889	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 22. 2022	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<p>TOCHÁČEK SPOL. S R.O. SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO TELEFON: 541 21 75 27 IČ:44961367 DIČ:CZ44961367 WWW.TOCHACEK.CZ</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		116 889 Kč
DPH	21,0 %		24 547 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			141 436 Kč

Poznámka :




Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet :	12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05 Ostatní náklady	4 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7 000	0	0	0	0
622 Restaurátorské opravy	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	45 641	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	40 018	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 141	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
787 Zasklívání	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	15 840
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	97 908	3 141	0	0	15 840

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			101 049	0
Oborová přírážka			101 049	0
Přesun stavebních kapacit			101 049	0
Mimostaveništní doprava			101 049	0
Zařízení staveniště			101 049	0
Provoz investora			101 049	0
Kompletační činnost (IČD)			101 049	0
Rezerva rozpočtu			101 049	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 05	Ostatní náklady									
1	05-1	Fotodokumentace provádění prací během stavby	soubor	1,00	500,00	500,00				
2	05-10	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00				
3	05-2	zařízení staveniště vč. ohrazení a příkazu přejít na protější chodník, zákaz parkování a pod.	soubor	1,00						
Celkem za 05 Ostatní náklady						4 500,00				
Díl: 1	Zemní práce									
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro lapač splavenin a jeho napojení:2	m2	2,00					-0,22500	-0,45000
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro napojení a osazení lapače:2,0*0,60*0,80	m3	0,96						
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním pro napojení a osazení lapače:2,0*0,60*0,80	m3	0,96						
Celkem za 1 Zemní práce										-0,45000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce									
7	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm západní fasáda na ploše :154,42/100*65 opěrák mimo sokl: severní fasáda opěrák šikmína:2,0*6,0 trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2	m2	124,37			0,03767	4,68513		
8	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka, cih.zdivo po obnažení zdiva předpoklad :10	m	10,00			0,00875	0,08750		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce								4,77263		
Díl: 5	Komunikace									
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm po osazení lapače-zpět stávající dlažba:2	m2	2,00			0,07390	0,14780		
Celkem za 5 Komunikace								0,14780		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									
10	619441110R00	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm pro bosáže západní fasáda:1,20*7*2 severní fasáda:1,20*7*2	m	33,60			0,01534	0,51542		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní								0,51542		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější									



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
11	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	50,94			0,00004	0,00204		
		Západní fasáda radnice:								
		okna:1,35*1,75*12		28,35						
		dveře:1,50*2,0		3,00						
		nadsvětlík:3,14*1,0*1,0/2		1,57						
		severní fasáda:1,35*1,75*7		16,54						
		žaluzie mříže-okna:1,0*0,60		0,60						
		1,10*0,80		0,88						
12	622423622R00	Oprava vněj. omítek III, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	325,15			0,04764	15,49024		
		pohled západní obj. radnice nad soklem:23,48*8,13		190,89						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet oken:-1,35*1,75*12		-28,35						
		odpočet vstupních dveří:-1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5		-6,20						
		0								
		ostění vstup. dveří:0,60*0,60*2		0,72						
		2*3,14*0,90/2*0,60		1,70						
		římسا nad vstupními dveřmi:3,00*0,45		1,35						
		římسا hlavní :21,0*0,45		9,45						
		přípočet věžičky:23		23,00						
		přípočet pod věžičkou:3,59*1,80		6,46						
		přípočet římsy věžičky celý obvod:7,15*0,38		2,72						
		xxxx:								
		pohled severní:								
		od soklu po římsu bez opěráku a soklu:20,915*(9,12-2,50)		138,46						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet opěráku viz sanační omítka a 100%ottlučení:-6,0*2		-12,00						
		přípočet římsy:18,50*0,38		7,03						
		odpočet oken:-1,35*1,75*7		-16,54						
		přípočet pod věží:3,59*1,80		6,46						
		plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:								
		xxxx:								
13	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	130,91			0,00210	0,27492		
		sokl na sanační omítku:								



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		dle plochy sanační omítky:								
		západní fasáda:								
		sokl: $23,48 * (1,425 + 1,34) / 2$		32,46						
		odpočet části vstupu: $-2,65 * 1,34$		-3,55						
		ostění ve vstupu okolo schodů: $2 * 0,70 * 0,60$		0,84						
		nad soklem až pod okna cca 1m : $1,0 * 23,48$		23,48						
		odpočet dveřního portálu s dveřmi: $-2,65 * 1,0$		-2,65						
		xxxxx:								
		severní fasáda opěrák šikmina: $2,0 * 6,0$		12,00						
		trojúhelníkové opěry: $2,0 * 6,0 * 0,50 * 2$		12,00						
		sokl opěráku : $(2,0 + 2,20 + 2,0) * 1,60$		9,92						
		zbytek severní fasády sokl: $(20,915 - 2,20) * 1,40$		26,20						
		do v 2,50m po odpočtu portálu a opěry: $(20,915 - 2,0 - 1,34) * 1,10$		19,33						
		přípočet uvnitř portálu: $0,80 * 1,10$		0,88						
14	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	389,70			0,00242	0,94307		
		západní fasáda vč. horní římsy severní fasáda bez římsy: $325,15$		325,15						
		západní fasáda:								
		přípočet kamenného ostění:								
		římsy pod a nad okny: $1,90 * 0,30 * 12$		6,84						
		$1,70 * 0,30 * 12$		6,12						
		ostění: $(0,20 + 0,12) * (2,0 + 1,50 + 2,0) * 12$		21,12						
		severní fasáda římsy: $1,90 * 0,30 * 7$		3,99						
		$1,70 * 0,30 * 7$		3,57						
		ostění: $(0,20 + 0,12) * (2,0 + 1,50 + 2,0) * 7$		12,32						
		kamenný portál severní fasáda: $(1,80 + 0,80 + 1,80) * (0,15 + 0,15)$		1,32						
		horní římsa severní fasáda: $20,60 * 0,45$		9,27						
15	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2x	m2	33,92			0,00035	0,01187		
		šikmina opěráku: $2,0 * 6,0$		12,00						
		stěny opěry: $6,0 * 2,0 * 0,5 * 2$		12,00						
		sokl opěry: $1,60 * (2,0 + 2,20 + 2,0)$		9,92						
16	622491235	Barvení vnější omítky příplatek za vícebarevné provádění	m2	520,61			0,00459	2,38960		
				389,70 + 130,91						
				520,61						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65,Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
17	622904115R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	504,06			0,00002	0,01008		
		plochy před ručním čišťením asi pískovec:51,75		51,75						
		fasády po sanační omítce:255,01/2		127,51						
		ostatní:								
		pohled západní obj. radnice nad soklem:23,50*8,13		191,06						
		odpočet oken:-1,35*1,75*12		-28,35						
		odpočet vstupních dveří:-1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5		-6,20						
		0								
		ostění vstup. dveří:0,60*0,60*2		0,72						
		2*3,14*0,90/2*0,60		1,70						
		římسا nad vstupními dveřmi:2,80*0,30		0,84						
		římسا hlavní :21,0*0,45		9,45						
		přípočet věžičky:23		23,00						
		přípočet pod věžičkou:3,59*1,80		6,46						
		přípočet římsy věžičky celý obvod:7,15*0,38		2,72						
		xxxxx:								
		pohled severní:								
		od soklu po římsu bez opěráku a soklu:20,915*(9,12-2,50)		138,46						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet opěráku viz sanační omítka a 100%otlučení:-6,0*2		-12,00						
		přípočet římsy:18,50*0,38		7,03						
		odpočet oken:-1,35*1,75*7		-16,54						
		přípočet pod věží:3,59*1,80		6,46						
		plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:								
18	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	55,34						
		římсы pod a nad okny:1,90*0,30*12		6,84						
		1,70*0,30*12		6,12						
		ostění:(0,20+0,12)*(2,0+1,50+2,0)*12		21,12						
		severní fasáda:1,90*0,30*7		3,99						
		1,70*0,30*7		3,57						
		ostění:(0,20+0,12)*(2,0+1,50+2,0)		1,76						
		kamenný portál severní fasáda:(1,80+0,80+1,80)*(0,15+0,15)		1,32						
		římسا nad vstupem:3,0*0,45		1,35						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		hörní římsa :20,60*0,45		9,27						
19	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm pod oplechování parapetů a říms: západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70 severní pohled:6,0*1,70 nad okny : západní fasáda:12,0*1,90 severní fasáda:7,0*1,90 nad vstupem:3,20	m	69,90			0,02120	1,48188		
20	602013103	Postřík sanační trasvápenný ručně západní fasáda: 23,48*(1,425+1,34)/2 odpočet části vstupu:-2,65*1,34 ostění ve vstupu okolo schodů:2*0,70*0,60 nad soklem až pod okna cca 1m bez bosáže:1,0*(23,48-0,93*2) odpočet dveřního portálu s dveřmi:-2,65*1,0 xxxx: severní fasáda opěrák šikmina:2,0*6,0 trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2 sokl opěráku :(2,0+2,20+2,0)*1,60 zbytek severní fasády sokl:(20,915-2,20)*1,40 do v 2,50m po odpočtu portálu a bosáže:(20,915-2,0-0,475-1,34-0,93)*1,10 připočet uvnitř portálu:0,80*1,10*2	m2	128,39			0,00800	1,02710		
21	602013124	Omítka sanační vyrovnávací trasvapenná ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	128,38			0,02520	3,23518		
22	602013125	Omítka sanační jádrová trasvapenná ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	128,38			0,03780	4,85276		
23	602013152	Štuk na stěnách sanační trasvápenný ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	128,38			0,00300	0,38514		
24	622-8	Stratigrafický průzkum	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00				
25	622-9	Barevné vzorky fasádní barvy pro posouzení památkáře	soubor	1,00						
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				7 000,00		30,10389		



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 622		Restaurátorské opravy								
26	622-1	Znak nad vstupem zakrýt a obnovit	ks	1,00						
27	622-2	DEska mezi okny demontáž a znovu osazení	ks	2,00						
Celkem za		622 Restaurátorské opravy								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
28	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení	m2	513,00						
		západní fasáda:24,50*10,0		245,00						
		pro věž:4,0*6,0		24,00						
		severní fasáda:22,0*10,0		220,00						
		pro věž:4,0*6		24,00						
29	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	46 170,00	0,90	41 553,00				
		předpoklad 3 měsíce:513*90		46 170,00						
30	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	20 520,00						
		513*20*2		20 520,00						
31	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení	m2	513,00						
		SPRINT		513,00						
		513		513,00						
32	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	545,00						
		západní fasáda:24,50*10		245,00						
		bok k budově č.65:10,0*1,50		15,00						
		západní fasáda:22,0*10		220,00						
		bok:10*1,50		15,00						
		pro věžičku:50		50,00						
33	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 635,00	2,50	4 087,50				
		545*3		1 635,00						
34	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	545,00						
35	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	46,50			0,02482	1,15413		
		podél celého lešení:24,50		24,50						
		22,		22,00						
36	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	46,50						
		podél celého lešení:24,50+22		46,50						
37	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	104,70			0,00030	0,03141		
		pod lešení:								



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		pohled západní:24,50*2,0		49,00						
		pohled severní:9,50*2,0+3,40*2,0*2+2,05*2,0+9,50*2		55,70						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				45 640,50		1,18554		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
38	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	104,70	75,00	7 852,50	0,00004	0,00419		
		úklid po provedené fasádě na chodníku: pod lešení:								
		pohled západní:24,50*2,0		49,00						
		pohled severní:9,50*2,0+3,40*2,0*2+2,05*2,0+9,50*2		55,70						
39	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném	kus	1,00			0,00477	0,00477		
		konzola pro praporey:1		1,00						
40	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	3,00			0,01170	0,03510		
		informační tabule:1		1,00						
		popisná čísla:1+1		2,00						
41	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	19,00			0,01170	0,22230		
		květinové truhlíky:19		19,00						
42	953945111RT5	Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení šířka 120-170 mm, výška 105 mm, 50 ks hrotů	m	89,10	361,00	32 165,10	0,00045	0,04010		
		na nadokenní římsy:1,90*12+1,90*7+3,50		39,60						
		na horní římsu:18,50+21,0		39,50						
		na věžičku cca:10		10,00						
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				40 017,60		0,30645		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
43	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	5,95					-0,37000	-2,20150
		demontáž obložení stupnice schodů: z kamene jen desky u vstupních vrat:1,85*2+2,25		5,95						
44	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	8,00						
		demontáž informačních tabulí a popisných : čísel s uložení:8		8,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí								-2,20150
Díl:	97	Prorážení otvorů								
45	976082131R00	Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného	kus	3,00					-0,00100	-0,00300
		květinových truhlíků praporekové konzoly:3		3,00						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
46	976082131R00	Vybourání objímk, držáků apod. ze zdiva cihelného květinových truhlíků	kus	19,00					-0,00100	-0,01900
		demontáž květinových truhlíků: 19		19,00						
47	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 65 %	m2	325,15					-0,03700	-12,03062
		pohled západní obj. radnice nad soklem: 23,48*8,13		190,89						
		odpočet oken: -1,35*1,75*12		-28,35						
		odpočet vstupních dveří: -1,85*0,60-3,14*0,90*0,90/0,5		-6,20						
		přípočet ostění oken je pískovcové:								
		ostění vstup. dveří: 0,60*0,60*2		0,72						
		2*3,14*0,90/2*0,60		1,70						
		přípočet vyložení říms nadokenních je pískovcové:								
		podokenních je pískovcové:								
		římsa nad vstupními dveřmi: 3,0*0,45		1,35						
		římsa hlavní : 21,0*0,45		9,45						
		přípočet věžičky: 23		23,00						
		přípočet pod věžičkou: 3,59*1,80		6,46						
		přípočet římsy věžičky celý obvod: 7,15*0,38		2,72						
		xxxxx:								
		pohled severní:								
		od soklu po římsu bez opěráku a soklu: 20,915*(9,12-2,50)		138,46						
		v ploše je započítána bosáž:								
		odpočet opěráku viz sanační omítka a 100% otlučení: -6,0*2		-12,00						
		přípočet římsy: 18,50*0,38		7,03						
		odpočet oken: -1,35*1,75*7		-16,54						
		přípočet pod věží: 3,59*1,80		6,46						
		plocha malých otvorů není odpočtena a zbytku portálu:								
48	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	255,02					-0,05900	-15,04596
		západní fasáda:								
		sokl sanační omítka předpoklad tl. do 5cm:								
		proto výměra 2x-aby byla získána tonáž suti: 23,48*(1,425+1,34)/2*2		64,92						
		odpočet části vstupu: -2,65*1,34*2		-7,10						
		ostění ve vstupu okolo schodů: 2*0,70*0,60*2		1,68						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		nad soklem až pod okna cca 1m bez bosáže:1,0*(23,48-0,93*2)*2		43,24						
		odpočet dveřního portálu s dveřmi:-2,65*1,0*2		-5,30						
		xxxxx:								
		severní fasáda opěrák šikmína:2,0*6,0*2		24,00						
		trojúhelníkové opěry:2,0*6,0*0,50*2*2		24,00						
		sokl opěráku :(2,0+2,20+2,0)*1,60*2		19,84						
		zbytek severní fasády sokl:(20,915-2,20)*1,40*2		52,40						
		do v 2,50m po odpočtu portálu a bosáže:(20,915-2,0-0,475-1,34-0,93)*1,10*2		35,57						
		přípočet uvnitř portálu:0,80*1,10*2		1,76						
49	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	304,79					-0,01400	-4,26699
		sokl:								
		23,50*2,50		58,75						
		odpočet části vstupu:-1,85*0,45		-0,83						
		ostění ve vstupu okolo schodů:2*0,60*0,60		0,72						
		a na 65 % plochy fasády:325,15/100*65		211,35						
		0								
		severní fasáda sokl opěry:(2,0+2,0+2,0)*1,80		10,80						
		trojúhelníkové stěny:2,0*6,0*0,50*2		12,00						
		šikmína:2,0*6,0		12,00						
50	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	2,00						
		Celkem za 97 Prorážení otvorů								-31,36557
		Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
51	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	37,03						
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot								
		Díl: 721 Vnitřní kanalizace								
52	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	598,00	1 196,00	0,00250	0,00500		
		pro napojení lapače splavenin:2		2,00						
53	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00	1 945,00	1 945,00	0,07643	0,07643		
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				3 141,00		0,08143		
		Díl: 764 Konstrukce klempířské								
54	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,60					-0,00135	-0,04131



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40					
		severní pohled:6,0*1,70		10,20					
55	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	39,30				-0,00175	-0,06878
		nad okny :							
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80					
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30					
		nad vstupem:3,20		3,20					
56	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	10,00				-0,00285	-0,02850
57	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	32,30			0,00416	0,13437	
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70		20,40					
		severní pohled:7,0*1,70		11,90					
58	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	36,10			0,00407	0,14693	
		nad okny :							
		západní fasáda:12,0*1,90		22,80					
		severní fasáda:7,0*1,90		13,30					
59	764521260R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm	m	1,28			0,00428	0,00548	
		nad vstupem:3,20*0,40		1,28					
60	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	13,00			0,00346	0,04498	
		10,0+3		13,00					
61	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	731,68					
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské					0,33175		-0,13859
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
62	766622922R00	Oprava oken dvojitých s deštěním, s výměnou prvků	m2	142,83			0,00028	0,03999	
		285,65/2		142,83					
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské					0,03999		
	Díl: 772	Kamenné dlažby							
63	772211203R00	Obklad stupňů,kamen měkký,stup.deskami tl.4 a 5 cm	m	5,95			0,04798	0,28548	
		demontáž obložení stupnice schodů:							
		z kamene jen desky u vstupních vrat:1,85*2+2,25		5,95					
64	58385782.A	Deska obkladová pískovec tl. 4 cm-stupnice	bm	6,25			0,09200	0,57477	
		z kamene jen desky u vstupních vrat:(1,85*2+2,25)*1,05		6,25					
	Celkem za	772 Kamenné dlažby					0,86025		
	Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene							



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot. celk.(t)
65	782-1	Doplnění pískovcových říms vč. napenetrování předpokládaná cena	m2	2,54						
		poškozené nadokenní římsy vyspravení:								
		kamenickými opravárenskými maltovými směsami:1,90*0,40*2		1,52						
		ditto podokenní římsy:1,70*0,30*2		1,02						
66	782-2	Doplnění a oprava pískovcového ostění oken doplnění probarvenou směsí z um.kamene	ks	19,00						
		12+7		19,00						
67	782-3	Oprava a vyčistění a doplnění portálu severní fasáda	ks	1,00						
Celkem za		782 Konstrukce z přírodního kamene								
Díl:	783	Nátěry								
68	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	31,10			0,00001	0,00031		
		malá okna do husovy ulice:1,0*0,80*2		1,60						
		1,10*0,70*2		1,54						
		mříž před vstupními dveřmi nad :2,60*1,50*2		7,80						
		1,50*1,0*2+3,14*0,75*0,75*0,50*2		4,77						
		květinové truhlíky stěny:19*(1,20*0,15*2)		6,84						
		dno:19*(1,20*0,30)		6,84						
		boky:19*2*0,30*0,15		1,71						
69	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperzní z +2x email	m2	31,10			0,00048	0,01493		
		malá okna do Husovy ulice:1,0*0,80*2		1,60						
		1,10*0,70*2		1,54						
		mříž před vstupními dveřmi nad :2,60*1,50*2		7,80						
		1,50*1,0*2+3,14*0,75*0,75*0,50*2		4,77						
		květinové truhlíky stěny před okny:19*(1,20*0,15*2)		6,84						
		dno:19*(1,20*0,30)		6,84						
		boky:19*2*0,30*0,15		1,71						
70	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	44,73			0,00037	0,01655		
		nátěr na měděný plech proti měděnce:								
		západní fasáda okna-parapet:12,0*1,70*0,330		6,73						
		severní pohled:7,0*1,70*0,330		3,93						
		římsy:1,90*12*0,330		7,52						
		1,90*7*0,330		4,39						
		svod:(10+2,50)*0,4		5,00						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		žlab stávající:(18,50+21,20)*0,40		15,88						
		římسا nad vstupem:3,20*0,40		1,28						
71	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň. oškrábáním	m2	6,66			0,00001	0,00007		
		vstupní dveře:(0,75+0,05*2,0+0,05)*2		1,80						
		záruben:(2*2,20+1,50)*(0,20+2,0*0,10)		2,36						
		nadsvětlík:1,80*0,90		1,62						
		3,14*0,75*0,75/2		0,88						
72	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením	m2	289,33			0,00031	0,08969		
		plocha ke určena dle čl. 3521 ceníku 783:								
		každé okno má 4křídla-7oken -28křidel:4*(0,675+0,06*1,75+0,06)*28		94,08						
		ditto 12oken-36křidel:4*(0,675+0,06)*(1,75+0,06)*36		191,57						
		parapetní desky :								
		2. Np pohled severní v 2,05:0,20*1,60*2		0,64						
		m 2,06:0,20*1,30		0,26						
		pohled západní:								
		m 2,03:0,20*1,60		0,32						
		m 2,01:0,20*1,35		0,27						
		m 2,1,8:0,20*1,50		0,30						
		1. Np:								
		m 1,03:1,40*0,30*3		1,26						
		m 1,01:1,25*0,20		0,25						
		m 1,18:1,25*0,30		0,38						
73	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm	m2	295,61			0,00071	0,20989		
		plocha ke určena dle čl. 3521 ceníku 783:								
		každé okno má 4křídla-7oken -28křidel:4*(0,675+0,06*1,75+0,06)*28		94,08						
		ditto 12oken-36křidel:4*(0,675+0,06)*(1,75+0,06)*36		191,57						
		dveře:6.6631		6,66						
		parapetní desky:3,30		3,30						
74	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	78,00						
		severní fasáda:7,0*4		28,00						
		západní fasáda:12,0*4		48,00						
		dveře vstupní:2		2,00						



Slepý rozpočet

Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 12.09.2016
Objekt :	01 Budova č.p.64 RADNICE	Budova č. p. 64 Radnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
75	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	78,00						
76	783-99	Demontáž okenního kování oliv a klik, popřípadě závěsů, očištění a zpětné namontování	hod	100,00						
Celkem za		783 Natěry						0,33143		
Díl:	787	Zasklívání								
77	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 předpoklad polovina okenních křidel: každé okno má 4křídla:0,675*1,35*4*19/2 severní fasáda 7oken: západní fasáda 12oken:	m2	34,63					-0,01000	-0,34628
78	787611240	zasklívání oken - přetmelení předpoklad polovina okenních křidel: každé okno má 4křídla:0,675*1,35*4*19/2 severní fasáda 7oken: západní fasáda 12oken:	m2	34,63			0,00096	0,03324		
79	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	256,24						
Celkem za		787 Zasklívání						0,03324		-0,34628
Díl:	M21	Elektromontáže								
80	900 RT2	HZS Práce v tarifní třídě 5 demontáž svítidel veř.osvětlení s uložením:8 zpětná montáž vč. případných úprav:16 severní fasáda demontáž a uložení:8 zpětná montáž:16	h	48,00	330,00	15 840,00				
Celkem za		M21 Elektromontáže				15 840,00				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
81	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 15 dnů dl. 6m:15*6	den	90,00						
82	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	15,00	50,00	750,00				
83	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	34,50						
84	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,50						
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	310,52						
86	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,50						
87	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,50						
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				750,00				



ROZPOČET - způsobilé + nezpůsobilé


Rozpočet	42818	Rekonstrukce fasád č.p.65 západní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Budova č.p.65		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1661	Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1661
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	658 989	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	773 700	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 432 688	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	17 200	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 449 888	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 449 888	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 27.5.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<p>Stavební společnost TOCHÁČEK s.r.o.</p> <p>SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO TELEFON: 541 21 75 27 IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367 WWW.TOCHACEK.CZ</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		1 449 888 Kč
DPH	21,0 %		304 476 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 754 364 Kč

Poznámka :




Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet :	24.3.2017
Objekt :	02 Budova č.p.65	Rekonstrukce fasád č.p.65 západr..	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05 Ostatní náklady	20 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	2 764	0	0	0	0
3 Svíslé a kompletní konstrukce	55 914	0	0	0	0
5 Komunikace	1 000	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	20 625	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	328 305	0	0	0	0
622 Restaurátorské opravy	12 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	116 577	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	36 672	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	4 000
97 Prorážení otvorů	23 828	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 366	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 246	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	129 439	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	69 264	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	33 500	0	0	0
783 Nátěry	0	504 800	0	0	0
787 Zasklívání	0	30 451	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	13 200
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	18 437	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	658 989	773 700	0	0	17 200


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 432 688	0
Oborová přírážka			1 432 688	0
Přesun stavebních kapacit			1 432 688	0
Mimostaveništní doprava			1 432 688	0
Zařízení staveniště			1 432 688	0
Provoz investora			1 432 688	0
Kompletační činnost (IČD)			1 432 688	0
Rezerva rozpočtu			1 432 688	0
CELKEM VRN				0



Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	02 Budova č.p.65	Rekonstrukce fasád č.p.65 západní a jižní uliční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
Díl: 05		Ostatní náklady								
1	05-1	Fotodokumentace provádění prací během stavby	soubor	1,00	500,00	500,00				
2	05-10	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00				
3	05-2	zařízení staveniště vč. ohrazení a příkazu přejít na protější chodník, zákaz parkování a pod.	soubor	1,00	16 000,00	16 000,00				
	Celkem za	05 Ostatní náklady				20 500,00				
Díl: 1		Zemní práce								
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu u dvou svodů:2*2	m2	4,00	40,20	160,80			-0,22500	-0,90000
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,60*2,0*0,80*2	m3	1,92	1 018,00	1 954,56				
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	1,92	338,00	648,96				
	Celkem za	1 Zemní práce				2 764,32				-0,90000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
7	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami v oblouku cca:5*0,45*0,45	m3	1,01	6 500,00	6 581,25	2,01208	2,03723		
8	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm jen na otlučných místech:338,85/100*65	m2	220,25	169,50	37 332,80	0,03767	8,29691		
9	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo předpoklad :10	m	10,00	1 200,00	12 000,00	0,00875	0,08750		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				55 914,05		10,42164		
Díl: 5		Komunikace								
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,00	250,00	1 000,00	0,07390	0,29560		
	Celkem za	5 Komunikace				1 000,00		0,29560		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
11	619441321R00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce nad 10 cm římsa po opravě:5+22,50	m	27,50	750,00	20 625,00	0,02030	0,55825		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				20 625,00		0,55825		
Díl: 62		Upravy povrchů vnější								
12	602016191R00	Penetrační nátěr stěn vyšší kvality na celé ploše fasády:338,85	m2	338,85	20,00	6 777,00	0,00016	0,05422		
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,20*1,85*26	m2	67,17	38,10	2 559,18	0,00004	0,00269		



Stavba :	1661 Rekonstrukce fasád č.p.64 a 65, Slavkov u Brna	Rozpočet: 42818
Objekt :	02 Budova č.p.65	Rekonstrukce fasád č.p.65 západní a jižní uliční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		vrata:2,70*3,50		9,45						
14	622423622R00	Oprava vněj. omítek III, do 65%, štuk na 100% plochy	m2	338,86	490,00	166 038,95	0,04764	16,14305		
		pohled západní:								
		nad otlučeným soklem:22,50*9,52		214,20						
		5,0*9,52		47,60						
		pohled jižní uliční:2,50*9,52		23,80						
		trojúhelníky vedle štítu souseda:4,0*4,20*0,50		8,40						
		3,80*3,20*0,50		6,08						
		nad sousedem od hřebene:10,0*1,0		10,00						
		10,*6,60*0,50		33,00						
		odpočet oken:-1,20*1,85*16		-35,52						
		okna část sanační omítka:-1,20*1,45*10		-17,40						
		odpočet vrat s portálem:-3,40*2,0		-6,80						
		připočet ostění oken:0,20*(1,85+1,20+1,85)*26		25,48						
		podhledy říms :22,50*0,45		10,13						
		1,70*0,25*26		11,05						
		1,70*0,20*26		8,84						
15	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	47,05	137,00	6 445,85	0,00093	0,04376		
		47,05		47,05						
16	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	338,86	185,00	62 688,18	0,00242	0,82003		
		pohled západní:								
		nad otlučeným soklem:22,50*9,52		214,20						
		5,0*9,52		47,60						
		pohled jižní uliční:2,50*9,52		23,80						
		trojúhelníky vedle štítu souseda:4,0*4,20*0,50		8,40						
		3,80*3,20*0,50		6,08						
		nad sousedem od hřebene:10,0*1,0		10,00						
		10,*6,60*0,50		33,00						
		odpočet oken:-1,20*1,85*16		-35,52						
		okna část sanační omítka:-1,20*1,45*10		-17,40						
		odpočet vrat s portálem:-3,40*2,0		-6,80						
		připočet ostění oken:0,20*(1,85+1,20+1,85)*26		25,48						
		podhledy říms :22,50*0,45		10,13						