

ZPOČET

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2022-2023

Oprava opěrné zdi v km 19,700 - 19,900 v TÚ Martinice v K. - Rokytnice n. J.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Objednatel: Společnost údržba 2022-2023 HK

Zpracoval:

Ceník: Údržba PHK 2022-2023, CS ÚRS 2022

Datum:

| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

| | | | | | |
|------------|---|----|------------|--|------|
| 122112512 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v nesoudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 10 m3 ručně | m3 | 9,000 | | 0,00 |
| 129911113 | Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně | m3 | 8,000 | | 0,00 |
| 151103102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 4 m | m2 | 63,000 | | 0,00 |
| 151103112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 4 m | m2 | 63,000 | | 0,00 |
| 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 17,000 | | 0,00 |
| 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 12,000 | | 0,00 |
| 174111311 | Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic | m3 | 159,000 | | 0,00 |
| 212795111 | Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu | m | 10,000 | | 0,00 |
| 268111113 | Vodicí zídky výšky přes 2 do 2,5 m ze ŽB tř. C 12/15 pro zřízení podzemních stěn | m | 23,000 | | 0,00 |
| 941321121 | Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 150,000 | | 0,00 |
| 941321221 | Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 3 750,000 | | 0,00 |
| 941321822 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 150,000 | | 0,00 |
| 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 198,000 | | 0,00 |
| 98523212 | Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 | m3 | 49,200 | | 0,00 |
| 58380760 | <i>kámen lomový rigol DR 20,25,30</i> | t | 98,4 | | 0 |
| 985232112 | Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 | m2 | 61,500 | | 0,00 |
| 985233121 | Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2 | m2 | 61,500 | | 0,00 |
| 985331115 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 32,500 | | 0,00 |
| 13021015 | <i>tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm</i> | t | 0,051 | | 0 |
| 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 38,800 | | 0,00 |
| 997241521 | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km | t | 20,800 | | 0,00 |
| 997241526 | Příplatek za ztlížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích | t | 20,800 | | 0,00 |
| 997241528 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 20,800 | | 0,00 |
| 997241532 | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 18,000 | | 0,00 |
| 997241535 | Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km | t | 342,000 | | 0,00 |
| 997241525 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot | t | 395,200 | | 0,00 |
| 997241536 | Příplatek za ztlížení dopravy suti při rekonstrukcích | t | 18,000 | | 0,00 |
| 997241538 | Nakládání nebo překládání suti | t | 18,000 | | 0,00 |
| 998241021 | Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 453,504 | | 0,00 |
| 5955101020 | <i>Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32</i> | t | 243,432 | | 0 |
| 031101011 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč | % | 16 103,770 | | 0,00 |
| 024101401 | Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost, posudky (např. statické aj.), dozory | % | 16 103,770 | | 0,00 |
| 032103001 | Územní vlivy ztlížené dopravní podmínky | % | 16 103,770 | | 0,00 |

Celkem

1 773 025,40

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2715714

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 84d218f9-909f-48ef-afe6-9839cf92d86c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2022 11:36:00



1a6872e3-c515-4b88-8fa5-043b2798640f