

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0736-2022-005

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

za Provozní středisko 0736 Město Libavá (PS 0736):

Bc. Oldřiška Valtošová, tel. [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Dalibor Šálek,

tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk,

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 16700

Sídlo: Příčná 129/3, 779 00 Olomouc, Hodolany

IČO: 253 76 799

DIČ: CZ25376799

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1054720227/0100

Zastoupená: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: sqaudxb

Adresa pro doručování: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0736 – Porevizi opravy elektro Město Libavá“, systémové číslo NEN N006/22/V00002333, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“);

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav elektro a hromosvodů na základě výsledků zákonných revizí v objektech ve správě PS 0736 Město Libavá s cílem jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0736 – Porevizi opravy elektro Město Libavá“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Drobné stavební opravy, opravy elektro a hromosvodů v objektech VVP Libavá a Městě Libavá ve správě PS 0736.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „PS 0736 – Porevizi opravy elektro Město Libavá“, systémové číslo NEN N006/22/V00002333. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3.488.272,80 Kč bez DPH

(slovy: třímiliónyčtyřistaosmdesátosmtisícdvěstěsedmdesátdva 80/100 korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 732.537,29 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **4.220.810,09 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **10** pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání staveniště/pracoviště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30.11.2022.**
- 4.3.1.** Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápisu žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápisu o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7.** Pracovní doba: v pracovní dny od **7:00 – do 16:00 hodin**, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění: vojenské objekty ve VVP Libavá a ve Městě Libavá.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla, osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků

- na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
- b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojevými body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky

odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.

- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
 - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. **Původcem odpadu** vzniklého při provádění díla (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:

Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČO: 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

Příjemce: Provozního střediska 0736, Sadová 50, 793 07 Město Libavá.

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplátné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.

- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2.000.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení

na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 11.8. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
 - c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 4 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu,

- adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
- d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) nemožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 a násl. OZ.

- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 16

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele:

Ing. Jan Borůvka
jednatel

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Jan Borůvka

Digitálně podepsal
Jan Borůvka
Datum: 2022.05.17
11:11:19 +02'00'

Věcná specifikace zakázky - "Poreviziční opravy elektro VVO Libavá"

P.č.	Materiál	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1.	07-36-01-003 Újezdní úřad č.p.3 - 3/21 elektro				
2.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	95,00		
3.	Oprava omítky po uložení 30x40mm po uložení kabelů do drážky	m	95,00		
4.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	18,00		
5.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	18,00		
6.	Vysekání keramických obkládů	m2	3,00		
7.	Dodání a namontování keramického obkladu 20x20cm	m2	3,40		
8.	Vysekání kapsy pro spínač o velikosti 100x150x80	ks	2,00		
9.	Oprava omítky po namontování spínače 3f	ks	2,00		
10.	Demontování spínač 3f pod omítku	ks	2,00		
11.	Dodání a namontování spínač 3f pod omítku, sporáková kombinace 39563-23	ks	2,00		
12.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	3,00		
13.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	3,00		
14.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	15,00		
15.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	15,00		
16.	Demontování kabelů silových	m	232,00		
17.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx1,5 mm2	m	115,00		
18.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3Cx1,5 mm2	m	75,00		
19.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5Cx1,5 mm2	m	20,00		
20.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	22,00		
21.	Demontování zásuvky	ks	1,00		
22.	Dodání a namontování zásuvka CLASSIC, jasně bílá 5517-2389 B1	ks	1,00		
23.	Demontování dvojzásuvky	ks	2,00		
24.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku např. dvojzásuvka 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	2,00		
25.	Demontování vypínače	ks	12,00		
26.	Dodání a namontování vypínač 3553-01289 B1 Spínač jednobólový, řazení 1, jasně bílá, ABB Classic	ks	4,00		
27.	Dodání a namontování vypínač 3553-06289 B1 Přepínač střídavý, řazení 6, jasně bílá, ABB Classic	ks	6,00		
28.	Dodání a namontování vypínač 3553-07289 B1 Přepínač křížový, řazení 7, jasně bílá, ABB Classic	ks	2,00		
29.	Demontování svítidla žárovkového ve svět. zdroje	ks	8,00		
30.	Dodání a namontování světelného zdroje 4051289973428 OSRAM VALUE CLA100, E27, 1521lm, 13W, 840 neutrální bílá	ks	8,00		
31.	Dodání a namontování svítidlo žárovkové LM31006001 LEDMED PLAFONIERA 275 přisazené stropní a nástěnné svítidlo, Panlux	ks	8,00		
32.	Demontování svítidla žárovkového ve svět. zdroje	ks	3,00		
33.	Dodání a namontování svítidlo žárovkové 12056 SM 236 KR E Svítidlo žárovkové, IP 40, 2x36W, TREVOS, a.s. ve svět. zdroje	ks	3,00		
34.	Dodání a zpětné namontování nouzového osvětlení	soub.	2,00		
35.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	360,00		
36.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	360,00		
37.	Zakrytí ponechaných svítidel	soub.	1,00		
38.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00		
39.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00		
40.	Stěhování nábytku	soub.	1,00		
41.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00		
42.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	360,00		
43.	Zpracování PD elektroinstalace celé budovy - zakreslení skutečného stavu veš. popsání jednotlivých okruhů v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00		
44.	Demontování spínače 3f	ks	1,00		
45.	Vysekání kapsy pro spínač o velikosti 100x150x80	ks	1,00		
46.	Oprava omítky po namontování spínače 3f	ks	1,00		
47.	Dodání a namontování spínač 3f pod omítku, sporáková kombinace 39563-23	ks	1,00		
48.	Demontování chráničky	m	0,50		
49.	Dodání a namontování chránička MONOFLEX 16 mm	m	0,50		
50.	Demontování kabelu silového	m	2,00		
51.	Dodání a namontování kabel silový CYSY 3Cx1,5 kulatý bílý (napojení boileru)	m	2,00		
52.	Vysekání keramických obkládů	m2	1,00		
53.	Dodání a namontování keramického obkladu 25x20cm	m2	1,30		
54.	Demontování vadného elektroměrového rozvaděče na objektu veš. odpojení kabelů	soub.	1,00		
55.	Provedení úpravy niky pro nový elektroměrový rozvaděč	soub.	1,00		
56.	Dodání a namontování elektroměrového rozvaděče pod omítku ER212/NVP7P Rozvaděč elektroměr, 1x 2-sazbový, do výklenku (DCK), veš. dodání jednobólového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a popsání rozvaděče	ks	1,00		
57.	Dodání a namontování OEZ 41634 LTN-2B-1 Jistič 2A 1P B 10kA OEZ	ks	1,00		
58.	Dodání a namontování OEZ 41774 (LTN-25B-3) Jistič 25A 3P B 10kA, OEZ	ks	1,00		

59.	Zazdění skříň ER po namontování a připojení kabelů a zemnění vč. uvedení vnějších omítek do původního stavu - fasáda - weber silikon HN1C (plocha) a HN1B (špalety) zm. 2mm., sokl - weber marmolit střednězrný M059.	soub.	1,00
60.	Demontování ER skříň včetně výplně a SR skříň	soub.	1,00
61.	Provedení úpravy niky pro novou ER skříň	soub.	1,00
62.	<i>Dodání a namontování skříň elektrárnové pro nepřímé měření NR 111 - NVD 7 - 200 MTP 200-5 10V A, tř. př. 0,5 dle specifikace a dodání protokolu a kusové zkontrolace vč. výrobního štítku rozvaděče, popsání jednotlivých okruhu, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a ukázkou jednopólového schématu zapojení; viz níže rozepsané položky</i>	ks	1,00
63.	Dodání a namontování jistič BD250N3303 OEZ 14414	ks	1,00
64.	Dodání a namontování Spoušť SF-BD-0250-DTV3 OEZ 24100	ks	1,00
65.	Dodání a namontování připojovací sada CS-BD-B011 OEZ 24731	ks	2,00
66.	Dodání a namontování teroční přepážky OD-BH1-KS02 OEZ 24740	ks	4,00
67.	Dodání a namontování kryt svorek OD-BD-KS03 OEZ 13534	ks	2,00
68.	Dodání a namontování pojistkový odpojovač OPVP 103 vč. pojistky PV10 2AgG 3ks	ks	1,00
69.	Dodání a namontování zkušební svorkovnice ZS1b	ks	1,00
70.	Dodání a namontování MTP 200-5, 10V A, T 0,5S vč. Protokolu	ks	3,00
71.	Dodání a namontování izolátor plst MH	ks	2,00
72.	Dodání a namontování Cui 25x5	m	0,50
73.	Dodání a namontování V-třmen 5845	ks	4,00
74.	Dodání a namontování přechodové svorka W10	ks	4,00
75.	Dodání a namontování místo pro distribuční měření	ks	1,00
76.	Dodání a namontování šlahy, vodiče a svorky	soub.	1,00
77.	Provedení úpravy niky pro novou SR skříň	soub.	1,00
78.	Dodání a namontování rozpojovací skříň SR 401/NVW2 vč. popsání SR	ks	1,00
79.	Demontování nožové pojistky	ks	12,00
80.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 163A	ks	3,00
81.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 125A	ks	3,00
82.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 100A	ks	3,00
83.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 32A	ks	3,00
84.	Vysekáni kapsy do zdíva o velikosti 1000x1000x80mm	ks	1,00
85.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,00
86.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	8,00
87.	Odpojení a demontování vadných kabelů a kabelových spojek	soub.	1,00
88.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240 + 120	m	2,00
89.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 240-AI	ks	1,00
90.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240 + 120	m	8,00
91.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 240-AI	ks	2,00
92.	Dodání a namontování kabelu CYKY 5 x 4	m	4,00
93.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovačů SVCZC 4-Cu	ks	2,00
94.	Zazdění kapsy do zdíva o velikosti 1000x1000x80mm po výměně kabelů a kabelových spojek	ks	1,00
95.	Zazdění skříň ER a SR po namontování a připojení kabelů a zemnění vč. uvedení vnějších omítek do původního stavu - fasáda - weber silikon HN1C (plocha) a HN1B (špalety) zm. 2mm., sokl - weber marmolit střednězrný M059.	soub.	1,00
96.	Dodání popisovacích štítků na kabely a popsání všech kabelů (délka, směr a typ kabelu)	ks	3,00
97.	Oprava projektové dokumentace	soub.	1,00
98.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
99.	Vnitrostaveništní doprava sutí	soub.	1,00
100.	Přesun hmot	soub.	1,00
101.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
102.	07-36-01-006 Velitelství SOVZ Libavá - 3/20 elektro		
103.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (voda, elektrika, telekomunikace)	soub.	1,00
104.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemědělné třídě 4+5, vč. zaházení, zbutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semínem	m	18,00
105.	Demontování kabelů, chrániček a trasovací folie	soub.	1,00
106.	Dodání a namontování kabel CYKY 5C x 2,5	m	52,00
107.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	19,00
108.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	19,00
109.	Dodání a namontování mechanické chráničky ENERGY 20 S-130 NEW Ohebná trubka 20, UV	m	50,00
110.	Vysekáni drážky do zdíva o velikosti 50x50mm - vnější omítky	m	6,00
111.	Oprava omítek po uložení 50x50mm po uložení kabelů do drážky a uvedení do původního stavu Brizolit	m	6,00
112.	Vysekáni kapsy do zdíva o velikosti 120x120x80mm	ks	1,00
113.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	1,00
114.	Demontování krabice rozvodné	ks	1,00
115.	Dodání a namontování KR 97/5 KA Krabice rozvodná, sedá, KOPOS	ks	1,00
116.	Odpojení a opětovné napojení sířeny po výměně kabelu	soub.	1,00
117.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	12,00
118.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	12,00
119.	Zakrytí ponechaných svítidel	soub.	1,00
120.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
121.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývání	soub.	1,00
122.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
123.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
124.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,50 m	m2	12,00
125.	Vnitrostaveništní doprava sutí	soub.	1,00
126.	Provedení revize a vyhotovení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
127.	Přesun hmot	soub.	1,00

128.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
129.	07-36-01-210 PDS kanceláře č.p.210 - 15/21 elektro		
130.	Zkontrolování rozvaděče, dotažení spojů, vyčištění rozvaděče, oprava popisků, dodání bezpečnostních štítků vč. dodání jednopólového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a dodání výrobního štítku	soub.	1,00
131.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
132.	07-36-01-215 Posádková ošetřovna - 2/21 hromosvod		
133.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu, jímací tyči, podpěr vedení, střítek ochranných)	soub.	1,00
134.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	8,00
135.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	42,00
136.	ukotvení	ks	1,00
137.	Dodání a namontování svorka k jímací tyči SJ 1b	ks	4,00
138.	Dodání a namontování stříška ochranná horní - D otvoru - 20mm - OS 01	ks	4,00
139.	Dodání a namontování stříška ochranná dolní - D otvoru - 20mm - OS 04	ks	4,00
140.	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOb zinek	ks	3,00
141.	Provedení utěsnění ochranných zemních trubek olovem	soub.	3,00
142.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
143.	Montážní plošina	soub.	1,00
144.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
145.	07-36-01-241 ATP sklad č. 241 - 3/21 hromosvod		
146.	Provést zaměření a výtýčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
147.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč.zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	30,00
148.	Demontování vadného svodu č.1 vč.zkušební svorky, ochranného uhlíku a držáku ochranného uhlíku	soub.	1,00
149.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	25,00
150.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	2,00
151.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
152.	Dodání a namontování svorka V110 SR 2b Svorka páska-páska	ks	4,00
153.	Dodání a namontování držák ochranného uhlíku - sítědový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	2,00
154.	Dodání a namontování ochranný uhlík OU 1,7	ks	1,00
155.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,00
156.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlipek	ks	1,00
157.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
158.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
159.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
160.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
161.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
162.	07-36-01-242 Ocelový přístřešek autoparku č.242 - 90/19 elektro		
163.	Demontování svítidla vč.světelného zdroje	ks	24,00
164.	Dodání a namontování svítidlo LM3430001 LED vana 50W SMD, IP 65, svítidlo včetně LED zdroje, Panlux	ks	24,00
165.	Demontování kabelového vedení	soub.	1,00
166.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	295,00
167.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	10,00
168.	Demontování krabice elektroinstalční	ks	25,00
169.	Dodání a namontování krabice elektroinstalční 6455-11P acidur malá	ks	25,00
170.	Demontování vypínače	ks	2,00
171.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-01929 B č.1 spínač praktik jednopólový IP44	ks	2,00
172.	Demontování pevné ochranné trubky vč.přichytek	soub.	1,00
173.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč.přichytek	m	160,00
174.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 25mm vč.přichytek	m	8,00
175.	Demontování proudového chrániče	ks	1,00
176.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ 38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A IP+1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
177.	Vnitrostavěnišní doprava sutí	soub.	1,00
178.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
179.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
180.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
181.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
182.	07-36-02-001 Posádkový dům - 24/21 - elektro		
183.	Provedení opravy v RDS1 lisovacích dutinek dvojitých na vodiče vč.dodání dutinek dvojitých	soub.	1,00
184.	Zkontrolování rozvaděče RDS1, dotažení spojů, vyčištění rozvaděče, oprava popisků, dodání bezpečnostních štítků vč. dodání jednopólového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a dodání výrobního štítku	soub.	1,00
185.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
186.	07-36-05-018 NATP hala č.18 - 9/19 hromosvod		
187.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní části (svorek, drátu a podpěr vedení)	soub.	1,00
188.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	40,00
189.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	150,00
190.	Dodání a namontování podpěry vedení na plech střechy PV 23 zinek	ks	72,00
191.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlipek	ks	4,00
192.	Montážní plošina	soub.	1,00
193.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
194.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
195.	07-36-05-019 NATP sklad a kanceláře č.19 - 13/18 elektro		
196.	Rozvaděč R - kanceláře		

197.	Demontování rozvaděče R - kanceláře vč. páčkového spínače, jističů, jističochráničů, chráničů, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
198.	Provedení úpravy nízký pro nový rozvaděč	soub.	1,00
199.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
200.	Rozvaděč R - kanceláře dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky		
201.	Dodání a namontování rozvaděč s kovovými dvířky 56 modulu Eaton KLV-U-4 56-1	ks	1,00
202.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ APN-63-3 - třífázový	ks	1,00
203.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ 38314 (OLE-10B-1N-030AC) OLE-10B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P-1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	3,00
204.	Dodání a namontování jistič OEZ-41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	11,00
205.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ-38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P-1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
206.	Dodání a namontování jistič OEZ-41934 (LTE-25B-3) LTE-25B-3 Jistič 25A 3P B 6kA, OEZ	ks	2,00
207.	Dodání a namontování OEZ-42395 LFE-25-4-030AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	2,00
208.	Dodání a namontování jistič OEZ-41932 (LTE-16B-3) LTE-16B-3 Jistič 16A 3P B 6kA, OEZ	ks	2,00
209.	Dodání a namontování 1000097 N 12 - modrý Nulovací a rozbočovací můstek 12x16 - modrý, Elemen	ks	2,00
210.	Dodání a namontování 1000011 N 7 - můstek Nulovací a rozbočovací můstek 7x16 - modrý, Elemen	ks	4,00
211.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	10,00
212.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m2	10,00
213.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
214.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
215.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
216.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
217.	Dvojnásobná barevné malby ze směsí za sucha dobře očišťovacími v místnostech do 3,50 m	m2	10,00
218.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	soub.	1,00
219.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
220.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
221.	Zhotovení zevizé a vyslavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
222.	07-36-05-020 NATP dozorců -29/21 elektro		
223.	Demontování vadného elektroměrového rozvaděče na objektu vč. jističů a elektroměru	soub.	1,00
224.	Provedení úpravy nízký pro nový elektroměrový rozvaděč	soub.	1,00
225.	Dodání a namontování elektroměrového rozvaděče pod omítku ER212/NVP7P Rozvaděč elektroměr 1x 2-sazbový-do výklenku (DCK), vč. dodání jednopólového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a popsání rozvaděče	ks	1,00
226.	Dodání a namontování OEZ-41634 LTN-2B-1 Jistič 2A 1P B 10kA OEZ	ks	1,00
227.	Dodání a namontování OEZ-41778 (LTN-63B-3) LTN-63B-3 Jistič 63A 3P B 10kA, OEZ	ks	1,00
228.	Dodání a namontování třífázového mechanického elektroměru Křídlek dvoutarifní 63A	ks	1,00
229.	Oprava vnějších omítek po namontování elektroměrového rozvaděče vč. oprava omítek a dodání brizolitu a uvést do původního stavu	soub.	1,00
230.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	soub.	1,00
231.	Provedení revize a vyhotovení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
232.	Přesun hmot	soub.	1,00
233.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
234.	07-36-22-430 Kabelové rozvody - u KJB a PDA - elektro		
235.	Provedení přesného zaměření a vytyčení telekomunikačních sítí (vojenská tel. síť)	soub.	1,00
236.	Demontování dlažby betonové	m2	35,00
237.	Demontování zahradního obrubníku betonového	m	20,00
238.	Demontování silničního obrubníku betonového	m	185,00
239.	Řezání živičném krytu pro odstranění živice krytu	m	250,00
240.	Odstanění krytů živice tl. 120 mm	m	500,00
241.	Odstanění podkladů z kameniva tl. 200 mm	m	500,00
242.	Odstanění podkladů z kameniva drceného tl. 100 mm ručně	m2	35,00
243.	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,00
244.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	80,00
245.	Provedení výkopu 400 x 1000mm v zemině třídy č. 4 - 5	m	160,00
246.	Odpojení a popsání kabelů z rozvaděče	soub.	1,00
247.	Demontování SR skříně a celého kiosku vč. betonového základu	ks	1,00
248.	Provedení výkopu 1300 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	1,00
249.	Dodání a namontování rozpojovací skříně SR 501/NKW2	ks	1,00
250.	Demontování SS skříně	ks	4,00
251.	Dodání a namontování skříně SS 101/NKF 2W	ks	4,00
252.	Provedení výkopu 700 x 400 x 700mm v zemině třídy č. 4	ks	4,00
253.	c	ks	4,00
254.	Dodání a namontování Farnatel zásuvková skříně IP65 chráněná chráničem 63/4/003, 2ks zásuvky 230V, 16A a 3ks zásuvky 400V, 32A vč. samostatného jističe všech zásuvek a kabelových průchodek	ks	4,00
255.		soub.	1,00
256.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 125A	ks	3,00
257.	Dodání a namontování pojistka nožová PN1 63A	ks	15,00
258.	Odpojení a demontování vadných kabelů a kabelových spojek	soub.	1,00
259.	Dodání a namontování kabelu AYKY 3 x 240+120	m	65,00
260.	Dodání a namontování kabel AYKY 3x120+70	m	235,00
261.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x10	m	13,00
262.	Dodání a namontování kabelu CYKY 4 x 16	m	2,00
263.	Dodání a namontování kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV včetně spojovacích SVCZC 16-Cu	ks	1,00

264.	Demontování výstražné folie	m	260,00
265.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	260,00
266.	Demontování mechanické chráničky	soub.	1,00
267.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09160	m	65,00
268.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09125	m	210,00
269.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09200	m	200,00
270.	Demontování pásového zemniče a svorek pro zemnicí pásu	soub.	1,00
271.	Dodání a namontování pásového zemniče 30 x 4 x 25000 mm	ks	8,00
272.	Dodání a namontování svorka pro zemnicí pásu SR 2b	ks	22,00
273.	Dodání a provedení natěru všech spojů asfaltovou hmotou	soub.	1,00
274.	Provedení záhozu výkopu po uložení kabelu v chrániče a zemnicího pásu a zhutnění	m	240,00
275.	Provedení terénních úprav po uložení skříně a kabelů, dodání zeminy a zhutnění	soub.	1,00
276.	Dodání a rozcestí travní semena	soub.	1,00
277.	Dodání a uložení podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	35,00
278.	Dodání a namontování obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm vč. dodání suchého betonu	m	20,00
279.	Dodání a položení plošná dlažba standard 30/30/3,7cm	m2	35,00
280.	Dodání a montáž Obrubník silniční 1000/150/250 betonového vč. dodání suchého betonu	m	183,00
281.	Dodání a namontování podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	500,00
282.	Dodání a položení Asf beton ložný ACL 16 tl. 70 mm přes 2 m	m2	500,00
283.	Dodání a položení Spojovací postřik ze sil. emulze 0,7 kg/m ²	m2	500,00
284.	Infiltrační postřik 1,5 kg/m ²	m2	500,00
285.	Dodání a položení Asf beton obrusný ACO 11 tl. 50 mm přes 2 m	m2	500,00
286.	Řezání spár v živičném krytu 15 * 25 mm pro utěsnění spár	m	250,00
287.	Utěsnění spár zálivkou za tepla	m	250,00
288.	Provedení opravy dle skutečného stavu do PD v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
289.	Provedení a dodání geodetického zaměření kabelů a SS skříní v písemné formě o 2 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
290.	Přesun hmot	soub.	1,00
291.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
292.	Přeprava strojů a mechanizace na stavbu	soub.	1,00
293.	Přesun hmot pro komunikace s živičným krytem	soub.	1,00
294.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	soub.	1,00
295.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	soub.	1,00
296.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	soub.	1,00
297.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	soub.	1,00
298.	Zhotovení zevně a vystavení revizní zprávy o 2ks	ks	1,00
299.	07-36-22-462 VO-Barnov elektro		
300.	Demontování výbojkového svítidla	ks	4,00
301.	Dodání a namontování výbojkové svítidlo Philips BGS204 LED120/740 I DM 48/60A vč. jističe	ks	4,00
302.	Montážní plošina	soub.	1,00
303.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
304.	07-36-23-002 Pěší střešnice přístřešek techniky - 7/21 hromosvod		
305.	Demontování svorky na okapové roury	ks	2,00
306.	Dodání a namontování svorka na okapové roury ST zinek s nerez páskem 350mm	ks	2,00
307.	Demontování vadného hromosvodu nastřešní částí (svorek a drátu)	soub.	1,00
308.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	4,00
309.	Dodání a namontování drát 8 Al/Mg/Si T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	12,00
310.	Montážní plošina	soub.	1,00
311.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
312.	07-36-26-047 Kozlov strážnice DI/V hlavní brána - 44/21 elektro		
313.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	45,00
314.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 40x40mm	m	24,00
315.	Oprava omítek 30x40 a 40x40mm po uložení kabelů a vodičů do drážky	m	69,00
316.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	15,00
317.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	15,00
318.	Demontování krabice chráničky	m	12,00
319.	Dodání a namontování chráničky 1416E KS0 MonoFlex EN 320 N PVC, sv. šedá RAL 7035/bez drátu, KOPOS	m	12,00
320.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	11,00
321.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační KP 67/2	ks	11,00
322.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	4,00
323.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	4,00
324.	Demontování dvojzásuvky	ks	6,00
325.	Dodání a namontování dvojzásuvka pod omítku 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB	ks	6,00
326.	Demontování vypínače a přepínače	ks	5,00
327.	Dodání a namontování vypínač CLASSIC jasně bílý 3553-01289 B1	ks	4,00
328.	Dodání a namontování přepínač 3553-05289 B1 Přepínač sériový, řazení 5, jasně bílá, ABB Classic	ks	1,00
329.	Demontování elektrického přímotopného konvektoru	ks	4,00
330.	Dodání a namontování ECOFLEX TAC 07 elektrický přímotopný konvektor 750 W	ks	2,00
331.	Dodání a namontování ECOFLEX TAC 20 elektrický přímotopný konvektor 2000 W	ks	2,00
332.	Demontování svítidla žárovkového vč. světelného zdroje	ks	3,00
333.	Dodání a namontování svítidlo 11405 TRIO bílá čirá Svítidlo nástěnné bílé s čířým sklem	ks	3,00
334.	Dodání a namontování PN65206023 LED žárovka DEL UXE 12W E27 - studená bílá, Panlux	ks	3,00
335.	Demontování svítidla reflektorové	ks	2,00
336.	Dodání a namontování PN33300010 Svítidlo reflektorové Modena 50W, LED, IP65 - neutrální bílá, Panlux	ks	2,00
337.	Demontování svítidla zářivkového vč. svět. zdroje	ks	2,00

338.	Dodání a namontování zářivkové svítidlo I2056 SM 236 KR E Svítidlo zářivkové, IP 40, 2x36W, TREVOS, a s.v. světelného zdroje	ks	2,00
339.	Demontování kabelů silových	m	170,00
340.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	80,00
341.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	90,00
342.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	2,00
343.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 17 x 17	m	2,00
344.	Demontování soumrakového spínače	ks	1,00
345.	Dodání a namontování soumrakový spínač ORBIS VEGA, 5-300lux, 10A, 230V, IP54, 78x108x93mm, na povrch	ks	1,00
346.	Demontování rozvodnice R 1 vč. páčkového spínače, jističů, stykače, proudového chrániče a měřáku	soub.	1,00
347.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
348.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
349.	Rozvodnice R 1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popisáním jednotlivých okruhů, popisáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení - viz níže rozepsané položky		
350.	Dodání a namontování rozvodnice 101514 Rozvodnice plastová PNF 24T, průhledné dveře, inonit pod omítkou, H*40, 3 řady, 2x12M, Nourk	ks	1,00
351.	Dodání a namontování páčkový spínač OEZ-42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
352.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ-42395 (LTE-25-4-030AC) LTE-25-4-030AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230-400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
353.	Dodání a namontování jistič OEZ-41874 (LTE-2B-1) LTE-2B-1 Jistič 2A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00
354.	Dodání a namontování jistič OEZ-41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00
355.	Dodání a namontování jistič OEZ-41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	7,00
356.	Dodání a namontování stykač OEZ-35609 (RSI-20-10-A230) RSI-20-10-A230 Stykač instalační 20A 230V - 1x zapínací, OEZ	ks	1,00
357.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N12 (12 svorek) modrý	ks	1,00
358.	Demontování a spětné namontování napáječe LYT	soub.	1,00
359.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 2,50 m	m2	80,00
360.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
361.	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 2,50 m	m2	80,00
362.	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot	soub.	1,00
363.	Odtlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50%	m2	8,00
364.	Vápenocementová omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,00
365.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
366.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
367.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývání	soub.	1,00
368.	Přesun hmot	soub.	1,00
369.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
370.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
371.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2 ks	soub.	1,00
372.	07-36-27-006 srub č.6 - 14/21 hromosvod		
373.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
374.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemi třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	50,00
375.	Demontování betonového žlabu vč. podloží 4 ks vč. opětovného uložení betonového žlabu vč. oploží po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
376.	Demontování vadných svodů č. 1 a 2 vč. zkušebních svorek a drát	soub.	1,00
377.	Dodání a namontování zemníci pásek 30x4 FeZn	m	50,00
378.	Dodání a namontování svorka zemníci SR 3 FeZn páska x drát	ks	4,00
379.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	4,00
380.	Dodání a namontování drát zemníci FeZn průměr 10mm	m	6,00
381.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	2,00
382.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
383.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1-2	soub.	1,00
384.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
385.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
386.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
387.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
388.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2 ks	soub.	1,00
389.	07-36-27-010 srub č.10 - 18/21 hromosvod		
390.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
391.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemi třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	50,00
392.	Demontování betonového žlabu vč. podloží 4 ks vč. opětovného uložení betonového žlabu vč. oploží po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
393.	Demontování vadných svodů č. 1 a 2 vč. zkušebních svorek, drát, ochranného úhelníku a držáků	soub.	1,00
394.	Dodání a namontování V312 DUDa-27 Držák ochr. úhelníku do dráta Tremis	ks	2,00
395.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	1,00
396.	Dodání a namontování zemníci pásek 30x4 FeZn	m	50,00
397.	Dodání a namontování svorka zemníci SR 3 FeZn páska x drát	ks	4,00
398.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	4,00
399.	Dodání a namontování drát zemníci FeZn průměr 10mm	m	6,00
400.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	2,00

401.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
402.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1-2	soub.	1,00
403.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00
404.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
405.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
406.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
407.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
408.	07-36-27-019 srub č.19 - 27/21 hromosvod		
409.	Demontování vadného uzemnění antény - drát, svorek a podpěr	soub.	1,00
410.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	12,00
411.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	6,00
412.	Dodání a namontování podpěry vedení pro vlnitý eternit PV 17ppp	ks	1,00
413.	Dodání a namontování V060 SJ 1b Svorka k jímací tyči	ks	1,00
414.	Dodání a namontování V099 ST 4 Svorka na potrubí 5/4 (43 mm)	ks	1,00
415.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
416.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
417.	07-36-27-022 srub č.22 - 30/21 hromosvod		
418.	Provést zaměření a vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
419.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemině třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	25,00
420.	Demontování betonového žlabu vč. podloží 4 ks vč. opětovného uložení betonového žlabu vč. opdloží po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
421.	Demontování vadných svodů č.2 vč. zkušební svorky, drát, ochranného úhelníku a držáků	soub.	1,00
422.	Dodání a namontování V312 D1/Da-27 Držák ochr. úhelníku do dřeva Tremis	ks	2,00
423.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	1,00
424.	Dodání a namontování zemnici pásek 30x4 FeZn	m	25,00
425.	Dodání a namontování svorka zemnici SR 3 FeZn páska x drát	ks	4,00
426.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
427.	Dodání a namontování drát zemnici FeZn průměr 10mm	m	5,00
428.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlietek	ks	1,00
429.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
430.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 2	soub.	1,00
431.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
432.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
433.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
434.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
435.	07-36-27-034 Smilov srub č.34 - 75/20 elektro		
436.	Demontování rozvaděče R - kanceláře vč. páčkového spínače, jističů, chráničů, včetně odpojení a popsání jednotlivých okruhů	soub.	1,00
437.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
438.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
439.	Rozvaděč R - kanceláře dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky		
440.	Dodání a namontování KLV-24UPS-F (178816) Rozvadnice pod omítku KLV-24UPS-F, frouhavá svarkovnice, EATON	ks	1,00
441.	Dodání a namontování OEZ-41934 (LFE-25B-3) LFE-25B-3 Jistič 25A 3P B 6kA, OEZ	ks	1,00
442.	Dodání a namontování OEZ-42402 (LFE-25-4-300AC) LFE-25-4-300AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 300 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
443.	Dodání a namontování OEZ-38314 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 10A 1P-1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
444.	Dodání a namontování OEZ-38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A 1P-1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
445.	Dodání a namontování nídovceř a rozbočovací místek N7 (7 svorek) modrý	ks	1,00
446.	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	10,00
447.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,00 m	m2	10,00
448.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
449.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
450.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
451.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
452.	Dvojnásobné barevné malby ze směsi za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,00 m	m2	15,00
453.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
454.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
455.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
456.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tišišné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
457.	07-36-31-001 Důl Jan - 41/21 hromosvod		
458.	Demontování vadného oddáleného jímáče	soub.	1,00
459.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	3,00
460.	Dodání a namontování Podstavec betonový 19kg PB19 Tremis V545	ks	1,00
461.	Dodání a namontování Jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 Tremis V395	ks	1,00
462.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
463.	Dodání a namontování svorka SJ 1C	ks	1,00
464.	Montážní plošina	soub.	1,00
465.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
466.	07-36-46-001 Boreš zámeček elektro		
467.	Vysekáni drážky do zdíva o velikosti 30x40mm	m	30,00

468.	Oprava omítek po uložení 30x40mm po uložení kabelů do drážky	m	30,00
469.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	2,00
470.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	2,00
471.	Demontování elektroinstalační krabice s víčkem a věnečkem	ks	2,00
472.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	2,00
473.	Demontování kabelů silových	m	64,00
474.	Dodání a namontování kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	64,00
475.	Vysekání keramických obkladů	m ²	2,00
476.	Dodání a namontování keramického obkladu 20x20cm	m ²	2,20
477.	Demontování jističe	ks	4,00
478.	Dodání a namontování jističe OEZ LTE-10C-I	ks	6,00
479.	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	95,00
480.	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,50 m	m ²	95,00
481.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
482.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývací	soub.	1,00
483.	Stěhování nábytku	soub.	1,00
484.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
485.	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,00 m	m ²	95,00
486.	Vnitrostaveništní doprava sutí	soub.	1,00
487.	Zhotovení zvěže a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
488.	Přesun bmoí	soub.	1,00
489.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
490.	07-36-59-001 Velká Střelná řídící věž - 56/21 elektro		
491.	místnost 1.NP		
492.	Demontování a zpětné namontování svítidla zářivkového ve světelného zdroje	soub.	1,00
493.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	30,00
494.	Oprava omítek po uložení 30x40 mm po uložení kabelů do drážky	m	30,00
495.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	3,00
496.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	3,00
497.	Demontování rozvodnice R 4 vě.páčkového spínače, jističů, proudového chrániče, můstku, řadových svorkovnic, přepážky koncové a svorek koncových	soub.	1,00
498.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
499.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
500.	Rozvodnice R4 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vě.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení : viz níže rozepsané položky		
501.	Dodání a namontování rozvodnice BC-U-I 12-ECO (280354) Rozvodnice Xboard BC-U-I 12-ECO pod omítku 12M IP40, průhledná dvířka, Eaton	ks	1,00
502.	Dodání a namontování páčkový spínač OEZ:42330 (MSO-32-I) MSO-32-I Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250 V, 1pól, OEZ	ks	1,00
503.	Dodání a namontování jistič OEZ:41878 (LTE-10B-I) LTE-10B-I Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
504.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-I) LTE-16B-I Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	3,00
505.	Dodání a namontování OEZ:42389 (LFE-25-2-030AC) LFE-25-2-030AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230-400 V, I _{th} 30 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
506.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N7 (7 svorek) modrý	ks	1,00
507.	Demontování spínače	ks	1,00
508.	Dodání a namontování spínač 3553-01929 B Spínač jednopólový, fazení I, IP 44, bílá, ABB	ks	1,00
509.	Demontování zásuvky 230V	ks	3,00
510.	Dodání a namontování zásuvka 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP 44, bílá, ABB Praktik	ks	3,00
511.	Demontáž elektroinstalačních krabic	ks	3,00
512.	Dodání a namontáž krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	3,00
513.	Demontáž elektroinstalačních lišt	soub.	1,00
514.	Dodání a namontáž elektroinstalační lišta 17 x 17	m	2,00
515.	Dodání a namontáž elektroinstalační lišta 25 x 20	m	4,00
516.	Demontování kabelů silových	m	43,00
517.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	5,00
518.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-O 3x1,5	m	3,00
519.	Dodání a namontování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	35,00
520.	místnost 2.NP		
521.	Demontování a zpětné namontování svítidla zářivkového ve světelného zdroje	soub.	1,00
522.	Vysekání drážky do zdiva o velikosti 30x40mm	m	30,00
523.	Oprava omítek po uložení 30x40 mm po uložení kabelů do drážky	m	30,00
524.	Vysekání kapsy do zdiva o velikosti 80x80x60mm	ks	3,00
525.	Oprava omítky po namontování elektroinstalační krabice do kapsy	ks	3,00
526.	Demontování rozvodnice R 3 vě.páčkového spínače, jističů, proudového chrániče, můstku, řadových svorkovnic, přepážky koncové a svorek koncových	soub.	1,00
527.	Provedení úpravy niky pro nový rozvaděč	soub.	1,00
528.	Oprava omítky po namontování rozvaděče	soub.	1,00
529.	Rozvodnice R3 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vě.výrobního štítku rozvaděče, popsáním jednotlivých okruhů, popsáním všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení : viz níže rozepsané položky		
530.	Dodání a namontování rozvodnice BC-U-I 12-ECO (280354) Rozvodnice Xboard BC-U-I 12-ECO pod omítku 12M IP40, průhledná dvířka, Eaton	ks	1,00
531.	Dodání a namontování páčkový spínač OEZ:42330 (MSO-32-I) MSO-32-I Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250 V, 1pól, OEZ	ks	1,00
532.	Dodání a namontování jistič OEZ:41878 (LTE-10B-I) LTE-10B-I Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
533.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-I) LTE-16B-I Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	3,00

534.	Dodání a namontování OEZ-42349 (LPE-25-2-030AC) LPE-25-2-030AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
535.	Dodání a namontování nulovací a rozbučovací maxtek N7 (7 svarek) nudy	ks	1,00
536.	Demontování spínače	ks	1,00
537.	Dodání a namontování spínač 3553-01929 B Spínač jednobólový, řazení I, IP 44, bílá, ABB	ks	1,00
538.	Demontování zásuvky 230V	ks	3,00
539.	Dodání a namontování zásuvka 5518-2929 B Zásuvka jednobólová s víčkem, IP 44, bílá, ABB Praktik	ks	3,00
540.	Demontáž elektroinstalačních krabic	ks	3,00
541.	Dodání a namontáž krabice elektroinstalační 6400-221 s víčkem a věnečkem	ks	3,00
542.	Demontáž elektroinstalačních lišt	soub.	1,00
543.	Dodání a namontáž elektroinstalační lišta 17 x 17	m	2,00
544.	Dodání a namontáž elektroinstalační lišta 25 x 20	m	4,00
545.	Demontování kabelů silových	m	43,00
546.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x1,5	m	5,00
547.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-O 3x1,5	m	3,00
548.	Dodání a namotování kabel silový CYKY-J 3x2,5	m	35,00
549.	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 2,50 m	m2	130,00
550.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
551.	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 2,50 m	m2	130,00
552.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	soub.	1,00
553.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00
554.	Zakrytí vnitřních ploch včetně pozdějšího odkrytí	soub.	1,00
555.	Čištění vnitřních ploch po provedení malířských prací	soub.	1,00
556.	Dodání fólie pro malířské potřeby zakrývající	soub.	1,00
557.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
558.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v listěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
559.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
560.	07-36-59-002 Velká Středná - tribuna - 80/20 elektro		
561.	Demontování rozvodnice vč. spínače, jističů, kabelových průchodek	soub.	1,00
562.	Rozvodnice dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsaní všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužicemi a dodání jednobólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky		
563.	Dodání a namontování 101494 Rozvodnice plastová PHS 12T, průhledné dveře, montáž na omltku, IP65, 1 řada, 12M, Newark a kabelových průchodek	ks	1,00
564.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ-42331 (MSO-32-3) MSO-32-3 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
565.	Dodání a namontování jistič OEZ-38314 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A IP-1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	1,00
566.	Dodání a namontování jistič OEZ-38315 (OLE-16B-1N-030AC) OLE-16B-1N-030AC Chránič proudový s jističem 16A IP-1N B 30mA 6kA, OEZ	ks	2,00
567.	Demontování svítidla zářivkového vč. světelného zdroje	ks	6,00
568.	Dodání a namontování svítidlo zářivkové prachotěsné TL3903A-2x58 W vč. světelného zdroje	ks	6,00
569.	Demontování kabelového vedení	m	145,00
570.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	65,00
571.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	8,00
572.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 5x1,5	m	20,00
573.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	52,00
574.	Demontování pevné ochranné trubky vč. příchytok	m	115,00
575.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 16mm vč. příchytok	m	95,00
576.	Dodání a namontování pevné ochranné trubky průměr 20mm vč. příchytok	m	20,00
577.	Demontování vypínače	ks	1,00
578.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B 6,3 Iusirový IP44	ks	1,00
579.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	8,00
580.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	8,00
581.	Demontování zásuvky	ks	4,00
582.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44	ks	4,00
583.	Provedení očištění a nátěr konstrukce po demontování staré elektroinstalace	soub.	1,00
584.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v listěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
585.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
586.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
587.	07-36-59-002 Velká Středná - zod.poz. zábradlí - 43/21 hromosvod		
588.	Provést zaměření a vylučení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
589.	Provedení výkopu 300mm a 700mm v zemi hloubky 4-5. vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a oseli travním semenem	m	50,00
590.	Demontování betonové dlažby vč. podloží 6 ks vč. opětovného uložení betonové dlažby vč. podloží po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
591.	Demontování vadného svodu č. 1 a 2 vč. svarek, štítků a drátu	soub.	1,00
592.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	50,00
593.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	6,00
594.	Dodání a namontování VI10 SR 2b svorka páska-páska	ks	2,00
595.	Dodání a namontování svorka na okapové roury ST zinek s nerez páskem 350mm	ks	12,00
596.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	6,00
597.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlítek	ks	2,00
598.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00

599.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00
600.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
601.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
602.	Zhotovení a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
603.	07-36-68-003 Anenský vrch řídící věž - 44/21 hromosvod		
604.	Demontování vadných svorek, podpěr a drátů	soub.	1,00
605.	Dodání a namontování svorka na okapové svody Tremis páska nerez A2 /V105/	ks	3,00
606.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	2,00
607.	Dodání a namontování podpěra vedení do zdiva PV Jh	ks	16,00
608.	Dodání a namontování svorka na okapové žlaby SOB zinek	ks	1,00
609.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi 7/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	35,00
610.	Demontování vadného svodu č. 4 vč. zkušební svorky, očislování svodu, ochranného úhelníku a držáků ochranného úhelníku	soub.	1,00
611.	Provést vytyčení všech inženýrských sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00
612.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemi č. 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osetí travním semenem	m	25,00
613.	Demontování kameniva o velikosti 1,0m2 vč. opětovného uložení kameniva po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
614.	Výřezání drážky o šíři 200mm hloubce 200mm do betonu a demontování betonu	m	1,50
615.	Dodání a vybetonování drážky po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00
616.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	25,00
617.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn páska x drát	ks	2,00
618.	Dodání a namontování držák ochranného úhelníku - středový s vrutem DUDa-18 vč. hmoždinky	ks	2,00
619.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	1,00
620.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,00
621.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlitek	ks	3,00
622.	Provedení uložení ochranných zemnicích trubek olovem	soub.	2,00
623.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00
624.	Dodání a namontování čísel svodů 4	ks	1,00
625.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
626.	Montážní plošina	soub.	1,00
627.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
628.	07-36-68-003 Anenský vrch řídící věž - 59/21 elektro		
629.	Zkontrolování rozvaděče, dotažení spojů, vyčištění rozvaděče, oprava popisů, dodání bezpečnostních štítků vč. dodání jednofázového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a dodání výrobního štítku	soub.	1,00
630.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
631.	07-36-82-002 Barnov ubytovna - 45/21 hromosvod		
632.	Demontování svorek, drátů a podpěr	soub.	1,00
633.	Dodání a namontování drát 8 AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký Tremis	m	80,00
634.	Dodání a namontování podpěra vedení na plech střechy PV23 zinek	ks	11,00
635.	Dodání a namontování Hromosvod svorka ST + pásek nerez na okapové svody FeZn V095	ks	33,00
636.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	22,00
637.	Montážní plošina	soub.	1,00
638.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
639.	07-36-82-003 Barnov polní kuchyň - 63/21 elektro		
640.	Zkontrolování rozvaděče, dotažení spojů, vyčištění rozvaděče, oprava popisů, dodání bezpečnostních štítků vč. dodání jednofázového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a dodání výrobního štítku	soub.	1,00
641.	Uklid pracoviště	soub.	1,00
642.	07-36-82-005 Barnov dřevěný přístřešek - 64/21 elektro		
643.	Provedení přesného zaměření a vytyčení telekomunikačních sítí (vojenská tel. síť)	soub.	1,00
644.	Demontování vadného kabelu, chráničky a výstražné folie	soub.	1,00
645.	Provedení výkopu 400 x 700mm v zemi č. 4 - 5	m	15,00
646.	Provedení terénních úprav po uložení kabelu v chráničce, zhutnění a uvedení do původního stavu	m	15,00
647.	Dodání a namontování mechanické chráničky KOPOFLEX KF 09040	m	15,00
648.	Dodání a namontování výstražné trasovací folie - červená silové elektrické kabely	m	15,00
649.	Demontování kabelového vedení	m	103,00
650.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	55,00
651.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
652.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	45,00
653.	Demontování lišty hranaté	m	45,00
654.	Dodání a namontování LHD 17X17 HD Lišta hranatá, umavě hnědá/karlon, Kopos Kolín	m	45,00
655.	Demontování trubky ohebné	m	30,00
656.	Dodání a namontování 2320/LPE-I F1.U Trubka ohebná EN LPE 320N, Kopos	m	30,00
657.	Demontování svítidla vč. nehořlavé podložky	ks	2,00
658.	Dodání a namontování 10138 TERMOVAL 100 šedá Svítidlo 100W IP54, šedá vč. nehořlavé podložky	ks	2,00
659.	Demontování žárovky	ks	5,00
660.	Dodání a namontování PN65206023 LED Žárovka DELUXE 12W, E27 - studená bílá, Panlux	ks	5,00
661.	Demontování vypínače vč. nehořlavé podložky	ks	1,00
662.	Dodání a namontování vypínač na povrch ABB 3553-05929 B č.5 Iustrový IP44 vč. nehořlavé podložky	ks	1,00
663.	Demontování krabice elektroinstalační vč. nehořlavé podložky	ks	4,00
664.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá vč. nehořlavé podložky	ks	4,00
665.	Demontování zásuvky vč. nehořlavé podložky	ks	2,00
666.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 230V ABB 5518-2929 B IP44 vč. nehořlavé podložky pod zásuvku	ks	2,00
667.	Demontování rozvodnice R 1 vč. páčkového spínače, jističů vč. nehořlavé podložky a kabelových průchodek	soub.	1,00

668.	Rozvodnice R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvaděče, popisáním jednotlivých okruhů, popisání všech vodičů v rozvaděči popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky			
669.	Dodání a namontování 13442 Rozvodnice mini Kuedra pro modulární přístroje, 6M, svorkovnice	ks	1,00	
670.	Dodání a namontování OEZ:42330 (MSO-32-1) MSO-32-1 Páčkový spínač In 32 A, Ue AC 250 V, 1pól, OEZ	ks	1,00	
671.	Dodání a namontování OEZ:41891 (LTE-10C-1) LTE-10C-1 Jistič 10A 1P C 6kA, OEZ	ks	1,00	
672.	Dodání a namontování jistič OEZ:41893 (LTE-16C-1) LTE-16C-1 Jistič 16A 1P C 6kA, OEZ	ks	1,00	
673.	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	6,00	
674.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N5 (5 svarek) modrý	ks	1,00	
675.	Přesun hmot	soub.	1,00	
676.	Uklid pracoviště	soub.	1,00	
677.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě a 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00	
678.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00	
679.	07-36-84-001 SPS Smilov přístřešek - 18/21 hromosvod			
680.	Provést zaměření a vytyčení všech tržných sítí (elektrika a telekomunikace)	soub.	1,00	
681.	Provedení výkopu 300mm x 700mm v zemi třídy 4-5, vč. zaházení, zhutnění, dodání zeminy, úpravy terénu do původního stavu a osety travním semenem	m	50,00	
682.	Demontování kameniva komunikace vč. podloží vč. opětovného uložení kameniva vč. oploží po namontování zemnění a uvedení do původního stavu	soub.	1,00	
683.	Demontování vadných svodů č. 1 a 2 vč. zkušebních svorek, ochranného úhelníku a držáků	soub.	1,00	
684.	Dodání a namontování V312 DUDa-27 Držák ochr. úhelníku do dřeva Tremis	ks	2,00	
685.	Dodání a namontování ochranný úhelník OU 1,7	ks	1,00	
686.	Dodání a namontování zemnicí pásek 30x4 FeZn	m	50,00	
687.	Dodání a namontování svorka zemnicí SR 3 FeZn píska x drát	ks	4,00	
688.	Dodání a namontování svorka spojovací SS	ks	4,00	
689.	Dodání a namontování drát zemnicí FeZn průměr 10mm	m	6,00	
690.	Dodání a namontování svorka zkušební SZb - odlišek	ks	2,00	
691.	Provedení ochranného nátěru všech zemních spojů asfaltovým nátěrem	soub.	1,00	
692.	Demontování štítek označení hromosvodu č. 1-2	soub.	1,00	
693.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 1	ks	1,00	
694.	Dodání a namontování štítek označení hromosvodu č. 2	ks	1,00	
695.	Přesun hmot pro budovy	soub.	1,00	
696.	Uklid pracoviště	soub.	1,00	
697.	Zhotovení zevize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00	
698.	07-36-84-002 SPS Smilov výdejna munice - 67/21 elektro			
699.	Zkontrolování rozvaděče, dotažení spojů, vyčištění rozvaděče, oprava popisů, dodání bezpečnostních štítků vč. dodání jednopólového schématu zapojení, protokolu o kusové zkoušce rozvaděče a dodání výrobního štítku	soub.	1,00	
700.	Uklid pracoviště	soub.	1,00	
701.	07-36-85-001 SPS Smilov hrací stanice - 69/21 elektro			
702.	bupkr č.1			
703.	Demontování rozvodnice R1 vč. spínače, jističů, proudového chrániče, listů nulovacích, kabelových průchodek, topného tělesa, termostatu, řadových svorek, rozbočovací můstek, přepážky, propojky a svorky koncové	soub.	1,00	
704.	Rozvodnice R1 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popisáním jednotlivých okruhů, popisání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky			
705.	Dodání a namontování P-BOX 6080 Rozvodnice univerzální prázdná IP65, 600x800x200, SEZ vč. DIN list, propojovacích list, nulovacích list	ks	1,00	
706.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ:42335 (MSO-40-3) MSO-40-3 Páčkový spínač In 40 A, Ue AC 250-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00	
707.	Dodání a namontování jistič OEZ:41936 (LTE-10B-3) LTE-10B-3 Jistič 40A 3P B 6kA, OEZ	ks	1,00	
708.	Dodání a namontování jistič OEZ:41947 (LTE-25C-3) LTE-25C-3 Jistič 25A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00	
709.	Dodání a namontování jistič OEZ:41948 (LTE-32C-3) LTE-32C-3 Jistič 32A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00	
710.	Dodání a namontování jistič OEZ:41874 (LTE-2B-1) LTE-2B-1 Jistič 2A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00	
711.	Dodání a namontování jistič OEZ:41876 (LTE-6B-1) LTE-6B-1 Jistič 6A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00	
712.	Dodání a namontování jistič OEZ:41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	5,00	
713.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00	
714.	Dodání a namontování topné těleso Schneider Electric NSYCR55WU2 ChimaSys PTK topný odpor 35W - 110 - 250V	ks	1,00	
715.	Dodání a namontování termostatu REGO 97301 s nočním poklesem	ks	1,00	
716.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 35 černá	ks	4,00	
717.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 35 černá	ks	1,00	
718.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	28,00	
719.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00	
720.	Dodání a namontování C131112 2 RSA 4 A Propojka 2-násobná pro RSA 4 A, Elektro Bošov	ks	4,00	
721.	Dodání a namontování C13112 3 RSA 4 A Propojka 3-násobná pro RSA 4 A, Elektro Bošov	ks	4,00	
722.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	4,00	
723.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ:42422 (LFN-25-4-100AC) LFN-25-4-100AC Proudový chr. In 25 A, Ue AC 230-400 V, I _{Δn} 100 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00	
724.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ:42396 (LTE-40-4-030AC) LTE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230-400 V, I _{Δn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00	
725.	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	18,00	
726.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N7 (7 svarek) modrý	ks	2,00	
727.	Demontování a společné namontování spínací relé PRC-4	soub.	1,00	
728.	Demontování a společné namontování přijímač dálkové regulace DRP-4	soub.	1,00	

729	Demontování skříňky, ovládacích hlavice, upevňovacích adaptérů, kontaktních prvků a kabelových průchodek	soub	4,00
730	Dodání a namontování M22-I2 (216337) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 2 mont.místa, EATON	ks	2,00
731	Dodání a namontování M22-I3 (216338) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 3 mont.místa, EATON	ks	1,00
732	Dodání a namontování M22-D-G (216596) Ovládací hlavice tlačítka - zelená, EATON	ks	3,00
733	Dodání a namontování M22-WKV (216874) Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2-poloh., EATON	ks	4,00
734	Dodání a namontování M22-A (216374) M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky, EATON	ks	7,00
735	Dodání a namontování M22-K10 (216376) M22-K10 Kontaktní prvek, šroub, svorky, čelní upevnění, IZ, EATON	ks	12,00
736	Dodání a namontování kabelová průchodka	ks	4,00
737	Demontování svítidla - ve světelného zdroje	ks	1,00
738	Dodání a namontování svítidla ALFA bílá čirá Nástěnné svítidlo bílé s čirým sklem	ks	1,00
739	Dodání a namontování světelný zdroj - LED žárovka E27/230V 15W LED15W-A60/E27/4200K bílá	ks	1,00
740	Demontování kabelového vedení	m	37,00
741	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	12,00
742	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	7,00
743	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x6	m	2,00
744	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	18,00
745	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x1,5	m	2,00
746	Dodání a namontování kabel CYKY-J 7x1,5	m	2,00
747	Demontování elektroinstalačních lišt	m	12,00
748	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	6,00
749	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 20	m	6,00
750	Demontování spínače	ks	1,00
751	Dodání a namontování spínač na povrch 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řazení I, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
752	Demontování krabice elektroinstalační	ks	2,00
753	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6435-1 IP acidur malá	ks	2,00
754	Demontování zásuvky	ks	3,00
755	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	ks	2,00
756	Dodání a namontování zásuvka na povrch Zásuvka 380V Balis 101 5x32A/380V IP44	ks	1,00
757	bunkr 8.2		
758	Demontování rozvodnice R2 ve spínače, jističů, spouštěče motoru, proudového chrániče, lišt nulovacích, kabelových průchodek, topného tělesa, termostatu, řadových svorkovnic, rozbočovací můstek, přepážky, propojky a svorky koncove	soub	1,00
759	Rozvodnice R2 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce ve výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky		
760	Dodání a namontování P-BOX 60R0 Rozvodnice univerzální prázdná IP65, 600x800x260, SEZ ve DIN lišt, propojovacích lišt, nulovacích lišt	ks	1,00
761	Dodání a namontování páčková spínač OEZ 42335 (MSO-40-3) MSO-40-3 Páčkový spínač In 40 A, Ue AC 250 440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
762	Dodání a namontování stykač OEZ 36625 (RSI-40-40-A230) RSI-40-40-A230 Stykač instalační 40A 230V - 4x zapínací, OEZ	ks	2,00
763	Dodání a namontování pomocný spínač OEZ 36657 PS-RSI-1100	ks	2,00
764	Dodání a namontování spouštěč motoru OEZ 39268 (SMIE-20) SMIE-20 Spouštěč motoru 16-20A, OEZ	ks	1,00
765	Dodání a namontování jistič OEZ 41947 (LTE-23C-3) LTE-23C-3 Jistič 25A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
766	Dodání a namontování jistič OEZ 41948 (LTE-32C-3) LTE-32C-3 Jistič 32A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
767	Dodání a namontování jistič OEZ 41874 (LTE-2B-1) LTE-2B-1 Jistič 2A 1P B 6kA, OEZ	ks	3,00
768	Dodání a namontování jistič OEZ 41876 (LTE-6B-1) LTE-6B-1 Jistič 6A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
769	Dodání a namontování jistič OEZ 41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
770	Dodání a namontování jistič OEZ 41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00
771	Dodání a namontování topné těleso Schneider Electric NSYCR55WU2 ClimaSyn PTC topný odpor 35W - 110 - 250V	ks	1,00
772	Dodání a namontování termostat REGO 97301 s nočním paktemem	ks	1,00
773	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 6 černá	ks	8,00
774	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 6 černá	ks	1,00
775	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	12,00
776	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
777	Dodání a namontování CL31112 2 RSA 4 A Propojka 2-násobná pro RSA 4 A, Elektro Bečov	ks	3,00
778	Dodání a namontování svorka koncová RSA 1,35 hříb	ks	2,00
779	Dodání a namontování proudový chránič OEZ 42396 (LFE-40-4-030AC) LFE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{Δn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
780	Dodání a namontování stykač instalační OEZ 36610 (RSI-20-20-A230) RSI-20-20-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací, OEZ	ks	1,00
781	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	12,00
782	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N7 (7 svorek) modrý	ks	1,00
783	Demontování a správné namontování příjmač dálkové regulace DRP-4	soub.	1,00
784	Demontování skříňky, ovládacích hlavice, upevňovacích adaptérů, kontaktních prvků a kabelových průchodek	soub.	1,00
785	Dodání a namontování M22-I3 (216338) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 3 mont.místa, EATON	ks	1,00
786	Dodání a namontování M22-WK3 (216870) Ovl. hlavice přepínače, otočný úchyt, 40st, I-O-II, EATON	ks	1,00
787	Dodání a namontování M22-WKV (216874) Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2-poloh., EATON	ks	2,00
788	Dodání a namontování M22-A (216374) M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont./LED prvky, EATON	ks	3,00
789	Dodání a namontování M22-K10 (216376) M22-K10 Kontaktní prvek, šroub, svorky, čelní upevnění, IZ, EATON	ks	5,00
790	Dodání a namontování kabelová průchodka	ks	2,00
791	Demontování svítidla - ve světelného zdroje	ks	1,00

792.	Dodání a namontování svítidla ALFA bílá čirá Nástenné svítidlo bílé s čirým sklem	ks	1,00
793.	Dodání a namontování světelný zdroj - LED žárovka E27/230V 15W LED15W-A60/E27/4200K bílá	ks	1,00
794.	Demontování kabelového vedení	m	37,00
795.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	12,00
796.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
797.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x6	m	2,00
798.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	18,00
799.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 7x1,5	m	2,00
800.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	20,00
801.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	14,00
802.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	6,00
803.	Demontování spínače	ks	1,00
804.	Dodání a namontování spínač na povrch 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řazení I, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
805.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	2,00
806.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acjdur malá	ks	2,00
807.	Demontování zásuvky	ks	3,00
808.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	ks	2,00
809.	Dodání a namontování zásuvka na povrch Zásuvka 380V Bals 101 5x32A/380V IP44	ks	1,00
810.	bunkr 6.3		
811.	Demontování rozvodnice R3 vč. spínače, jističů, spouštěče motoru, proudového chrániče, lišt nulovacích, kabelových průchodek, topného tělesa, termostatu, řadových svorek, rozbočovací můstek, přepážky, propojky a svorky koncové	soub.	1,00
812.	Rozvodnice R3 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsaním jednotlivých okruhů, popsaním všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužirkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky		
813.	Dodání a namontování P-BOX 6080 Rozvodnice univerzální průhledná IP65, 600x800x260, SEZ vč. DIN lišt, propojovacích lišt, nulovacích lišt	ks	1,00
814.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ:42335 (MSO-40-3) MSO-40-3 Páčkový spínač In 40 A, Ue AC 250-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
815.	Dodání a namontování stykač OEZ:36625 (RSI-40-40-A230) RSI-40-40-A230 Stykač instalační 40A 230V - 4x zapínací, OEZ	ks	2,00
816.	Dodání a namontování pomocný spínač OEZ:36657 (PS-RSI-1100)	ks	2,00
817.	Dodání a namontování spouštěč motoru OEZ:39268 (SMLE-20) SMLE-20 Spouštěč motoru 16-20A, (OEZ	ks	1,00
818.	Dodání a namontování jistič OEZ:41947 (LTE-25C-3) LTE-25C-3 Jistič 25A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
819.	Dodání a namontování jistič OEZ:41948 (LTE-32C-3) LTE-32C-3 Jistič 32A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
820.	Dodání a namontování jistič OEZ:41874 (LTE-2B-1) LTE-2B-1 Jistič 2A 1P B 6kA, OEZ	ks	3,00
821.	Dodání a namontování jistič OEZ:41876 (LTE-6B-1) LTE-6B-1 Jistič 6A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
822.	Dodání a namontování jistič OEZ:41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
823.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00
824.	Dodání a namontování topné těleso Schneider Electric NSYC/R55WU2 ClimasyS PTC topný odpor 35W - 110 - 250V	ks	1,00
825.	Dodání a namontování termostat REGO 97301 s nočním poklesem	ks	1,00
826.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 6 černá	ks	8,00
827.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 6 černá	kg	1,00
828.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	12,00
829.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
830.	Dodání a namontování C131112 2 RSA 4 A Propojka 2-násobná pro RSA 4 A, Elektro Bečov	ks	3,00
831.	Dodání a namontování svorka koncová RSA 135 bílá	ks	2,00
832.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ:42396 (LIE-40-4-030AC) LIE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230-400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
833.	Dodání a namontování stykač instalační OEZ:36610 (RSI-20-20-A230) RSI-20-20-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací, OEZ	ks	1,00
834.	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	12,00
835.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek NT (7 svorek) modrý	ks	1,00
836.	Demontování a opětovné namontování přijímač dálkové regulace DRP-J	soub.	1,00
837.	Demontování skříňky, ovládacích hlavice, upevňovacích adaptérů, kontaktních prvků a kabelových průchodek	soub.	1,00
838.	Dodání a namontování M22-K13 (216538) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 3 mont.místa, EATON	ks	1,00
839.	Dodání a namontování M22-WK3 (216870) Ovl. hlavice přepínače, otočný úchyt, 40st. I-O-II, EATON	ks	1,00
840.	Dodání a namontování M22-WKY (216874) Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2-poloh., EATON	ks	2,00
841.	Dodání a namontování M22-A (216374) M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kontakt. LED prvky, EATON	ks	3,00
842.	Dodání a namontování M22-K10 (216376) M22-K10 Kontaktní prvek, šroub, svorky, čelní upevnění, 1Z, EATON	ks	5,00
843.	Dodání a namontování kabelová průchodka	ks	2,00
844.	Demontování svítidla vč. světelného zdroje	ks	1,00
845.	Dodání a namontování svítidla ALFA bílá čirá Nástenné svítidlo bílé s čirým sklem	ks	1,00
846.	Dodání a namontování světelný zdroj - LED žárovka E27/230V 15W LED15W-A60/E27/4200K bílá	ks	1,00
847.	Demontování kabelového vedení	m	37,00
848.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	12,00
849.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
850.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x6	m	2,00
851.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	18,00
852.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 7x1,5	m	2,00
853.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	20,00
854.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	14,00
855.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	6,00

856.	Demontování krabice elektroinstalací	ks	2,00
857.	Demontování spínače	ks	1,00
858.	Dodání a namontování spínač na povrch 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řazení 1, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
859.	Dodání a namontování krabice elektroinstalací 6455-1 IP acidur malá	ks	2,00
860.	Demontování zásuvky	ks	3,00
861.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	ks	2,00
862.	Dodání a namontování zásuvka na povrch Zásuvka 380V Bals 101 5x32A/380V IP44	ks	1,00
863.	bunkr č.4		
864.	Demontování rozvodnice R4 ve spínači, jističů, spouštěče motoru, proudového chrániče, lišt nulovacích, kabelových průchodek, topného tělesa, termostatu, řadových svorkovnic, rozbočovací můstek, přepážky, propojky a svorky koncové	soub.	1,00
865.	Rozvodnice R4 dle specifikace a dodání protínků o kusové zkoušce v výrobni štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsáním všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužírkami a dodání jednopólového schématu zapojení viz níže rozepsané položky		
866.	Dodání a namontování P-BOX 6080 Rozvodnice univerzální prázdná IP65, 600x800x260, SEZ ve DIN lišt, propojovacích lišt, nulovacích lišt	ks	1,00
867.	Dodání a namontování páčková spínač OEZ:42335 (MSO-40-3) MSO-40-3 Páčkový spínač In 40 A, Ue AC 250-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
868.	Dodání a namontování stykač OEZ:36625 (RSI-40-40-A230) RSI-40-40-A230 Stykač instalační 40A 230V - 1x zapínací, OEZ	ks	2,00
869.	Dodání a namontování pomocný spínač OEZ:36657 PS-RSI-1100	ks	2,00
870.	Dodání a namontování spouštěč motoru OEZ:39268 (SMIF-20) SMIF-20 Spouštěč motoru 16-20A, OEZ	ks	1,00
871.	Dodání a namontování jistič OEZ:41947 (LTE-25C-3) LTE-25C-3 Jistič 25A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
872.	Dodání a namontování jistič OEZ:41948 (LTE-32C-3) LTE-32C-3 Jistič 32A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
873.	Dodání a namontování jistič OEZ:41874 (LTE-2B-1) LTE-2B-1 Jistič 2A 1P B 6kA, OEZ	ks	3,00
874.	Dodání a namontování jistič OEZ:41876 (LTE-6B-1) LTE-6B-1 Jistič 6A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
875.	Dodání a namontování jistič OEZ:41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
876.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00
877.	Dodání a namontování topné těleso Schneider Electric NSYCR55W02 ClimaSys PTC topný odpor 35W - 110 - 250V	ks	1,00
878.	Dodání a namontování termostat REGO 97301 s nočním poklesem	ks	1,00
879.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 6 černá	ks	8,00
880.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 6 černá	ks	1,00
881.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	12,00
882.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
883.	Dodání a namontování C131112 2 RSA 4 A Propojka 2-násobná pro RSA 4 A, Elektro Bečov	ks	2,00
884.	Dodání a namontování svorka koncová RSA L35 bílá	ks	2,00
885.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ:42396 (LFE-40-4-030AC) LFE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230-400 V, I _{Δn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
886.	Dodání a namontování stykač instalační OEZ:36610 (RSI-20-20-A230) RSI-20-20-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací, OEZ	ks	1,00
887.	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	12,00
888.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek NZ (7 svorek) modrý	ks	1,00
889.	Demontování a zpětné namontování přijímač dálkové regulace DRP-4	soub.	1,00
890.	Demontování skříňky, ovládacích hlavice, upevňovacích adaptérů, kontaktních prvků a kabelových průchodek	soub.	1,00
891.	Dodání a namontování M22-J3 (216538) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 3 montážní, EATON	ks	1,00
892.	Dodání a namontování M22-WK3 (216870) Ovl. hlavice přepínače, otočný uchyť, 40st, I-O-II, EATON	ks	1,00
893.	Dodání a namontování M22-WK5 (216874) Ovládací hlavice přepínače, otočný uchyť, 2-poloh., EATON	ks	2,00
894.	Dodání a namontování M22-A (216374) M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kontakt LED prvky, EATON	ks	3,00
895.	Dodání a namontování M22-K10 (216376) M22-K10 Kontaktní prvek, šroub, svorky, čelní upevnění, 1Z, EATON	ks	5,00
896.	Dodání a namontování kabelová průchoodka	ks	2,00
897.	Demontování svítidla ve světelného zdroje	ks	1,00
898.	Dodání a namontování svítidla ALFA bílá čirá Nástěnné svítidlo bílé s čirým sklem	ks	1,00
899.	Dodání a namontování světelný zdroj - LED žárovka E27/230V 15W LED15W-A60/E27/4200K bílá	ks	1,00
900.	Demontování kabelového vedení	m	37,00
901.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	12,00
902.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
903.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x6	m	2,00
904.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	18,00
905.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 7x1,5	m	2,00
906.	Demontování elektroinstalacních lišt	m	20,00
907.	Dodání a namontování elektroinstalacní lišta 25 x 20	m	14,00
908.	Dodání a namontování elektroinstalacní lišta 40 x 40	m	6,00
909.	Demontování krabice elektroinstalací	ks	3,00
910.	Demontování spínače	ks	1,00
911.	Dodání a namontování spínač na povrch 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řazení 1, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
912.	Dodání a namontování krabice elektroinstalací 6455-1 IP acidur malá	ks	2,00
913.	Demontování zásuvky	ks	3,00
914.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	ks	2,00
915.	Dodání a namontování zásuvka na povrch Zásuvka 380V Bals 101 5x32A/380V IP44	ks	1,00
916.	bunkr č.5		

917.	Demontování rozvodnice R5 vč. spínače, jističů, spouštěče motoru, proudového chrániče, lišti nulovacích, kabelových průchodek, topného tělesa, termostatu, řadových svorkovnic, rozbočovací můstky, přepážky, propojky a svorky koncové	soub.	1,00
918.	Rozvodnice R5 dle specifikace a dodání protokolu o kusové zkoušce vč. výrobního štítku rozvodnice, popsáním jednotlivých okruhů, popsání všech vodičů v rozvodnici popisovacími bužinkami a dodání jednopólového schématu zapojení: viz níže rozepsané položky		
919.	Dodání a namontování P-BOX 6080 Rozvodnice univerzální průhledná IP65, 600x800x260, SEZ vč. DIN lišt, propojovacích lišt, nulovacích lišt	ks	1,00
920.	Dodání a namontování páčkový spínač OEZ:42335 (MSO-40-3) MSO-40-3 Páčkový spínač In 40 A, Ue AC 250-440 V, 3pól, OEZ	ks	1,00
921.	Dodání a namontování stykač OEZ:36625 (RSI-40-40-A230) RSI-40-40-A230 Stykač instalační 40A 230V - 4x zapínací, OEZ	ks	2,00
922.	Dodání a namontování pomocný spínač OEZ:36657 PS-RSI-1100	ks	2,00
923.	Dodání a namontování spouštěč motoru OEZ:39268 (SMIE-20) SMIE-20 Spouštěč motoru 16-20A, OEZ	ks	1,00
924.	Dodání a namontování jistič OEZ:41947 (LTE-25C-3) LTE-25C-3 Jistič 25A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
925.	Dodání a namontování jistič OEZ:41948 (LTE-32C-3) LTE-32C-3 Jistič 32A 3P C 6kA, OEZ	ks	1,00
926.	Dodání a namontování jistič OEZ:41874 (LTE-2B-1) LTE-2B-1 Jistič 2A 1P B 6kA, OEZ	ks	3,00
927.	Dodání a namontování jistič OEZ:41876 (LTE-6B-1) LTE-6B-1 Jistič 6A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
928.	Dodání a namontování jistič OEZ:41878 (LTE-10B-1) LTE-10B-1 Jistič 10A 1P B 6kA, OEZ	ks	1,00
929.	Dodání a namontování jistič OEZ:41880 (LTE-16B-1) LTE-16B-1 Jistič 16A 1P B 6kA, OEZ	ks	2,00
930.	Dodání a namontování topné těleso Schneider Electric NSYCR55W12 Climasy PTC topný odpor 35W - 110 - 250V	ks	1,00
931.	Dodání a namontování termostat REGO 97301 s nočním poklesem	ks	1,00
932.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 6 černá	ks	8,00
933.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 6 černá	ks	1,00
934.	Dodání a namontování řadové svorkovnice RSA 4 černá	ks	12,00
935.	Dodání a namontování přepážka koncová RSA 4 černá	ks	1,00
936.	Dodání a namontování C131112.2 RSA 4 A Propojka 2-násobná pro RSA 4 A, Elektro Bečov	ks	3,00
937.	Dodání a namontování svarka koncová RSA 1.35 bílá	ks	2,00
938.	Dodání a namontování proudový chránič OEZ: 42396 (LFE-40-4-030AC) LFE-40-4-030AC Proudový chr. In 40 A, Ue AC 230-400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	1,00
939.	Dodání a namontování stykač instalační OEZ:36610 (RSI-20-20-A230) RSI-20-20-A230 Stykač instalační 20A 230V - 2x zapínací, OEZ	ks	1,00
940.	Dodání a namontování kabelových průchodek	ks	12,00
941.	Dodání a namontování nulovací a rozbočovací můstek N7 (7 svarek) modrý	ks	1,00
942.	Demontování a opětovné namontování příjmač dálkové regulace DRP-4	soub.	1,00
943.	Demontování skříňky, ovládacích hlavice, upevňovacích adaptérů, kontaktních prvků a kabelových průchodek	soub.	1,00
944.	Dodání a namontování M22-K3 (216538) Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 3 mont. místa, EATON	ks	1,00
945.	Dodání a namontování M22-WK3 (216870) Ovl. hlavice přepínače, otočný úchyt, 40s, I-O-II, EATON	ks	1,00
946.	Dodání a namontování M22-WKV (216874) Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2-poloh., EATON	ks	2,00
947.	Dodání a namontování M22-A (216374) M22-A Upevňovací adaptér, čelní montáž, 3 kont. LED prvky, EATON	ks	3,00
948.	Dodání a namontování M22-K10 (216376) M22-K10 Kontaktní prvek, šroub. svorky, čelní upevnění, 1Z, EATON	ks	5,00
949.	Dodání a namontování kabelová průchodka	ks	2,00
950.	Demontování svítidla vč. světelného zdroje	ks	1,00
951.	Dodání a namontování svítidla ALFA bílá čtř. Nástěnné svítidlo bílé s čirým sklem	ks	1,00
952.	Dodání a namontování světelný zdroj - LED žárovka E27/230V 15W LED15W-A60/E27/4200K bílá	ks	1,00
953.	Demontování kabelového vedení	m	37,00
954.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x1,5	m	12,00
955.	Dodání a namontování kabel CYKY-O 3x1,5	m	3,00
956.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 5x6	m	3,00
957.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 3x2,5	m	18,00
958.	Dodání a namontování kabel CYKY-J 7x1,5	m	2,00
959.	Demontování elektroinstalačních lišt	m	20,00
960.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 25 x 20	m	14,00
961.	Dodání a namontování elektroinstalační lišta 40 x 40	m	6,00
962.	Demontování krabice elektroinstalační	ks	2,00
963.	Demontování spínače	ks	1,00
964.	Dodání a namontování spínač na povrch 3558N-C01510 B Spínač jednopólový, řazení I, IP 54, bílá, ABB	ks	1,00
965.	Dodání a namontování krabice elektroinstalační 6455-11P acidur malá	ks	2,00
966.	Demontování zásuvky	ks	4,00
967.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518N-C02510 B Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54, ABB	ks	2,00
968.	Dodání a namontování zásuvka na povrch 5518-2760 Zásuvka jednonásobná s víčkem a průchodkou IP55, šedá, ABB	ks	1,00
969.	Dodání a namontování zásuvka na povrch Zásuvka 380V Bals 10t 5x32A/380V IP44	ks	1,00
970.	Zpracování PD elektroinstalace - zakreslení skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu	soub.	1,00
971.	Úklid pracoviště	soub.	1,00
972.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00
973.	07-36-96-003 PS sklad 2.3 - 73/21 elektro		
974.	Provedení popsání jednotlivých okruhů v rozvaděči	soub.	1,00
975.	07-36-96-006 PS dílny 2.6 - elektro		
976.	Demontování komínu o velikosti 650 x 650 x 2000 mm vč. oplechování a sítěšné krytiny - vlnitý plech	soub.	2,00
977.	Demontování komínu o velikosti 500 x 500 x 7000 mm vč. oplechování a sítěšné krytiny - vlnitý plech	soub.	1,00
978.	Dodání a namontování dřevěných desek pro namontování sítěšné krytiny	m2	9,00

979.	Dodání a namontování síťové krytiny - vlnitý plech vč. lepenky	m2	12,00	
980.	Demontování elektrokotle vč. odpojení prostorového termostatu	ks	1,00	
981.	Dodání a namontování elektrokotel Vaillant cloBlock VE 28 vč. připojení prostorového termostatu	ks	1,00	
982.	Demontování ventil kulový, šroubení, nátrubek, filtr, T kus, vsuvka, nátrubek, přechodka, manometr, vypouštěcí ventil, muňky, redukce, pojistný ventil, kohout tlakový, trubka a kolena	soub.	1,00	
983.	Dodání a namontování Mosazné redukované hrdlo 5/4"x3/4"	ks	2,00	
984.	Dodání a namontování Mosazná vsuvka 5/4"	ks	3,00	
985.	Dodání a namontování ventil kulový Giasomini R250D kulový kohout voda DN 32 - 5/4" páka	ks	3,00	
986.	Dodání a namontování Filtr mosazný šikmý "Y" DN 32 - 5/4"	ks	1,00	
987.	Dodání a namontování CU koleno 90° 5090, 35 F/F - vnitřní-vnitřní	ks	6,00	
988.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 35	m	3,00	
989.	Dodání a namontování CU přechod vnější 4243G, 35-5/4"	ks	2,00	
990.	Dodání a namontování tlakové nádoby Expanzomatu s membránou 50L vč. dodání výchozí revize	ks	1,00	
991.	Dodání a namontování CU přechod vnitřní 4270G, 35-3/4"	ks	1,00	
992.	Dodání a namontování Mosaz Vsvuka 3/4"	ks	1,00	
993.	Dodání a namontování Topenářské šroubení přímé DN 20 - 3/4" mosazné V4300	ks	1,00	
994.	Dodání a namontování Kulový kohout páka s vypouštěním FF 3/4" PN 25	ks	1,00	
995.	Dodání a namontování CU 5130 T-kus měděný A x A x A 35	ks	2,00	
996.	Dodání a namontování Pojistný ventil 1" 2,5 Bar	ks	1,00	
997.	Dodání a namontování Manometr - tlakoměr 100mm 1/2" Radiál - spodní vývod 0-4 bar	ks	1,00	
998.	Dodání a namontování DIN 16263 - Kohout tlakoměrový zkušební s čepem a nátrubkem (trojcestný)	ks	1,00	
999.	Dodání a namontování Kulový kohout napouštěcí a vypouštěcí 3/4"	ks	1,00	
1000.	Dodání a namontování CU 4270G 28 x 3/4 " přechod vnitřní	ks	1,00	
1001.	Dodání a namontování CU vsuvka přechod vnější DN28 x 1" 4243G	ks	1,00	
1002.	Dodání a namontování Cu měděná trubka 28	m	0,50	
1003.	Dodání a namontování CU T-kus redukovaný 5130R, 35-28-35	ks	2,00	
1004.	Dodání a namontování Mosaz Vsvuka 1"	ks	1,00	
1005.	Dodání a namontování Mosaz T-kus 1"	ks	1,00	
1006.	Dodání a namontování Pojistný ventil 1" 2,5 Bar	ks	1,00	
1007.	Dodání a namontování Mosazná redukovaná vsuvka 1/2"x1"	ks	1,00	
1008.	Dodání a namontování Manometr - tlakoměr 100mm 1/2" Radiál - spodní vývod 0-4 bar	ks	1,00	
1009.	Dodání a namontování DIN 16263 - Kohout tlakoměrový zkušební s čepem a nátrubkem (trojcestný)	ks	1,00	
1010.	Vypouštění topného systému	soub.	1,00	
1011.	Napouštění topného systému vč. provedení kontroly těsnosti a tlakové zkoušky	soub.	1,00	
1012.	Zhotovení revize a vystavení revizní zprávy o 2ks	soub.	1,00	
1013.	Montážní plošina	soub.	1,00	
1014.	Přesun hmot	soub.	1,00	
1015.	Úklid pracoviště	soub.	1,00	
1016.	07-36-96-013 PS sklad rušení 8.13 - 88/19 elektro			
1017.	Přepojení světelného okruhu v rozvaděči před proudovychránič	soub.	1,00	
1018.	Dodání jednopólového schématu zapojení rozvaděče RS	soub.	1,00	
1019.	Demontování led reflektoru	ks	1,00	
1020.	Dodání a namontování I531261031 ZS2631 LED Reflektor 30W IDEO	ks	1,00	
1021.	Všeobecné podmínky :			
1022.	Odvoz odpadu na skládku TKO vč. dotčení vážního listku (likvidace odpadu dle zákona 185/2001 Sb.)	soub.	1,00	
1023.	Poplatek za uložení odpadu na skládce	soub.	1,00	
1024.	Odvoz druhotného odpadu a rozřídění v areálu PS 0736 Libavá vč. určení hmotnosti materiálu	soub.	1,00	
Cena celkem bez DPH				3 488 272,80
DPH 21 %				732 537,29
Cena zakázky včetně DPH				4 220 810,09

U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.