



KUJCP01G7FL8

S23-015-0005

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/170/22

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

INBEST spol. s r.o. Rudolfovska 64/34, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bc. Tomáš Baloun

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Marek Volf, DIS.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michael Wiedermann

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované obchodní společností AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28149271 a ROAD M.A.A.T., s.r.o. Pěvratilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 04326083 zavazuje k provedení díla:

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 Silnice II/137

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 Okružní křižovatka
SO 301 Dešťová kanalizace
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3. Místo stavby: silnice Slapy, Malšice
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

b) Termíny, pro dokončení staveb ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 45 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveníště pro stavbu „Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ a 150 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveníště na stavbu „Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“ přičemž v těchto termínech musí být prokázána způsobilost staveb sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavby musí být způsobilé k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v těchto termínech musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem na každou stavbu.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo

příslušných norem ČSN, ČSN EN nebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	18 704 734,27 Kč
<u>DPH 21%:</u>	<u>3 927 994,20 Kč</u>
cena celkem s DPH:	22 632 728,47 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dní** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nové vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **vylučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozor stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozor stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen

přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Právní mocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks, před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednán se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Od roku 2023 bude skutečné zaměření stavby předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Mašice“

kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy provádění díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 800 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodržel smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 300 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 16 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50. 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15. 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1 – 3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0, 05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 378/2022/RK-39 ze dne 7.4.2022.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne 10-05-2022

za objednatele:


17-05-2022



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu



SWIETELSKY ⑤


stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SMLOUVU PŘEZKOUMAL.



„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“

a

„Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, Malšice“

Stavební objekt	Cena celkem v Kč bez DPH:	Cena celkem v Kč včetně DPH:
SO 101 Silnice II/137 (investor Jihočeský kraj)	11 697 096,63	14 153 486,92
SO 102 Chodníky a zelené plochy SO 401.1 Osvětlení přechodu pro chodce SO 402.2 SSZ	3 219 105,47	3 895 117,62
SO 101 Okružní křižovatka SO 301 Dešťová kanalizace VRN Vedlejší rozpočtové náklady (investor Jihočeský kraj)	7 007 637,64	8 479 241,54
SO 102 Chodník SO 103 Sjezdy SO 301 Dešťová kanalizace SO 401 Veřejné osvětlení VRN Vedlejší rozpočtové náklady Nabídková cena celkem pro investora - městys Malšice	3 945 406,91	4 773 942,36
Nabídková cena celkem pro investora - Jihočeský kraj	18 704 734,27	22 632 728,47
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (za celý předmět plnění veřejné zakázky - tj. za obě stavby, tato cena je předmětem hodnocení nabídek)	25 869 246,65	31 301 788,45



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

07 - 2019 Modernizace silnice II/137 Slapy průtah

Rozpočet:

101 Silnice II/137

101 11 697 096,63

1	2	3	4	5	6	9	10
Proř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
		0	Všeobecné konstrukce a práce				1 657 899,15
1	014102 01		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	626,800	184,97	115 939,20
			uložení materiálu na skládce, např. Želeč				
			dle přehledu odpadů: 626,8=626,8000 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
2	014102 02		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	99,000	2 080,92	206 011,08
			položka se souhlasem investora - v případě nebezpečného odpadu				
			např. Rumpold Vodňany				
			materiál z položky č. 11333: 99,0=99,0000 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na				
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL	1,000	80 924,83	80 924,83
			položka se souhlasem investora				
			zkoušky materiálu z pol.č. 11333				
			zkouška PAU a ekotoxicity (výluhy) dle vyhl.294/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů				
			1=1,0000 [A]				
4	02620 01		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	69 364,14	69 364,14
			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU				
			zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o				
5	02620 02		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	34 682,07	34 682,07
			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU				
			ITT zkouška pro RS dle TP 208				
6	02710		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	11 560,69	11 560,69
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
			zajištění nepřetržitého přístupu na poz. (do objektů) v průběhu stavby (např. k č.p.66)				
7	02720		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	48 554,90	48 554,90
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
			údržba přečného dopravního značení po celou dobu stavby (včetně případné řízení				
			10% celkové ceny DIO				
8	02730 01		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	28 901,73	28 901,73
			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
			kompletní vytváření všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením				
			podklad pro vytváření sítí ve správě obce Slapy (kanalizace) není digitální				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
9	02730 02		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	20,000	2 312,14	46 242,80
			položka se souhlasem investora				

kompletní provedení stranové překládky kabelu CETIN v km 36,800 - 36,820 bude rozhodnuto na základě skutečné směrové a výškové polohy kabelu dle vytyčení před zahájením stavby					
10	02910	HOD	40,000	1 300,58	52 023,20
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními					
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ					
výškovací práce v průběhu stavby (např. vytyčení příčných řezů včetně výšek, vpustí, ...)					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
11	02911	KPL	1,000	49 710,97	49 710,97
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi ...)					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
12	02940	KPL	1,000	69 364,14	69 364,14
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE					
vypracování DSPS v počtu 4x paré, 2x CD					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
13	02945	KPL	1,000	53 179,17	53 179,17
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN					
vytvoření geometrického plánu pro oddělení pozemků pro majetkoprávní vypořádání					
položka zahrnuje:					
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad					
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu					
- výpočetní a grafické kancelářské práce					
- úřední ověření výsledného elaborátu					
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem					
14	02946 01	KPL	1,000	23 768,78	23 768,78
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
dokumentace před a v průběhu stavby					
položka zahrnuje:					
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech					
15	02946 02	KPL	1,000	53 317,90	53 317,90
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných škod na budovách, oplocení, atd. vlivem stavebních prací					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi					
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou pož					

18	03100	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	158 862,38	158 862,38
19	03350	zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY opatření BOZP - plotové dílce po celou dobu výstavby – příčné a podélné uzavření silnice a cest ústicích na silnice zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZRÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY položka se souhlasem investora oprava objízdných tras položka zahrnuje opravu objízdných tras (rozsah určí investar) frézování tl. 50 mm spojovací postřik PS C 0,4 kg/m2 ACO 11+ (S) tl. 50 mm včetně výškové úpravy šachet, vpustí, šoupat včetně potřebného DIO po dobu opravy (ruční řízení, atd.) včetně likvidace vyfrézovaného materiálu zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	127 167,59	127 167,59
20	03710		KČ	300 000,000	1,00	300 000,00
21	11090	1 Zemní práce VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH uklid využívání ploch pro stavbu po dokončení stavby	KPL	1,000	52 023,11	2 182 816,65 52 023,11
22	11313	zahrnuje odsíranění všech překážek pro uskutečnění stavby ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM asfalt. plochy (nefrézované) podél sil.II/137 (rekultivace): 115*0,15=17,2500 [A] plocha v km 36,482 - 36,508 vlevo (rekultivace): 23*0,15=3,4500 [B] Celkem: A+B=20,7000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - 50,7 t*13 km=659,1000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU bet. plocha podél sil.II/137 (u hráze): 225*0,3=67,5000 [A] bet. plocha podél sil.II/137 (km 36,855 vpravo): 1*0,3=0,3000 [B] Celkem: A+B=67,8000 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA 155,9 t*13 km=2 026,7000 [A]	M3	20,700	751,44	15 554,81
23	11313B		tkm	659,100	52,02	34 286,38
24	11315		M3	67,800	982,66	66 624,35
25	11315B		tkm	2 026,700	52,02	105 428,93

26	11328	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC	M2	12,000	98,27	1 179,24
		položka se souhlasem investora				
		výměna příkop. tvárnic v km 36,748 - 36,760 vpravo: 12=12,0000 [A]				
27	11328B	Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PŘÍKOPOVÝCH TVARNIC - položka se souhlasem investora	tkm	33,800	52,02	1 758,28
		výměna příkop. tvárnic v km 36,748 - 36,760 vpravo 2,6 t*13 km=33,8000 [A]				
28	11333	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	45,000	751,44	33 814,80
		pod odstraněnou plochou: podklad asfalt. plochy podél sil. II/137 (rekultivace): 115*0,15=17,2500 [A] plocha v km 36,482 - 36,508 vlevo (rekultivace): 23*0,15=3,4500 [B] pod vyfrézovanou plochou: podklad asfalt. plochy na ZÚ - úprava křížovatky (rekultivace): 131*0,15=19,6500 [C] podklad asfalt. plochy před OÚ - zelený pruh mezi voz. a chodníkem (rekultivace): 31*0,15=4,6500 [D]				
29	11333B	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA odvoz materiálu z pol.č. 11333 01 99 t*53 km=5 247,0000 [A]	tkm	5 247,000	52,02	272 948,94
30	11352	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	52,000	75,14	3 907,28
		stáv. obruba v km 36,548 - 36,578: 30=30,0000 [A] v místě zeleně na ZÚ: 5=5,0000 [B] záhonové v km 36,485 - 36,502: 17=17,0000 [C] Celkem: A+B+C=52,0000 [D]				
31	11352B	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -	tkm	72,800	52,02	3 787,06
32	11372 R	5,6 t*13=72,8000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM zhotovitel je povinen odkoupit přebytečný materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem, tj. 1 Kč/t !!!!!!! objemová hmotnost před frézováním = 2,4 t/m3 výsledná cena této položky bude záporná (tj. bude oceněna jednotkovou cenou -1 Kč/t) dle pol.č. 11372A 01: 482*2,4=1 156,8000 [A] dle pol.č. 11372A 02: 192,8*2,4=462,7200 [B] Celkem: A+B=1 619,5200 [C]	T	1 619,520	-1,00	-1 619,52

33	11372A 01	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY zhotovitel je povinen odkoupit přebytkový materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem, tj. 1 Kč/t !!!!!!! frežování stáv. vrstvy do tl. 100 mm planimetrováno ze situace: komunikace včetně rozjezdů křižovatek a asfalt.ploch: 4820*0,10=482,0000 [A]	M3	482,000	981,49	463 438,18
34	11372A 02	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY zhotovitel je povinen odkoupit přebytkový materiál za stanovenou cenu Jihočeským krajem, tj. 1 Kč/t !!!!!!! frežování stáv. vrstvy na niveletu - 140 mm planimetrováno ze situace: komunikace včetně rozjezdů křižovatek a asfalt.ploch: 4820*0,04=192,8000 [A]	M3	192,800	1 058,96	204 167,49
35	12373 01	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I rozšíření komunikace včetně kraje vrstev planimetrováno z příčných řezů: 90*0,55=49,5000 [A] podložka zahrnuje: - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě odhadovací cena obvodu: 100000 Kč, kalkulace: 100000 Kč, výkonnost: 100000 Kč	M3	49,500	150,29	7 439,36
36	12373 02	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I položka se souhlasem investora	M3	45,000	150,29	6 763,05

42	17310	pro nové silniční obrubníky: 184*0,3*0,5=27.6000 [A] poznávka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti	M3	38,813	1 000,00	38 813,00
43	18110	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM včetně materiálu a jeho dovozu nové krajnice - ŠD 032 (může být použit vyfrézovaný R-MAT z pol.č.11372A) planimetrováno ze situace: 345*0,75*0,15=38,8125 [A] poznávka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - ztláčené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti ÚPRAVA "PLÁNĚ" SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 025,000	17,34	69 793,50

[illegible]

48	21452	pozn. platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování	M3	45,000	982,66	44 219,70
4						
49	451521	Vodorovné konstrukce SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO položka se souhlasem investora včetně materiálu (koupě, dovoz, atd.) pro případnou sanaci AZ v místě rozšíření komunikace včetně kraje vrstev pro vrstvu: niveleta -0,55 až -1,05 planimetrováno z příčných řezů: 90*0,5=45,0000 [A] pozn. zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, nímrostavenistní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	12,000	982,66	11 791,92
5						
50	56330	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI položka se souhlasem investora případně doplnění podkl. kce vhodným materiálem (např. ŠD) cca 15 % objemu vrstvy (viz vzorový příčný řez - odst.4) - bude rozhodnuto při realizaci stavby - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	603,750	1 063,58	642 136,43
51	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDa 0/63 tl.200 mm rozšíření komunikace včetně kraje vrstev pro vrstvu: niveleta -0,35 až -0,55 planimetrováno z příčných řezů: 90=90,0000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	90,000	212,72	19 144,80
52	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU bude použit přebytečný materiál z pol.č.11333 rozšíření komunikace včetně kraje vrstev pro vrstvu: niveleta -0,15 až -0,35 planimetrováno z příčných řezů: 90*0,2=18,0000 [A]	M3	18,000	1 063,58	19 144,44

53	567545	M2	4 025,000	197,69	795 702,25	úvodní recyklovací vrstva v požadované kvantitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
						VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUD. CEM. A PĚN. ASF. TL. DO 200MM RS CA dle TP 208 planimetrováno ze situace: 4025=4 025,0000 [A] úvodní materiál předepsaný pro recyklovací vrstvu
						- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
54	572123	M2	4 330,000	31,79	137 650,70	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 před provedením vyrovnávací vrstvy z ACO 11 S PI C min. 0,6 kg/m2 planimetrováno ze situace: kommunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B]
						Celkem: A+B=4 330,0000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
						SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP min. 0,5 kg/m2 (modifikovaná KAE s min. obsahem pojiva 60 %, vyrobená z planimetrováno ze situace: kommunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B]
55	572214 01	M2	4 330,000	15,95	69 063,50	Celkem: A+B=4 330,0000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
						SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP min. 0,5 kg/m2 (modifikovaná KAE s min. obsahem pojiva 60 %, vyrobená z planimetrováno ze situace: kommunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B]
						Celkem: A+B=4 330,0000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
56	572214 02	M2	4 330,000	15,95	69 063,50	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP min. 0,4 kg/m2 planimetrováno ze situace: kommunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B]
						Celkem: A+B=4 330,0000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
						SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP min. 0,4 kg/m2 planimetrováno ze situace: kommunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B]
						Celkem: A+B=4 330,0000 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

57	574A34	- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 330,000	257,09	1 113 199,70
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 S (PmB 45/80-65) planimetrováno ze situace: komunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B] Celkem: A+B=4 330,0000 [C] udotnění směsí v požadované křivce						
- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích						
58	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22 S (PmB 25/55-65) planimetrováno ze situace: komunikace: 4025=4 025,0000 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305=305,0000 [B] Celkem: A+B=4 330,0000 [C] udotnění směsí v požadované křivce	M2	4 330,000	450,72	1 951 617,60
- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích						
59	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S ACO 11 S (50/70) prům. tl. 30 mm dle ČSN 736121 příloha E, tab. E.1 pozn. 5 provedení plošné vyrovnávky (viz vzorový příčný řez, bod 6.) planimetrováno ze situace: komunikace: 4025*0,03=120,7500 [A] rozjezdy MK a vjezdů: 305*0,03=9,1500 [B] Celkem: A+B=129,9000 [C]	M3	129,900	6 217,33	807 631,17

úvodní směs v pozastavené kvalitě						
- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry						
60	587206		M2	2,000	751,45	1 502,90
PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM včetně lože HDK 4-8 tl.30 mm						
předklázení vchodu v km 36,855 vpravo vzhledem k výšce nové hrany asfaltu sil. - pod pojmem "předklázení" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)						
61	58910		M	1 080,000	98,27	106 131,60
VYPLN SPAR ASFALTEM pracovní spáry (starý - nový povrch) : 189=189,0000 [A] spáry obruby - asfalt: 184=184,0000 [B] spára šter. žlab - asfalt za KÚ: 118+(9*2)=136,0000 [C] obruby podél chodníků: 571=571,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 080,0000 [E] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem						
90	R103		M2	4 025,000	50,87	204 751,75
REPROFILACE A HOMOGENIZACE PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PROFILU viz vzorový příčný řez - odst.4 provedení reprofílace, zhutnění s nezbytností vícenásobného pojezdu recyklační frézy pro dostatečnou homogenizaci v příčném i podélném profilu (rozšiřovaná vozovka). Po ověření křivky zmitostí způsobilou laboratoří v rámci ITT zkoušky dle TP 208 lze						
8 Potrubi						
62	87433		M	63,000	572,25	36 051,75
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM kompletní provedení přípojek nových uličních vpustí Položka zahrnuje: výkop rýhy, podkladní vrstvy, potrubí, obsyp, zásyp, kompletní provedení napojení potrubí na řad (navrtávka), kompletní provedení napojení potrubí do stáv. kanalizace, utěsnění, atd. celková délka přípojek UV: 50=50,0000 [A] celková délka přípojek lin. žlabů: 13=13,0000 [B]						
					247 986,96	

63	89712	polozky pro zhotovení potrubí pletí bez úhledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí	KUS	17,000	9 884,39	168 034,63
64	897624	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení včetně zemních prací, atd. celkový počet vpustí v ploše opravy komunikace: 17=17,0000 [A] polozka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	KUS	3,000	5 963,00	17 889,00
65	89922	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM pro štěrbinové žlaby 3=3,0000 [A] polozka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce	KUS	2,000	2 312,14	4 624,28
66	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ kompletní provedení úprav uliční vpustě v km 36,305 vlevo: 1=1,0000 [A] kompletní provedení úprav uliční vpustě v km 36,470 vlevo: 1=1,0000 [B] Celkem: A+B=2,0000 [C] polozka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo výškovou úpravu KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava šoupat, hydrantů, poklopů, atd. do nové nivelety 10=10,0000 [A]	KUS	10,000	2 138,73	21 387,30
67	9113A3	9 Ostatní konstrukce a práce SVODIDLO OCEL SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ odvoz do areálu SÚS Tábor kompletní odstranění stávajícího svodidla podél hráze: 100=100,0000 [A] polozka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	100,000	231,79	23 179,00
68	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	504,97	6 059,64

1 494 438,91

69	912283	12=12,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostavební a mimostavební doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	8,000	246,01	1 968,08
70	91400	8=8,0000 [A] položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK dle DIO odhadem: 20=20,0000 [A] zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A	KUS	20,000	297,80	5 956,00
71	914121	doplnění E2b: 1=1,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	1 165,32	1 165,32
72	914124	70=70,0000 [A] položka zahrnuje: - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	70,000	1 678,06	117 464,20
73	914424	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT dle DIO 14=14,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	14,000	3 228,60	45 172,40
74	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO STOJAN DOD, MONT, DEMON dle DIO 67=67,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	67,000	116,53	7 807,51
75	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA nové VDZ po dobu 3 měsíců - barva bílá	M2	509,917	190,81	100 356,76

76	915221	V1a: 413*0,125=51,6250 [A] V2b: 197*0,125*2/3=16,4167 [B] V2b: 167*0,25/2=20,8750 [C] V4: 1620*0,25=405,0000 [D] V5: 6*0,5=3,0000 [E] V7a: 6,5*4/2=13,0000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=509,9167 [G] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A nové VDZ - barva bílá V1a: 413*0,125=51,6250 [A] V2b: 197*0,125*2/3=16,4167 [B] V2b: 167*0,25/2=20,8750 [C] V4: 1620*0,25=405,0000 [D] V5: 6*0,5=3,0000 [E] V7a: 6,5*4/2=13,0000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=509,9167 [G] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ dle DIO souprava 3 ks na Z2+E13+B1: 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ dle DIO 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA 28KG - DOD,MONT,DEMONT dle DIO 67=67,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	M2	509,917	559,35	285 222,07
77	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ dle DIO souprava 3 ks na Z2+E13+B1: 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ dle DIO 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA 28KG - DOD,MONT,DEMONT dle DIO 67=67,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	30 997,45	61 994,90
78	916314	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ dle DIO 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA 28KG - DOD,MONT,DEMONT dle DIO 67=67,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	4 185,38	8 390,76
79	916714	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ dle DIO 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA 28KG - DOD,MONT,DEMONT dle DIO 67=67,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	67,000	116,53	7 807,51

80	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM včetně lože a boční opěry z betonu ohraničení okapového chodníku u objektů parc.č. 1/5 a 1/9: 29=29,0000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	29,000	445,09	12 907,61
81	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM včetně lože a boční opěry z betonu klasické, přechodové, nájezdové, obloukové, atd. nové silniční obrubníky (rozhraní sil II/137 a zelené plochy): 184=184,0000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	184,000	491,33	90 404,72
82	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM pracovní spáry (starý - nový povrch) : 189=189,0000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	189,000	173,41	32 774,49
83	93512	STĚRBNINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 400MM žlab s přerušovanou stěrbínou 118+9=127,0000 [A] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	127,000	4 294,80	545 439,60
84	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně bet. lože výměna příkop. tvárníc v km 36,748 - 36,760 vpravo: 12=12,0000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování	M	12,000	2 597,69	31 172,28
85	93808	OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM očistění okolních vozovek po dokončení stavby odhadem: 2000 m2=2 000,0000 [A] položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	2 000,000	23,12	46 240,00
86	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNĚ včetně zaslepení přípojek 4=4,0000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou materiálů, které jsou určeny k dalšímu využití)	KUS	4,000	2 312,14	9 248,56
87	967157	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,200	329,50	65,90

91	R104	bet. žlab v km 36,572 vlevo: 1*0,2=0,2000 [A] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou NOPOVÁ FÓLIE	M2	32,000	520,23	16 647,36
92	R105	popová fólie podél objektu parc.č. 1/5 a 1/9: 32=32,0000 [A] KOVOVÉ SLOUPKY kompletní provedení včetně sloupků druh odsouhlasí investor kompletní provedení osazení regulačních sloupků v km 36,680: 8=8,0000 [A]	KUS	8,000	4 624,28	36 994,24

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08-2021-II
Stavba: CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

KSO: 822
Místo: Malšice
CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 2
Datum: 14.03.2022
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

IČ: 708 90 650
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA

IČ: 043 26 083
DIČ:

Zpracovatel:
ROAD MAAT s.r.o.; Petra Stejskalová

IČ: 708 90 650
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			7 007 637,64
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 007 637,64	1 471 603,90
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 479 241,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:08-2021-II

Stavba:CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Místo:Malšice

Zadavatel:Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Uchazeč:SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní staví

Datum:14.03.2022

Projektant:Ing. arch. Martin Jirovský
PhD., MBA
ROAD MAAT s.r.o.; Petra Stejskalová

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 007 637,64	8 479 241,54	
SO 101	Okružní křižovatka	5 787 642,02	7 003 046,84	STA
SO 301	Dešťová kanalizace	249 791,05	302 247,17	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	970 204,57	1 173 947,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt:

SO 101 - Okružní křižovatka

KSO: 822

Místo: Malšice

CC-CZ:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

IČ: 708 90 650

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA

IČ: 043 26 083

DIČ:

Zpracovatel:

ROAD MAAT s.r.o; Petra Stejskalová

IČ: 708 90 650

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 787 642,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 787 642,02	21,00%	1 215 404,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 003 046,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A
Objekt: SO 101 - Okružní křižovatka

Místo:	Malšice	Datum:	14.03.2022
Zadavatel:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01	Projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH	Zpracovatel:	ROAD MAAT s.r.o; Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 787 642,02
HSV - Práce a dodávky HSV	5 787 642,02
1 - Zemní práce	1 272 047,92
5 - Komunikace pozemní	2 382 081,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	678 381,99
997 - Přesun sutě	1 339 051,17
998 - Přesun hmot	116 079,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt:

SO 101 - Okružní křižovatka

Místo:

Malšice

Datum:

14.03.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Projektant:

Ing. arch. Martin

Jirovský Ph.D.,

MBA

ROAD MAAT s.r.o;

Petra Stejskalová

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 787 642,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 787 642,02

D 1

Zemní práce

1 272 047,92

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	22,000	40,79	897,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		*dle bilance zem. prací* 22		22,000			
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	22,000	88,69	1 951,18	CS ÚRS 2020 01
3	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 005,000	101,64	102 148,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		*dle bilance zem. prací* 1005		1 005,000			
4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1 005,000	107,60	108 138,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	30,000	176,09	5 282,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		*dle bilance zem. prací* 30		30,000			
6	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	77,000	35,09	2 701,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		*dle bilance zemních prací* 77		77,000			
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1 003,900	168,32	168 976,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		*dle bilance zem. prací - výkop* 508,9		508,900			
	VV		*dle bilance zem. prací - sanace* 495		495,000			
	VV		Součet		1 003,900			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,100	57,75	294,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		*ornice na deponii a zpět* 2,55*2		5,100			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 003,900	371,61	373 059,28	CS ÚRS 2020 01
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 003,900	37,16	37 304,92	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: uložení na skládku Želeč (11 km)					
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,550	199,40	508,47	CS ÚRS 2020 01
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 007,800	207,17	415 955,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		1003,9*2 *Přepočtené koeficientem množství		2 007,800			
13	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 341,730	38,20	51 254,09	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Edel2 ≥ 45 MPa					
	VV		*plocha jízdního pruhu rozšířená"		1 131,728			
	VV		(281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,30		169,117			
	VV		*plocha prstence rozšířená"130,09*1,30		19,734			
	VV		*plocha směrov. ostrůvek rozšířená"		21,151			
	VV		(3,57+3,62+4,15+3,84)*1,30		1 341,730			
	VV		*plocha nároží kříž. rozšířená" 16,27*1,30					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,520	109,41	2 792,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		*dle bilance zemních prací*25,52		25,520			
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	26,000	27,58	717,08	CS ÚRS 2020 01
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,390	168,31	65,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		26*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,390			
D 5 Komunikace pozemní							2 382 081,66	
17	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo výlepkovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	1 341,730	66,03	88 594,43	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: ve dvou vrstvách					
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,30		1 131,728			
	VV		"plocha prstence rozšířená"130,09*1,30		169,117			
	VV		"plocha směr. ostrůvek rozšířená" (3,57+3,62+4,15+3,84)*1,30		19,734			
	VV		"plocha nároží kříž. rozšířená" 16,27*1,30		21,151			
	VV		Součet		1 341,730			
18	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 086,801	375,49	408 082,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plocha"výška*objem. hmot."1341,73*0,45*1,8		1 086,801			
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	185,772	226,59	42 094,08	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Šterkodrt' třídy A, fr. 0-63 mm; Edef2 ≥ 60 MPa					
	VV		"plocha prstence rozšířená"130,09*1,15		149,604			
	VV		"plocha směr. ostrůvek rozšířená" (3,57+3,62+4,15+3,84)*1,15		17,457			
	VV		"plocha nároží kříž. rozšířená" 16,27*1,15		18,711			
	VV		Součet		185,772			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 131,728	236,95	268 162,95	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Šterkodrt' třídy A, fr. 32-63 mm; Edef2 ≥ 65 MPa					
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,30		1 131,728			
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 001,144	226,59	226 849,22	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Šterkodrt' třídy A, fr. 0-32 mm; Edef2 ≥ 95 MPa					
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,15		1 001,144			
22	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	174,463	800,66	139 685,55	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plocha prstence rozšířená"130,09*1,08		140,497			
	VV		"plocha směr. ostrůvek rozšířená" (3,57+3,62+4,15+3,84)*1,08		16,394			
	VV		"plocha nároží kříž. rozšířená" 16,27*1,08		17,572			
	VV		Součet		174,463			
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	1 001,144	33,64	33 678,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,15		1 001,144			
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 001,144	307,14	307 491,37	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: ACP 16S 50/70					
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,15		1 001,144			
25	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	940,205	387,91	364 714,92	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: ACP 16S PMB 25/55-65					
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,08		940,205			
26	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 810,765	14,88	26 944,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,08		940,205			
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)		870,560			
	VV		Součet		1 810,765			
27	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	870,560	308,98	268 985,63	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: ACO 11S PMB 25/55-65					
	VV		"plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)		870,560			
28	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	161,540	705,66	113 992,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení dlažby kružkové, popř.véřilové (viz. STZ)								
	P							
	WV		"plocha prstence rozšířená" 130,09		130,090			
	WV		"plocha směr. ostrůvek rozšířená" (3,57+3,62+4,15+3,84)		15,180			
	WV		"plocha nároží kříž. rozšířená" 16,27		16,270			
	WV		Součet		161,540			
29	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	164,771	563,24	92 805,62	CS ÚRS 2020 01
	WV		161,54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		164,771			
							678 381,99	
30	K	912411111	Pružný výstražný maják plastový průměru 290 mm běžný ostrůvek neprosvětlený	kus	4,000	16 133,18	64 532,72	CS ÚRS 2020 01
31	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	19,000	2 188,21	41 575,99	CS ÚRS 2020 01
	WV		"C1" 4		4,000			
	WV		"C4a" 4		4,000			
	WV		"IS 6b" 3		3,000			
	WV		"IS 16b" 1		1,000			
	WV		"P4" 4		4,000			
	WV		"B13" 1		1,000			
	WV		"E13" 1		1,000			
	WV		"IS9d" 1		1,000			
	WV		Součet		19,000			
32	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	8,000	1 540,81	12 326,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		"C1" 4		4,000			
	WV		"C4a" 4		4,000			
	WV		Součet		8,000			
33	M	40445634	informativní značky směrové IS6b-e 1750x1500mm	kus	3,000	3 870,52	11 611,56	CS ÚRS 2020 01
	WV		"IS 6b" 3		3,000			
34	M	40445635	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	kus	1,000	4 480,00	4 480,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"IS9d" 1		1,000			
35	M	40445638	informativní značky směrové IS16, IS17 500x300mm	kus	1,000	1 152,37	1 152,37	CS ÚRS 2020 01
	WV		"IS 16b" 1		1,000			
36	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	2,000	1 372,49	2 744,98	CS ÚRS 2020 01
37	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	15,000	336,65	5 049,75	CS ÚRS 2020 01
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	15,000	1 042,31	15 634,65	CS ÚRS 2020 01
39	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	15,000	763,93	11 458,95	CS ÚRS 2020 01
40	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	180,310	67,33	12 140,27	CS ÚRS 2020 01
	WV		"V4" 39,13+46,85+8,25+13,87+6,71		114,810			
	WV		"V1a" 16,67+16,27+18,25+14,31		65,500			
	WV		Součet		180,310			
41	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	30,000	67,33	2 019,90	CS ÚRS 2020 01
	WV		"V4" 30		30,000			
42	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	74,290	134,66	10 003,89	CS ÚRS 2020 01
	WV		"V4" 47,12+11,87+2,78+4,27+4,09+4,16		74,290			
43	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	48,230	134,66	6 494,65	CS ÚRS 2020 01
	WV		"V2b" 48,23		48,230			
44	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	11,210	642,22	7 199,29	CS ÚRS 2020 01
	WV		"V13a" 2,26+1,81+1,94+1,38+3,82		11,210			
45	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	332,830	20,72	6 896,24	CS ÚRS 2020 01
46	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	11,210	41,43	464,43	CS ÚRS 2020 01
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	77,080	375,49	28 942,77	CS ÚRS 2020 01
	WV		65,44+9,64+2		77,080			
48	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	68,712	173,38	11 913,29	CS ÚRS 2020 01
	WV		"délka obrubníku" 26,60+2,73+15,68+20,43		65,440			
	WV		65,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		68,712			
49	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	10,122	140,81	1 425,28	CS ÚRS 2020 01
	WV		"délka obrubníku" 9,64		9,640			
	WV		9,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		10,122			
50	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	140,81	281,62	CS ÚRS 2020 01
51	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	143,010	284,86	40 737,83	CS ÚRS 2020 01
	WV		18,85+124,16		143,010			
52	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	19,793	2 006,94	39 723,36	CS ÚRS 2020 01
	WV		"délka obrubníku prstence" 18,85		18,850			
	WV		18,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		19,793			
53	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	130,368	1 592,60	207 624,08	CS ÚRS 2020 01
	WV		"délka obrubníku prstence, nároží, směr. ostrůvku"		124,160			
	WV		45,55+9,03+8,8+9,53+9,12+42,13		130,368			
	WV		124,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		130,368			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm "délka" 6,16+6,90+7+6,99	m	27,050	176,88	4 784,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				27,050			
55	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 "plocha jízdního pruhu rozšířená" (281,32+140,25+79,6+66,82+95,98+206,59)*1,30 "plocha prstence rozšířená" 130,09*1,30 "plocha směr. ostrůvek rozšířená" (3,57+3,62+4,15+3,84)*1,30 "plocha nároží kříž. rozšířená" 16,27*1,30 Součet	m2	1 341,730	85,46	114 664,25	CS ÚRS 2020 01
	VV				1 131,728			
	VV				169,117			
	VV				19,734			
	VV				21,151			
	VV				1 341,730			
56	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Poznámka k položce: hrana stávajícího povrchu "délka" 6,16+6,90+7+6,99	m	27,050	183,86	4 973,41	CS ÚRS 2020 01
	P				27,050			
	VV							
57	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou "P2"2 "E2b"4 "Z3"3 Součet	kus	9,000	647,40	5 826,60	CS ÚRS 2020 01
	VV				2,000			
	VV				4,000			
	VV				3,000			
	VV				9,000			
58	K	966006211	Odstranění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol "P4"2 "B13"1 "E13"1 Součet	kus	4,000	75,10	300,40	CS ÚRS 2020 01
	VV				2,000			
	VV				1,000			
	VV				1,000			
	VV				4,000			
59	K	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole	kus	1,000	1 398,38	1 398,38	CS ÚRS 2020 01
	D	997	Přesun sutě				1 339 051,17	
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	782,291	212,72	166 408,94	CS ÚRS 2020 01
61	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k položce: uložení na skládku Želeč (11 km) 782,291*10 'Přepočtené koeficientem množství	t	7 822,910	6,47	50 614,23	CS ÚRS 2020 01
	P				7 822,910			
	VV							
62	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,490	168,32	1 092,40	CS ÚRS 2020 01
63	K	997221645R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 N	t	317,580	3 236,99	1 028 003,28	CS ÚRS 2020 01
64	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	448,580	207,17	92 932,32	
	D	998	Přesun hmot				116 079,28	
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,420	123,01	5 710,12	CS ÚRS 2020 01
66	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 435,330	45,32	110 369,16	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A
Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

KSO: 822
Místo: Malšice

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA

Zpracovatel: ROAD MAAT s.r.o; Petra Stejskalová

Poznámka:

CC-CZ: 14.03.2022
Datum:

IC: 708 90 650
DIČ:

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

IC: 043 26 083
DIČ:

IC: 708 90 650
DIČ:

Cena bez DPH		249 791,05	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 791,05	21,00%	52 456,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 302 247,17	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt:

SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo:

Malšice

Datum:

14.03.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Projektant:

Ing. arch. Martin

Jirovský PhD.,

MBA

ROAD MAAT s.r.o;

Petra Stejskalová

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

249 791,05

HSV - Práce a dodávky HSV

223 895,10

1 - Zemní práce

84 210,41

4 - Vodorovné konstrukce

5 603,42

8 - Trubní vedení

111 541,65

998 - Přesun hmot

22 539,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 895,95

VRN4 - Inženýrská činnost

25 895,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Místo: Malšice

Datum: 14.03.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA
Zpracovatel: ROAD MAAT s.r.o.; Petra Stejskalová

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

249 791,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

223 895,10

D 1

Zemní práce

84 210,41

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000	hod	8,000	187,75	1 502,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	1,000	85,06	85,06	CS ÚRS 2020 01
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,335	453,18	1 964,54	CS ÚRS 2020 01
	vv		"uliční vpusti délka*šířka*hloubka*počet"0,85*0,85*1,2*5		4,335			
4	K	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	58,320	453,18	26 429,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		"délka*šířka*hloubka rýhy"36*0,9*1,8		58,320			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	129,600	110,06	14 263,78	CS ÚRS 2020 01
	vv		"délka*hloubka rýhy"36*2*1,8		129,600			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	129,000	32,37	4 175,73	CS ÚRS 2020 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,640	371,61	7 298,42	CS ÚRS 2020 01
	vv		4,335+58,32-43,015		19,640			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	19,640	37,16	729,82	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: uložení na skládce Želeč (11 km)					
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,280	207,17	8 137,64	CS ÚRS 2020 01
	vv		19,64*2 'Přepočtené koeficientem množství		39,280			
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,015	185,16	7 964,66	CS ÚRS 2020 01
	vv		"zemina výkopu vedení-obsypy" 58,32-3,6-13,944		40,776			
	vv		"zemina výkopu šachty - podklad-šachty" 4,335-0,281-(0,55*0,55*1,2*5)		2,239			
	vv		Součet		43,015			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,944	275,79	3 845,62	CS ÚRS 2020 01
	vv		"délka*šířka*výška rýhy"36*0,9*0,45		14,580			
	vv		"- kanal. vedení"-3,14*0,075*0,075*36)		-0,636			
	vv		Součet		13,944			
12	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	26,238	297,80	7 813,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		14,5769120800572*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		26,238			
	D 4		Vodorovné konstrukce				5 603,42	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,600	1 230,06	4 428,22	CS ÚRS 2020 01
	vv		"vedení kanalizační DN 150 délka*šířka*výška"36*0,10		3,600			
14	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,281	4 182,21	1 175,20	CS ÚRS 2020 01
	vv		"uliční vpusti délka*šířka*hloubka*počet"0,75*0,75*0,1*5		0,281			
	D 8		Trubní vedení				111 541,65	
15	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	35,810	323,70	11 591,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		"délka vedení kanal.připojky" 13,64+22,17		35,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná tlivstvá DN 150x1000mm SN10	m	36,526	1 020,05	37 258,35	CS ÚRS 2020 01
VV					36,526			
17	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	5,000	388,44	1 942,20	CS ÚRS 2020 01
18	M	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	5,000	336,52	1 682,60	CS ÚRS 2020 01
19	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	3 236,99	16 184,95	
P								
Poznámka k položce:								
Poznámka k položce: popř. polypropylenu								
20	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,000	316,45	1 582,25	CS ÚRS 2020 01
21	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	5,000	397,25	1 986,25	CS ÚRS 2020 01
22	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	5,000	451,11	2 255,55	CS ÚRS 2020 01
23	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	5,000	281,10	1 405,50	CS ÚRS 2020 01
24	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	5,000	747,35	3 736,75	CS ÚRS 2020 01
25	M	59223864R00	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 450-500/170	kus	5,000	198,62	993,10	
26	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 709,13	8 545,65	CS ÚRS 2020 01
27	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000	2 841,31	14 206,55	CS ÚRS 2020 01
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	38,000	32,37	1 230,06	CS ÚRS 2020 01
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	36,000	12,95	466,20	CS ÚRS 2020 01
30	K	998276101R00	Pomocný kotevní a spojovací materiál	kpl	1,000	6 473,99	6 473,99	
D 998							22 539,62	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,684	453,18	17 530,82	CS ÚRS 2020 01
32	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	38,684	129,48	5 008,80	CS ÚRS 2020 01
D VRN							25 895,95	
D VRN4							25 895,95	
33	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	12 947,97	12 947,97	CS ÚRS 2020 01
P								
Poznámka k položce:								
Kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a výškového profilu (před uvedením do provozu a před koncem záruky)								
34	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	1,000	6 473,99	6 473,99	CS ÚRS 2020 01
35	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	1,000	6 473,99	6 473,99	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822
Místo: Malšice

CC-CZ:
Datum: 14.03.2022

Zadavatel:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

IČ: 708 90 650
DIČ:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA

IČ: 043 26 083
DIČ:

Zpracovatel:
ROAD MAAT s.r.o; Petra Stejskalová

IČ: 708 90 650
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

970 204,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	970 204,57	21,00%	203 742,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 173 947,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Malšice

Datum:

14.03.2022

Zadavatel:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Projektant:

Ing. arch. Martin
Jirovský PhD.,
MBA

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel:

ROAD MAAT s.r.o;
Petra Stejskalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

970 204,57

HSV - Práce a dodávky HSV

32 369,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 369,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

937 834,64

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

201 988,39

VRN2 - Příprava staveniště

25 895,95

VRN3 - Zařízení staveniště

194 219,59

VRN4 - Inženýrská činnost

155 375,68

VRN7 - Provozní vlivy

340 933,07

VRN9 - Ostatní náklady

19 421,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHODNÍK PODÉL II/137 - BECHYŇSKÁ ULICE A

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Malšice

Datum: 14.03.2022

Zadavatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01

Projektant: Ing. arch. Martin Jirovský PhD., MBA
Zpracovatel: ROAD MAAT s.r.o; Petra Stejskalová

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odstěpný závod Dopravní stavby JIH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

970 204,57

D HSV Práce a dodávky HSV 32 369,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 369,93

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného kpl 1,000 32 369,93 32 369,93 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Čištění bude prováděno při znečištění přilehlých komunikací.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 937 834,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 201 988,39

2 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 19 421,96 19 421,96 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Součástí položky je zejména:
- náklady na zajištění záchraného archeologického výzkumu v průběhu realizaci stavby
- náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum
- náklady korozní průzkum
- náklady na geotechnický průzkum materiálových nálezů (zemníků)

3 K 012002000 Geodetické práce - geometrický plán pro KN kpl 1,000 40 138,72 40 138,72 CS ÚRS 2020 01

4 K 012103000 Geodetické práce před vystavbou a při provádění kpl 1,000 58 265,88 58 265,88 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě a kartografické práce kpl 1,000 38 843,92 38 843,92 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu dgn V7 (Microstation).

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 25 895,95 25 895,95 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Vyhodnocení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

7 K 013274000 Pasportizace objektu před započítím prací kpl 1,000 12 947,97 12 947,97 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.

8 K 013294000 Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci kpl 1,000 6 473,99 6 473,99 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.

D VRN2 Příprava staveniště 25 895,95

9 K 022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením kpl 1,000 25 895,95 25 895,95 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Jedná se o sítě vlastníků či správců: Eon a.s.; CETN, a.s.; ČEVAK, obec Malšice
Součástí položky jsou:
- náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí.
- případné náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí
- náklady na zřízení ochrany dřevin.

D VRN3 Zařízení staveniště 194 219,59

10 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 25 895,95 25 895,95

P
Poznámka k položce:
Součástí položky je zejména:
- vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.

11 K 032103000 Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště kpl 1,000 64 739,86 64 739,86 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Součástí položky je zejména:
- náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobili WC atd.)
- náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.)
- zřízení provozních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)
- kontejnery na odpad
- sklady na staveništi (vyhazování, přesun apod.).

12 K 033103000 Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště kpl 1,000 12 947,97 12 947,97 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou zejména náklady na:
- připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)
- energie jako takové.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000	38 843,92	38 843,92	
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.					
14	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	19 421,96	19 421,96	
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.					
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	32 369,93	32 369,93	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště, včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou, do původního stavu.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				155 375,68	
16	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	12 947,97	12 947,97	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.					
17	K	043103000R00	Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti	kpl	1,000	32 369,93	32 369,93	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
18	K	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění	kpl	1,000	32 369,93	32 369,93	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
19	K	043103000R02	Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti	kpl	1,000	25 895,95	25 895,95	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
20	K	043103000R03	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní planě	kpl	1,000	25 895,95	25 895,95	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
21	K	043103000R04	Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační	kpl	1,000	25 895,95	25 895,95	
	P		Poznámka k položce: Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.					
	D	VRN7	Provozní vlivy				340 933,07	
22	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	12 947,97	12 947,97	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zajištění vjezdu místních obyvatel - zajištění vjezdu IZS - zajištění dočasné autobusové zastávky.					
23	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	6 473,99	6 473,99	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro plynulou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Stavba bude rozdělena na další 5 etap realizace díla- viz. B.8.2 - č.v. 1 zásady organizace výstavby - etapizace.					
24	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	321 511,11	321 511,11	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních. Viz. souhrnné tech. zpráva - bod m) zásady pro dopravní inženýrské opatření					
	D	VRN9	Ostatní náklady				19 421,96	
25	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	kpl	1,000	19 421,96	19 421,96	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zkušební provoz dle stanoviska KHS					