

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Skaliskách

KSO:

Místo: k.ú. Cikov

CC-CZ:

Datum: 11.04.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Beskom U Svitavy 2, Brno 618 00

IČ:

29384273

DIČ:

CZ 29384273

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 179,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 179,85	21,00%	44 977,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 157,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Skaliskách

Místo:

Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Beskom U Svitavy 2, Brno 618 00

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 179,85

HSV - Práce a dodávky HSV

214 179,85

1 - Zemní práce

2 925,00

5 - Komunikace pozemní

187 087,00

998 - Přesun hmot

24 167,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Skaliskách

Místo:

Datum: 11.04.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Beskom U Svitavy 2, Brno 618 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

214 179,85

D HSV Práce a dodávky HSV 214 179,85

D 1 Zemní práce 2 925,00

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	195,00	2 925,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV	odvodnění cesty do porostu	
VV	"km 0,045 délka 10m vlevo" 2	2,000
VV	"km 0,130 délka 15m vlevo" 3	3,000
VV	"km 0,285 délka 20m vlevo" 4	4,000
VV	"km 0,340 délka 10m vpravo" 2	2,000
VV	zemní průleh s odvodněním do porostu	
VV	"km 0,430" 4	4,000
VV	Součet	15,000

D 5 Komunikace pozemní 187 087,00

2	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	130,000	105,00	13 650,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV	"0,000 - 0,130 koleje L+P - 0,5+0,5m" 130*0,5*2	130,000
VV	Součet	130,000

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	120,000	149,00	17 880,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV	"0,130 - 0,250 erozní rýha L - 0,5m" 120*0,5	60,000
VV	"0,250 - 0,285 erozní rýha P - 0,5m" 35*0,5	17,500
VV	"0,285 - 0,340 erozní rýha L - 0,5m" 55*0,5	27,500
VV	"0,340 - 0,370 erozní rýha P - 0,5m" 30*0,5	15,000
VV	Součet	120,000

4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	34,000	193,00	6 562,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

VV	"0,370 - 0,430 erozní rýha L - 0,5m" 60*0,5	30,000
VV	" 0,060 výmol" 4*1	4,000
VV	Součet	34,000

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm	m2	1 419,000	105,00	148 995,00
---	---	-----------	-----------------------------------------	----	-----------	--------	------------

VV	zpevnění křižovatky U Obrázku, frakce 0/63 (10+3+10+10+10)*3	129,000
VV	přesypání celé cesty	
VV	430*3	1 290,000
VV	Součet	1 419,000

D 998 Přesun hmot 24 167,85

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	400,130	60,40	24 167,85
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	-----------