

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vt Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř. km. 0,30-0,58 - nánosy	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Velká Bystřice
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Christos Liolios, 793 71 Holčovice 244	12669750	
Zpracoval		42196451	CZ42196451
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.04.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	866 584,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		866 584,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 866 584,60																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">866 584,60</td> <td style="text-align: right;">181 982,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 048 567,37</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	866 584,60	181 982,77	Cena s DPH			1 048 567,37
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	866 584,60	181 982,77													
Cena s DPH			1 048 567,37														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vt Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř. km. 0,30-0,58 - nánosy

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Christos Ilios

Místo: Velká Bystřice

Zpracoval:

28.04.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	321	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně "dle zaměření a výpočtu oprávněným geodetem (viz příloha PD)" 498	m3	498,000	311,00	154 878,00
					498,000		
2	321	R01_129253109	Firem. pol.: Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí strojně "viz položka č. 129253201 - 50%" 498*0,5	m3	249,000	50,00	12 450,00
					249,000		
3	321	R02_129253	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně "dle zaměření a výpočtu oprávněným geodetem (viz příloha PD, úsek A, B), ruční odstranění pod mostní konstrukcí a pod inženýrskými sítěmi" 20+13	m3	33,000	1 200,00	39 600,00
					33,000		
4	321	R03_129253	Firem. pol.: Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí ručně "viz položka č. R02_129253 - 50%" 33*0,5	m3	16,500	50,00	825,00
					16,500		
5	321	R04_129253	Firem. pol.: Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř.těž. I, sk. 1-3, přehazováním v korytě toku - strojně "dle zaměření a výpočtu oprávněným geodetem (viz příloha PD)" 498	m3	498,000	79,20	39 441,60
					498,000		
6	321	R05_129253	Firem. pol.: Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř.těž. I, sk. 1-3, přehazováním v korytě toku - ručně "dle zaměření a výpočtu oprávněným geodetem (viz položka R02_129253)" 33	m3	33,000	580,00	19 140,00
					33,000		
7	321	R06_2021	Firem. pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do koryta dle technologie zhotovitele prací "položka obsahuje: řezání zábradlí a obnovu do původního stavu svařováním, včetně nátěru dotčených částí konstrukce zábradlí " 1 "položka je včetně dodávky potřebných materiálů a montáží" "nátěry budou provedeny min 1x základovou a 2x finální vrstvou, syntetickou barvou, kvalitou a barvou odpovídající stávající povrchové úpravě zábradlí "v položce obsaženo použití speciální techniky pro spouštění a zpětné vyzvednutí mechanizace z koryta VT dle postupu zhotovitele (např. jeřáb) Součet	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
					1,000		
8	321	R07_2021	Firem. pol.: Úprava ploch: průběžné čištění dotčených komunikací od nečistot vzniklých realizací předmětné akce, po celou dobu realizace "min. 1x denně" 1 Součet	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
					1,000		
9	321	R08_2021	Firem. pol.: Úprava ploch: úprava ploch poškozených pracovními činnostmi (uvedení do původního stavu) "Položka obsahuje:" - položka včetně dodání potřebného materiálu a realizace - urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků sedimentu, v případě travních porostů včetně obnovení zatravnění " "(délka úseku x šířka manipulačního pruhu)+manipulační a odstavná plocha"(280*3)+60	m2	900,000	50,00	45 000,00
					900,000		
10	321	R09_2021	Firem. pol.: Kompletní likvidace veškerého vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a navazujících vyhlášek, včetně dopravy	m3	531,000	750,00	398 250,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vt Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř. km. 0,30-0,58 - nánosy

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Christos Iolios

Místo: Velká Bystřice

Zpracoval:

28.04.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			položka zahrnuje: veškeré náklady na dopravu, veškerou manipulaci se sedimentem, uložení sedimentu, úhradu poplatků za uložení, zajištění případných doplňujících laboratorních rozborů a dalších nákladů potřebných ke kompletní likvidaci vytěženého sedimentu.				
			"množství sedimentu"498+33		531,000		
11	321	R10_2021	VON:Firem. pol.: Provedení opatření z povodňového a havarijního plánu "Položka obsahuje:" - zřízení normé stěny, včetně jejího dodání, montáže, odstranění - uveškerá opatření případně vyplývající z povodňového a havarijního plánu 1	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
12	321	R11_2021	VON:Firem. pol.: Zhotovení havarijního plánu 1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
13	321	R12_2021	VON:Firem. pol.: Zhotovení povodňového plánu 1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
14	321	R13_2021	VON:Firem. pol.: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, poplatků a pod. 1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
15	321	R14_2021	VON:Firem. pol.: Zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště a jeho udržování po celou dobu realizace díla 1	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
16	321	R15_2021	VON:Firem. pol.: Splnění podmínek Českého rybářského svazu, vč. zajištění slovení rybí osádky (několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb) k tomu oprávněnou osobou a pořízení protokolu a oznámení o zahájení prací uživateli rybářského revíru "v rozsahu požadavků vyjádření CRS, z.s. č.j. DE-740/21"1	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
17	321	R16_2021	VON:Firem. pol.: Zajištění vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti mezi předáním staveniště a vytyčením sítí, zajištění případné ohlašovací povinnosti správcům IS 1	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
18	321	R17_2021	VON:Firem. pol.: Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí dle podmínek jednotlivých dotčených správců inženýrských sítí 1	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
19	321	R18_2021	VON:Firem. pol.: Projednání a zajištění zvláštního užívání obecních komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby 1	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
20	321	R19_2021	VON:Firem. pol.: Vybírání komunálního odpadu z korytavodního toku ručně, včetně jeho naložení, dopravy, uložení a likvidace dle zákona o odpadech, včetně případných poplatků za uložení "vybírání komunálního odpadu z průtočného profilu koryta vodního toku, vč. veškeré manipulace s ním a jeho likvidace dle zákona o odpadech"1,5 Součet	m3	1,500	10 000,00	15 000,00
					1,500		
					1,500		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vt Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř. km. 0,30-0,58 - nánosy
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Christos liolios

Místo: Velká Bystřice

Zpracoval:

28.04.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
21	321	R20_2021	VON:Firem. pol.: Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			Součet		1,000		
					1,000		
22	321	R21_2021	VON:Firem. pol.: Zajištění biologického dozoru stavby k tomu oprávněnou osobou	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
			"zajištění biologického dozoru k tomu oprávněnou osobou, po celou dobu realizace, včetně vyhotovení závěrečné zprávy o biologickém dohledu"1		1,000		
			Součet		1,000		
			Celkem				866 584,60