

**Oprava podlahy : Prev - Centrum , z.ú. Meziškolská
1120/2**

Lokalita:

Praha 6

Zhotovitel:

MVM Stav, s.r.o.

Zpracováno dne:

1.5.2022

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Lokální oprava zdiva vč. mat.	soubor	1,00		
2	Demontáž koberce	m2	24,00		
3	Demontáž dlažby	m2	24,00		
4	Demontáž podkladu betonu do 5 cm	m2	24,00		
5	Betonový potěr 25 kg	ks	39,00		
6	Montáž betonového potěru (dva pracovníci)	hod	16,00		
7	Samonivelační stěrka	m2	24,00		
8	Zátěžový koberec DINAMIC	m2	33,60		
9	Obvodové lišty	bm	22,60		
10	Montáž koberce lepením	m2	24,00		
11	Montáž obvodových lišt vč. kobercových pásů	bm	22,60		
12	Přechodová lišta	ks	3,00		
13	Montáž přechodových lišt	hod	1,00		
14	Oprava napojení litinové kanalizace vč. opravy omítek	kpl	1,00		
15	Penetrace podkladu	m2	6,00		
16	Malba Primalex Plus , bílá bez penetrace , 2x	m2	6,00		
17	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
18	Doprava po Praze	hod.	6,00		
19	Úklid pracoviště	hod.	3,00		
	CELKEM bez DPH				66 470,80 Kč