

## Krycí list zadání

Zakázka :	<b>Šternberk-stavební práce malého rozsahu-komunikace, inž. sítě, staveb</b>				Část :					
Faktura :										
Zakázka číslo :	04-04-14		Umístění :	Šternberk a jeho místní části						
Stavební objekt číslo :			Investor :							
Rozpočet číslo :			Objednal :	Město Šternberk						
Dodatek číslo :			Projektant :							
Archivní číslo :			Zpracoval :	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.						
Datum :	02/04/2014		Soubor :							
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:		
HSV		80 802,30								
PSV										
MON										
VRN										
OST										
Celkem		80 802,30								
Základní rozpočtové náklady			80 802,30 Kč					Odsouhlasil:		
Přirážky								Dne:		
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			80 802,30 Kč		Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň	Dne:			
21 %	80 802,30 Kč	16 968,48 Kč								
15 %										
0 %										
	80 802,30 Kč	16 968,50 Kč					Razítko:			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
<b>97 771,00 Kč</b>					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

**Položkový rozpočet**

Zakázka : 04-04-14 Šternberk-stavební práce malého rozsahu-komunikace, inž. sítě,

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[W/M]	% Dph
									80 802,30 Kč	0,00	80 802,30	0,00	0,00	14,80	16 968,50
017	B				Stavební práce				80 802,30 Kč	0,00	80 802,30	0,00	0,00	14,802	16 968,48
001	O	HSV			Převoz stolu na stolní tenis				341,00 Kč	0,00	341,00	0,00	0,00	0,000	71,61
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1				práce nákladním automobilem - převoz stolu	0,500	hod	682,00	341,00 Kč		341,00				21 %
002	O	HSV			Oprava plochy Dolní Žleb, chatová oblast				6 182,00 Kč	0,00	6 182,00	0,00	0,00	0,504	1 298,22
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1				práce nákladním automobilem - dovoz recyklatu	5,000	hod	682,00	3 410,00 Kč		3 410,00				21 %
P	2				dodávka - asfaltový recyklát V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	18,000	t	154,00	2 772,00 Kč		2 772,00			0,028	21 %
003	O	HSV			Odbourání a zajištění části opěrné zidky ulice Svatoplukova ( pod parkem Tyršovy sady )				10 146,00 Kč	0,00	10 146,00	0,00	0,00	0,729	2 130,66
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1				práce rypadlem - odstranění a naložení části kamenné zdi - odkopání a naložení zeminy za zídkou	3,000	hod	787,00	2 361,00 Kč		2 361,00				21 %
P	2				práce nákladním automobilem - odvoz kamenu a zeminy	3,000	hod	682,00	2 046,00 Kč		2 046,00				21 %
P	3				práce stavebního dělníka - provedení provizorní zábrany podél části odstraněné opěrné zdi	4,000	hod	283,00	1 132,00 Kč		1 132,00				21 %
P	4				dodávka - dřevěné desky V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	0,040	m3	4 400,00	176,00 Kč		176,00			0,028	21 %
P	5				dodávka - dřevěné palety V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	7,000	kus	273,00	1 911,00 Kč		1 911,00			0,028	21 %
P	6				dodávka - ocelová trubka 48/3 V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	6,000	m	95,00	570,00 Kč		570,00			0,028	21 %
P	7				poplatek za skládku - zemina V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů	13,000	t	150,00	1 950,00 Kč		1 950,00			0,028	21 %
004	O	HSV			oprava dlažby okolo vpusti u Finančního úřadu, parkoviště				946,50 Kč	0,00	946,50	0,00	0,00	0,028	198,77
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1				Žulová kostka 8/10 - předláždění	0,500	m2	499,00	249,50 Kč		249,50				21 %
P	2				práce stavebního dělníka - spárování dlažby betonem	1,000	hod	283,00	283,00 Kč		283,00				21 %
P	3				práce nákladním automobilem - dovoz betonu	0,500	hod	682,00	341,00 Kč		341,00				21 %
P	4				dodávka - SALITH ZE beton. potěr 30kg V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách	1,000	kus	73,00	73,00 Kč		73,00			0,028	21 %
005	O	HSV			lokální vyspravení komunikace, ul. Farní				1 552,00 Kč	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,056	325,92
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>															
P	1				Žulová kostka 8/10 - předláždění	1,000	m2	499,00	499,00 Kč		499,00				21 %
P	2				práce stavebního dělníka - zásep propadlého místa pod dlažbou - spárování dlažby betonem	2,000	hod	283,00	566,00 Kč		566,00				21 %
P	3				práce nákladním automobilem - dovoz betonu	0,500	hod	682,00	341,00 Kč		341,00				21 %

### Položkový rozpočet

Zakázka : 04-04-14 Šternberk-stavební práce malého rozsahu-komunikace, inž. sítě,

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									<b>80 802,30 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>80 802,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,80</b>	<b>16 968,50</b>
P	4				dodávka - SALITH ZE beton. potěr 30kg <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>	2,000	kus	73,00	146,00 Kč		146,00			0,028	21 %
<b>006</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>oprava zidky pod schody do parku z Opavské ulice</b>				<b>2 248,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,028</b>	<b>472,08</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1				práce stavebního dělníka <i>- nalepení chybějících kamenů</i>	6,000	hod	283,00	1 698,00 Kč		1 698,00				21 %
P	2				práce nákladním automobilem <i>- dovoz lepidla</i>	0,500	hod	682,00	341,00 Kč		341,00				21 %
P	3				dodávka - den Braven Quartz flex 25 kg <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>	1,000	kus	209,00	209,00 Kč		209,00			0,028	21 %
<b>007</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>osazení ocelové svodnice ulice Nad Nemocnicí - komunikace před RD Šebesta</b>				<b>9 484,00 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>9 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,224</b>	<b>1 991,64</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1				práce stavebního dělníka <i>- montáž ocelové svodnice délky 5m do betonu - hutnění</i>	2,000	hod	283,00	566,00 Kč		566,00				21 %
P	2				práce rypadlem <i>- výkop pro příčný žlab a vsakovací jímku - zásep vsakovací jímky kamenivem - dorovnání okolního terénu ke svodnici</i>	2,000	hod	787,00	1 574,00 Kč		1 574,00				21 %
P	3				práce nákladním automobilem <i>- dovoz betonu, kameniva, ocelové svodnice - odvoz zeminy</i>	2,000	hod	682,00	1 364,00 Kč		1 364,00				21 %
P	4				dodávka - betonová směs <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>	0,500	m3	2 100,00	1 050,00 Kč		1 050,00			0,028	21 %
P	5				dodávka - kamenivo fr.32/63 <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>	1,000	t	220,00	220,00 Kč		220,00			0,028	21 %
P	6				dodávka - ocelová svodnice <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>	5,000	m	897,00	4 485,00 Kč		4 485,00			0,028	21 %
P	7				poplatek za skládku - zemina <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů</i>	1,500	t	150,00	225,00 Kč		225,00			0,028	21 %
<b>008</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>			<b>dodávka obrub, dlažby na ulici Gen. Eliáše</b>				<b>49 902,80 Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>49 902,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,233</b>	<b>10 479,59</b>
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1				práce nákladním automobilem <i>- dovoz nových obrub - 1 hod - 8.8.2016 - dovoz nové dlažby - 2 hod - 16.8.2016 - dovoz nové dlažby - 1 hod - 25.8.2016 - převoz staré dlažby - 2 hod - 17.8.2016 - převoz staré dlažby - 2 hod - 23.8.2016 - převoz staré dlažby - 1 hod - 24.8.2016 - odvoz palet 5ks - 0,5 hod - 25.8.2016 - odvoz palet 9ks - 0,5 hod - 29.8.2016</i>	10,000	hod	682,00	6 820,00 Kč		6 820,00				21 %
P	2				dodávka - obrubník 100/8/20 <i>V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů - náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách</i>	330,000	kus	79,00	26 070,00 Kč		26 070,00			0,028	21 %
P	3				dodávka - dlažba Holland 20/10/6 přírodní	121,600	m2	133,00	16 172,80 Kč		16 172,80			0,028	21 %

### Položkový rozpočet

Zakázka : 04-04-14 Šternberk-stavební práce malého rozsahu-komunikace, inž. sítě,

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1 (VMJ)	% Dph
									80 802,30 Kč	0,00	80 802,30	0,00	0,00	14,80	16 968,50

*V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů  
- náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách*

P	4				amortizace palet	21,000	kus	40,00	840,00 Kč		840,00			0,028	21 %
---	---	--	--	--	------------------	--------	-----	-------	-----------	--	--------	--	--	-------	------

*V agregovaných položkách není zahrnuto - bude fakturováno dle prokázaných nákladů  
- náklady na dodávku materiálu neuvedených v jednotlivých agregovaných položkách*