

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 22001
Zakázka: Demolice komínu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31.03.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 27844935
DEMSTAV group, s.r.o.	DIČ: CZ27844935
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			689 902,79
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	689 902,79	144 879,59
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			834 782,38

V Hranicích 7.4.2022

DEMSTAV
GROUP

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243 • 753 01 Hranice
IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22001

Zakázka: Demolice komínu

Místo: Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem		689 902,79	834 782,38	
00	Ostatní a vedlejší náklady	9 000,00	10 890,00	STA
SO 01	Komín	680 902,79	823 892,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Demolice komínu

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


9 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 000,00	21,00%	1 890,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 890,00



DEMSTAV
GROUP ⑥
DEMSTAV group, s.r.o.
Průmyslová ul. 243 • 753 01 Hranice
IČ: 27844935 • DIČ: CZ27844935



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Demolice komínu

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 31.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	9 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Demolice komínu

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 31.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubo r	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

2	K	042503009V01	Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP	soubo r	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	--------------	--------------------------------------	------------	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

3	K	063303000	Práce ve výškách	soubo r	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	------------------	------------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Demolice komínu

Objekt:

SO 01 - Komín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DEMSTAV group, s.r.o.

IČ:

27844935

DIČ:

CZ27844935

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

680 902,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	680 902,79	21,00%	142 989,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

823 892,38

Viz příloha k.č. 2012



DEMSTAV

GROUP



DEMSTAV group, s.r.o.

Tř. 1.máje 243 - 753 01 Hranice

IČ: 27844935 - DIČ: CZ27844935

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Demolice komínu

Objekt:

SO 01 - Komín

Místo:

Datum: 31.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DEMSTAV group, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		680 902,79
HSV - Práce a dodávky HSV		667 892,79
1 - Zemní práce		5 057,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		565 011,60
997 - Přesun sutě		96 495,24
998 - Přesun hmot		1 328,55
PSV - Práce a dodávky PSV		3 010,00
767 - Konstrukce zámečnické		3 010,00
M - Práce a dodávky M		4 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		4 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Odstranění kouřovodu o d= 450 mm obaleného tepelnou izolací a plechového opláštění o d= 600 mm od 2 ks kouřových ventilátorů (s následným zaslepením plechem 2 ks vstupů do ventilátorů o rozměrech 50 x 30 cm) s ukončením na vstupu do komína. Odstraňovaný kouřovod je v délce 26 m a je podepřen 5 ks ocelových podpěr (svařovaných ocelových profilů U80). Dvě podpěry jsou ukotveny na betonových blocích s ventilátory (bloky nebudou demontovány). Tři kusy podpěr budou odstraněny včetně betonových patek o rozměrech 720 x 720 mm a výšce 730 mm.

P

D 997

Přesun sutě

96 495,24

17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	178,022	
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 560,440	
VV		178,022*20 "Přepočtené koeficientem množství"			3 560,440	
19	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	178,022	
20	K	997013609V01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí železobetonu, křemelinových cihel a kameninových výrobků	t	176,517	

D 998

Přesun hmot

21	K	998133221	Přesun hmot pro komíny s nosnou kci betonovou v do 50 m	t	8,857	
----	---	-----------	---	---	-------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 767

Konstrukce zámečnické

22	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 505,000	
VV		zábradlí				
VV		190			190,000	
VV		poklopy				
VV		35			35,000	
VV		žebřík				
VV		480+350			830,000	
VV		ostatní včetně hromosvodu				
VV		450			450,000	
VV		Součet			1 505,000	

D M

Práce a dodávky M

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

23	K	469973120	Přesun sutí na skládku včetně poplatku za uložení elektroodpadu	soubor	1,000	
VV		1			1,000	
VV		Součet			1,000	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

24	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	
VV		odpojení demontáž elektroinstalace				
VV		20			20,000	
VV		Součet			20,000	