

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 008/2018\_9\_... Dubenská 2 České Budějovice

Zhotovitel: REMONST stavební spol. s r.o.  
Rudolfovská 93/460  
37001 České Budějovice

IČO: 48203351  
DIČ:

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	-3 316,46 CZK
Snížená DPH	15 %	-497,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,46 CZK

**Cena celkem: -3 813,00 CZK**



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		0,15000
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		-0,21858
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		4,19760
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,06270
712	Povlakové krytiny	PSV		-0,48068
713	Izolace tepelné	PSV		0,01829
762	Konstrukce tesařské	PSV		-0,61945
764	Konstrukce klempířské	PSV		-0,11760
766	Konstrukce truhlářské	PSV		-0,66023
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
			<b>-3 316,46</b>	<b>2,33205</b>

Stavba:	008/2018_9_20_21	Dubenská 2 České	List č. 4
Objekt:	02	Budějovice Vícepráce ,	
Rozpočet:	01	méněpráce méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>					
1	946941102RT8	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 18,2 m	sada	-2,00000	
2	946941192RT8	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 18,2 m	den	-20,00000	
Celkem za:94		Lešení a stavební výtahy			

<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>					
3	712361703RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pryžemi fólií přilepenou v plné ploše, bez dodávky fólie	m2	-21,40000	
4	712362701RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pryžemi zesílením spojů páskem r.š. 100 mm včetně zalití okrajů spoje, bez dodávky fólie	m2	-21,40000	
5	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	-40,00000	
6	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	-40,00000	
7	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	-180,00000	
8	712378103RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manžetou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC	kus	-1,00000	
9	712391172RZ7	Textílie na střeších do 10° ochranná, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	-32,00000	
10	712971801RZ4	Překrytí spár termoplasty r.š. 500 mm, 1 vrstva, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,2 mm	m	-90,00000	
11	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,48068	
12	28322012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	-27,82000	
Celkem za:712		Povlakové krytiny			

<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>					
13	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	-20,00000	
14	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dílců z prken hrubých do 32 m	m2	-20,00000	
15	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-3,60000	
16	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	-0,61945	
17	59590740R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký	m2	-22,00000	
Celkem za:762		Konstrukce tesařské			

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Stavba:	008/2018_9_20_21	Dubenská 2 České	List č. 5
Objekt:	02	Budějovice Vícepráce ,	
Rozpočet:	01	méněpráce méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	764259434R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 300 x 700 x 1000 mm	kus	-1,00000		
19	764291410R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm	m	-20,00000		
20	764291430R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 400 mm	m	-20,00000		
21	764295410R00 Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž střešní dilatace jednoduché, rš 250 mm,	m	-2,00000		
22	764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	-21,40000		
23	764323840R00 Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,	m	-20,00000		
24	764331850R00 Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	-20,80000		
25	764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních a zaatikových, rš 1100 mm,	m	-20,00000		
26	998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-5,00000		
<b>Celkem za:764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>			

**Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot**

27	979012212R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m,	t	-0,79443		
28	979012219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky	t	-3,97216		
29	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,79443		
30	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-15,88864		
31	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,79443		
32	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,79443		
33	979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	-0,45443		
34	979990110R00 Poplatek za skládku sádkartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	-0,34000		
<b>Celkem za:D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			

**Díl: VN Vedlejší náklady**

35	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	-1,00000		
36	005122 R Provozní vlivy	Soubor	-1,00000		
37	005123 R Územní vlivy	Soubor	-1,00000		
<b>Celkem za:VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			

**Díl: ON Ostatní náklady**

38	005211010R Předání a převzetí staveniště	Soubor	-1,00000		
39	005211030R Dočasná dopravní opatření	Soubor	-1,00000		

Stavba:	008/2018_9_20_21	Dubenská 2 České Budějovice	List č. 6
Objekt:	02	Vícepráce , méněpráce	
Rozpočet:	02	Vícepráce, méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
40	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	
41	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	-1,00000	
42	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	-1,00000	
Celkem za:ON		Ostatní náklady			

### Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	30,00000	
	Výkaz výměr:	30,00		30,00000	

Celkem za:2 Základy a zvláštní zakládání

### Díl: 62

#### Úpravy povrchů vnější

2	622432111R00	Omitka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	-29,98400	
	Výkaz výměr:	odkaz na pol.č.5: - 29,984		-29,98400	
3	622481211RT5	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Tex-Color	m2	-29,98400	
	Výkaz výměr:	odkaz na pol.č.5: - 29,984		-29,98400	
Celkem za:62		Úpravy povrchů vnější			

### Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

4	953941611R00	Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu cihelném	kus	88,00000	
	Výkaz výměr:	Bodové konzoly typu L 60x60x140 mm, tl. plechu 2 mm, kotvení pomocí nerezových šroubů + hmoždinky, osově po výšce latí á 400 mm, vypořadit Ti podložkami.: Nosný rošt ze svislých dřevěných impregnovaných latí; uvažovaná délka latě 2,40 m: dopčet - odkaz na pol.č.16: 88		88,00000	
5	953100JS	Vybourání zdi balkonu včetně začišťení PVC	kpl	1,00000	
6	953200JS	Demontáž a montáž balkonových zástěn	ks	3,00000	
7	953300JS	Vysklení, úprava konstrukce, úprava a zasklení, nátěr	ks	3,00000	
Celkem za:95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			

### Díl: 99

#### Staveništní přesun hmot

8	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	4,12902	
Celkem za:99		Staveništní přesun hmot			

### Díl: 711 Izolace proti vodě

Stavba:	008/2018_9_20_21	Dubenská 2 České Budějovice	List č. 7
Objekt:	02	Vícepráce , méněpráce	
Rozpočet:	02	Vícepráce, méněpráce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9	711172559RU2 Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PVC Dekplan, tl. 1,5 mm	m2	30,00000		
10	711100JS D+M PVC detail koutu, rohu	ks	40,00000		
Celkem za:711		Izolace proti vodě			

**Díl: 713 Izolace tepelné**

11	998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	5,00000		
12	713184 Izolace foukaná a stříkaná - pěnová	m3	0,79500		
Výkaz výměr:		Vyplnění prostoru mezi ztužujícím pozedním věncem a střešním žlabem nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou v uvažované rš 1000 mm a výšce 10 mm.: dopočet - odkaz na pol. č. 25: 0,795			0,79500
Celkem za:713		Izolace tepelné			

**Díl: 764 Konstrukce klempířské**

13	764816140RT2 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm lepení polyuretanem	m	6,80000		
14	998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	5,00000		
Celkem za:764		Konstrukce klempířské			

**Díl: 766 Konstrukce truhlářské**

15	766416143R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	-64,04850		
Výkaz výměr:		pol.č. 39: -64,0485			-64,04850
16	766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	40,00000		
Výkaz výměr:		Nosný rošt ze svislých dřevěných impregnovaných latí; uvažovaná délka latě 2,40 m (navržená vzdálenost mezi latěmi 540 mm, střídání zdvojených a jednoduchých latí přizpůsobeno výplním - vyžádán detail pro upřesnění): dopočet - odkaz na pol. č. 40: 40,00			40,00000
17	766411812R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	-64,04850		
Výkaz výměr:		Demontáž opláštění z desek Cetris na svislé části přesahu střechy včetně dřevěného roštu z prken kotveného k ocel. konzolám. Doplněno o demontáž obložení střešního přesahu Cetris deskami tl. 20 mm.: Odkaz položky č. 41: západní stěna: -20,535*(0,90) -18,48150 jižní stěna: -(14,95+2,00)*(0,90) -15,25500 východní stěna - ukončená balkonem: - (2*0,80+3*1,60+1,205+0,475+0,90+0,80+1,20+3,075+1,60+1,075)*(0,90) -15,05700 severní stěna: -(2,00+3,35+3,00+8,60)*(0,90) -15,25500			

18	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	5,00000
19	766100JS	D+M ostění otvorů, deska CETRIS včetně řezání, kotvení a nátěru	m2	18,62000
20	3117123427R	kotva průvlaková ocelová, galvanicky pozink.; závit M12 x 189; pr.vrtáku 12 mm; délka kotvy 256 mm; užitná délka 160 mm; kotevní hloubka 65 mm; vrtací hloubka 245 mm; minimální tloušťka kotevního	kus	88,00000
	Výkaz výměr:	Slouží k upevňování ocelových konstrukcí, kovových profilů, patkových desek, konzol, zábradlí, oken, mříží, dřevěných konstrukcí, trámů, vaznic, podpěr, atd. Analogicky pro nerezové šrouby + hmoždinky vypodložené Ti podložkami.: dopočet - odkaz na pol. 43: 88		88,00000
21	5532610JS	VIPLANYL krycí lišta soklu rš = 200 mm včetně montáže	m	48,40000
	Výkaz výměr:	48,40		48,40000
22	5532710JS	VIPLANYL lišta koutová, rohová rš = 100 mm včetně montáže	m	61,00000
23	59590737R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 12 mm	m2	-64,04850
	Výkaz výměr:	Odkaz na pol.č. 45: -64,0485		-64,04850
24	60515801R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,09600
	Výkaz výměr:	dopočet - odkaz na pol. č. 46: 0,096		0,09600
<b>Celkem za:766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>		