


ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. 1 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství východní Čechy		
Název akce	Lhotský potok, Pecka		
Zhotovitel akce:	název: KAMPA - MARYNKA, s.r.o., Lesní 1060, 514 01 Jilemnice IČ: 26014998		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	17155 S947/2021/317
Zdroj financování	VZ + DVT II		
Druh zakázky	Veřejná zakázka		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00196-2021-947 ze dne 4.11.2021	Cena za dílo (Kč bez DPH)	1 048 000,-
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (Kč bez DPH)	1 048 000,-		
Specifikace (popis) změny			
Situování: koryto Lhotského potoka v ř.km 0,800 v Peccce Popis: Z důvodů špatného stavu betonové vany bylo při kontrolním dnu 29.3.2022 rozhodnuto, že celá betonová vana kromě podlahy bude odstraněna a vybouraný beton bude odvezen a zlikvidován dle PD. Kvůli absenci vany budou navržené betonové patky bod dlažbou rozšířeny z 30 cm na 40 cm a zřízen závěrný pás o šířce 40 cm. Obě konstrukce jsou zpevněny ocelovou výztuží o průměru 6 mm. Hloubka patek bude zachována dle PD. Dále bude do podlahy vývaru doplněna rovinanina z lomového kamene. Při budování patek a závěrného pasu bylo nutné zajistit opakované jímkování nad rámeč smlouvy o dílo.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při odhalení a očištění betonové vany pod stupněm v ř.km 0,800 byl zjištěn špatný stav betonové vany (původní beton se rozpadal). Kamenné dno vany je cca z jedné poloviny v dobrém stavu a bude zachováno. Tato skutečnost nemohla být zjištěna při zhotovení PD.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) ano Příloha č. 4 Výkresy - ne Příloha č. 5 Fotodokumentace ano Příloha č. 6 Záznamy ze SD ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	5 934,24		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	32 184,76		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	5 934,24		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	32 184,76		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	3,07%		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 074 250,52		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 236
Stavba: Lhotský potok, Pecka

KSO:
Místo: Pecka

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2022

IČ: 42196451
DIČ: cz 42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 934,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 934,24	1 246,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			7 180,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236

Stavba: Lhotský potok, Pecka

Místo: Pecka

Datum: 15.04.2022


Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 934,24	7 180,43
02	Odpočet dodatek č.1	5 934,24	7 180,43



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lhotský potok, Pecka

Objekt:

02 - Odpočet dodatek č.1

KSO:

Místo: Pecka

CC-CZ:

Datum: 15.04.2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

cz 42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			5 934,24
Cena bez DPH			5 934,24
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 934,24	21,00%	1 246,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		7 180,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lhotský potok, Pecka

Objekt:

02 - Odpočet dodatek č.1

Místo:

Pecka

Datum:

15.04.2022

Zadavatel:


Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								5 934,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV					5 934,24
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 922,30
1	K	628635R5	R5 Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů maltou reprofilační na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	10,000	0,00	592,23	5 922,30
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					11,94
D	99		Přesuny hmot a sutí					11,94
2	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	0,200	0,00	59,69	11,94



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 236
Stavba: Lhotský potok, Pecka

KSO:
Místo: Pecka

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2022

IČ: 42196451
DIČ: cz 42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 184,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	32 184,76	6 758,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			38 943,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lhotský potok, Pecka

Objekt:

01 - Přípočet dodatek č.1

KSO:

Místo: Pecka

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.04.2022

IČ:

42196451

DIČ:

cz 42196451

IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Materiál			12 525,14
Montáž			19 659,62
Cena bez DPH			32 184,76


DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	32 184,76	21,00%	6 758,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK		38 943,56
-------------------	--------------	--	------------------

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 236

Stavba: Lhotský potok, Pecka

Místo: Pecka

Datum: 15.04.2022


Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 184,76	38 943,56
01	Přípočet dodatek č.1	32 184,76	38 943,56



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lhotský potok, Pecka

Objekt:

01 - Přípočet dodatek č.1

Místo:

Pecka

Datum:

15.04.2022

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								32 184,76
D HSV Práce a dodávky HSV								32 184,76
D 1 Zemní práce								8 816,42
1	K	1150010R1	R1- Zvýšené náklady na čerpání přeložení potrubí limkv	soubor	1,000	0,00	3 200,00	3 200,00
2	K	139911121	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,740	0,00	3 227,83	5 616,42
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								13 942,19
3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3 S3	m3	1,140	3 778,91	1 541,32	6 065,06
4	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,142	40 308,88	15 163,85	7 877,13
D 4 Vodorovné konstrukce								6 932,83
5	K	463211R3	R3 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce, kámen v místě	m3	1,850	0,00	3 553,31	6 573,62
D 99 Přesuny hmot a suti								359,21
6	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	6,018	0,00	59,69	359,21
D 979 Demoliční přesun hmot								2 493,32
7	M	979084 R7	R7 Likvidace suti dle platné legislativy, nakládání, doprava suti, skládkovné,	t	4,176	597,06		2 493,32