

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1881opr2

Stavba: Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

KSO:
Místo: Doudleby n/O

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 539,99
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	12 713,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	73 253,39
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1881opr2

Stavba: Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

Místo: Doudleby n/O

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 539,99	60 539,99
2022/3/1/1 881	Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.	60 539,99	73 253,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

Objekt:

2022/3/1/1881 - Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 539,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	12 713,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 253,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

Objekt:

2022/3/1/1881 - Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 539,99

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

Objekt:

2022/3/1/1881 - Doudleby n/O nádražní budova - stavební příprava pro osazení mincovníků na veřejné WC.

Místo:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 539,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,450		
2	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,260		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
4	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
5	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000		
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38,000		
VV			2*19		38,000		
7	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,090		
8	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	9,000		
D	997		Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,097		
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,097		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,843		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,097		
D	998		Přesun hmot				
13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,097		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
14	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	12,000		
15	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3m	m	12,000		
16	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	4,000		
17	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	4,000		
18	K	741 01	oprava stavající ocelové zarubně pro osazení el zámku	kpl	2,000		
19	M	741 02	elektrozámek pro osazení do stávající ocelové konstrukce	kpl	2,000		
20	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		
21	M	35713120	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky	kus	1,000		
22	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	115,422		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	30,000		
24	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně pláště PVC (U/UTP) kategorie 6	m	34,000		
25	K	742320001	Montáž elektrického zámku s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno	kus	2,000		
26	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	29,240		

D 763 Konstrukce suché výstavby

27	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	2,000		
28	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	2,000		

D 766 Konstrukce truhlářské

29	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000		
30	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14	kus	2,000		
31	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	2,000		
32	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	2,000		
33	M	54913650	kování dveřní vrchní knoflík se štíty pro klíč	sada	2,000		
34	K	766661849	Demontáž interiérového štítu s klikou k opětovnému použití	kus	2,000		
35	K	R00564	Demontáž a zpětná montáž klaprámů na svislo	kpl	1,000		
36	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	60,782		

D 781 Dokončovací práce - obklady

37	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,000		
38	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2	kus	4,000		
39	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	4,000		
40	K	781473810x	Úprava niky pro osazení mincovníku - keramický parapet, začištění stěn lepidlem	kpl	2,000		
41	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,000		
42	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	4,400		
	VV		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400		
43	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,000		
44	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	120,716		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

45	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
47	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1,000		
48	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6,000		
49	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	40,000		
50	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	40,000		
51	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		
52	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	24,000		
53	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000		
54	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000		
55	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	10,000		
56	K	784221133	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	10,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

57	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	502,407		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	502,407		