

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
311	Oprava PZS v km 25,805 trati Praha - Beroun (Zadní Třeboň)	159 465,89	0,00	33 487,84	192 953,73	0,00	144 542,93	14922,96	0,00	0,00
00-1	technologická část	103 103,16	0,00	21 651,66	124 754,82	0,00	102 926,20	176,96	0,00	0,00
00-2	stavební část	34 484,00	0,00	7 241,64	41 725,64	0,00	34 484,00	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	21 878,73	0,00	4 594,53	26 473,26	0,00	7 132,73	14746,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>159465,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33487,84</b>	<b>192953,73</b>	<b>0,00</b>	<b>144542,93</b>	<b>14922,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz**

Objekt: **Oprava PZS v km 25,805 trati Praha - Beroun (Zadní Třebaň)**

Část: **technologická část**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Zadní Třebaň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>							<b>1 101,96</b>	<b>102 001,20</b>	<b>103 103,16</b>		<b>0,002</b>
<b>Ostatní</b>											
17	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	24,000	822,00	0,00	19 728,00	19 728,00	0,00000	0,000
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření - jednostranné připojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy na závěr po skončené měření elektrických hodnot kabelu	pár	32,000	16,40	0,00	524,80	524,80	0,00000	0,000
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné - jednostranné odpojení 2-drátového převodu, účastnického přívodu nebo kabelové formy za účelem měření elektrických hodnot kabelu	pár	32,000	17,30	0,00	553,60	553,60	0,00000	0,000
20		7590720600	<i>Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo</i>	kus	5,000	185,00	925,00	0,00	925,00	0,00000	0,000
3	R	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	2,000	4 370,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00000	0,000
<i>4370</i>											
4	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000
5	R	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zataž	kus	2,000	13 300,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,000
6	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	4,000	3 020,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00000	0,000
7	R	7592825110	Montáž výstražního kříže	kus	4,000	232,00	0,00	928,00	928,00	0,00000	0,000
8	R	7592827010	Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	4,000	338,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00000	0,000
9	R	7592827110	Demontáž výstražního kříže	kus	4,000	93,30	0,00	373,20	373,20	0,00000	0,000
10	R	7592835034	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,00000	0,000
11	R	7592837010	Demontáž součástí stojanu se závorou podstavce	kus	2,000	119,00	0,00	238,00	238,00	0,00000	0,000
12	R	7592837012	Demontáž součástí stojanu se závorou víka podstavce	kus	2,000	42,80	0,00	85,60	85,60	0,00000	0,000
13	R	7592837022	Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory vysokého	kus	2,000	905,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz**

Objekt: **Oprava PZS v km 25,805 trati Praha - Beroun (Zadní Třebaň)**

Část: **technologická část**

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Zadní Třebaň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7592837034	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	2,000	434,00	0,00	868,00	868,00	0,00000	0,000
15	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní s	kus	0,500	37 200,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00000	0,000
16	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současné činnosti odjezdových návěstidel	kus	2,000	2 420,00	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00000	0,000
23		5958116000	Matice M24	kus	16,000	8,17	130,72	0,00	130,72	0,00012	0,002
24		5958131080	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou podložka Uls 7	kus	8,000	5,78	46,24	0,00	46,24	0,00004	0,000

**Celkem**

**1 101,96**

**102 001,20**

**103 103,16**

**0,002**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava PZS v km 25,805 trati Praha - Beroun (Zadní Třebaň)

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Zadní Třebaň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HZS      Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>0,00</b>	<b>34 484,00</b>	<b>34 484,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	74,000	466,00	0,00	34 484,00	34 484,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>34 484,00</b>	<b>34 484,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava PZS v km 25,805 trati Praha - Beroun (Zadní Třebaň)

**Část:** doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Zadní Třebaň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>14 746,00</b>	<b>14 746,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	4,000	1 620,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00000	0,000	
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>												
2	R	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	2,000	1 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,000	
<i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>												
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	2,000	588,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00000	0,000	
3	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>7 132,73</b>	<b>7 132,73</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
5	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	1 371,678	5,20	0,00	7 132,73	7 132,73	0,00000	0,000	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava PZS v km 25,805 trati Praha - Beroun (Zadní Třebeň)

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Zadní Třebeň

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 20. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<i>Základna pro výpočet - dotyčné práce</i>											
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>21 878,73</b>	<b>21 878,73</b>		<b>0,000</b>