

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>299</b>	<b>Oprava 9ks poškozených kabelů v žst. Praha Malešice</b>	<b>181 434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38 101,33</b>	<b>219 536,23</b>	<b>174 095,00</b>	<b>7 339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	173 454,60	0,00	36 425,47	209 880,07	172 785,00	669,60	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	182,50	0,00	38,33	220,83	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
3	VRN	7 797,80	0,00	1 637,54	9 435,34	1 310,00	6 487,80	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>181434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38101,33</b>	<b>219536,23</b>	<b>174095,00</b>	<b>7339,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 9ks poškozených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, Běchovické zhlaví, u V14

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 5. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>669,60</b>	<b>669,60</b>		<b>0,000</b>
6	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek	m	5,000	112,00	0,00	560,00	560,00	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuťněním	m3	0,400	274,00	0,00	109,60	109,60	0,000	0,000
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>43 881,20</b>	<b>96 246,80</b>	<b>140 128,00</b>		<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>							<b>43 881,20</b>	<b>96 246,80</b>	<b>140 128,00</b>		<b>0,000</b>
7	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TČEKEZE, TČEKFE, TČEKPFLEY, TČEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	36,000	21,40	0,00	770,40	770,40	0,000	0,000
8	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TČEKEZE, TČEKFE, TČEKPFLEY, TČEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	4,000	25,10	0,00	100,40	100,40	0,000	0,000
9	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	4,000	4 380,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,000	0,000
10	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	14,000	4 750,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,000	0,000
11	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	5 240,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava 9ks poškozených kabelů v žst. Praha Malešice

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, Běchovické zhlaví, u V14

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 5. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	759	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	8,000	39,80	318,40	0,00	318,40	0,000	0,000
13	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	28,000	60,20	1 685,60	0,00	1 685,60	0,000	0,000
14	759	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	4,000	89,30	357,20	0,00	357,20	0,000	0,000
15	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	18,000	2 040,00	36 720,00	0,00	36 720,00	0,000	0,000
16	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,000	0,000
20	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	2,000	438,00	0,00	876,00	876,00	0,000	0,000

**OST**

**Ostatní**

**0,00**

**32 657,00**

**32 657,00**

**0,000**

18	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	9,000	841,00	0,00	7 569,00	7 569,00	0,000	0,000
23	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	9,000	1 090,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,000	0,000
3	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	134,000	16,40	0,00	2 197,60	2 197,60	0,000	0,000
4	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	134,000	17,30	0,00	2 318,20	2 318,20	0,000	0,000
21	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	2,000	305,00	0,00	610,00	610,00	0,000	0,000
22	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	5,000	334,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,000	0,000
5	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	134,000	63,30	0,00	8 482,20	8 482,20	0,000	0,000

**Celkem**

**43 881,20**

**129 573,40**

**173 454,60**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava 9ks poškozených kabelů v žst. Praha Malešice

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, Běchovické zhlaví, u V14

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 5. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>113,40</b>	<b>69,10</b>	<b>182,50</b>		<b>0,019</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>113,40</b>	<b>69,10</b>	<b>182,50</b>		<b>0,019</b>
3	R	460761112	Odkrytí a zakrytí žlabů betonových vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	5,000	36,50	113,40	69,10	182,50	0,004	0,019
<b>Celkem</b>							<b>113,40</b>	<b>69,10</b>	<b>182,50</b>		<b>0,019</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava 9ks poškozených kabelů v žst. Praha Malešice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Malešice, Běchovické zhlaví, u V14

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 5. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>1 310,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pr	kus	1,000	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>6 487,80</b>	<b>6 487,80</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 297,559	5,00	0,00	6 487,80	6 487,80	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>7 797,80</b>	<b>7 797,80</b>		<b>0,000</b>	