

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>283</b>	<b>Oprava kabelů pro Lc8, KÚ 8K a 10K v žst. Kralupy nad Vltavou</b>	<b>72 215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15 165,25</b>	<b>87 380,71</b>	<b>57 116,40</b>	<b>15 099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	65 006,48	0,00	13 651,36	78 657,84	54 496,40	10 510,08	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	1 911,00	0,00	401,31	2 312,31	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	5 297,98	0,00	1 112,58	6 410,56	2 620,00	2 677,98	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>72215,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15165,25</b>	<b>87380,71</b>	<b>57116,40</b>	<b>15099,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelů pro Lc8, KÚ 8K a 10K v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy n/ V – návěstidlo Lc8, KÚ 8K a 10K

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>10 510,08</b>	<b>10 510,08</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>10 510,08</b>	<b>10 510,08</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	5,520	1 630,00	0,00	8 997,60	8 997,60	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	5,520	274,00	0,00	1 512,48	1 512,48	0,000	0,000
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>11 860,80</b>	<b>19 065,60</b>	<b>30 926,40</b>		<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>							<b>11 860,80</b>	<b>19 065,60</b>	<b>30 926,40</b>		<b>0,000</b>
3	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	54,000	21,40	0,00	1 155,60	1 155,60	0,000	0,000
4	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 040,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,000	0,000
5	759	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	66,000	39,80	2 626,80	0,00	2 626,80	0,000	0,000
6	759	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	18,000	173,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,000	0,000
7	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	3,000	4 380,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,000	0,000
8	R	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření n	kus	3,000	1 590,00	0,00	4 770,00	4 770,00	0,000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kabelů pro Lc8, KÚ 8K a 10K v žst. Kralupy nad Vltavou

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy n/ V – návěstidlo Lc8, KÚ 8K a 10K

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>1 497,00</b>	<b>22 073,00</b>	<b>23 570,00</b>			
<b>Ostatní</b>												<b>0,000</b>
9	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	18,000	275,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,000	0,000	
10	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	3,000	841,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,000	0,000	
11	R	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	12,000	106,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,000	0,000	
12	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 090,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000	
13	R	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,000	0,000	
14	R	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	335,00	0,00	335,00	335,00	0,000	0,000	
15	R	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	2,000	453,00	0,00	906,00	906,00	0,000	0,000	
16	R	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p	kus	2,000	575,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,000	0,000	
17	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	16,000	16,40	0,00	262,40	262,40	0,000	0,000	
18	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	16,000	17,30	0,00	276,80	276,80	0,000	0,000	
19	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	3,000	1 250,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,000	0,000	
20	749	7491510090	<i>Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.</i>	kus	3,000	499,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,000	0,000	
21	R	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	3,000	305,00	0,00	915,00	915,00	0,000	0,000	
22	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	16,000	63,30	0,00	1 012,80	1 012,80	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>13 357,80</b>	<b>51 648,68</b>	<b>65 006,48</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kabelů pro Lc8, KÚ 8K a 10K v žst. Kralupy nad Vltavou

**Část:** stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy n/ V – návěstidlo Lc8, KÚ 8K a 10K

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 911,00</b>		<b>0,000</b>
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 911,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,300	6 370,00	0,00	1 911,00	1 911,00	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>1 911,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kabelů pro Lc8, KÚ 8K a 10K v žst. Kralupy nad Vltavou

**Část:** VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Kralupy n/ V – návěstidlo Lc8, KÚ 8K a 10K

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>2 620,00</b>	<b>2 620,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,000	1 310,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>2 677,98</b>	<b>2 677,98</b>		<b>0,000</b>
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	535,596	5,00	0,00	2 677,98	2 677,98	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>5 297,98</b>	<b>5 297,98</b>		<b>0,000</b>