

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
314	Příprava na změnu ovládání výhybek 1, 3 a 5 v žst. Lužná u Rakovníka	198 586,21	0,00	41 703,10	240 289,31	41 435,51	149 391,20	7759,50	0,00	0,00
1	technologická část	153 351,20	0,00	32 203,75	185 554,95	26 010,00	127 341,20	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	37 475,51	0,00	7 869,86	45 345,37	15 425,51	22 050,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	7 759,50	0,00	1 629,50	9 389,00	0,00	0,00	7759,50	0,00	0,00
Celkem		198586,21	0,00	41703,10	240289,31	41435,51	149391,20	7759,50	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz
 Objekt: Příprava na změnu ovládnání výhybek 1, 3 a 5 v žst. Lužná u Rakovníka
 Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“
 Místo: žst. Lužna u Rakovníka

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 2. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	20,000	209,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,000	0,000
2	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	300,000	41,70	12 510,00	0,00	12 510,00	0,000	0,000
3	749	7492502060	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	20,000	37,90	758,00	0,00	758,00	0,000	0,000

N00 Nepojmenované práce 1 430,00 6 420,00 7 850,00 0,000

N01 Nepojmenovaný díl 1 430,00 6 420,00 7 850,00 0,000

4	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TČEKEZE, TČEKFE, TČEKPFLEY, TČEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	300,000	21,40	0,00	6 420,00	6 420,00	0,000	0,000
13	759	7593311070	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 24-dílná (CV721225084)	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,000	0,000

OST Ostatní 39 300,00 88 753,20 128 053,20 0,000

5	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TČEKEZE, TČEKFE, TČEKPFLEY, TČEKPFLEZE do 30 P	m	20,000	35,60	0,00	712,00	712,00	0,000	0,000
6	SZT	7590555132	Montáž forma pro kabely TČEKPFLE, TČEKPFLEY, TČEKPFLEZE, TČEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	3,000	1 930,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,000	0,000
7	SZT	7590555144	Montáž forma pro kabely TČEKPFLE, TČEKPFLEY, TČEKPFLEZE, TČEKPFLEZY do 30 P 1,0	kus	2,000	7 010,00	0,00	14 020,00	14 020,00	0,000	0,000
8	SZT	7593405130	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 20 cm	m	320,000	20,60	0,00	6 592,00	6 592,00	0,000	0,000
9	SZT	7593405225	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000	14 900,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,000	0,000
10	759	7593400070	Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 200x200x3000 (HMO404115150000)	kus	3,000	13 100,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,000	0,000
11	SZT	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu	m	320,000	9,06	0,00	2 899,20	2 899,20	0,000	0,000
12	SZT	7593407225	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000	4 680,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,000	0,000

Celkem 58 178,00 95 173,20 153 351,20 0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz
 Objekt: Příprava na změnu ovládnání výhybek 1, 3 a 5 v žst. Lužná u Rakovníka
 Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“
 Místo: žst. Lužna u Rakovníka

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 2. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	341	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	20,000	79,80	1 596,00	0,00	1 596,00	0,000	0,007
19	341	34113044	kabel Instalační závěsný s nosným lankem jádro Cu izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYz) 3x1,5mm ²	m	20,000	40,30	806,00	0,00	806,00	0,000	0,000
20	341	34113038	kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardem hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	10,000	20,10	201,00	0,00	201,00	0,000	0,000
21	341	34113039	kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardem hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	20,000	32,90	658,00	0,00	658,00	0,000	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 4 785,08 9 660,42 14 445,50 0,983

3 Svislé a kompletní konstrukce 742,02 359,98 1 102,00 0,147

33	014	340231021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m ² cihlami děrovanými tl 140 mm	m ²	0,950	1 160,00	742,02	359,98	1 102,00	0,155	0,147
----	-----	-----------	---	----------------	-------	----------	--------	--------	----------	-------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 856,08 7 073,92 10 930,00 0,836

34	014	611335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stropěch	kus	1,000	2 710,00	947,43	1 762,57	2 710,00	0,194	0,194
35	014	612335225	Cementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m ² na stěnách	kus	3,000	2 380,00	2 842,29	4 297,71	7 140,00	0,194	0,583
2	R	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 4,5 do 10 m ² na MC	kus	1,000	1 080,00	66,36	1 013,64	1 080,00	0,059	0,059

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 186,98 2 226,52 2 413,50 0,000

31	005	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,300	534,00	75,85	84,35	160,20	0,000	0,000
30	005	977131219	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	0,400	889,00	111,13	244,47	355,60	0,000	0,000
32	005	977131291	Příplatek k vrtům příklepovými vrtáky za práci ve stísněném prostoru	m	0,700	111,00	0,00	77,70	77,70	0,000	0,000
36	013	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	10,000	182,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 682,20 6 922,30 7 604,50 0,007

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz
Objekt: Příprava na změnu ovládání výhybek 1, 3 a 5 v žst. Lužná u Rakovníka
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“
Místo: žst. Lužna u Rakovníka

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 2. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
741 Elektroinstalace - silnoproud							401,50	6 157,00	6 558,50		0,002
3	R	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	20,000	32,80	0,00	656,00	656,00	0,000	0,000
4	R	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	30,000	38,10	0,00	1 143,00	1 143,00	0,000	0,000
5	R	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	20,000	48,80	0,00	976,00	976,00	0,000	0,000
22	741	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	40,000	25,70	0,00	1 028,00	1 028,00	0,000	0,000
23	741	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² na svorkovnici	kus	30,000	28,40	0,00	852,00	852,00	0,000	0,000
24	741	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	129,00	0,00	129,00	129,00	0,000	0,000
25	741	741313051	Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	213,00	0,00	213,00	213,00	0,000	0,000
26	741	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	5,000	161,00	0,00	805,00	805,00	0,000	0,000
27	358	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	76,30	76,30	0,00	76,30	0,000	0,000
28	358	35822122	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	4,000	81,30	325,20	0,00	325,20	0,000	0,002
29	741	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	355,00	0,00	355,00	355,00	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							280,70	765,30	1 046,00		0,005
37	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	10,000	18,00	26,10	153,90	180,00	0,000	0,002
38	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	10,000	74,00	254,60	485,40	740,00	0,000	0,003
39	784	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m ²	m ²	10,000	12,60	0,00	126,00	126,00	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	3 420,00	3 420,00		0,000
6	R	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	3,000	361,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,000	0,000
7	R	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	3,000	499,00	0,00	1 497,00	1 497,00	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz
 Objekt: Příprava na změnu ovládnání výhybek 1, 3 a 5 v žst. Lužná u Rakovníka
 Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“
 Místo: žst. Lužna u Rakovníka

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 2. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	HZS4151	Hodinová zúčtovací sazba mechanik	hod	2,000	420,00	0,00	840,00	840,00	0,000	0,000
N00							8 744,51	0,00	8 744,51		0,029
N01							8 744,51	0,00	8 744,51		0,029
11	ABB	ABB.2CMA16786 5R1000	Zásuvka s blokováním vypínačem, horizontální, 5p., 32 A, IP67, 6 h	kus	1,000	1 511,47	1 511,47	0,00	1 511,47	0,001	0,001
12	358	35826002	relé instalační 230V AC/ 110V DC 1No	kus	1,000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,000	0,000
13	IVR	IVR.ALC006U	Rozvodnice ALC - ovládnání 6 zón; bez transformátoru	kus	1,000	1 745,94	1 745,94	0,00	1 745,94	0,000	0,000
14	404	40445216	zářivka kompaktní venkovní 23W/E27 pro maják	kus	1,000	473,00	473,00	0,00	473,00	0,000	0,000
16	562	56288867	šrouby do zpomalovacích prahů-sada (šroub 10x140mm, podložka D 13mm, hmoždinka 14x140mm)	sada	10,000	41,50	415,00	0,00	415,00	0,002	0,015
17	GTA	GTA.1770232	Pevnostní hřeb s podl. STAR/N 35mm 50ks/bal	bale ní	1,000	147,83	147,83	0,00	147,83	0,001	0,001
18	SLD	SLD.0028566.UR S	ocelová zárubeň DZUP rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	1,000	3 959,27	3 959,27	0,00	3 959,27	0,012	0,012
Celkem							17 472,79	20 002,72	37 475,51		1,026

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz
 Objekt: Příprava na změnu ovládnání výhybek 1, 3 a 5 v žst. Lužná u Rakovníka
 Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“
 Místo: žst. Lužna u Rakovníka

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 2. 5. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	7 759,50	7 759,50		0,000
1	XDp	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	3,000	1 310,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,000	0,000
3	XDp	9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	1,500	1 560,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,000	0,000
4	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	588,00	0,00	882,00	882,00	0,000	0,000
5	XDp	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,500	405,00	0,00	607,50	607,50	0,000	0,000
Celkem							0,00	7 759,50	7 759,50		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2722396

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2d0b764-274c-4961-a441-ba5847f2dd71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavla SAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.05.2022 12:41:01



9c3b5c31-0fb5-4811-aa59-057a6011b735