

ZEMNÍ PRÁCE:		množství	jednotky	cena/jednotka	cena celkem
460 01-0024	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km celková délka výkopů 373m (84m – kabelové vedení + 289m uzemnění)	0,00	m		0,00
	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI – PEVNÁ ČÁSTKA celková délka výkopů 373m (84m – kabelové vedení + 289m uzemnění)	0,00	ks		0,00
	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ dle skutečnosti	0,00	ks		0,00
460 17-1172	VÝKOP RÝHY 35x80, 373m 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 373m(celková délka výkopu)	0,00	m		0,00
460 37-1121	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY místo pískového lože 84m x 0,35m x 0,2m	0,00	m3		0,00
460 38-1121	NÁSYP PŘEBYTEČNÉ ZEMINY místo pískového lože 84m x 0,35m x 0,2m	0,00	m3		0,00
460 36-1111	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDCE místo pískového lože 84m x 0,35m x 0,2m	0,00	t		0,00
460 66-1512	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 2,52m3 (4,3t) 84m x 0,35m x 0,2m = 5,88m2 = 10,0t	0,00	m		0,00
460 67-1112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 celková délka trasy nových výkopů 84m + 5% prořez + překryt	0,00	m		0,00
460 45-1152	ZÁHOZ RÝHY 35x80 VČETNĚ HUTNĚNÍ 0,35m(šířka výkopu) x 0,8m(hloubka výkopu) x 373m(celková délka výkopu)	0,00	m		0,00
460 54-1111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU 0,35m x 373m	0,00	m2		0,00
	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ NOVÉ TRASY celková délka výkopů 373m (84m – kabelové vedení + 289m uzemnění)	0,00	ks		0,00
	VYPRACOVÁNÍ GDPS celková délka výkopů 373m (84m – kabelové vedení + 289m uzemnění)	1,00	ks	5000,00	5000,00

ZEMNÍ PRÁCE

5000,00

Poznámka: zemní práce budou provedeny v rámci výkopu zákl. rýh a patek (viz stavební část).